

邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人  
行桥复改建工程

---

招 标 控 制 价

招 标 人：

南宁市邕宁区农业农村局

(单位盖章)



造价咨询人：

五洲工程顾问集团有限公司

(单位盖章)



审 核 单 位：

南宁市邕宁区财政投资评审中心

(单位盖章)



2024年1月29日

邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋  
人行桥复改建工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 803211元

(大写): 捌拾万叁仟贰佰壹拾壹元整

招 标 人:

南宁市邕宁区  
农业农村局  
(单位盖章)

工程造价  
咨询人:

五洲工程顾问  
集团有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:

黄全建

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:

海柴  
印恩

(签字或盖章)

编 制 人:

张丁明

(造价人员签字)

复 核 人:

刘小英

A1420300002705  
五 (造价工程师签字盖专用章)  
有限公司  
有效期至:2024年10月25日

编制时间: 2024年1月29日

复核时间: 2024年1月29日

审 核 单 位: 南宁市邕宁区财政投资评审中心

(单位盖章)

# 编制说明

工程名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

第1页 共1页

## 一、工程概况

工程名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程。招标控制价内容包括：新建人行桥、施工围堰、填筑人行道及其它施工图所包含的内容。

## 二、编制依据

- 1、公路工程标准施工招标文件（2018年版）。
- 2、交通部《公路建设工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）。
- 3、交通部《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）。
- 4、交通部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）。
- 5、广西壮族自治区交通工程造价管理站《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》桂交监造价函〔2019〕16号。
- 6、《关于印发广西公路工程材料价格营改增调整方案的通知》（桂交监造价发[2016]1号文）。
- 7、《公路建设工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定》桂交建管发[2019]39号文。
- 8、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料。
- 9、材料价格：参照《南宁建设工程造价信息》2023年12月上半月材料除税信息价，信息价没有的按当地市场询价综合取定。
- 10、本工程借土运距暂按10km计算，结算据实调整。

# 全标段工程量清单汇总表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

编制时间：2023-11-28

第 1 页 共 1 页

01-1表

项次	工程或费用名称	单位	总数量	估算金额（元）				技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
				邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁						
1	第100章至第700章合计			803211				803211	100.00	
100	清单 第100章 总 则			307164				307164	38.24	
200	清单 第200章 路 基			49456				49456	6.16	
300	清单 第300章 路 面			80785				80785	10.06	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			327693				327693	40.80	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			38114				38114	4.75	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计									
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			803211				803211	100.00	
11	计日工合计									
11.1	劳务									
11.2	材料									
11.3	施工机械									
12	暂列金额（不含计日工总额）									
13	投标报价			803211				803211	100.00	

编制：BZ

复核：

## 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

第 1 页 共 4 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计			803211.02		100.00	
<b>100</b>	<b>清单 第100章 总则</b>			307163.96		38.24	
102	工程管理			11870.11		1.48	
102-3	安全生产费	总额	1	11870.11	11870.11	1.48	
103	临时工程与设施			295293.85		36.76	
103-1	堰顶泥结碎石路面铺设及拆除 厚度20cm	m <sup>2</sup>	435	19322.7	44.42	2.41	
103-1	修复泥结碎石道路 厚度20cm	m <sup>2</sup>	99	3932.28	39.72	0.49	
103-2	施工围堰填筑及拆除			254996.39		31.75	
-a	筑岛围堰	m <sup>3</sup>	4083.9	206032.76	50.45	25.65	
-b	编织袋粘土围堰	m <sup>3</sup>	374.9417	48963.64	130.59	6.10	
103-3	C20支架垫层拆除	m <sup>3</sup>	29.6	1008.18	34.06	0.13	
103-4	C20支架垫层	m <sup>3</sup>	29.2	16034.3	549.12	2.00	
<b>200</b>	<b>清单 第200章 路基</b>			49455.6		6.16	
202	场地清理			512.3		0.06	
202-1	清理与掘除			512.3		0.06	
-a	清理现场	m <sup>3</sup>	143.1	512.3	3.58	0.06	
204	填方路基			40600.69		5.05	
204-1	路基填筑（包括填前压实）			40600.69		5.05	
-a	土方回填	m <sup>3</sup>	116	1175.08	10.13	0.15	
-d	借土填方	m <sup>3</sup>	953	39425.61	41.37	4.91	
207	坡面排水			587.31		0.07	
207-10	仰斜式排水孔			587.31		0.07	
-b	Φ50mmPVC塑料排水管	m	11.81	587.31	49.73	0.07	
209	挡土墙			7755.3		0.97	
209-3	砌体挡土墙			7755.3		0.97	

编制：wec-1471

## 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

第 2 页 共 4 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
-a	浆砌片石挡土墙墙身	m3	9.7	3859.82	397.92	0.48	
-a	浆砌片石护面	m3	9.69	3895.48	402.01	0.48	
<b>300</b>	<b>清单 第300章 路面</b>			80784.7		10.06	
306	级配碎石底路基			10505.93		1.31	
306-3	级配碎石基层			10505.93		1.31	
-a	15厚级配碎石基层	m2	397.5	10505.93	26.43	1.31	
312	水泥混凝土面板			39602.93		4.93	
312-1	水泥混凝土面板			39602.93		4.93	
-a	18厚C20砼路面	m2	397.5	39602.93	99.63	4.93	
314	路面及中央分隔带排水			30675.84		3.82	
314-1	Φ1500砼预制导流管	m	32	30675.84	958.62	3.82	
<b>400</b>	<b>清单 第400章 桥梁、涵洞</b>			327693.06		40.80	
403	钢筋			96936.01		12.07	
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩沉基等）			16404.82		2.04	
-a	柱墩钢筋	kg	1242.88	7855	6.32	0.98	
-b	盖梁钢筋	kg	1342.2	8549.81	6.37	1.06	
403-3	上部结构钢筋			80531.19		10.03	
-b	桥面板钢筋	kg	12315	73766.85	5.99	9.18	
-b	锚筋制作及安装	kg	194.9	1161.6	5.96	0.14	
-d	台帽钢筋	kg	149.2	938.47	6.29	0.12	
-c	预埋铁件制作及安装	kg	992.397	4664.27	4.7	0.58	
404	基坑开挖及回填			3858.75		0.48	
404-1	干处挖土方	m3	175	3858.75	22.05	0.48	
405	钻孔灌注桩			33404.75		4.16	

编制：wec-1471

## 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

第 3 页 共 4 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
405-1	钻孔灌注桩			33404.75		4.16	
-b	水中钻孔灌注桩	m	41	33404.75	814.75	4.16	
410	结构混凝土工程			135572.55		16.88	
410-2	混凝土下部结构			94517.36		11.77	
-a	C25砼桥台	m3	50.24	49168.88	978.68	6.12	
-b	C30砼桥墩	m3	42.2	37326.32	884.51	4.65	
-c	C30砼盖梁	m3	7.65	7304.68	954.86	0.91	
-d	C30台帽混凝土	m3	0.87	717.47	824.68	0.09	
410-3	C30砼现浇板	m3	52.7004	41055.19	779.03	5.11	
413	砌石工程			28398.72		3.54	
413-1	挡土墙			28398.72		3.54	
-a	M7.5浆砌片石护面	m3	17.82	7163.82	402.01	0.89	
-b	M7.5浆砌片石挡墙	m3	51.4848	21234.91	412.45	2.64	
415	桥面铺装			12449.36		1.55	
415-2	C40水泥混凝土桥面铺装	m3	6.35	4566.98	719.21	0.57	
415-4	桥面排水			7882.38		0.98	
-a	竖、横向集中排水管			7882.38		0.98	
416	满堂式钢管支架	m2立面	54.75	1550.52	28.32	0.19	
417	桥梁接缝和伸缩装置			15522.4		1.93	
417-1	橡胶伸缩缝	m	12.4	3242.48	261.49	0.40	
417-4	沥青杉木板填缝	m	15.2	12279.93	807.89	1.53	
<b>600</b>	<b>清单 第600章 安全设施及预埋管线</b>			38113.7		4.75	
602	护栏			34223.56		4.26	
602-1	混凝土护栏（护墙、立柱）			34223.56		4.26	
-a	砼隔离墩	m3	0.21	197.75	941.67	0.02	

编制：wec-1471

## 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

第 4 页 共 4 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
-b	预制安装混凝土护栏	m3	8.32	34025.81	4089.64	4.24	
604	道路交通标志			1039.6		0.13	
604-1	单柱式交通标志	个	4	1039.6	259.9	0.13	
608	收费设施及地下管道			2850.54		0.35	
608-5	预埋管线			2850.54		0.35	
-a	预埋DN32钢套管	m	7	2850.54	407.22	0.35	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			803211.02		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不计日工总额）						
13	投标报价			803211.02		100.00	

编制：wec-1471

## 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

第 1 页 共 5 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					清单第 100章 总则	清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵 洞	清单第 600章 安全设施 及预埋管 线						辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	101.25	907.787	235.843	71.296	73.16	521.262	6.227								
1051001	机械工	工日	101.25	376.829	263.967	40.225	5.809	62.637	4.19								
	成品混凝土栏杆	m	400	72					72								
	Φ100铸铁排水管（含栅盖）	根	374	18				18									
2001001	HPB300钢筋	t	4305	2.821	0.001		0.002	2.772	0.046								
2001002	HRB400钢筋	t	4118	13.076				13.076									
2001019	钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm）	t	5970.09	0.015				0.015									
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	5.57	17.225		6.107		11.062	0.056								
2001022	20~22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	5.78	42.28				42.049	0.231								
2003004	型钢（工字钢，角钢）	t	3634	0.253	0.008		0.019	0.225	0.002								
2003005	钢板（Q235，δ=5~40mm）	t	3634	0.063				0.063									
2003008	钢管（无缝钢管）	t	4614	0.748				0.748									
2003011	压制弯头（各种规格）	kg	22.05	4.687					4.687								
2003022	钢护筒	t	4273.5	0.58				0.58									
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	4970	0.833				0.831	0.002								
2003026	组合钢模板	t	5420	0.001					0.001								
2003044	铁皮（26号镀锌铁皮）	m <sup>2</sup>	44.16	6.2				6.2									
2009011	电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）	kg	6.5	72.144				68.072	4.072								
2009013	螺栓（混合规格）	kg	7.35	28.74				28.74									
2009028	铁件（铁件）	kg	5.65	68.053				67.554	0.499								
2009029	镀锌铁件	kg	7.22	4.618					4.618								

编制：wec-1471

复核：

## 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

第 2 页 共 5 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单 第 100章 总 则	清单 第 200章 路 基	清单 第 300章 路 面	清单 第 400章 桥 梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线						辅助生产	%	数量	
2009030	铁钉（混合规格）	kg	5.58	2.468		0.291		2.177										
3001001	石油沥青	t	4060	0.063	0.014		0.036	0.012										
3003002	汽油（92号）	kg	9.36	87.098					87.098									
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.85	13262.811	10974.823	1726.598	63.489	495.628	2.273									
3005001	煤	t	561.95	0.01	0.003		0.007											
3005002	电	kW·h	0.59	5186.04	54.639	1311.594	137.557	3634.421	47.831									
3005004	水	m <sup>3</sup>	3.34	431.389	29.029	13.573	12.013	374.055	2.72									
4003001	原木（混合规格）	m <sup>3</sup>	965.49	0.112		0.058		0.053	0.001									
4003002	锯材（中板 δ =19~35mm，中方混合规格）	m <sup>3</sup>	1504.42	0.491	0.01	0.039	0.028	0.413	0.001									
5001004	橡胶条	kg	7.78	40.92				40.92										
5001013	PVC塑料管（Φ50mm）（Φ50mm）	m	6.1	1.746		1.746												
5009002	油漆	kg	15.38	0.072					0.072									
5009012	油毛毡（400g, 0.915m×21.95m）	m <sup>2</sup>	3.42	36.89				36.89										
5501003	黏土（堆方）	m <sup>3</sup>	11.65	45.015	30.534	0.349		14.132										
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m <sup>3</sup>	171.84	171.666	14.594	7.543	36.372	112.154	1.003									
5505005	片石（码方）	m <sup>3</sup>	97.09	101.999		22.299		79.701										
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m <sup>3</sup>	114.56	181.489	24.423		59.844	96.595	0.627									
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m <sup>3</sup>	114.56	40.463			4.379	35.908	0.176									
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m <sup>3</sup>	114.56	0.409		0.213		0.196										
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m <sup>3</sup>	114.56	206.325	132.128		74.197											
5509001	32.5级水泥	t	441.59	88.951	9.382	1.848	23.166	53.991	0.564									
5509002	42.5级水泥	t	485.84	24.229				24.229										

编制：wec-1471

复核：

## 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

第 3 页 共 5 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					清单第 100章 总则	清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵 洞	清单第 600章 安全设施 及预埋管 线						辅助生产	%	数量
6007002	铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附件）	t	16666.67	0.003					0.003								
6007004	反光膜	m <sup>2</sup>	116	0.447					0.447								
7801001	其他材料费	元	1	1714.989	38.69	109.037	189.901	1348.932	28.43								
7901001	设备摊销费	元	1	809.662				809.662									
20010020 01	20厚钢板	t	4312	0.992				0.992									
20030080 01	DN32钢管（无缝钢管）	t	4753	0.384					0.384								
20030150 01	Φ76*4*3007钢管立柱	t	4614	0.005					0.005								
50010140 01	PVC塑料管（Φ50mm）（Φ50mm）	m	6.1	12.519		12.519											
55110120 02	Φ1500砼预制导流管	m	725.66	32.32			32.32										
60030100 01	沥青杉木板（混合规格）	m	299.15	15.2				15.2									
8001002	功率75kW以内履带式推土机	台班	896.68	12.66	12.66												
8001003	功率90kW以内履带式推土机	台班	1063.54	0.301		0.301											
8001027	斗容量1.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机（WY100液压）	台班	1215.66	11.162	9.101	1.887		0.174									
8001030	斗容量2.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机（WY200A液压）	台班	1528.86	0.237	0.237												
8001035	斗容量1.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机（WK100机械）	台班	1068.66	0.63				0.63									
8001045	斗容量1.0m <sup>3</sup> 轮胎式装载机	台班	600.82	0.887		0.194		0.693									
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班	1213.44	0.13	0.023		0.107										
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机（3Y-12/15）	台班	598.46	0.225	0.134		0.091										

编制：wec-1471

复核：

## 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

第 4 页 共 5 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单第 100章 总则	清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵 洞	清单第 600章 安全设施 及预埋管 线						辅助生产	%	数量	
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班	772.17	0.415	0.24		0.175											
8001095	蛙式夯土机(200~620N·m)(HW- 280)	台班	25.37	75.279		75.279												
8003079	混凝土电动真空吸水机组(含吸垫 5m×5m)	台班	132.6	1.342	0.361		0.982											
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用)(SLF)	台班	200.32	1.992	0.363		0.988	0.641										
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机(JD250)	台班	158.74	2.669	0.771		1.892		0.007									
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (UJ325)	台班	127.17	1.33		0.291		1.04										
8007003	装载质量4t以内载货汽车	台班	502.03	1.955					1.955									
8007005	装载质量6t以内载货汽车 (CA141K, CA1091K)	台班	503.85	0.022					0.022									
8007007	装载质量10t以内载货汽车 (JN161, JN162)	台班	683.91	0.943				0.943										
8007013	装载质量6t以内自卸汽车 (CA/CQ340X)	台班	589.26	251.932	216.566	35.366												
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1122.25	0.719	0.206		0.513											
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车 (F10A)	台班	211.45	0.286				0.286										
8007054	功率9kW手扶式拖拉机(带斗)(东 风12, 工农12)	台班	205.62	1.285	1.285													
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	台班	655.34	0.779					0.779									
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机	台班	715.73	0.477				0.477										
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机 (QY12)	台班	851.96	1.258				1.212	0.046									
8009028	提升质量16t以内汽车式起重机 (QY16)	台班	1029.88	1.058				1.058										

编制：wec-1471

复核：

## 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

第 5 页 共 5 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单第 100章 总则	清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵 洞	清单第 600章 安全设施 及预埋管 线							辅助生产	%	数量
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机(QY25)	台班	1364.86	4.611				4.611										
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机(JJM-5)	台班	153.06	5.222				5.222										
8011029	JK8型冲击钻机(55kW)	台班	525.17	12.033				12.033										
8011054	SR280R旋挖钻机(SR280R)	台班	7756.39	0.29				0.29										
8011056	泥浆分离器(ZX-200)	台班	408.99	0.064				0.064										
8011057	容量100~150L泥浆搅拌机	台班	116.74	1.025				1.025										
8013024	出水口直径100mm以内泥浆泵	台班	196.71	0.159				0.159										
8015027	容量21kV·A以内交流电弧焊机(BX1-220)	台班	145.51	0.015					0.015									
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机(BX1-330)	台班	156.94	12.859				12.317	0.541									
8015029	容量42kV·A以内交流电弧焊机(BX2-500)	台班	187.27	0.328				0.328										
8017040	排气量0.6m <sup>3</sup> /min以内电动空气压缩机(2V-0.6/7)	台班	37.84	0.004					0.004									
8099001	小型机具使用费	元	1	559.886	36.661		97.235	422.417	3.574									

编制：wec-1471

复核：

## 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建

第 1 页 共 4 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元) 费率(%) 7.42%	税金(元) 税率(%) 9.0%	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计							合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总则			190178.75		23879.13	25183.5	151459.57	200522.2		2496.6	4974.2	16952.92	14665.6	21565.04	307163.96	
2	102	工程管理															11870.11	
3	102~3	安全生产费	总额	1													11870.11	11870.11
4	103	临时工程与设施			190178.75		23879.13	25183.5	151459.57	200522.2		2496.6	4974.2	16952.92	14665.6	21565.04	295293.85	
5	103~1	堰顶泥结碎石路面铺设及拆除 厚度20cm	m²	435	11573.08		1831.34	12702.92	1167.91	15702.17		117.89	338.28	678.18	892.57	1595.62	19322.7	44.42
6	103~1	修复泥结碎石道路 厚度20cm	m²	99	2307.27		251.6	2872.16	124.62	3248.37		22.5	68.99	89.62	177.99	324.67	3932.28	39.72
7	103~2	施工围堰填筑及拆除			165879.01		19179.79		148987.47	168167.26		2236.08	4258.36	15187.7	12790.11	18237.56	254996.39	
8	~a	筑岛围堰	m3	4083.9	154442.22		19062.11		137414.96	156477.07		2105.28	4041.38	14483.73	11915.7	17012.09	206032.76	50.45
9	~b	编织袋粘土围堰	m3	374.9417	11436.79		117.67		11572.51	11690.19		130.8	216.98	703.97	874.41	1225.47	48963.64	130.59
10	103~3	C20支架垫层拆除	m3	29.6	752.39		41.3		716.5	757.8		11.1	19.53	78.51	58.1	83.26	1008.18	34.06
11	103~4	C20支架垫层	m3	29.2	9666.99		2575.11	9608.42	463.07	12646.6		109.02	289.04	918.9	746.83	1323.93	16034.3	549.12
12	200	清单 第200章 路基			36022.49		7218.68	4697.13	25516.46	37432.27		456.98	928.25	3782.66	2775.65	4083.82	49455.6	
13	202	场地清理			375.41		57.96		319.6	377.56		6.84	16.24	39.8	29.57	42.3	512.3	
14	202~1	清理与掘除			375.41		57.96		319.6	377.56		6.84	16.24	39.8	29.57	42.3	512.3	
15	~a	清理现场	m3	143.1	375.41		57.96		319.6	377.56		6.84	16.24	39.8	29.57	42.3	512.3	3.58
16	204	填方路基			30725.85		5581.05		25043.37	30624.43		377.94	693.07	3197.22	2359.33	3352.68	40600.69	
17	204~1	路基填筑(包括填前压实)			30725.85		5581.05		25043.37	30624.43		377.94	693.07	3197.22	2359.33	3352.68	40600.69	
18	~a	土方回填	m3	116	845.71		573.16		207.24	780.4		12.35	27.15	192.01	65.68	96.98	1175.08	10.13
19	~d	借土填方	m3	953	29880.14		5007.9		24836.13	29844.03		365.59	665.92	3005.22	2293.65	3255.7	39425.61	41.37
20	207	坡面排水			463.98		215.24	179.58		394.82		8.81	26.07	72.1	37.02	48.49	587.31	

编制：wec-1471

复核：

## 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建

第 2 页 共 4 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	207~	仰斜式排水孔			463.98		215.24	179.58		394.82		8.81	26.07	72.1	37.02	48.49	587.31	
22	~b	Φ50mmPVC塑料排水管	m	11.81	463.98		215.24	179.58		394.82		8.81	26.07	72.1	37.02	48.49	587.31	49.73
23	209	挡土墙			4457.25		1364.44	4517.55	153.49	6035.47		63.39	192.87	473.53	349.74	640.35	7755.3	
24	209~3	砌体挡土墙			4457.25		1364.44	4517.55	153.49	6035.47		63.39	192.87	473.53	349.74	640.35	7755.3	
25	~a	浆砌片石挡土墙墙身	m3	9.7	2218.27		667.85	2263.05	76.78	3007.67		31.48	95.98	231.95	174.05	318.7	3859.82	397.92
26	~a	浆砌片石护面	m3	9.69	2238.99		696.59	2254.5	76.7	3027.8		31.92	96.88	241.58	175.69	321.65	3895.48	402.0
27	300	清单 第300章路面			46605.29		7407.42	56289.9	1962.45	65659.77		534.52	1622.97	2678.54	3618.2	6670.26	80784.7	
28	306	级配碎石底路			6027.69		20.12	8500.05	395.84	8916.01		53.15	180.23	25.35	464.57	867.54	10505.93	
29	306~3	级配碎石基层			6027.69		20.12	8500.05	395.84	8916.01		53.15	180.23	25.35	464.57	867.54	10505.93	
30	~a	15厚级配碎石基层	m2	397.5	6027.69		20.12	8500.05	395.84	8916.01		53.15	180.23	25.35	464.57	867.54	10505.93	26.43
31	312	水泥混凝土面			23906.88		6423.4	23559.7	1218	31201.1		270.83	714.82	2297.94	1847.03	3269.85	39602.93	
32	312~1	水泥混凝土面			23906.88		6423.4	23559.7	1218	31201.1		270.83	714.82	2297.94	1847.03	3269.85	39602.93	
33	~a	18厚C20砼路面	m2	397.5	23906.88		6423.4	23559.7	1218	31201.1		270.83	714.82	2297.94	1847.03	3269.85	39602.93	99.63
34	314	路面及中央分隔带排水			16670.72		963.9	24230.15	348.62	25542.67		210.54	727.92	355.25	1306.6	2532.87	30675.84	
35	314~1	Φ1500砼预制导流管	m	32	16670.72		963.9	24230.15	348.62	25542.67		210.54	727.92	355.25	1306.6	2532.87	30675.84	958.62
36	400	清单 第400章桥梁、涵洞			211095.18		52777.7	176726.54	22643.86	252148.1		2791.55	9332.6	19805.08	16562.87	27057.62	327693.06	
37	403	钢筋			61404.82		8149.56	69592.35	1286.44	79028.35		346.32	1878.37	2961.85	4721.31	8004.26	96936.01	
38	403~1	基础钢筋(含灌注桩、承台、桩系梁、沉井等)			10943.86		1702.32	11068.05	392.64	13163.01		61.72	334.77	645.85	841.46	1354.21	16404.82	
39	~a	柱墩钢筋	kg	1242.88	5235.64		805.4	5324.29	179	6308.7		29.53	160.16	303.96	402.56	648.44	7855	6.32
40	~b	盖梁钢筋	kg	1342.2	5708.23		896.93	5743.76	213.64	6854.32		32.19	174.62	341.9	438.9	705.77	8549.81	6.37

编制：wec-1471

复核：

## 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建

第 3 页 共 4 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
41	403~3	上部结构钢筋			50460.96		6447.24	58524.3	893.8	65865.34		284.6	1543.6	2316	3879.86	6650.05	80531.19	
42	~b	桥面板钢筋	kg	12315	49064.56		6234.47	52775.5	880.13	59890.1		276.72	1500.89	2243.1	3772.49	6091.5	73766.85	5.99
43	~b	锚筋制作及安装	kg	194.9	772.57		108.54	830.44	3.37	942.34		4.36	23.63	36.36	59.4	95.95	1161.6	5.96
44	~d	台帽钢筋	kg	149.2	623.83		104.24	639.14	10.3	753.67		3.52	19.08	36.54	47.97	77.47	938.47	6.29
45	~c	预埋铁件制作及安装	kg	992.397				4279.23		4279.23						385.13	4664.27	4.7
46	404	基坑开挖及回填			2539.4		1952.61		497.46	2450.07		57.87	142.69	685.7	203.31	318.57	3858.75	
47	404~1	干处挖土方	m3	175	2539.4		1952.61		497.46	2450.07		57.87	142.69	685.7	203.31	318.57	3858.75	22.05
48	405	钻孔灌注桩			24537.86		6540.35	6151.87	11136.53	23828.76		428.01	1220.49	3226.24	1943.03	2758.19	33404.75	
49	405~1	钻孔灌注桩			24537.86		6540.35	6151.87	11136.53	23828.76		428.01	1220.49	3226.24	1943.03	2758.19	33404.75	
50	~b	水中钻孔灌注桩	m	41	24537.86		6540.35	6151.87	11136.53	23828.76		428.01	1220.49	3226.24	1943.03	2758.19	33404.75	814.75
51	410	结构混凝土工程			84390.05		26497	67597.24	7855.64	101949.87		1561.99	4741.88	9395.69	6729.49	11194.1	135572.55	
52	410~2	混凝土下部结构			58246.95		20627.53	44927.54	4892.77	70447.84		1092.59	3272.9	7254.24	4645.84	7804.21	94517.36	
53	~a	C25砼桥台	m3	50.24	30950.76		12259.19	20281.17	3485.8	36026.16		596.9	1739.12	4277.24	2469.88	4059.84	49168.88	978.68
54	~b	C30砼桥墩	m3	42.2	22016.84		7306.4	20321.19	640.2	28267.8		400.63	1237.13	2583.63	1755.17	3081.99	37326.32	884.5
55	~c	C30砼盖梁	m3	7.65	4821.67		952.71	3966.71	687.4	5606.82		86.6	270.93	352.89	384.3	603.14	7304.68	954.86
56	~d	C30台帽混凝土	m3	0.87	457.67		109.23	358.47	79.36	547.06		8.47	25.72	40.49	36.5	59.24	717.47	824.68
57	410~3	C30砼现浇板	m3	52.7004	26143.11		5869.46	22669.7	2962.87	31502.03		469.4	1468.98	2141.45	2083.65	3389.9	41055.19	779.03
58	413	砌石工程			16153.86		5347.06	15892.9	548.6	21788.56		278.39	854.49	1850.04	1282.68	2344.87	28398.72	
59	413~1	挡土墙			16153.86		5347.06	15892.9	548.6	21788.56		278.39	854.49	1850.04	1282.68	2344.87	28398.72	
60	~a	M7.5浆砌片石护面	m3	17.82	4117.52		1281.04	4146.05	141.06	5568.14		58.69	178.17	444.26	323.09	591.51	7163.82	402.0
61	~b	M7.5浆砌片石挡墙	m3	51.4848	12036.34		4066.03	11746.85	407.54	16220.42		219.69	676.32	1405.78	959.58	1753.36	21234.91	412.45
62	415	桥面铺装			9525.52		848.68	9222.09	202.74	10273.51		33.19	83.53	315.75	715.45	1027.93	12449.36	

编制：wec-1471

复核：

## 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建

第 4 页 共 4 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
63	415~2	C40水泥混凝土桥面铺装	m3	6.35	2793.52		848.68	2490.09	202.74	3541.51		33.19	83.53	315.75	215.94	377.09	4566.98	719.21
64	415~4	桥面排水			6732			6732		6732					499.51	650.84	7882.38	
65	~a	竖、横向集中排水管			6732			6732		6732					499.51	650.84	7882.38	
66	~a~1	Φ100铸铁排水管 L=0.5m	根	18	6732			6732		6732					499.51	650.84	7882.38	437.91
67	416	满堂式钢管支架	m2立面	54.75	1072.37		477.84	491.57	118.41	1087.83		21.08	60.26	167.88	85.61	128.04	1550.52	28.32
68	417	桥梁接缝和伸缩装置			11471.29		2964.6	7778.52	998.04	11741.17		64.7	350.91	1201.95	882.01	1281.67	15522.4	
69	417~1	橡胶伸缩缝	m	12.4	2348.85		502.2	1588.99	369.75	2460.94		13.25	71.85	248.15	180.6	267.73	3242.48	261.49
70	417~4	沥青杉木板填筑	m	15.2	9122.43		2462.4	6189.54	628.29	9280.23		51.45	279.06	953.8	701.41	1013.93	12279.93	807.89
71	600	清单 第600章安全设施及预埋管线			4716.37		630.62	31711.54	1634.81	33976.96		67.65	198.94	353.42	369.73	3147	38113.7	
72	602	护栏			1938.6		357.27	29071.3	1462.57	30891.14		34.24	83.88	235.89	152.61	2825.8	34223.56	
73	602~1	混凝土护栏(护墙立)			1938.6		357.27	29071.3	1462.57	30891.14		34.24	83.88	235.89	152.61	2825.8	34223.56	
74	~a	砼隔离墩	m3	0.21	124.87		54.01	90.85	1.19	146.04		1.86	5.4	18.31	9.8	16.33	197.75	941.67
75	~b	预制安装混凝土护栏	m3	8.32	1813.73		303.26	28980.45	1461.38	30745.1		32.38	78.48	217.58	142.8	2809.47	34025.81	4089.64
76	604	道路交通标志			711.67		147.47	657.85	10.34	815.65		6.68	25.66	50.56	55.2	85.84	1039.6	
77	604~1	单柱式交通标志	个	4	711.67		147.47	657.85	10.34	815.65		6.68	25.66	50.56	55.2	85.84	1039.6	259.91
78	608	收费设施及地下管道			2066.1		125.87	1982.4	161.9	2270.17		26.73	89.4	66.98	161.92	235.37	2850.54	
79	608~5	预埋管线			2066.1		125.87	1982.4	161.9	2270.17		26.73	89.4	66.98	161.92	235.37	2850.54	
80	~a	预埋DN32钢套管	m	7	2066.1		125.87	1982.4	161.9	2270.17		26.73	89.4	66.98	161.92	235.37	2850.54	407.22
<b>合计</b>				0.19	488618.08		91913.55	294608.61	203217.15	589739.31		6347.29	17056.95	43572.62	37992.05	62523.74	803211.02	4227426.42

编制：wec-1471

复核：

## 表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

第 1 页 共 1 页

04表

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)						规费 (%)						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.939						0.521		0.939	0.521	2.747		0.192		0.271	3.21	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		0.876						0.47		0.876	0.47	2.792		0.204		0.259	3.255	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		0.959						0.154		0.959	0.154	1.374		0.132		0.264	1.77	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		0.94						0.818		0.94	0.818	2.427		0.159		0.404	2.99	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.195			1.195	3.569		0.266		0.513	4.348	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I		0.622						1.201		0.622	1.201	3.587		0.274		0.466	4.327	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I (绿化)		0.622						1.201		0.622	1.201	3.587		0.274		0.466	4.327	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II		0.742						1.537		0.742	1.537	4.726		0.348		0.545	5.619	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III (一般)		1.497						2.729		1.497	2.729	5.976		0.551		1.094	7.621	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III (室内)								2.729			2.729	5.976		0.551		1.094	7.621	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III (桥梁)		1.497						2.729		1.497	2.729	5.976		0.551		1.094	7.621	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III (设备安装)								2.729			2.729	5.976		0.551		1.094	7.621	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		0.907						1.677		0.907	1.677	4.143		0.208		0.637	4.988	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构 (一般)								0.564			0.564	2.242		0.164		0.653	3.059	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.564			0.564	2.242		0.164		0.653	3.059	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.564			0.564	2.242		0.164		0.653	3.059	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制：wec-1471

复核：

## 表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

第 1 页 共 4 页

04-1表

序号	工程名称	措施费										企业管理费						规费						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	堰顶泥结碎石路面铺设及拆除 厚度20cm		28.77						89.12		28.77	89.12	274.55		18.33		45.39	338.28	323.91	10.12	151.83	20.24	172.08	678.18
2	修复泥结碎石道路 厚度20cm		3.63						18.87		3.63	18.87	56		3.67		9.32	68.99	42.81	1.34	20.07	2.68	22.74	89.62
3	筑岛围堰		1414.11						691.18		1414.11	691.18	3274.02		274.96		492.48	4041.38	6917.68	216.18	3242.63	432.35	3674.98	14483.73
4	编织袋粘土围堰		109.48						21.32		109.48	21.32	171.02		15.7		30.26	216.98	336.22	10.51	157.6	21.01	178.62	703.97
5	C20支架垫层拆除		7.06						4.05		7.06	4.05	15.84		1.17		2.52	19.53	37.5	1.17	17.58	2.34	19.92	78.51
6	C20支架垫层		29.94						79.08		29.94	79.08	234.62		15.37		39.06	289.04	438.88	13.72	205.72	27.43	233.15	918.9
7	清理现场		2.34						4.51		2.34	4.51	13.47		1.03		1.75	16.24	19.01	0.59	8.91	1.19	10.1	39.8
8	土方回填		7.94						4.41		7.94	4.41	23.23		1.62		2.29	27.15	91.71	2.87	42.99	5.73	48.72	192.01
9	借土填方		284.65						80.94		284.65	80.94	541.22		45.15		79.55	665.92	1435.33	44.85	672.81	89.71	762.52	3005.22
10	Φ50mmPVC塑料排水管		1.68						7.13		1.68	7.13	21.93		1.62		2.53	26.07	34.44	1.08	16.14	2.15	18.3	72.1
11	浆砌片石挡土墙墙身		4.84						26.64		4.84	26.64	79.57		6.08		10.34	95.98	110.78	3.46	51.93	6.92	58.85	231.95
12	浆砌片石护面		5.03						26.89		5.03	26.89	80.31		6.14		10.43	96.88	115.38	3.61	54.08	7.21	61.3	241.58
13	15厚级配碎石基层		3.84						49.31		3.84	49.31	146.29		9.58		24.35	180.23	12.11	0.38	5.68	0.76	6.43	25.35

编制：wec-1471

复核：

## 表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

第 2 页 共 4 页

04-1表

序号	工程名称	措施费										企业管理费							规费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
14	18厚C20砼路面		75.28						195.56		75.28	195.56	580.22		38.01		96.58	714.82	1097.52	34.3	514.46	68.6	583.06	2297.94
15	Φ1500砼预制导流管		8.61						201.93		8.61	201.93	603.78		46.05		78.09	727.92	169.67	5.3	79.53	10.6	90.14	355.25
16	柱墩钢筋								29.53			29.53	117.38		8.59		34.19	160.16	145.17	4.54	68.05	9.07	77.12	303.96
17	盖梁钢筋								32.19			32.19	127.98		9.36		37.28	174.62	163.3	5.1	76.54	10.21	86.75	341.9
18	桥面板钢筋								276.72			276.72	1100.03		80.47		320.39	1500.89	1071.33	33.48	502.19	66.96	569.15	2243.1
19	锚筋制作及安装								4.36			4.36	17.32		1.27		5.05	23.63	17.37	0.54	8.14	1.09	9.23	36.36
20	台帽钢筋								3.52			3.52	13.99		1.02		4.07	19.08	17.45	0.55	8.18	1.09	9.27	36.54
21	预埋铁件制作及安装																							
22	干处挖土方		18.84						39.03		18.84	39.03	120.01		8.84		13.84	142.69	327.5	10.23	153.52	20.47	173.98	685.7
23	水中钻孔灌注桩		111.02						316.98		111.02	316.98	1006.06		74.01		140.41	1220.49	1540.89	48.15	722.29	96.31	818.6	3226.24
24	C25砼桥台		121.19						475.71		121.19	475.71	1462.73		107.71		168.68	1739.12	2042.86	63.84	957.59	127.68	1085.27	4277.24
25	C30砼桥墩		62.23						338.4		62.23	338.4	1040.52		76.62		119.99	1237.13	1233.97	38.56	578.42	77.12	655.55	2583.63
26	C30砼盖梁		12.49						74.11		12.49	74.11	227.8		16.78		26.28	270.9	168.5	5.27	79.01	10.53	89.54	352.8

编制：wec-1471

复核：

## 表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

第 3 页 共 4 页

04-1表

序号	工程名称	措施费										企业管理费							规费						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
27	C30台帽混凝土		1.44						7.03		1.44	7.03	21.63		1.59		2.49	25.72	19.34		0.6	9.06	1.21	10.27	40.49
28	C30砼现浇板		67.58						401.82		67.58	401.82	1235.52		90.98		142.48	1468.98	1022.78		31.96	479.43	63.92	543.35	2141.45
29	M7.5浆砌片石护面		9.24						49.45		9.24	49.45	147.7		11.28		19.19	178.17	212.18		6.63	99.46	13.26	112.72	444.26
30	M7.5浆砌片石挡墙		34.69						185		34.69	185	568.84		41.89		65.6	676.32	671.42		20.98	314.73	41.96	356.69	1405.78
31	C40水泥混凝土桥面铺装		10.34						22.85		10.34	22.85	67.8		4.44		11.29	83.53	150.81		4.71	70.69	9.43	80.12	315.75
32	Φ100铸铁排水管 L=0.5m																								
33	满堂式钢管支架		4.6						16.48		4.6	16.48	50.68		3.73		5.84	60.26	80.18		2.51	37.58	5.01	42.6	167.88
34	橡胶伸缩缝								13.25			13.25	52.66		3.85		15.34	71.85	118.52		3.7	55.56	7.41	62.96	248.15
35	沥青杉木板填缝								51.45			51.45	204.53		14.96		59.57	279.06	455.54		14.24	213.54	28.47	242.01	953.8
36	砼隔离墩		0.36						1.5		0.36	1.5	4.48		0.34		0.58	5.4	8.75		0.27	4.1	0.55	4.65	18.31
37	预制安装混凝土护栏		10.6						21.78		10.6	21.78	65.06		4.97		8.45	78.48	103.92		3.25	48.71	6.5	55.21	217.58
38	单柱式交通标志		0.71						5.97		0.71	5.97	20.08		1.5		4.07	25.66	24.15		0.75	11.32	1.51	12.83	50.56
39	预埋DN32钢管		1.91						24.81		1.91	24.81	74.11		5.66		9.63	89.4	31.99		1	14.99	2	16.99	66.98

编制：wec-1471

复核：

## 表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

第 4 页 共 4 页

04-1表

序号	工程名称	措施费										企业管理费						规费							
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
40	合计：		2454.41						3892.88		2454.41	3892.88	13863.02		1054.35			2139.58	17056.95	20810.88	650.34	9755.07	1300.67	11055.74	43572.62

编制：wec-1471

复核：

## 表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程  
编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工

第 1 页 共 3 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	螺栓混合规格	kg	2009013	7.35	
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	铁件铁件	kg	2009028	5.65	
3	成品混凝土栏杆	m		400		21	镀锌铁件	kg	2009029	7.22	
4	Φ100铸铁排水管（含栅盖）	根		374		22	铁钉混合规格	kg	2009030	5.58	
5	HPB300钢筋	t	2001001	4305		23	石油沥青	t	3001001	4060	
6	HRB400钢筋	t	2001002	4118		24	汽油92号	kg	3003002	9.36	
7	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~	t	2001019	5970.09		25	柴油0号，-10号，-20号	kg	3003003	7.85	
8	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	5.57		26	煤	t	3005001	561.95	
9	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	5.78		27	电	kW·h	3005002	0.59	
10	型钢工字钢，角钢	t	2003004	3634		28	水	m <sup>3</sup>	3005004	3.34	
11	钢板Q235，δ=5~40mm	t	2003005	3634		29	原木混合规格	m <sup>3</sup>	4003001	965.49	
12	钢管无缝钢管	t	2003008	4614		30	锯材中板 δ=19~35mm，中方混合规格	m <sup>3</sup>	4003002	1504.42	
13	压制弯头各种规格	kg	2003011	22.05		31	橡胶条	kg	5001004	7.78	
14	钢护筒	t	2003022	4273.5		32	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm	m	5001013	6.1	
15	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	4970		33	油漆	kg	5009002	15.38	
16	组合钢模板	t	2003026	5420		34	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m <sup>2</sup>	5009012	3.42	
17	铁皮26号镀锌铁皮	m <sup>2</sup>	2003044	44.16		35	黏土堆方	m <sup>3</sup>	5501003	11.65	
18	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	6.5		36	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m <sup>3</sup>	5503005	171.84	

编制：wec-1471

复核：

## 表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程  
编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	片石码方	m3	5505005	97.09		55	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	8001003	1063.54	
38	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	5505012	114.56		56	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	8001027	1215.66	
39	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	5505013	114.56		57	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机 WY200A液压	台班	8001030	1528.86	
40	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	5505015	114.56		58	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 WK100机械	台班	8001035	1068.66	
41	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	114.56		59	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	600.82	
42	32.5级水泥	t	5509001	441.59		60	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1213.44	
43	42.5级水泥	t	5509002	485.84		61	机械自身质量12~15t光轮压路机 3Y-12/15	台班	8001081	598.46	
44	铝合金标志包括板面、垫板及其他 金属附件	t	6007002	16666.67		62	机械自身质量18~21t光轮压路机 3Y-18/21	台班	8001083	772.17	
45	反光膜	m2	6007004	116		63	蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280	台班	8001095	25.37	
46	其他材料费	元	7801001	1		64	混凝土电动真空吸水机组含吸垫 5m×5m	台班	8003079	132.6	
47	设备摊销费	元	7901001	1		65	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用)SLF	台班	8003085	200.32	
48	20厚钢板	t	20010020 01	4312		66	出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机JD250	台班	8005002	158.74	
49	DN32钢管无缝钢管	t	20030080 01	4753		67	出料容量400L以内灰浆搅拌机 UT325	台班	8005010	127.17	
50	Φ76*4*3007钢管立柱	t	20030150 01	4614		68	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	502.03	
51	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	50010140 01	6.1		69	装载质量6t以内载货汽车 CA141K, CA1091K	台班	8007005	503.85	
52	Φ1500砼预制导流管	m	55110120 02	725.66		70	装载质量10t以内载货汽车 JN161, JN162	台班	8007007	683.91	
53	沥青杉木板混合格	m	60030100 01	299.15		71	装载质量6t以内自卸汽车 CA/CQ340X	台班	8007013	589.26	
54	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	8001002	896.68		72	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1122.25	

编制：wec-1471

复核：

## 表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程  
 编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
73	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	8007046	211.45		91	定额基价	元	1999	1	
74	功率9kW手扶式拖拉机(带斗)东风12,工农12	台班	8007054	205.62							
75	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	655.34							
76	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026	715.73							
77	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	8009027	851.96							
78	提升质量16t以内汽车式起重机QY16	台班	8009028	1029.88							
79	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	8009030	1364.86							
80	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-5	台班	8009081	153.06							
81	JK8型冲击钻机55kW	台班	8011029	525.17							
82	SR280R旋挖钻机SR280R	台班	8011054	7756.39							
83	泥浆分离器ZX-200	台班	8011056	408.99							
84	容量100~150L泥浆搅拌机	台班	8011057	116.74							
85	出水口直径100mm以内泥浆泵4PN	台班	8013024	196.71							
86	容量21kV·A以内交流电弧焊机BX1-220	台班	8015027	145.51							
87	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	156.94							
88	容量42kV·A以内交流电弧焊机BX2-500	台班	8015029	187.27							
89	排气量0.6m <sup>3</sup> /min以内电动空气压缩机2V-0.6/7	台班	8017040	37.84							
90	小型机具使用费	元	8099001	1							

## 表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程 标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页 共 7 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第700章合计						
100	清单第100章总则						
102	工程管理						
102-3	安全生产费	总额	1	11870.11	11870.11		
103	临时工程与设施						
103-1	堰顶泥结碎石路面铺设及拆除厚度	m <sup>2</sup>	435	44.42	19322.7		
2-2-1-1换	人工摊铺泥结碎石面层(压实厚度	1000m <sup>2</sup>	0.435	41537.43	18068.78	04.路面	实际厚度(cm): 20cm;
1-1-9-10	斗容量1.0m <sup>3</sup> 以内挖掘机装软石	1000m <sup>3</sup> 天然密实方	0.087	4106.53	357.27	02.石方	
1-1-11-15	装载质量6t以内自卸汽车运石第一个1km	1000m <sup>3</sup> 天然密实方	0.087	10329.43	898.66	03.运输	
103-1	修复泥结碎石道路厚度20cm	m <sup>2</sup>	99	39.72	3932.28		
2-2-1-5换	机械摊铺泥结碎石面层(压实厚度	1000m <sup>2</sup>	0.099	39718.68	3932.15	04.路面	实际厚度(cm): 20cm;
103-2	施工围堰填筑及拆除						
103-2-a	筑岛围堰	m <sup>3</sup>	4083.9	50.45	206032.76		
1-1-9-5	斗容量1.0m <sup>3</sup> 以内挖掘机挖装普通土	1000m <sup>3</sup> 天然密实方	4.0839	3592.19	14670.14	01.土方	
1-1-11-1换	装载质量6t以内自卸汽车运土10km	1000m <sup>3</sup> 天然密实方	4.0839	27656.98	112948.33	03.运输	实际运距(km): 10km;
4-2-5-3	机械筑岛填土	100m <sup>3</sup> 筑岛实体	40.839	1086.19	44358.79	07.构造物II	
1-1-11-1	装载质量6t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m <sup>3</sup> 天然密实方	4.0839	8339.57	34057.98	03.运输	
103-2-b	编织袋粘土围堰	m <sup>3</sup>	374.9417	130.59	48963.64		
1-1-9-5	斗容量1.0m <sup>3</sup> 以内挖掘机挖装普通土	1000m <sup>3</sup> 天然密实方	0.3749	3592.18	1346.71	01.土方	
1-1-11-1换	装载质量6t以内自卸汽车运土10km	1000m <sup>3</sup> 天然密实方	0.3749	27656.98	10368.6	03.运输	实际运距(km): 10km;
b-	编织袋装粘土围堰填筑	m <sup>3</sup>	374.9417	84.72	31765.06	数量乘单价	

编制：wec-1471

复核：

## 表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程 标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 7 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
b-	编织袋装粘土围堰拆除	m3	374.9417	6.29	2358.38	数量乘单价	
1-1-11-1	装载质量6t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3天然密实方	0.3749	8339.58	3126.85	03. 运输	
103-3	C20支架垫层拆除	m3	29.6	34.06	1008.18		
2-3-1-4	挖掘机整体挖除路面	10m3	2.96	171.81	508.54	04. 路面	
1-1-9-11	斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石	1000m3天然密实方	0.0296	4526.79	133.99	02. 石方	
1-1-8-8换	手扶拖拉机运石200m	1000m3天然密实方	0.0296	12356.99	365.77	03. 运输	实际运距(m)：200m；
103-4	C20支架垫层	m3	29.2	549.12	16034.3		
2-2-17-1换	人工铺筑混凝土路面厚度20cm	1000m2路面	0.146	109824.09	16034.32	04. 路面	普通混凝土抽换：普C30-32.5-4 换 普C20-32.5-2；
200	清单第200章路基						
202	场地清理						
202-1	清理与掘除						
202-1-a	清理现场	m3	143.1	3.58	512.3		
1-1-1-11	功率90kW以内推土机清除表土	100m3	1.431	358.01	512.32	06. 构造物 I	
204	填方路基						
204-1	路基填筑（包括填前压实）						
204-1-a	土方回填	m3	116	10.13	1175.08		
1-1-7-2	夯土机夯实填土	1000m3压实方	0.116	10125.53	1174.56	01. 土方	
204-1-d	借土填方	m3	953	41.37	39425.61		
1-1-7-2换	夯土机夯实填土	1000m3压实方	0.953	10125.54	9649.64	01. 土方	增：[5501002]；[5501002] 量 953.0；删：[5501002]；
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	0.953	3592.19	3423.36	01. 土方	
1-1-11-1换	装载质量6t以内自卸汽车运土10km	1000m3天然密实方	0.953	27656.98	26357.1	03. 运输	实际运距(km)：10km；

编制：wec-1471

复核：

## 表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程  
 编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程  
 标准定额库版本号：

校验码：

第 3 页 共 7 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
207	坡面排水						
207-10	仰斜式排水孔						
207-10-b	Φ50mmPVC塑料排水管	m	11.81	49.73	587.31		
4-11-7-14换	管径 Φ50mmPVC塑料排水管	10m	1.181	497.3	587.31	07. 构筑物 II	[5001014] 换 [5001014001]PVC塑料管(Φ
209	挡土墙						
209-3	砌体挡土墙						
209-3-a	浆砌片石挡土墙墙身	m3	9.7	397.92	3859.82		
1-4-16-7	浆砌片石挡土墙墙身	10m3实体	0.97	3979.22	3859.85	06. 构筑物 I	
209-3-a	浆砌片石护面	m3	9.69	402.01	3895.48		
1-4-18-1	浆砌片石实体式护面墙(高4m以内)	10m3实体	0.969	4020.13	3895.5	06. 构筑物 I	
300	清单第300章路面						
306	级配碎石底路基						
306-3	级配碎石基层						
306-3-a	15厚级配碎石基层	m2	397.5	26.43	10505.93		
2-1-1-15	路面垫层机械铺碎石(压实厚度15cm)	1000m2	0.3975	26432.3	10506.84	04. 路面	
312	水泥混凝土面板						
312-1	水泥混凝土面板						
312-1-a	18厚C20砼路面	m2	397.5	99.63	39602.93		
2-2-17-1换	人工铺筑混凝土路面厚度18cm	1000m2路面	0.3975	99626.57	39601.56	04. 路面	实际厚度(cm): 18cm; 普C30-32.5-4 换 普C20-32.5-2;
314	路面及中央分隔带排水						
314-1	Φ1500砼预制导流管	m	32	958.62	30675.84		
1-3-5-18换	铺设混凝土排水管(Φ1000mm以内)	100m	0.32	93320.43	29862.54	06. 构筑物 I	[5511012] 换 [5511012002] Φ1500砼预制导流管;
4-11-5-2	基础垫层填碎石	10m3实体	0.352	2310.55	813.31	07. 构筑物 II	

编制：wec-1471

复核：

## 表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程 标准定额库版本号：

校验码：

第 4 页 共 7 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
400	清单第400章桥梁、涵洞						
403	钢筋						
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）						
403-1-a	柱墩钢筋	kg	1242.88	6.32	7855		
4-6-3-6	现场加工桥（涵）墩帽及拱座钢筋	1t	1.2429	6318.56	7853.21	10-1. 钢材及钢结构（桥梁）	
403-1-b	盖梁钢筋	kg	1342.2	6.37	8549.81		
4-6-4-9	现场加工盖梁钢筋	1t	1.3422	6368.42	8547.69	10-1. 钢材及钢结构（桥梁）	
403-3	上部结构钢筋						
403-3-b	桥面板钢筋	kg	12315	5.99	73766.85		
4-6-8-5	现场加工现浇连续板上部构造钢筋	1t	12.315	5990.64	73774.79	10-1. 钢材及钢结构（桥梁）	
403-3-b	锚筋制作及安装	kg	194.9	5.96	1161.6		
4-6-2-88	现场加工支座垫石钢筋	1t	0.1949	5962.25	1162.04	10-1. 钢材及钢结构（桥梁）	
403-3-d	台帽钢筋	kg	149.2	6.29	938.47		
4-6-3-5	现场加工桥（涵）台帽钢筋	1t	0.1492	6288.51	938.24	10-1. 钢材及钢结构（桥梁）	
403-3-c	预埋铁件制作及安装	kg	992.397	4.7	4664.27		
404	基坑开挖及回填						
404-1	干处挖土方	m3	175	22.05	3858.75		
4-1-3-3	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3	0.175	22046.87	3858.2	07. 构造物 II	
405	钻孔灌注桩						
405-1	钻孔灌注桩						
405-1-b	水中钻孔灌注桩	m	41	814.75	33404.75		

编制：wec-1471

复核：

## 表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程 标准定额库版本号：

校验码：

第 5 页 共 7 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
4-4-3-6	冲击钻机冲孔(桩径100cm以内,孔深20m以内,软石)	10m	0.453	13135.35	5950.31	07. 构造物 II	
4-4-3-2	冲击钻机冲孔(桩径100cm以内,孔深20m以内,黏土)	10m	3.647	4314.26	15734.12	07. 构造物 II	
4-4-9-12	旋挖钻机钢护筒埋设	1t	5.8	1362.97	7905.23	10-1. 钢材及钢结构(桥梁)	
4-4-8-28	灌注桩检测管	1t	0.5314	7179.22	3815.07	07. 构造物 II	
410	结构混凝土工程						
410-2	混凝土下部结构						
410-2-a	C25砼桥台	m3	50.24	978.68	49168.88		
4-6-2-34换	混凝土框架式桥台	10m3实体	5.024	9786.85	49169.13	07. 构造物 II	普通混凝土抽换: 普C25-32.5-4 换 普C25-32.5-2 ;
410-2-b	C30砼桥墩	m3	42.2	884.51	37326.32		
4-4-8-4换	灌注桩混凝土冲击成孔(卷扬机配吊斗)	10m3实体	4.22	8845.1	37326.34	07. 构造物 II	水下混凝土抽换: 水C25-32.5-4 换 水C30-32.5-4 ;
410-2-c	C30砼盖梁	m3	7.65	954.86	7304.68		
4-6-4-1换	C30盖梁混凝土非泵送	10m3实体	0.765	9548.6	7304.68	07. 构造物 II	普通混凝土抽换: 普C30-32.5-4 换 普C30-42.5-2 ;
410-2-d	C30台帽混凝土	m3	0.87	824.68	717.47		
4-6-3-1换	混凝土墩、台帽非泵送	10m3实体	0.087	8246.78	717.47	07. 构造物 II	普通混凝土抽换: 普C30-32.5-4 换 普C30-42.5-2 ;
410-3	C30砼现浇板	m3	52.7004	779.03	41055.19		
4-6-8-1换	现浇混凝土矩形板上部构造	10m3实体	5.27	7790.4	41055.71	07. 构造物 II	普通混凝土抽换: 普C30-32.5-4 换 普C30-42.5-2 ;
413	砌石工程						
413-1	挡土墙						
413-1-a	M7.5浆砌片石护面	m3	17.82	402.01	7163.82		
1-4-18-1	浆砌片石实体式护面墙(高4m以内)	10m3实体	1.782	4020.13	7163.87	06. 构造物 I	
413-1-b	M7.5浆砌片石挡墙	m3	51.4848	412.45	21234.91		

编制: wec-1471

复核:

## 表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程 标准定额库版本号：

校验码：

第 6 页 共 7 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
4-5-2-4	浆砌片石实体式台、墙	10m3	5.1485	4124.53	21235.15	07. 构造物 II	
415	桥面铺装						
415-2	C40水泥混凝土桥面铺装	m3	6.35	719.21	4566.98		
4-6-13-2换	桥面行车道铺装水泥混凝土面层非泵送	10m3	0.635	7192.14	4567.01	04. 路面	普通混凝土抽换：普C30-32.5-4 换 普C40-32.5-2；
415-4	桥面排水						
415-4-a	竖、横向集中排水管						
415-4-a-1	Φ100铸铁排水管L=0.5m	根	18	437.91	7882.38		
416	满堂式钢管支架	m2立面面积	54.75	28.32	1550.52		
4-9-3-7换	满堂式钢管支架高度1.5m(有效宽度4m)	10m2立面面积	5.475	283.23	1550.68	07. 构造物 II	支架高度(m)：1.5m;有效宽度(m)：4m;
417	桥梁接缝和伸缩装置						
417-1	橡胶伸缩缝	m	12.4	261.49	3242.48		
4-11-7-9	橡胶条伸缩缝	1m	12.4	261.49	3242.52	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	
417-4	沥青杉木板填缝	m	15.2	807.89	12279.93		
4-11-7-10换	板式橡胶伸缩缝	1m	15.2	807.89	12279.87	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	[6003010] 换 [6003010001] 沥青杉木板;
600	清单第600章安全设施及预埋管线						
602	护栏						
602-1	混凝土护栏(护墙、立柱)						
602-1-a	砼隔离墩	m3	0.21	941.67	197.75		
5-1-9-4	预制混凝土隔离墩	10m3	0.021	9416.71	197.75	06. 构造物 I	
602-1-b	预制安装混凝土护栏	m3	8.32	4089.64	34025.8		
5-1-1-3	预制钢筋混凝土护栏安装	10m3	0.832	3165.64	2633.82	06. 构造物 I	
604	道路交通标志						
604-1	单柱式交通标志	个	4	259.9	1039.6		

编制：wec-1471

复核：

## 表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

编制范围：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程 标准定额库版本号：

校验码：

第 7 页 共 7 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
5-1-4-1换	标志牌基础混凝土	10m3	0.0768	6404.01	491.83	06. 构造物 I	普通混凝土抽换：普C25-32.5-4 换 普C25-32.5-2；
5-1-4-2	标志牌基础钢筋	1t	0.0453	6661.99	301.76	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
5-1-4-3换	单柱式铝合金标志立柱	10t	0.0009	74081.11	63.27	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	[2003015] 换 [2003015001] Φ76*4*3007钢管立柱；
5-7-1-22	制作安装铁构件	100kg	0.0103	1626.21	16.75	06. 构造物 I	
5-1-4-4	单柱式铝合金标志面板	10t	0.0005	325084	150.73	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
608	收费设施及地下管道						
608-5	预埋管线						
608-5-a	预埋DN32钢套管	m	7	407.22	2850.54		
5-4-7-14换	给水管道安装钢管套管 φ350mm以内	1000m	0.007	407222.86	2850.56	06. 构造物 I	[2003008] 换 [2003008001]DN32钢管；
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额 (不含计日工总额)						
13	投标报价						

编制：wec-1471

复核：