

邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人
行桥复改建工程

招标工程量清单

招 标 人:

南宁市邕宁区农业农村局

(单位盖章)



造价咨询人:

五洲工程顾问集团有限公司

(单位盖章)



审 核 单 位:

南宁市邕宁区财政投资评审中心

(单位盖章)



2024年1月29日

邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋
人行桥复改建工程

招标工程量清单

招 标 人:  南宁市邕宁区
农业农村局
(单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人:  五洲工程顾问
集团有限公司
(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人:  (签字或盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人:  (签字或盖章)

编 制 人:  (造价人员签字)

复 核 人:  刘小英
A14203300002705
五洲工程顾问
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2024年1月29日 复 核 时 间: 2024年1月29日

审 核 单 位: 南宁市邕宁区财政投资评审中心
(单位盖章)



编制说明

工程名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程

第1页 共1页

一、工程概况

工程名称：邕宁水利枢纽工程邕宁库区蒲庙镇新兴梁屋人行桥复改建工程。招标控制价内容包括：新建人行桥、施工围堰、填筑人行道及其它施工图所包含的内容。

二、编制依据

- 1、公路工程标准施工招标文件（2018年版）。
- 2、交通部《公路建设工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）。
- 3、交通部《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）。
- 4、交通部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）。
- 5、广西壮族自治区交通工程造价管理站《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》桂交监造价函〔2019〕16号。
- 6、《关于印发广西公路工程材料价格营改增调整方案的通知》（桂交监造价发[2016]1号文）。
- 7、《公路建设工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定》桂交建管发[2019]39号文。
- 8、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料。
- 9、材料价格：参照《南宁建设工程造价信息》2023年12月上半月材料除税信息价，信息价没有的按当地市场询价综合取定。
- 10、本工程借土运距暂按10km计算，结算据实调整。

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-1	堰顶泥结碎石路面铺设及拆除 厚度20cm	m ²	435		
103-1	修复泥结碎石道路 厚度20cm	m ²	99		
103-2	施工围堰填筑及拆除				
-a	筑岛围堰	m ³	4083.9		
-b	编织袋粘土围堰	m ³	374.9417		
103-3	C20支架垫层拆除	m ³	29.6		
103-4	C20支架垫层	m ³	29.2		
清单 第100章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m3	143.1		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	土方回填	m3	116		
-d	借土填方	m3	953		
207	坡面排水				
207-10	仰斜式排水孔				
-b	Φ50mmPVC塑料排水管	m	11.81		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片石挡土墙墙身	m3	9.7		
-a	浆砌片石护面	m3	9.69		
清单 第200章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎石底路基				
306-3	级配碎石基层				
-a	15厚级配碎石基层	m2	397.5		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	18厚C20砼路面	m2	397.5		
314	路面及中央分隔带排水				
314-1	Φ1500砼预制导流管	m	32		
清单 第300章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-a	柱墩钢筋	kg	1242.88		
-b	盖梁钢筋	kg	1342.2		
403-3	上部结构钢筋				
-b	桥面板钢筋	kg	12315		
-b	锚筋制作及安装	kg	194.9		
-d	台帽钢筋	kg	149.2		
-c	预埋铁件制作及安装	kg	992.397		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m ³	175		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-b	水中钻孔灌注桩	m	41		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	C25砼桥台	m ³	50.24		
-b	C30砼桥墩	m ³	42.2		
-c	C30砼盖梁	m ³	7.65		
-d	C30台帽混凝土	m ³	0.87		
410-3	C30砼现浇板	m ³	52.7004		
413	砌石工程				
413-1	挡土墙				
-a	M7.5浆砌片石护面	m ³	17.82		
-b	M7.5浆砌片石挡墙	m ³	51.4848		
415	桥面铺装				
415-2	C40水泥混凝土桥面铺装	m ³	6.35		
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-1	Φ100铸铁排水管 L=0.5m	根	18		
416	满堂式钢管支架	m ² 立面积	54.75		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-1	橡胶伸缩缝	m	12.4		
417-4	沥青杉木板填缝	m	15.2		
清单 第400章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-1	混凝土护栏（护墙、立柱）				
-a	砼隔离墩	m3	0.21		
-b	预制安装混凝土护栏	m3	8.32		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	个	4		
608	收费设施及地下管道				
608-5	预埋管线				
-a	预埋DN32钢套管	m	7		
清单 第600章 合计 人民币 元					