

上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程

施工图预算

(路线总长 1.378km)

第一册 共一册

恒企工程技术集团有限公司

二〇二五年六月

上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程

施工图预算

(路线总长 1.378km)

第一册 共一册

建设单位:

编 制:

复 核:

恒企工程技术集团有限公司

二〇二五年六月

目 录

1. 编制说明

2. (甲组文件)

①.总预算表 (01 表)

②.人工、主要材料、机械台班数量汇总表 (02 表)

③.建筑安装工程费计算表 (03 表)

④.其他工程费及间接费综合费率计算表 (04 表)

⑤人工、材料、机械台班单价汇总表 (07 表)

(乙组文件)

①.建筑安装工程费计算数据表 (08-1)

②.分项工程预算表 (08-2 表)

③.材料预算单价计算表 (09 表)

④.机械台班单价计算表 (11 表)

编制说明

一. 工程概况

项目建设地点：上林县西燕镇江。建设规模：公路长 1.378km，路基宽度 4.5m；路面宽 3.5m，路面结构：18cm 厚水泥混凝土路面+10cm 厚级配碎石垫层。

二. 编制依据

- 1.《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG B06—2007)；
- 2.《公路工程预算定额》(JTG/T B06-02-2007)；
- 3.《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T B06-03-2007)；
- 4.《关于印发公路基本建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》(桂交基建发【2008】62号)；
- 5.交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知(交办公路【2016】66号)；
- 6.广西壮族自治区交通工程造价管理站关于印发《广西公路工程材料价格“营改增”调整方案》的通知(桂交监造价发【2016】1号)；
- 7.《南宁建设工程造价信息》(2025年第4期)；
- 8.工程设计委托合同。

三. 基础单价

- 1.人工单价 全区人工费单价统一为 45 元/工日。
- 2.材料单价 外购、地方性材料价格按当期当地建设工程信息价或当地实际调查价格计价；自采材料按定额及编制规定计算。
- 3.机械台班单价 按公路工程概算预算定额、编制办法及我区有关补充规定计价。

四. 费用计算标准及费率取值

1.其他直接费 计费基数为直接工程费，费率按编制办法及工程所在地的施工条件情况计取，仅计雨季施工增加费、行车干扰工程施工增加费、安全及文明施工措施费、工地转移费等。

2.间接费

(1)规费 计费基数为人工费，综合费率为 41.6%，其中：养老保险费 20%、失业保险费 2%、医疗保险费 8.6% (含生育保险费 0.6%)、工伤保险费 1%，住房公积金取 10%。

(2)企业管理费 计费基数为直接费，费率按编制办法及工程实际情况计取。

3.利润 计费基数为直接费与企业管理费之和，费率取 7.42%。

4.税金 计费基数为直接费、间接费与利润之和，费率取 11%。

5.工程建设其他费用 按编制办法、补充规定及工程实际发生情况计费。

6.预备费 本工程不计预备费。

7.其他未述及之处按编制办法、补充规定及国家或当地工程所在地法律、法规、规章、规程规定的标准执行。

五. 投资主要指标

详见附表。

总预算表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程

第 1 页 共 2 页

01表

| 项 | 目 | 节 | 细目 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 预算金额(元) | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备注 |
|---|-----|-----|----|------------------|------|-------|-----------|-----------|-----------|----|
| | | | | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 1.378 | 794884.32 | 576839.13 | 100.00 | |
| 1 | | | | 路基工程 | km | 1.378 | 141632.76 | 102781.39 | 17.82 | |
| | (1) | | | 挖方 | m3 | 1917 | 130698.71 | 68.18 | | |
| | | | | 挖土方 | m3 | 1534 | 4879.02 | 3.18 | | |
| | | (2) | | 挖石方 | m3 | 383 | 7190.11 | 18.77 | | |
| | | (3) | | 旧路破除 | | 810 | 118629.58 | 146.46 | | |
| | (4) | | | 填方 | m3 | 467 | 10934.06 | 23.41 | | |
| | | | | 路基填方 | m3 | 467 | 1925.21 | 4.12 | | |
| | | | | 路床整形及碾压 | m2 | 6201 | 9008.85 | 1.45 | | |
| 2 | | | | 路面工程 | km | 1.378 | 560757.82 | 406936.01 | 70.55 | |
| | (1) | | | 级配碎石垫层 | m2 | 5751 | 72746.39 | 12.65 | | |
| | (2) | | | 水泥混凝土面层 | m2 | 5671 | 479772.08 | 84.6 | | |
| | | | | 水泥混凝土面层 | m2 | 5671 | 479772.08 | 84.6 | | |
| | | | | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 1.378 | 8239.35 | 5979.21 | | |
| | | | | 培路肩 | m2 | 1378 | 8239.35 | 5.98 | | |
| 3 | | | | 桥梁涵洞工程 | km | 1.378 | 92493.75 | 67121.73 | 11.64 | |
| | (1) | | | 桥涵工程 | 座 | 6 | 92493.75 | 15415.62 | | |
| | | | | 漫水桥 | 座 | 1 | 67254.4 | 67254.4 | | |
| | | | | 20m漫水桥 | 座 | 1 | 67254.4 | 67254.4 | | |
| | | (2) | | 涵洞工程 | 座 | 5 | 25239.35 | 5047.87 | | |
| | | | | 圆管涵 | 座 | 5 | 25239.35 | 5047.87 | | |
| | | | | 1-1m圆管涵 | 座 | 5 | 25239.35 | 5047.87 | | |
| | | | | 第二部分 设备及工具、器具购置费 | 公路公里 | 1.378 | | | | |
| | | | | 第三部分 工程建设其他费用 | 公路公里 | 1.378 | | | | |

编制：

复核：

人工、材料、机械台班数量汇总表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程

第 2 页 共 3 页

02表

| 序号 | 规格名称 | 单位 | 单价 | 总数量 | 分项统计 | | | | | | | | | | 场外运输损耗 | | | |
|----|---------------|------|--------|-----------|----------|----------|---------|--|--|--|--|--|--|------|--------|---|------|---------|
| | | | | | 路基工程 | 路面工程 | 桥梁涵洞工程 | | | | | | | 辅助生产 | 其他 | % | 数量 | |
| 23 | 普通雷管 | 个 | 3.42 | 102.644 | 102.644 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 石油沥青 | t | 4113 | 0.5161 | | 0.516 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 汽油 | kg | 8.64 | 884.4611 | 540.62 | 293.985 | 49.857 | | | | | | | | | | | |
| 26 | 柴油 | kg | 7.24 | 4000.6141 | 3613.012 | 211.14 | 176.462 | | | | | | | | | | | |
| 27 | 煤 | t | 664 | 0.1031 | | 0.102 | | | | | | | | | | | 1.00 | 0.001 |
| 28 | 电 | kw-h | 0.74 | 2810.7162 | | 2689.357 | 121.359 | | | | | | | | | | | |
| 29 | 水 | m3 | 3.57 | 516.4874 | | 222.129 | 294.358 | | | | | | | | | | | |
| 30 | 中（粗）砂 | m3 | 83.75 | 635.6682 | | 499.797 | 120.367 | | | | | | | | | | 2.50 | 15.5041 |
| 31 | 黏土 | m3 | 12.9 | 0.457 | | | 0.444 | | | | | | | | | | 3.00 | 0.0133 |
| 32 | 片石 | m3 | 66.45 | 82.523 | | | 82.523 | | | | | | | | | | | |
| 33 | 碎石（2cm） | m3 | 78.34 | 23.4844 | | | 23.252 | | | | | | | | | | 1.00 | 0.2325 |
| 34 | 碎石（4cm） | m3 | 78.34 | 917.4569 | | 864.147 | 44.226 | | | | | | | | | | 1.00 | 9.0837 |
| 35 | 碎石（8cm） | m3 | 76.3 | 91.3245 | | | 90.42 | | | | | | | | | | 1.00 | 0.9042 |
| 36 | 碎石 | m3 | 68.09 | 722.9272 | | 715.769 | | | | | | | | | | | 1.00 | 7.1577 |
| 37 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1781.4116 | 6.741 | 1460.283 | 314.388 | | | | | | | | | | | |
| 38 | 75kW以内履带式推土机 | 台班 | 703.27 | 2.6628 | 2.663 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 1.0m3履带式单斗挖掘机 | 台班 | 918.27 | 7.2777 | 7.08 | | 0.198 | | | | | | | | | | | |
| 40 | 120KW以内平地机 | 台班 | 1047.1 | 3.7997 | 3.8 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 6~8t光轮压路机 | 台班 | 279.31 | 1.4378 | | 1.438 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 10~12t光轮压路机 | 台班 | 417.88 | 8.9294 | 8.929 | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 12~15t光轮压路机 | 台班 | 482.06 | 3.7957 | | 3.796 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 0.6t手扶式振动碾 | 台班 | 100.11 | 10.0594 | | 10.059 | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

人工、材料、机械台班数量汇总表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程

第 3 页 共 3 页

02表

| 序号 | 规格名称 | 单位 | 单价 | 总数量 | 分项统计 | | | | | | | | | | 场外运输损耗 | | | |
|----|------------------|----|--------|-----------|----------|----------|---------|--|--|--|--|--|--|------|--------|---|----|--|
| | | | | | 路基工程 | 路面工程 | 桥梁涵洞工程 | | | | | | | 辅助生产 | 其他 | % | 数量 | |
| 45 | 10t以内振动压路机 | 台班 | 726.95 | 0.9293 | 0.929 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 夯击功200~620N·m | 台班 | 20.82 | 3.0044 | | | 3.004 | | | | | | | | | | | |
| 47 | 电动混凝土真空吸水机组 | 台班 | 77.83 | 19.7351 | | 19.735 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 电动混凝土切缝机 | 台班 | 132.51 | 19.0546 | | 19.055 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 250L以内强制式混凝土搅拌机 | 台班 | 100.51 | 39.2523 | | 37.939 | 1.313 | | | | | | | | | | | |
| 50 | 3t以内自卸汽车 | 台班 | 401.13 | 15.7707 | 15.771 | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 4000L以内洒水汽车 | 台班 | 551.01 | 8.1662 | | 8.166 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1.0t以内机动翻斗车 | 台班 | 138.89 | 1.182 | | | 1.182 | | | | | | | | | | | |
| 53 | 5t以内汽车式起重机 | 台班 | 444.75 | 1.9392 | | | 1.939 | | | | | | | | | | | |
| 54 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 760.04 | 3.4051 | | | 3.405 | | | | | | | | | | | |
| 55 | 3m3/min以内机动空气压缩机 | 台班 | 298.08 | 93.15 | 93.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 9m3/min以内机动空气压缩机 | 台班 | 661.02 | 1.758 | 1.758 | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 3344.6184 | 1371.988 | 1287.891 | 684.739 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

其他工程费及间接费综合费率计算表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程

| 序号 | 工程类别 | 其他工程费费率 (%) | | | | | | | | | | | | | 间接费费率 (%) | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|-------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|-------|--------|----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|--------|--------|------|------|
| | | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰工程施工增加费 | 施工标准化与安全措施费 | 临时设施费 | 施工辅助费 | 工地转移费 | 综合费率 | | 规费 | | | | | 企业管理费 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 14 | 15 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 住房公积金 | 工伤保险费 | 综合费率 | 基本费用 | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 取财费用 | 综合费率 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 01 | 人工土方 | | 0.28 | | | | | | 0.74 | 1.81 | 0.94 | | 3.77 | | 20 | 2 | 8.6 | 10 | 1 | 41.6 | | | | | | |
| 02 | 机械土方 | | 0.33 | | | | | | 0.83 | 1.82 | 0.57 | | 3.55 | | 20 | 2 | 8.6 | 10 | 1 | 41.6 | | | | | | |
| 03 | 汽车运输 | | 0.33 | | | | | | 0.3 | 1.19 | 0.19 | | 2.01 | | 20 | 2 | 8.6 | 10 | 1 | 41.6 | | | | | | |
| 04 | 人工石方 | | 0.21 | | | | | | 0.74 | 1.84 | 0.89 | | 3.68 | | 20 | 2 | 8.6 | 10 | 1 | 41.6 | | | | | | |
| 05 | 机械石方 | | 0.3 | | | | | | 0.82 | 2.52 | 0.54 | | 4.18 | | 20 | 2 | 8.6 | 10 | 1 | 41.6 | | | | | | |
| 06 | 高级路面 | | 0.31 | | | | | | 1.42 | 2.51 | 0.96 | | 5.2 | | 20 | 2 | 8.6 | 10 | 1 | 41.6 | | | | | | |
| 07 | 其他路面 | | 0.28 | | | | | | 1.36 | 2.3 | 0.83 | | 4.77 | | 20 | 2 | 8.6 | 10 | 1 | 41.6 | | | | | | |
| 08 | 构造物 | | 0.22 | | | | | | 0.96 | 3.25 | 1.45 | | 5.88 | | 20 | 2 | 8.6 | 10 | 1 | 41.6 | | | | | | |
| 09 | 构造物 | | 0.25 | | | | | | 1.07 | 3.95 | 1.8 | | 7.07 | | 20 | 2 | 8.6 | 10 | 1 | 41.6 | | | | | | |
| 10 | 构造物 (一般) | | 0.54 | | | | | | 2.17 | 7.39 | 3.53 | | 13.63 | | 20 | 2 | 8.6 | 10 | 1 | 41.6 | | | | | | |
| 10-1 | 构造物 (室内管道) | | | | | | | | 2.17 | 7.39 | 3.53 | | 13.09 | | 20 | 2 | 8.6 | 10 | 1 | 41.6 | | | | | | |
| 10-2 | 构造物 (安装工程) | | | | | | | | 1.085 | 7.39 | 3.53 | | 12.005 | | 20 | 2 | 8.6 | 10 | 1 | 41.6 | | | | | | |
| 11 | 技术复杂大桥 | | 0.3 | | | | | | 1.19 | 3.73 | 1.96 | | 7.18 | | 20 | 2 | 8.6 | 10 | 1 | 41.6 | | | | | | |
| 12 | 隧道 | | | | | | | | 0.99 | 3.23 | 1.41 | | 5.63 | | 20 | 2 | 8.6 | 10 | 1 | 41.6 | | | | | | |
| 13 | 钢材及钢结构 (一般) | | | | | | | | 0.77 | 3.28 | 0.68 | | 4.73 | | 20 | 2 | 8.6 | 10 | 1 | 41.6 | | | | | | |
| 13-1 | 钢材及钢结构 (金属标志牌等) | | | | | | | | 0.77 | 3.28 | 0.68 | | 4.73 | | 20 | 2 | 8.6 | 10 | 1 | 41.6 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

人工、材料、机械台班单价汇总表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程

第 1 页 共 2 页

07表

| 序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价 (元) | 备注 | 序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价 (元) | 备注 |
|----|----------------------------------|----|-----|-------------|----|----|---------|------|-----|-------------|----|
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 45 | | 19 | 32.5级水泥 | t | 832 | 294.61 | |
| 2 | 机械工 | 工日 | 2 | 45 | | 20 | 42.5级水泥 | t | 833 | 460.61 | |
| 3 | 原木 | m3 | 101 | 858 | | 21 | 硝铵炸药 | kg | 841 | 11.95 | |
| 4 | 锯材木中板 $\delta = 19 \sim 35$ | m3 | 102 | 796.46 | | 22 | 导火线 | m | 842 | 1.71 | |
| 5 | 光圆钢筋直径10~14mm | t | 111 | 3764.4 | | 23 | 普通雷管 | 个 | 845 | 3.42 | |
| 6 | 带肋钢筋直径15~24mm, 25mm以上 | t | 112 | 3567.27 | | 24 | 石油沥青 | t | 851 | 4113 | |
| 7 | 冷轧带肋钢筋网直径7~9mm | t | 113 | 3931.62 | | 25 | 汽油 | kg | 862 | 8.64 | |
| 8 | 型钢 | t | 182 | 3591.91 | | 26 | 柴油 | kg | 863 | 7.24 | |
| 9 | 钢管 | t | 191 | 4203 | | 27 | 煤 | t | 864 | 664 | |
| 10 | 空心钢纤 | kg | 212 | 7 | | 28 | 电 | kw-h | 865 | 0.74 | |
| 11 | $\varnothing 50\text{mm}$ 以内合金钻头 | 个 | 213 | 27.21 | | 29 | 水 | m3 | 866 | 3.57 | |
| 12 | 钢模板 | t | 271 | 5099 | | 30 | 中(粗)砂 | m3 | 899 | 83.75 | |
| 13 | 组合钢模板 | t | 272 | 4949 | | 31 | 黏土 | m3 | 911 | 12.9 | |
| 14 | 铁件 | kg | 651 | 4.57 | | 32 | 片石 | m3 | 931 | 66.45 | |
| 15 | 铁钉 | kg | 653 | 4.77 | | 33 | 碎石(2cm) | m3 | 951 | 78.34 | |
| 16 | 8~12号铁丝 | kg | 655 | 5.2 | | 34 | 碎石(4cm) | m3 | 952 | 78.34 | |
| 17 | 20~22号铁丝 | kg | 656 | 5.49 | | 35 | 碎石(8cm) | m3 | 954 | 76.3 | |
| 18 | 油毛毡 | m2 | 825 | 1.68 | | 36 | 碎石 | m3 | 958 | 68.09 | |
| | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

人工、材料、机械台班单价汇总表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程

第 2 页 共 2 页

07表

| 序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价 (元) | 备注 | 序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价 (元) | 备注 |
|----|-----------------|----|------|-------------|----|----|-------------------|----|------|-------------|----|
| 37 | 其他材料费 | 元 | 996 | 1 | | 55 | 3m3/min 以内机动空气压缩机 | 台班 | 1840 | 298.08 | |
| 38 | 75kW以内履带式推土机 | 台班 | 1003 | 703.27 | | 56 | 9m3/min 以内机动空气压缩机 | 台班 | 1842 | 661.02 | |
| 39 | 1.0m3履带式单斗挖掘机 | 台班 | 1035 | 918.27 | | 57 | 小型机具使用费 | 元 | 1998 | 1 | |
| 40 | 120KW以内平地机 | 台班 | 1057 | 1047.1 | | | | | | | |
| 41 | 6~8t光轮压路机 | 台班 | 1075 | 279.31 | | | | | | | |
| 42 | 10~12t光轮压路机 | 台班 | 1077 | 417.88 | | | | | | | |
| 43 | 12~15t光轮压路机 | 台班 | 1078 | 482.06 | | | | | | | |
| 44 | 0.6t手扶式振动碾 | 台班 | 1083 | 100.11 | | | | | | | |
| 45 | 10t以内振动压路机 | 台班 | 1087 | 726.95 | | | | | | | |
| 46 | 夯击功200~620N·m | 台班 | 1094 | 20.82 | | | | | | | |
| 47 | 电动混凝土真空吸水机组 | 台班 | 1239 | 77.83 | | | | | | | |
| 48 | 电动混凝土切缝机 | 台班 | 1245 | 132.51 | | | | | | | |
| 49 | 250L以内强制式混凝土搅拌机 | 台班 | 1272 | 100.51 | | | | | | | |
| 50 | 3t以内自卸汽车 | 台班 | 1382 | 401.13 | | | | | | | |
| 51 | 4000L以内洒水汽车 | 台班 | 1404 | 551.01 | | | | | | | |
| 52 | 1.0t以内机动翻斗车 | 台班 | 1408 | 138.89 | | | | | | | |
| 53 | 5t以内汽车式起重机 | 台班 | 1449 | 444.75 | | | | | | | |
| 54 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 1451 | 760.04 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

建筑安装工程费计算数据表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路
 修缮工程
 路线或桥梁长度(km)：1.378

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝
 路修缮工程
 路基或桥梁宽度(m)：4.5

数据文件编号：

公路等级：四级公路

第 1 页 共 3 页

08-1表

| 项的代号 | 本项目数 | 目的代号 | 本目节数 | 节的代号 | 本节细目数 | 细目的代号 | 费率编号 | 定额个数 | 定额代号 | 项或目或节或细目或定额的名称 | 单位 | 数量 | | 定额调整情况 |
|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|-----------|---------------------------|-------------|-------|--|------------|
| — | 2 | | | | | | | | | 路基工程 | km | 1.378 | | |
| | | (1) | 3 | | | | | | | 挖方 | m3 | 1917 | | |
| | | | | | | | | 1 | | 挖土方 | m3 | 1534 | | |
| | | | | | | | 02 | | 1~1~9~5 | 1.0m3以内挖掘机挖装普通土 | 1000m3天然密实方 | 1.534 | | |
| | | | | (2) | | | | 2 | | 挖石方 | m3 | 383 | | |
| | | | | | | | 05 | | 1~1~9~11 | 1.0m3以内挖掘机装次坚石 | 1000m3天然密实方 | 0.383 | | |
| | | | | | | | 05 | | 1~1~15~6 | 机械打眼开炸软石75kw以内推土机运输第一个20m | 1000m3天然密实方 | 0.383 | | |
| | | | | (3) | | | | 3 | | 旧路破除 | | 810 | | |
| | | | | | | | 07 | | 2~3~2~10 | 风镐挖清水泥混凝土面层 | 10m3 | 81 | | |
| | | | | | | | 05 | | 1~1~9~11 | 1.0m3以内挖掘机装次坚石 | 1000m3天然密实方 | 0.81 | | |
| | | | | | | | 03 | | 1~1~11~1 | 3t以内自卸汽车运土第一个1km | 1000m3天然密实方 | 0.81 | | |
| | | (4) | 2 | | | | | | | 填方 | m3 | 467 | | |
| | | | | | | | | 1 | | 路基填方 | m3 | 467 | | |
| | | | | | | | 02 | | 1~1~18~12 | 三、四级公路填方路基10t以内振动压路机碾压土方 | 1000m3压实方 | 0.467 | | |
| | | | | | | | | 1 | | 路床整形及碾压 | m2 | 6201 | | |
| | | | | | | | 02 | | 1~1~18~32 | 三级、四级公路零填及挖方路基碾压 | 1000m2 | 6.201 | | |
| 二 | 3 | | | | | | | | | 路面工程 | km | 1.378 | | |
| | | (1) | | | | | | 1 | | 级配碎石垫层 | m2 | 5751 | | |
| | | | | | | | 07 | | 2~1~1~5 | 人工铺碎石垫层压实厚度10cm | 1000m2 | 5.751 | | +10 * -5.0 |
| | | (2) | 1 | | | | | | | 水泥混凝土面层 | m2 | 5671 | | |
| | | | | | | | | 2 | | 水泥混凝土面层 | m2 | 5671 | | |

编制：

复核：

建筑安装工程费计算数据表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路
 修缮工程
 路线或桥梁长度(km)：1.378

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝
 路修缮工程
 路基或桥梁宽度(m)：4.5

数据文件编号：

公路等级：四级公路

第 2 页 共 3 页

08-1表

| 项的 代号 | 本项 目数 | 目的 代号 | 本目 节数 | 节的 代号 | 本节 细目数 | 细目 的代号 | 费率 编号 | 定额 个数 | 定额 代号 | 项或目或节或细目 或定额的名称 | 单位 | 数量 | | 定额调整情况 |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|--------------------------|-----------|--------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 06 | | 2~2~17~1 | 人工铺筑混凝土路面厚度18cm | 1000m2路面 | 5.671 | | +2 * -2.0 普C30-32.5-4 换 普C25-32.5-4 [832] 换 [833] |
| | | | | | | | 13 | | 2~2~17~15 | 水泥混凝土路面钢筋 | 1t | 0.058 | | |
| | | | 1 | | | | | | | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 1.378 | | |
| | | | | | | | 1 | | | 培路肩 | m2 | 1378 | | |
| | | | | | | | 07 | | 2~3~3~5 | 培路肩厚度28cm | 1000m2 | 1.378 | | +6 * 8.0 |
| 三 | 1 | | | | | | | | | 桥梁涵洞工程 | km | 1.378 | | |
| | | (1) | 2 | | | | | | | 桥涵工程 | 座 | 6 | | |
| | | | | | 1 | | | | | 漫水桥 | 座 | 1 | | |
| | | | | | | | 8 | | | 20m漫水桥 | 座 | 1 | | |
| | | | | | | | 08 | | 4~6~1~3 | C15砼片石 | 10m3实体 | 12.45 | | |
| | | | | | | | 08 | | 4~6~8~1 | C30砼桥面厚20cm | 10m3实体 | 1.632 | | |
| | | | | | | | 08 | | 6~1~2~3 | C30砼护栏 | 10m3实体 | 0.1632 | | |
| | | | | | | | 08 | | 1~2~5~9 | 现浇排水管基础混凝土管径1000mm以内 | 100m | 0.6 | | |
| | | | | | | | 08 | | 1~2~5~18 | 铺设混凝土排水管管径1000mm以内 | 100m | 0.6 | | |
| | | | | | | | 08 | | 5~1~15~7 | 浆砌片石挡土墙墙身 | 10m3实体 | 2.465 | | |
| | | | | | | | 08 | | 4~11~6~17 | 水泥砂浆抹面(厚2cm) | 100 m2 | 0.415 | | |
| | | | | | | | 13 | | 2~2~17~15 | 水泥混凝土路面钢筋 | 1t | 0.247 | | [112] 换 [113] |
| | | | | (2) | 1 | | | | | 涵洞工程 | 座 | 5 | | |
| | | | | | | | | | | 圆管涵 | 座 | 5 | | |
| | | | | | | | 8 | | | 1-1m圆管涵 | 座 | 5 | | |
| | | | | | | | 08 | | 4~1~3~3 | 单个基坑 1500m3 1.0m3以内挖掘机挖土 | 1000m3 | 0.063 | | |
| | | | | | | | 02 | | 1~1~7~2 | 夯土机夯实填土 | 1000m3压实方 | 0.0384 | | |

编制：

复核：

分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程
 工程名称：挖土方

| 序 号 | 工 程 项 目 | | | 挖掘机挖装土、石方 | | | | | | | | | 合 计 | |
|--------|----------------|--------------|----------|-----------------|--------|---------|-------|----|----|-------|----|----|--------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 1.0m3以内挖掘机挖装普通土 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m3天然密实方 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 1.534 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~1~9~5 | | | | | | | | | | |
| | 工料机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1 | 人工 | 工日 | 45 | 4.5 | 6.903 | 310.64 | | | | | | | 6.903 | 310.64 |
| 2 | 75kW以内履带式推土机 | 台班 | 703.27 | 0.46 | 0.7056 | 496.26 | | | | | | | 0.7056 | 496.26 |
| 3 | 1.0m3履带式单斗挖掘机 | 台班 | 918.27 | 2.15 | 3.2981 | 3028.55 | | | | | | | 3.2981 | 3028.55 |
| 4 | 定额基价 | 元 | 1 | 2041 | 3131 | 3130.89 | | | | | | | 3131 | 3130.89 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接工程费 | 元 | | | | 3835.44 | | | | | | | | 3835.44 |
| | 其他工程费 | 元 | | 3.55 | | 136.16 | | | | | | | | 136.16 |
| | | 元 | | | | | | | | | | | | |
| | 间接费 | 规费 | 元 | | 41.6 | 129.22 | | | | | | | | 129.22 |
| | | 企业管理费 | 元 | | | | | | | | | | | |
| | 利润及税金 | 元 | | 7.420 / | | 778.2 | | | | | | | | 778 |
| | 建筑安装工程费 | 元 | | | | 4879.02 | | | | | | | | 4879.02 |

编制：

复核：

分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程
工程名称：挖石方

第 2 页 共 21 页

08-2表

| 序 号 | 工 程 项 目 | | | 挖掘机挖装土、石方 | | | 机械打眼开炸石方 | | | 合 计 | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------------|----------|----------------|--------|---------|---------------------------|---------|---------|-------|----|----|---------|---------|-------|--|--|--|--|
| | 工 程 细 目 | | | 1.0m3以内挖掘机装次坚石 | | | 机械打眼开炸软石75kw以内推土机运输第一个20m | | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m3天然密实方 | | | 1000m3天然密实方 | | | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.383 | | | 0.383 | | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~1~9~11 | | | 1~1~15~6 | | | | | | | | | | | | |
| | 工料机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) | | | | |
| 1 | 人工 | 工日 | 45 | | | | 28.5 | 10.9155 | 491.2 | | | | 10.9155 | 491.2 | | | | | |
| 2 | 空心钢纤 | kg | 7 | | | | 9 | 3.447 | 24.13 | | | | 3.447 | 24.13 | | | | | |
| 3 | Ø50mm以内合金钻头 | 个 | 27.21 | | | | 17 | 6.511 | 177.16 | | | | 6.511 | 177.16 | | | | | |
| 4 | 硝铵炸药 | kg | 11.95 | | | | 129 | 49.407 | 590.41 | | | | 49.407 | 590.41 | | | | | |
| 5 | 导火线 | m | 1.71 | | | | 335 | 128.305 | 219.4 | | | | 128.305 | 219.4 | | | | | |
| 6 | 普通雷管 | 个 | 3.42 | | | | 268 | 102.644 | 351.04 | | | | 102.644 | 351.04 | | | | | |
| 7 | 其他材料费 | 元 | 1 | | | | 17.6 | 6.7408 | 6.74 | | | | 6.7408 | 6.74 | | | | | |
| 8 | 75kW以内履带式推土机 | 台班 | 703.27 | | | | 5.11 | 1.9571 | 1376.39 | | | | 1.9571 | 1376.39 | | | | | |
| 9 | 1.0m3履带式单斗挖掘机 | 台班 | 918.27 | 3.17 | 1.2141 | 1114.88 | | | | | | | 1.2141 | 1114.88 | | | | | |
| 10 | 9m3/min 以内机动空气压缩机 | 台班 | 661.02 | | | | 4.59 | 1.758 | 1162.05 | | | | 1.758 | 1162.05 | | | | | |
| 11 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | | | | 240.7 | 92.1881 | 92.19 | | | | 92.1881 | 92.19 | | | | | |
| 12 | 定额基价 | 元 | 1 | 2314 | 886 | 886.26 | 8149 | 3121 | 3121.07 | | | | 4007 | 4007.33 | | | | | |
| | 直接工程费 | 元 | | | | 1114.88 | | | 4490.72 | | | | | 5605.6 | | | | | |
| | 其他工程费 | 元 | | 4.18 | | 46.6 | 4.18 | | 187.71 | | | | | 234.31 | | | | | |
| | | 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 间接费 | 规费 | 元 | | 41.6 | | 41.6 | | 204.34 | | | | | 204.34 | | | | | |
| | | 企业管理费 | 元 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 利润及税金 | 元 | | 7.420 / | | 223.43 | 7.420 / | | 922.43 | | | | | 1146 | | | | | |
| | 建筑安装工程费 | 元 | | | | 1384.91 | | | 5805.2 | | | | | 7190.11 | | | | | |

编制：

复核：

分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程
工程名称：旧路破除

| 序 号 | 工 程 项 目 | | | 全部挖除旧路面 | | | 挖掘机挖装土、石方 | | | 自卸汽车运土、石方 | | | 合 计 | |
|--------------|-------------------|----|--------|-------------|--------|-----------|----------------|--------|---------|------------------|---------|---------|---------|-----------|
| | 工 程 细 目 | | | 风镐挖清水泥混凝土面层 | | | 1.0m3以内挖掘机装次坚石 | | | 3t以内自卸汽车运土第一个1km | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3 | | | 1000m3天然密实方 | | | 1000m3天然密实方 | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 81 | | | 0.81 | | | 0.81 | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 2~3~2~10 | | | 1~1~9~11 | | | 1~1~11~1 | | | | |
| | 工料机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1 | 人工 | 工日 | 45 | 11.5 | 931.5 | 41917.5 | | | | | | | 931.5 | 41917.5 |
| 2 | 1.0m3履带式单斗挖掘机 | 台班 | 918.27 | | | | 3.17 | 2.5677 | 2357.84 | | | | 2.5677 | 2357.84 |
| 3 | 3t以内自卸汽车 | 台班 | 401.13 | | | | | | | 19.47 | 15.7707 | 6326.1 | 15.7707 | 6326.1 |
| 4 | 3m3/min 以内机动空气压缩机 | 台班 | 298.08 | 1.15 | 93.15 | 27766.15 | | | | | | | 93.15 | 27766.15 |
| 5 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 15.8 | 1279.8 | 1279.8 | | | | | | | 1279.8 | 1279.8 |
| 6 | 定额基价 | 元 | 1 | 845 | 68445 | 68445 | 2314 | 1874 | 1874.34 | 5072 | 4108 | 4108.32 | 74427 | 74427.66 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接工程费 | | 元 | | | | 70963.45 | | | 2357.84 | | | 6326.1 | | 79647.4 |
| 其他工程费 | | 元 | | 4.77 | | 3384.96 | 4.18 | | 98.56 | 2.01 | | 127.16 | | 3610.67 |
| 其他工程费 | | 元 | | | | | | | | | | | | |
| 间接费 | | 元 | | 41.6 | | 17437.68 | 41.6 | | | 41.6 | | | | 17437.68 |
| 规费 | | 元 | | 41.6 | | 17437.68 | 41.6 | | | 41.6 | | | | 17437.68 |
| 企业管理费 | | 元 | | | | | | | | | | | | |
| 利润及税金 | | 元 | | 7.420 / | | 16219.95 | 7.420 / | | 472.52 | 7.420 / | | 1241 | | 17934 |
| 建筑安装工程费 | | 元 | | | | 108006.04 | | | 2928.92 | | | 7694.62 | | 118629.58 |

编制：

复核：

分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程
 工程名称：路基填方

| 序 号 | 工 程 项 目 | | | 填方路基 | | | | | | | | | 合 计 | |
|--------------|------------|----|--------|--------------------------|---------|---------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 三、四级公路填方路基10t以内振动压路机碾压土方 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m3压实方 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.467 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~1~18~12 | | | | | | | | | | |
| | 工料机名称 | | 单 位 | 单 价(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 数 量 |
| 1 | 人工 | 工日 | 45 | 3 | 1.401 | 63.05 | | | | | | | 1.401 | 63.05 |
| 2 | 120KW以内平地机 | 台班 | 1047.1 | 1.63 | 0.7612 | 797.06 | | | | | | | 0.7612 | 797.06 |
| 3 | 10t以内振动压路机 | 台班 | 726.95 | 1.99 | 0.9293 | 675.58 | | | | | | | 0.9293 | 675.58 |
| 4 | 定额基价 | 元 | 1 | 2557 | 1194 | 1194.12 | | | | | | | 1194 | 1194.12 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接工程费 | | 元 | | | | 1535.68 | | | | | | | | 1535.68 |
| 其他工程费 | | 元 | | | 3.55 | 54.52 | | | | | | | | 54.52 |
| | | 元 | | | | | | | | | | | | |
| 间接费 | | 元 | | | 41.6 | 26.23 | | | | | | | | 26.23 |
| | | 元 | | | | | | | | | | | | |
| 利润及税金 | | 元 | | | 7.420 / | 308.78 | | | | | | | | 309 |
| 建筑安装工程费 | | 元 | | | | 1925.21 | | | | | | | | 1925.21 |

编制：

复核：

分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程
 工程名称：路床整形及碾压

| 序 号 | 工 程 项 目 | | | 零填及挖方路基 | | | | | | | | | 合 计 | |
|----------------|-------------|----|--------|------------------|--------|---------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 三级、四级公路零填及挖方路基碾压 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m2 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 6.201 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~1~18~32 | | | | | | | | | | |
| | 工料机名称 | | 单 位 | 单 价(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 数 量 |
| 1 | 人工 | 工日 | 45 | 1 | 6.201 | 279.05 | | | | | | | 6.201 | 279.05 |
| 2 | 120KW以内平地机 | 台班 | 1047.1 | 0.49 | 3.0385 | 3181.6 | | | | | | | 3.0385 | 3181.6 |
| 3 | 10~12t光轮压路机 | 台班 | 417.88 | 1.44 | 8.9294 | 3731.43 | | | | | | | 8.9294 | 3731.43 |
| 4 | 定额基价 | 元 | 1 | 901 | 5587 | 5587.1 | | | | | | | 5587 | 5587.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接工程费 | | 元 | | | | 7192.08 | | | | | | | | 7192.08 |
| 其他工程费 | | 元 | | 3.55 | | 255.32 | | | | | | | | 255.32 |
| 间接费 | | 元 | | 41.6 | | 116.08 | | | | | | | | 116.08 |
| 利润及税金 | | 元 | | 7.420 / | | 1445.37 | | | | | | | | 1445 |
| 建筑安装工程费 | | 元 | | | | 9008.85 | | | | | | | | 9008.85 |

编制：

复核：

分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程
 工程名称：级配碎石垫层

| 序 号 | 工 程 项 目 | | | 路面垫层 | | | | | | | | | 合 计 | |
|----------------|-------------|----|--------|-----------------|----------|----------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|----------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 人工铺碎石垫层压实厚度10cm | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m2 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 5.751 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 2~1~1~5+10*~5.0 | | | | | | | | | | |
| | 工料机名称 | | 单 位 | 单 价(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 数 量 |
| 1 | 人工 | 工日 | 45 | 19.8 | 113.8698 | 5124.14 | | | | | | | 113.8698 | 5124.14 |
| 2 | 水 | m3 | 3.57 | 12 | 69.012 | 246.37 | | | | | | | 69.012 | 246.37 |
| 3 | 碎石 | m3 | 68.09 | 124.46 | 715.7695 | 48736.74 | | | | | | | 715.7695 | 48736.74 |
| 4 | 6~8t光轮压路机 | 台班 | 279.31 | 0.25 | 1.4378 | 401.58 | | | | | | | 1.4378 | 401.58 |
| 5 | 12~15t光轮压路机 | 台班 | 482.06 | 0.66 | 3.7957 | 1829.74 | | | | | | | 3.7957 | 1829.74 |
| 6 | 定额基价 | 元 | 1 | 4599 | 26449 | 26448.85 | | | | | | | 26449 | 26448.85 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接工程费 | | 元 | | | | 56338.57 | | | | | | | | 56338.57 |
| 其他工程费 | | 元 | | 4.77 | | 2687.35 | | | | | | | | 2687.35 |
| 间接费 | | 元 | | | | | | | | | | | | |
| 规费 | | 元 | | 41.6 | | 2131.64 | | | | | | | | 2131.64 |
| 企业管理费 | | 元 | | | | | | | | | | | | |
| 利润及税金 | | 元 | | 7.420 / | | 11588.82 | | | | | | | | 11589 |
| 建筑安装工程费 | | 元 | | | | 72746.39 | | | | | | | | 72746.39 |

编制：

复核：

分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程
工程名称：水泥混凝土面层

第 7 页 共 21 页

08-2表

| 序 号 | 工 程 项 目 | | | 普通混凝土 | | | 拉杆、传力杆及钢筋 | | | 合 计 | | | | |
|--------|----------------------|----|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----|----|-------|-----------|-----------|
| | 工 程 细 目 | | | 人工铺筑混凝土路面厚度18cm | | | 水泥混凝土路面钢筋 | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m2路面 | | | 1t | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 5.671 | | | 0.058 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 2~2~17~1+2*~2.0,改 | | | 2~2~17~15 | | | | | | | |
| | 工料机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1 | 人工 | 工日 | 45 | 265.9 | 1507.9189 | 67856.35 | 6 | 0.348 | 15.66 | | | | 1508.2669 | 67872.01 |
| 2 | 锯材木中板 § = 19~35 | m3 | 796.46 | 0.06 | 0.3403 | 271 | | | | | | | 0.3403 | 271 |
| 3 | 光圆钢筋直径10~14mm | t | 3764.4 | 0.004 | 0.0227 | 85.39 | 0.019 | 0.0011 | 4.15 | | | | 0.0238 | 89.54 |
| 4 | 带肋钢筋直径15~24mm, 25mm以 | t | 3567.27 | | | | 1.006 | 0.0583 | 208.14 | | | | 0.0583 | 208.14 |
| 5 | 型钢 | t | 3591.91 | 0.048 | 0.2722 | 977.75 | | | | | | | 0.2722 | 977.75 |
| 6 | 20~22号铁丝 | kg | 5.49 | | | | 5.1 | 0.2958 | 1.62 | | | | 0.2958 | 1.62 |
| 7 | 42.5级水泥 | t | 460.61 | 61.507 | 348.8062 | 160663.62 | | | | | | | 348.8062 | 160663.62 |
| 8 | 石油沥青 | t | 4113 | 0.091 | 0.5161 | 2122.56 | | | | | | | 0.5161 | 2122.56 |
| 9 | 煤 | t | 664 | 0.018 | 0.1021 | 67.78 | | | | | | | 0.1021 | 67.78 |
| 10 | 水 | m3 | 3.57 | 27 | 153.117 | 546.63 | | | | | | | 153.117 | 546.63 |
| 11 | 中(粗)砂 | m3 | 83.75 | 88.132 | 499.7966 | 41857.96 | | | | | | | 499.7966 | 41857.96 |
| 12 | 碎石(4cm) | m3 | 78.34 | 152.38 | 864.147 | 67697.27 | | | | | | | 864.147 | 67697.27 |
| 13 | 其他材料费 | 元 | 1 | 257.5 | 1460.2825 | 1460.28 | | | | | | | 1460.2825 | 1460.28 |
| 14 | 电动混凝土真空吸水机组 | 台班 | 77.83 | 3.48 | 19.7351 | 1535.98 | | | | | | | 19.7351 | 1535.98 |
| 15 | 电动混凝土切缝机 | 台班 | 132.51 | 3.36 | 19.0546 | 2524.92 | | | | | | | 19.0546 | 2524.92 |
| 16 | 250L以内强制式混凝土搅拌机 | 台班 | 100.51 | 6.69 | 37.939 | 3813.25 | | | | | | | 37.939 | 3813.25 |
| 17 | 4000L以内洒水汽车 | 台班 | 551.01 | 1.44 | 8.1662 | 4499.68 | | | | | | | 8.1662 | 4499.68 |
| 18 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 227 | 1287.317 | 1287.32 | 9.9 | 0.5742 | 0.57 | | | | 1287.8912 | 1287.89 |
| 19 | 定额基价 | 元 | 1 | 47682 | 270405 | 270404.62 | 3310 | 192 | 191.98 | | | | 270597 | 270596.6 |

编制：

复核：

分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程
 工程名称：水泥混凝土面层

| 序 号 | 工 程 项 目 | | | 普通混凝土 | | | 拉杆、传力杆及钢筋 | | | 合 计 | | | | |
|----------------|---------|----|-------|-------------------|----|-----------|-----------|----|--------|-----|----|-------|-----------|-------|
| | 工 程 细 目 | | | 人工铺筑混凝土路面厚度18cm | | | 水泥混凝土路面钢筋 | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m2路面 | | | 1t | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 5.671 | | | 0.058 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 2~2~17~1+2*~2.0,改 | | | 2~2~17~15 | | | | | | | |
| | 工料机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接工程费 | | 元 | | | | 357267.75 | | | 230.15 | | | | 357497.9 | |
| 其他工程费 | | 元 | | 5.2 | | 18577.92 | 4.73 | | 10.89 | | | | 18588.81 | |
| 间接费 | | 元 | | | | | | | | | | | | |
| 规费 | | 元 | | 41.6 | | 28228.24 | 41.6 | | 6.52 | | | | 28234.76 | |
| 企业管理费 | | 元 | | | | | | | | | | | | |
| 利润及税金 | | 元 | | 7.420 / | | 75403.53 | 7.420 / | | 47.08 | | | | 75451 | |
| 建筑安装工程费 | | 元 | | | | 479477.44 | | | 294.63 | | | | 479772.08 | |

编制：

复核：

分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程
工程名称：培路肩

| 序 号 | 工 程 项 目 | | | 挖路槽、培路肩、修筑泄水槽 | | | | | | | | | 合 计 | |
|----------------|------------|----|--------|---------------|---------|---------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|---------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 培路肩厚度28cm | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m2 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 1.378 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 2~3~3~5+6*8.0 | | | | | | | | | | |
| | 工料机名称 | | 单 位 | 单 价(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 数 量 |
| 1 | 人工 | 工日 | 45 | 65.8 | 90.6724 | 4080.26 | | | | | | | 90.6724 | 4080.26 |
| 2 | 0.6t手扶式振动碾 | 台班 | 100.11 | 7.3 | 10.0594 | 1007.05 | | | | | | | 10.0594 | 1007.05 |
| 3 | 定额基价 | 元 | 1 | 3933 | 5420 | 5419.67 | | | | | | | 5420 | 5419.67 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接工程费 | | 元 | | | | 5087.31 | | | | | | | | 5087.31 |
| 其他工程费 | | 元 | | 4.77 | | 242.66 | | | | | | | | 242.66 |
| 间接费 | | 元 | | 41.6 | | 1697.39 | | | | | | | | 1697.39 |
| 利润及税金 | | 元 | | 7.420 / | | 1212 | | | | | | | | 1212 |
| 建筑安装工程费 | | 元 | | | | 8239.35 | | | | | | | | 8239.35 |

编制：

复核：

分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程
工程名称：20m漫水桥

| 序 号 | 工 程 项 目 | | | 基础、承台及支撑架 | | | 现浇板上部构造 | | | 钢筋混凝土防撞护栏 | | | 混凝土排水管铺设 | | |
|--------|-----------------|----|---------|-----------|---------|---------|-------------|---------|---------|-----------|--------|--------|----------------------|--------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | C15砼片石 | | | C30砼桥面厚20cm | | | C30砼护栏 | | | 现浇排水管基础混凝土管径1000mm以内 | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 10m3实体 | | | 10m3实体 | | | 100m | | |
| | 工 程 数 量 | | | 12.45 | | | 1.632 | | | 0.1632 | | | 0.6 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~1~3 | | | 4~6~8~1 | | | 6~1~2~3 | | | 1~2~5~9 | | |
| | 工料机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 |
| 1 | 人工 | 工日 | 45 | 5.5 | 68.475 | 3081.38 | 14.8 | 24.1536 | 1086.91 | 26.5 | 4.3248 | 194.62 | 82.7 | 49.62 | 2232.9 |
| 2 | 原木 | m3 | 858 | | | | 0.013 | 0.0212 | 18.2 | 0.043 | 0.007 | 6.02 | | | |
| 3 | 锯材木中板 § = 19~35 | m3 | 796.46 | 0.001 | 0.0125 | 9.92 | 0.099 | 0.1616 | 128.68 | 0.061 | 0.01 | 7.93 | | | |
| 4 | 光圆钢筋直径10~14mm | t | 3764.4 | | | | | | | 0.001 | 0.0002 | 0.61 | | | |
| 5 | 型钢 | t | 3591.91 | 0.004 | 0.0498 | 178.88 | 0.019 | 0.031 | 111.38 | | | | | | |
| 6 | 钢模板 | t | 5099 | | | | | | | 0.101 | 0.0165 | 84.05 | | | |
| 7 | 组合钢模板 | t | 4949 | 0.009 | 0.1121 | 554.54 | 0.038 | 0.062 | 306.92 | | | | | | |
| 8 | 铁件 | kg | 4.57 | 3.5 | 43.575 | 199.14 | 16.9 | 27.5808 | 126.04 | 13.3 | 2.1706 | 9.92 | | | |
| 9 | 油毛毡 | m2 | 1.68 | | | | 7 | 11.424 | 19.14 | | | | | | |
| 10 | 32.5级水泥 | t | 294.61 | 2.193 | 27.3029 | 8043.69 | 3.845 | 6.275 | 1848.69 | 3.417 | 0.5577 | 164.29 | 9.497 | 5.6982 | 1678.75 |
| 11 | 水 | m3 | 3.57 | 12 | 149.4 | 533.36 | 15 | 24.48 | 87.39 | 12 | 1.9584 | 6.99 | 43 | 25.8 | 92.11 |
| 12 | 中(粗)砂 | m3 | 83.75 | 4.79 | 59.6355 | 4994.47 | 4.69 | 7.6541 | 641.03 | 4.9 | 0.7997 | 66.97 | 17.79 | 10.674 | 893.95 |
| 13 | 片石 | m3 | 66.45 | 2.19 | 27.2655 | 1811.79 | | | | | | | | | |
| 14 | 碎石(4cm) | m3 | 78.34 | | | | 8.47 | 13.823 | 1082.9 | 8.47 | 1.3823 | 108.29 | 30.23 | 18.138 | 1420.93 |
| 15 | 碎石(8cm) | m3 | 76.3 | 7.24 | 90.138 | 6877.53 | | | | | | | | | |
| 16 | 其他材料费 | 元 | 1 | 10.5 | 130.725 | 130.73 | 45.2 | 73.7664 | 73.77 | 14.2 | 2.3174 | 2.32 | 7.3 | 4.38 | 4.38 |
| 17 | 250L以内强制式混凝土搅拌机 | 台班 | 100.51 | | | | | | | 0.4 | 0.0653 | 6.56 | 1.3 | 0.78 | 78.4 |
| 18 | 1.0t以内机动翻斗车 | 台班 | 138.89 | | | | | | | 0.36 | 0.0588 | 8.16 | 1.17 | 0.702 | 97.5 |
| 19 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 760.04 | 0.17 | 2.1165 | 1608.62 | 0.5 | 0.816 | 620.19 | | | | | | |

编制：

复核：

分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程
 工程名称：20m漫水桥

| 序 号 | 工 程 项 目 | | | 基础、承台及支撑架 | | | 现浇板上部构造 | | | 钢筋混凝土防撞护栏 | | | 混凝土排水管铺设 | | |
|--------------|---------|---|----|-----------|-------|----------|-------------|---------|---------|-----------|--------|--------|----------------------|--------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | C15砼片石 | | | C30砼桥面厚20cm | | | C30砼护栏 | | | 现浇排水管基础混凝土管径1000mm以内 | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 10m3实体 | | | 10m3实体 | | | 100m | | |
| | 工 程 数 量 | | | 12.45 | | | 1.632 | | | 0.1632 | | | 0.6 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~1~3 | | | 4~6~8~1 | | | 6~1~2~3 | | | 1~2~5~9 | | |
| | 工料机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 |
| 20 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 6 | 74.7 | 74.7 | 7.7 | 12.5664 | 12.57 | 4.8 | 0.7834 | 0.78 | 565.2 | 339.12 | 339.12 |
| 21 | 定额基价 | 元 | 1 | 1766 | 21987 | 21986.7 | 3333 | 5439 | 5439.46 | 3762 | 614 | 613.96 | 10163 | 6098 | 6097.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接工程费 | | 元 | | | | 28098.74 | | | 6163.86 | | | 667.52 | | | 6838.03 |
| 其他工程费 | | 元 | | 5.88 | | 1652.21 | 5.88 | | 362.44 | 5.88 | | 39.25 | 5.88 | | 402.08 |
| | | 元 | | | | | | | | | | | | | |
| 间接费 | | 元 | | 41.6 | | 1281.85 | 41.6 | | 452.16 | 41.6 | | 80.96 | 41.6 | | 928.89 |
| | | 元 | | | | | | | | | | | | | |
| 利润及税金 | | 元 | | 7.420 / | | 5863.96 | 7.420 / | | 1305.15 | 7.420 / | | 145 | 7.420 / | | 1495 |
| 建筑安装工程费 | | 元 | | | | 36896.75 | | | 8283.6 | | | 932.59 | | | 9663.89 |

编制：

复核：

分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程
工程名称：20m漫水桥

第 12 页 共 21 页

08-2表

| 序 号 | 工 程 项 目 | | | 混凝土排水管铺设 | | | 石砌挡土墙 | | | 水泥砂浆勾缝及抹面 | | | 拉杆、传力杆及钢筋 | | |
|--------|-----------------|----|---------|--------------------|--------|--------|-----------|---------|---------|--------------|--------|--------|------------|--------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 铺设混凝土排水管管径1000mm以内 | | | 浆砌片石挡土墙墙身 | | | 水泥砂浆抹面(厚2cm) | | | 水泥混凝土路面钢筋 | | |
| | 定 额 单 位 | | | 100m | | | 10m3实体 | | | 100 m2 | | | 1t | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.6 | | | 2.465 | | | 0.415 | | | 0.247 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~2~5~18 | | | 5~1~15~7 | | | 4~11~6~17 | | | 2~2~17~15改 | | |
| | 工料机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 |
| 1 | 人工 | 工日 | 45 | 43.1 | 25.86 | 1163.7 | 12.6 | 31.059 | 1397.66 | 5.5 | 2.2825 | 102.71 | 6 | 1.482 | 66.69 |
| 2 | 原木 | m3 | 858 | | | | 0.03 | 0.074 | 63.45 | | | | | | |
| 3 | 锯材木中板 § = 19~35 | m3 | 796.46 | | | | 0.017 | 0.0419 | 33.38 | | | | | | |
| 4 | 光圆钢筋直径10~14mm | t | 3764.4 | | | | | | | | | | 0.019 | 0.0047 | 17.67 |
| 5 | 冷轧带肋钢筋网直径7~9mm | t | 3931.62 | | | | | | | | | | 1.006 | 0.2485 | 976.94 |
| 6 | 铁钉 | kg | 4.77 | | | | 0.1 | 0.2465 | 1.18 | | | | | | |
| 7 | 8~12号铁丝 | kg | 5.2 | | | | 2.7 | 6.6555 | 34.61 | | | | | | |
| 8 | 20~22号铁丝 | kg | 5.49 | | | | | | | | | | 5.1 | 1.2597 | 6.92 |
| 9 | 32.5级水泥 | t | 294.61 | 0.244 | 0.1464 | 43.13 | 0.786 | 1.9375 | 570.8 | 0.837 | 0.3474 | 102.33 | | | |
| 10 | 水 | m3 | 3.57 | 4 | 2.4 | 8.57 | 7 | 17.255 | 61.6 | 15 | 6.225 | 22.22 | | | |
| 11 | 中(粗)砂 | m3 | 83.75 | 0.55 | 0.33 | 27.64 | 3.99 | 9.8354 | 823.71 | 2.78 | 1.1537 | 96.62 | | | |
| 12 | 黏土 | m3 | 12.9 | | | | 0.18 | 0.4437 | 5.72 | | | | | | |
| 13 | 片石 | m3 | 66.45 | | | | 11.5 | 28.3475 | 1883.69 | | | | | | |
| 14 | 碎石(8cm) | m3 | 76.3 | | | | 0.11 | 0.2712 | 20.69 | | | | | | |
| 15 | 其他材料费 | 元 | 1 | 18.4 | 11.04 | 11.04 | 3.5 | 8.6275 | 8.63 | | | | | | |
| 16 | 5t以内汽车式起重机 | 台班 | 444.75 | 2.02 | 1.212 | 539.04 | | | | | | | | | |
| 17 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 19 | 11.4 | 11.4 | | | | | | | 9.9 | 2.4453 | 2.45 |
| 18 | 定额基价 | 元 | 1 | 2943 | 1766 | 1765.8 | 1525 | 3759 | 3759.13 | 669 | 278 | 277.64 | 4342 | 1072 | 1072.47 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程
 工程名称：20m漫水桥

| 序 号 | 工 程 项 目 | | | 混凝土排水管铺设 | | | 石砌挡土墙 | | | 水泥砂浆勾缝及抹面 | | | 拉杆、传力杆及钢筋 | | |
|----------------|---------|---|----|--------------------|----|---------|-----------|----|---------|--------------|----|--------|------------|----|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 铺设混凝土排水管管径1000mm以内 | | | 浆砌片石挡土墙墙身 | | | 水泥砂浆抹面(厚2cm) | | | 水泥混凝土路面钢筋 | | |
| | 定 额 单 位 | | | 100m | | | 10m3实体 | | | 100 m2 | | | 1t | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.6 | | | 2.465 | | | 0.415 | | | 0.247 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~2~5~18 | | | 5~1~15~7 | | | 4~11~6~17 | | | 2~2~17~15改 | | |
| | 工料机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接工程费 | | 元 | | | | 1804.51 | | | 4905.11 | | | 323.89 | | | 1070.65 |
| 其他工程费 | | 元 | | 5.88 | | 106.11 | 5.88 | | 288.42 | 5.88 | | 19.05 | 4.73 | | 50.64 |
| 间接费 | | 元 | | | | | | | | | | | | | |
| 规费 | | 元 | | 41.6 | | 484.1 | 41.6 | | 581.42 | 41.6 | | 42.73 | 41.6 | | 27.74 |
| 企业管理费 | | 元 | | | | | | | | | | | | | |
| 利润及税金 | | 元 | | 7.420 / | | 420.78 | 7.420 / | | 1063 | 7.420 / | | 71 | 7.420 / | | 219 |
| 建筑安装工程费 | | 元 | | | | 2815.5 | | | 6837.95 | | | 456.34 | | | 1367.78 |

编制：

复核：

分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程
工程名称：20m漫水桥

第 14 页 共 21 页

08-2表

| 序 号 | 工 程 项 目 | | | | | | | | | | | | 合 计 | |
|--------|-------------------|-----|---------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|----------|----------|--------|
| | 工 程 细 目 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | | | | | | | | | | | |
| | 工料机名称 | 单 位 | 单 价(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 数 量 | 金 额(元) |
| 1 | 人工 | 工日 | 45 | | | | | | | | | 207.2569 | 9326.56 | |
| 2 | 原木 | m3 | 858 | | | | | | | | | 0.1022 | 87.67 | |
| 3 | 锯材木中板 § = 19 ~ 35 | m3 | 796.46 | | | | | | | | | 0.2259 | 179.9 | |
| 4 | 光圆钢筋直径10 ~ 14mm | t | 3764.4 | | | | | | | | | 0.0049 | 18.28 | |
| 5 | 冷轧带肋钢筋网直径7 ~ 9mm | t | 3931.62 | | | | | | | | | 0.2485 | 976.94 | |
| 6 | 型钢 | t | 3591.91 | | | | | | | | | 0.0808 | 290.26 | |
| 7 | 钢模板 | t | 5099 | | | | | | | | | 0.0165 | 84.05 | |
| 8 | 组合钢模板 | t | 4949 | | | | | | | | | 0.1741 | 861.45 | |
| 9 | 铁件 | kg | 4.57 | | | | | | | | | 73.3264 | 335.1 | |
| 10 | 铁钉 | kg | 4.77 | | | | | | | | | 0.2465 | 1.18 | |
| 11 | 8 ~ 12号铁丝 | kg | 5.2 | | | | | | | | | 6.6555 | 34.61 | |
| 12 | 20 ~ 22号铁丝 | kg | 5.49 | | | | | | | | | 1.2597 | 6.92 | |
| 13 | 油毛毡 | m2 | 1.68 | | | | | | | | | 11.424 | 19.14 | |
| 14 | 32.5级水泥 | t | 294.61 | | | | | | | | | 42.265 | 12451.69 | |
| 15 | 水 | m3 | 3.57 | | | | | | | | | 227.5184 | 812.24 | |
| 16 | 中(粗)砂 | m3 | 83.75 | | | | | | | | | 90.0823 | 7544.39 | |
| 17 | 黏土 | m3 | 12.9 | | | | | | | | | 0.4437 | 5.72 | |
| 18 | 片石 | m3 | 66.45 | | | | | | | | | 55.613 | 3695.48 | |
| 19 | 碎石(4cm) | m3 | 78.34 | | | | | | | | | 33.3433 | 2612.12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程
工程名称：20m漫水桥

第 15 页 共 21 页

08-2表

| 序 号 | 工 程 项 目 | | | | | | | | | | | | 合 计 | |
|--------|-----------------|--------------|--------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|----------|----------|-------|
| | 工 程 细 目 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | | | | | | | | | | | |
| | 工料机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 20 | 碎石 (8cm) | m3 | 76.3 | | | | | | | | | 90.4092 | 6898.22 | |
| 21 | 其他材料费 | 元 | 1 | | | | | | | | | 230.8563 | 230.86 | |
| 22 | 250L以内强制式混凝土搅拌机 | 台班 | 100.51 | | | | | | | | | 0.8453 | 84.96 | |
| 23 | 1.0t以内机动翻斗车 | 台班 | 138.89 | | | | | | | | | 0.7608 | 105.66 | |
| 24 | 5t以内汽车式起重机 | 台班 | 444.75 | | | | | | | | | 1.212 | 539.04 | |
| 25 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 760.04 | | | | | | | | | 2.9325 | 2228.82 | |
| 26 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | | | | | | | | | 441.0151 | 441.02 | |
| 27 | 定额基价 | 元 | 1 | | | | | | | | | 41013 | 41012.95 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接工程费 | 元 | | | | | | | | | | | 49872.32 | |
| | 其他工程费 | 元 | | | | | | | | | | | 2920.18 | |
| | | 元 | | | | | | | | | | | | |
| | 间接费 | 规费 | 元 | | | | | | | | | | 3879.85 | |
| | | 企业管理费 | 元 | | | | | | | | | | | |
| | 利润及税金 | 元 | | | | | | | | | | | 10582 | |
| | 建筑安装工程费 | 元 | | | | | | | | | | | 67254.4 | |

编制：

复核：

分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程
工程名称：1-1m圆管涵

第 16 页 共 21 页

08-2表

| 序 号 | 工 程 项 目 | | | 机械挖基坑土、石方 | | | 夯 实 填 土 | | | 基 础、承 台 及 支 撑 架 | | | 浆 砌 片 石 | | |
|--------|-----------------|----|---------|--------------------------|---------|--------|-----------|--------|--------|-----------------|---------|---------|---------------|--------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 单个基坑 1500m3 1.0m3以内挖掘机挖土 | | | 夯土机夯实填土 | | | 混凝土涵洞基础 | | | 浆砌片石基础、护底、截水墙 | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m3 | | | 1000m3压实方 | | | 10m3实体 | | | 10 m3 | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.063 | | | 0.0384 | | | 2.78 | | | 0.84 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~1~3~3 | | | 1~1~7~2 | | | 4~6~1~1改 | | | 4~5~2~1 | | |
| | 工料机名称 | | 单 位 | 单 价(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 |
| 1 | 人工 | 工日 | 45 | 228.7 | 14.4081 | 648.36 | 101.7 | 3.9053 | 175.74 | 8.5 | 23.63 | 1063.35 | 9.5 | 7.98 | 359.1 |
| 2 | 锯材木中板 § = 19~35 | m3 | 796.46 | | | | | | | 0.003 | 0.0083 | 6.64 | | | |
| 3 | 型钢 | t | 3591.91 | | | | | | | 0.011 | 0.0306 | 109.84 | | | |
| 4 | 组合钢模板 | t | 4949 | | | | | | | 0.024 | 0.0667 | 330.2 | | | |
| 5 | 铁件 | kg | 4.57 | | | | | | | 9.4 | 26.132 | 119.42 | | | |
| 6 | 32.5级水泥 | t | 294.61 | | | | | | | 2.918 | 8.112 | 2389.89 | 0.931 | 0.782 | 230.4 |
| 7 | 水 | m3 | 3.57 | | | | | | | 12 | 33.36 | 119.1 | 4 | 3.36 | 12 |
| 8 | 中(粗)砂 | m3 | 83.75 | | | | | | | 5.202 | 14.4616 | 1211.16 | 3.82 | 3.2088 | 268.74 |
| 9 | 片石 | m3 | 66.45 | | | | | | | | | | 11.5 | 9.66 | 641.91 |
| 10 | 碎石(2cm) | m3 | 78.34 | | | | | | | 8.364 | 23.2519 | 1821.56 | | | |
| 11 | 碎石(8cm) | m3 | 76.3 | | | | | | | 0.004 | 0.0111 | 0.85 | | | |
| 12 | 其他材料费 | 元 | 1 | | | | | | | 24.9 | 69.222 | 69.22 | 1.2 | 1.008 | 1.01 |
| 13 | 1.0m3履带式单斗挖掘机 | 台班 | 918.27 | 3.14 | 0.1978 | 181.65 | | | | | | | | | |
| 14 | 夯击功200~620N·m | 台班 | 20.82 | | | | 78.24 | 3.0044 | 62.55 | | | | | | |
| 15 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 760.04 | | | | | | | 0.17 | 0.4726 | 359.19 | | | |
| 16 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | | | | | | | 6.8 | 18.904 | 18.9 | 6.2 | 5.208 | 5.21 |
| 17 | 定额基价 | 元 | 1 | 13544 | 853 | 853.27 | 6266 | 241 | 240.61 | 2301 | 6397 | 6396.78 | 1334 | 1121 | 1120.56 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程
 工程名称：1-1m圆管涵

| 序 号 | 工 程 项 目 | | | 机械挖基坑土、石方 | | | 夯实填土 | | | 基础、承台及支撑架 | | | 浆砌片石 | | |
|----------------|---------|---|-----|--------------------------|-----|---------|-----------|-----|--------|-----------|-----|----------|---------------|-----|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 单个基坑 1500m3 1.0m3以内挖掘机挖土 | | | 夯土机夯实填土 | | | 混凝土涵洞基础 | | | 浆砌片石基础、护底、截水墙 | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m3 | | | 1000m3压实方 | | | 10m3实体 | | | 10 m3 | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.063 | | | 0.0384 | | | 2.78 | | | 0.84 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~1~3~3 | | | 1~1~7~2 | | | 4~6~1~1改 | | | 4~5~2~1 | | |
| | 工料机名称 | | 单 位 | 单 价(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接工程费 | | 元 | | | | 830.02 | | | 238.29 | | | 7619.32 | | | 1518.35 |
| 其他工程费 | | 元 | | 5.88 | | 48.81 | 3.55 | | 8.46 | 5.88 | | 448.02 | 5.88 | | 89.28 |
| 间接费 | | 元 | | | | | | | | | | | | | |
| 规费 | | 元 | | 41.6 | | 269.72 | 41.6 | | 73.11 | 41.6 | | 442.35 | 41.6 | | 149.39 |
| 企业管理费 | | 元 | | | | | | | | | | | | | |
| 利润及税金 | | 元 | | 7.420 / | | 198.72 | 7.420 / | | 55.51 | 7.420 / | | 1601 | 7.420 / | | 326 |
| 建筑安装工程费 | | 元 | | | | 1347.26 | | | 375.36 | | | 10110.19 | | | 2082.7 |

编制：

复核：

分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程
工程名称：1-1m圆管涵

第 18 页 共 21 页

08-2表

| 序 号 | 工 程 项 目 | | | 浆砌片石 | | | 水泥砂浆勾缝及抹面 | | | 混凝土排水管铺设 | | | 混凝土排水管铺设 | | |
|--------|-----------------|----|--------|----------|--------|---------|--------------|--------|-------|--------------------------|---------|---------|--------------------|--------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 浆砌片石墙身 | | | 水泥砂浆抹面(厚2cm) | | | 现浇排水管基础混凝土管径1000mm以 内 | | | 铺设混凝土排水管管径1000mm以内 | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10 m3 | | | 100 m2 | | | 100m | | | 100m | | |
| | 工 程 数 量 | | | 1.5 | | | 0.08 | | | 0.36 | | | 0.36 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~5~2~5改 | | | 4~11~6~17 | | | 1~2~5~9 | | | 1~2~5~18 | | |
| | 工料机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 |
| 1 | 人工 | 工日 | 45 | 13.2 | 19.8 | 891 | 5.5 | 0.44 | 19.8 | 82.7 | 29.772 | 1339.74 | 43.1 | 15.516 | 698.22 |
| 2 | 原木 | m3 | 858 | 0.003 | 0.0045 | 3.86 | | | | | | | | | |
| 3 | 锯材木中板 § = 19~35 | m3 | 796.46 | 0.016 | 0.024 | 19.12 | | | | | | | | | |
| 4 | 钢管 | t | 4203 | 0.004 | 0.006 | 25.22 | | | | | | | | | |
| 5 | 铁钉 | kg | 4.77 | 0.1 | 0.15 | 0.72 | | | | | | | | | |
| 6 | 8~12号铁丝 | kg | 5.2 | 0.6 | 0.9 | 4.68 | | | | | | | | | |
| 7 | 32.5级水泥 | t | 294.61 | | | | | | | 9.497 | 3.4189 | 1007.25 | 0.244 | 0.0878 | 25.88 |
| 8 | 42.5级水泥 | t | 460.61 | | | | 0.837 | 0.067 | 30.84 | | | | | | |
| 9 | 水 | m3 | 3.57 | 8 | 12 | 42.84 | 15 | 1.2 | 4.28 | 43 | 15.48 | 55.26 | 4 | 1.44 | 5.14 |
| 10 | 中(粗)砂 | m3 | 83.75 | 3.86 | 5.79 | 484.91 | 2.78 | 0.2224 | 18.63 | 17.79 | 6.4044 | 536.37 | 0.55 | 0.198 | 16.58 |
| 11 | 片石 | m3 | 66.45 | 11.5 | 17.25 | 1146.26 | | | | | | | | | |
| 12 | 碎石(4cm) | m3 | 78.34 | | | | | | | 30.23 | 10.8828 | 852.56 | | | |
| 13 | 其他材料费 | 元 | 1 | 2.7 | 4.05 | 4.05 | | | | 7.3 | 2.628 | 2.63 | 18.4 | 6.624 | 6.62 |
| 14 | 250L以内强制式混凝土搅拌机 | 台班 | 100.51 | | | | | | | 1.3 | 0.468 | 47.04 | | | |
| 15 | 1.0t以内机动翻斗车 | 台班 | 138.89 | | | | | | | 1.17 | 0.4212 | 58.5 | | | |
| 16 | 5t以内汽车式起重机 | 台班 | 444.75 | | | | | | | | | | 2.02 | 0.7272 | 323.42 |
| 17 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 6.2 | 9.3 | 9.3 | | | | 565.2 | 203.472 | 203.47 | 19 | 6.84 | 6.84 |
| 18 | 定额基价 | 元 | 1 | 1312 | 1968 | 1968 | 690 | 55 | 55.2 | 10163 | 3659 | 3658.68 | 2943 | 1059 | 1059.48 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程
工程名称：1-1m圆管涵

| 序 号 | 工 程 项 目 | | | 浆砌片石 | | | 水泥砂浆勾缝及抹面 | | | 混凝土排水管铺设 | | | 混凝土排水管铺设 | | |
|----------------|---------|---|-----|----------|-----|---------|--------------|-----|-------|--------------------------|-----|---------|--------------------|-----|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 浆砌片石墙身 | | | 水泥砂浆抹面(厚2cm) | | | 现浇排水管基础混凝土管径1000mm以 内 | | | 铺设混凝土排水管管径1000mm以内 | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10 m3 | | | 100 m2 | | | 100m | | | 100m | | |
| | 工 程 数 量 | | | 1.5 | | | 0.08 | | | 0.36 | | | 0.36 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~5~2~5改 | | | 4~11~6~17 | | | 1~2~5~9 | | | 1~2~5~18 | | |
| | 工料机名称 | | 单 位 | 单 价(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接工程费 | | 元 | | | | 2631.96 | | | 73.55 | | | 4102.82 | | | 1082.71 |
| 其他工程费 | | 元 | | 5.88 | | 154.76 | 5.88 | | 4.33 | 5.88 | | 241.25 | 5.88 | | 63.66 |
| 间接费 | | 元 | | | | | | | | | | | | | |
| 规费 | | 元 | | 41.6 | | 370.66 | 41.6 | | 8.24 | 41.6 | | 557.33 | 41.6 | | 290.46 |
| 企业管理费 | | 元 | | | | | | | | | | | | | |
| 利润及税金 | | 元 | | 7.420 / | | 576.83 | 7.420 / | | 15.89 | 7.420 / | | 897 | 7.420 / | | 252 |
| 建筑安装工程费 | | 元 | | | | 3734.2 | | | 102 | | | 5798.34 | | | 1689.3 |

编制：

复核：

分项工程预算表

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程
 工程名称：1-1m圆管涵

| 序 号 | 工 程 项 目 | | | | | | | | | | | | 合 计 | |
|--------|-------------------|----|---------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|----------|---------|-------|
| | 工 程 细 目 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | | | | | | | | | | | |
| | 工料机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1 | 人工 | 工日 | 45 | | | | | | | | | 115.4514 | 5195.31 | |
| 2 | 原木 | m3 | 858 | | | | | | | | | 0.0045 | 3.86 | |
| 3 | 锯材木中板 § = 19 ~ 35 | m3 | 796.46 | | | | | | | | | 0.0323 | 25.76 | |
| 4 | 型钢 | t | 3591.91 | | | | | | | | | 0.0306 | 109.84 | |
| 5 | 钢管 | t | 4203 | | | | | | | | | 0.006 | 25.22 | |
| 6 | 组合钢模板 | t | 4949 | | | | | | | | | 0.0667 | 330.2 | |
| 7 | 铁件 | kg | 4.57 | | | | | | | | | 26.132 | 119.42 | |
| 8 | 铁钉 | kg | 4.77 | | | | | | | | | 0.15 | 0.72 | |
| 9 | 8~12号铁丝 | kg | 5.2 | | | | | | | | | 0.9 | 4.68 | |
| 10 | 32.5级水泥 | t | 294.61 | | | | | | | | | 12.3997 | 3653.08 | |
| 11 | 42.5级水泥 | t | 460.61 | | | | | | | | | 0.067 | 30.84 | |
| 12 | 水 | m3 | 3.57 | | | | | | | | | 66.84 | 238.62 | |
| 13 | 中(粗)砂 | m3 | 83.75 | | | | | | | | | 30.2852 | 2536.38 | |
| 14 | 片石 | m3 | 66.45 | | | | | | | | | 26.91 | 1788.17 | |
| 15 | 碎石(2cm) | m3 | 78.34 | | | | | | | | | 23.2519 | 1821.56 | |
| 16 | 碎石(4cm) | m3 | 78.34 | | | | | | | | | 10.8828 | 852.56 | |
| 17 | 碎石(8cm) | m3 | 76.3 | | | | | | | | | 0.0111 | 0.85 | |
| 18 | 其他材料费 | 元 | 1 | | | | | | | | | 83.532 | 83.53 | |
| 19 | 1.0m3履带式单斗挖掘机 | 台班 | 918.27 | | | | | | | | | 0.1978 | 181.65 | |

编制：

复核：

机械台班单价计算表

建设项目名称：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程

编制范围：上林县西燕镇江卢村内韦桥头至内韦坝路修缮工程

第 1 页 共 2 页

11表

| 序号 | 定额号 | 机械规格名称 | 台班单价 (元) | 不变费用(元) | | 可变费用(元) | | | | | | | | | | | | | | | | 养路费 及车船 税 | 合计 | |
|----|------|-----------------|-------------|---------|--------|----------|----|--------|----|----------|---------|----------|---------|-------|----|------------|--------|--------|----|--------|----|-----------------|---------|---------|
| | | | | 调整系数： | | 机械工 | | 重油 | | 汽油 | | 柴油 | | 煤 | | 电 | | 水 | | 木柴 | | | | |
| | | | | 1.0 | | 45.0元/工日 | | --元/kg | | 8.64元/kg | | 7.24元/kg | | --元/t | | 0.74元/kw.h | | --元/m3 | | --元/kg | | | | |
| | | | | 定额 | 调整值 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 | | | |
| 1 | 1003 | 75kW以内履带式推土机 | 703.27 | 215.29 | 215.29 | 2 | 90 | | | | | 54.97 | 397.983 | | | | | | | | | | | 487.983 |
| 2 | 1035 | 1.0m3履带式单斗挖掘机 | 918.27 | 361.07 | 361.07 | 2 | 90 | | | | | 64.53 | 467.197 | | | | | | | | | | | 557.197 |
| 3 | 1057 | 120KW以内平地机 | 1047.10 | 358.39 | 358.39 | 2 | 90 | | | | | 82.13 | 594.621 | | | | | | | | | 4.09 | 688.711 | |
| 4 | 1075 | 6~8t光轮压路机 | 279.31 | 94.36 | 94.36 | 1 | 45 | | | | | 19.33 | 139.949 | | | | | | | | | | | 184.949 |
| 5 | 1077 | 10~12t光轮压路机 | 417.88 | 128.82 | 128.82 | 1 | 45 | | | | | 33.71 | 244.06 | | | | | | | | | | | 289.06 |
| 6 | 1078 | 12~15t光轮压路机 | 482.06 | 144.13 | 144.13 | 1 | 45 | | | | | 40.46 | 292.93 | | | | | | | | | | | 337.93 |
| 7 | 1083 | 0.6t手扶式振动碾 | 100.11 | 33.68 | 33.68 | 1 | 45 | | | | | 2.96 | 21.43 | | | | | | | | | | | 66.43 |
| 8 | 1087 | 10t以内振动压路机 | 726.95 | 208.34 | 208.34 | 2 | 90 | | | | | 59.2 | 428.608 | | | | | | | | | | | 518.608 |
| 9 | 1094 | 夯击功200~620N·m | 20.82 | 7.99 | 7.99 | | | | | | | | | | | 17.34 | 12.832 | | | | | | | 12.832 |
| 10 | 1239 | 电动混凝土真空吸水机组 | 77.83 | 21.42 | 21.42 | 1 | 45 | | | | | | | | | 15.42 | 11.411 | | | | | | | 56.411 |
| 11 | 1245 | 电动混凝土切缝机 | 132.51 | 72.59 | 72.59 | 1 | 45 | | | | | | | | | 20.16 | 14.918 | | | | | | | 59.918 |
| 12 | 1272 | 250L以内强制式混凝土搅拌机 | 100.51 | 16.48 | 16.48 | 1 | 45 | | | | | | | | | 52.74 | 39.028 | | | | | | | 84.028 |
| 13 | 1382 | 3t以内自卸汽车 | 401.13 | 59.09 | 59.09 | 1 | 45 | | | 34.28 | 296.179 | | | | | | | | | | | 0.86 | 342.039 | |
| 14 | 1404 | 4000L以内洒水汽车 | 551.01 | 193.52 | 193.52 | 1 | 45 | | | 36 | 311.04 | | | | | | | | | | | 1.45 | 357.49 | |
| 15 | 1408 | 1.0t以内机动翻斗车 | 138.89 | 28.46 | 28.46 | 1 | 45 | | | | | 9 | 65.16 | | | | | | | | | 0.27 | 110.43 | |
| 16 | 1449 | 5t以内汽车式起重机 | 444.75 | 175.25 | 175.25 | 1 | 45 | | | 25.71 | 222.134 | | | | | | | | | | | 2.37 | 269.504 | |
| 17 | 1451 | 12t以内汽车式起重机 | 760.04 | 339.8 | 339.8 | 2 | 90 | | | | | 44.95 | 325.438 | | | | | | | | | 4.8 | 420.238 | |

编制：

复核：

