

宾阳县2025年农村黑灰污水处理项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：宾阳县农业农村局（乡村振兴局）

（单位盖章）



造价咨询人：广西冠宁工程咨询有限公司

（单位盖章）



2025年 12 月 8 日

宾阳县2025年农村黑灰污水处理项目

招 标 工 程 量 清 单

招标人：

宾阳县农业农村局
(乡村振兴局)

(单位盖章)



造价咨询人：

广西冠宁工程咨询有限公司

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)



编制人：



(造价人员签字)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年 12月 8 日

复核时间：2025年 12月 8 日

总 说 明

工程名称:宾阳县2025年农村黑灰污水处理项目

第1页 共1页

一、工程概况：本工程为宾阳县2025年农村黑灰污水处理项目，主要是建筑工程、安装工程、市政工程、绿化工程。

二、本工程包括范围：图纸内的建筑工程、安装工程、市政工程、绿化工程。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:宾阳县2025年农村黑灰污水处理项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
污水处理站-建筑工程			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
污水处理站-安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
污水处理站-市政工程			
—	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:宾阳县2025年农村黑灰污水处理项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
污水处理站-绿化工程			
一	2021绿化工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
市政工程-管网			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县2025年农村黑灰污水处理项目

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
污水处理站-建筑工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
1	010101001001	机械平整场地	m²	141.30			
2	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内 部位: 不锈钢栏杆		6.71			
3	010103001001	回填方 密实度:≥0.94 填方材料品种:原土		6.16			
	0104	砌筑工程					
4	010401010001	多孔砖柱 部位:门柱 砖品种、规格、强度等级:M7.5砌页岩多孔砖 砂浆种类、强度等级:M7.5		0.53			
5	010401001001	砖基础 部位:砼空心砌块栏杆基础 砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块390*190*190 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆		4.41			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	垫层 部位:宣传栏 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C20		0.07			
7	010501003001	独立基础 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C25 部位:栏杆立柱基础、门柱基础		1.86			
8	010501003002	独立基础 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C20 部位:宣传栏基础		0.20			
9	010507004001	台阶 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C20		1.48			
10	010516002001	铁件 部位:大门柱 外露砼面涂防锈漆一遍	t	0.003			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
11	011201001001	墙面一般抹灰 部位:栏杆砖砌基础 20mm厚1:2水泥砂浆抹面	m²	43.18			
12	011202001001	柱、梁面一般抹灰 20mm厚1:2水泥砂浆抹面	m²	5.71			
13	011406003001	满刮腻子 部位:门柱	m²	5.71			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县2025年农村黑灰污水处理项目

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		刮5mm厚水性腻子					
14	桂010802006001	不锈钢格栅门 做法:详见施工图规格:1480*1203mm	m²	1.78			
	0115	其他装饰工程					
15	011503001001	不锈钢栏杆 栏杆类型、高度:304材质不锈钢栏杆、扶 手,管壁厚度不小于1.5mm,高度1100mm 扶手材料种类、规格:50*1.5不锈钢管 栏杆材料种类、规格、颜色:50*1.5不锈 钢管立柱,30*1.5不锈钢管横杆,20*0.8 不锈钢管立杆间距120 部位:污水站周边栏杆做法	m	45.98			
16	011507001001	防腐木质宣传栏 规格尺寸:2000mm*2500mm 框架结构:50*100银杉硬木板立柱(栗色 漆防腐处理) 面板结构:30厚银杉硬木板(栗色漆防腐 处理) 含成品安装、运	块	1.00			
17	040205004001	标识牌 规格尺寸:500mm*300mm 材料种类:50*30防腐木、30mm厚防腐木板 成品安装、运输	块	4			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
18	011702001001	独立基础 胶合板模板 木支撑 部位:栏杆、宣传栏、门柱	m²	17.82			
19	011702001002	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 部位:栏杆、宣传栏、门柱	m²	0.24			
20	011702027001	台阶 木模板木支撑	m²	2.52			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县2025年农村黑灰污水处理项目

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
污水处理站-安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
21	030817007001	手摇泵安装 部位:厌氧池 规格尺寸:枪口直径DN32, 1.6m³/h, 不锈钢	个	1			
22	桂030404037001	基础型钢 镀锌角钢L50*50*3	m	99.00			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
23	031001006001	De160 塑料管 工艺连接管(含出水管)	m	47.00			
24	031001006002	De50 PVC塑料管 部位:生态池	m	170.00			
25	031001006003	De400 PVC塑料管 部位:生态池	m	30.00			
26	030817008001	套管制作安装 部位:厌氧池、人工湿地材质:De160-UPVC管	个	3			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县2025年农村黑灰污水处理项目

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
污水处理站-市政工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
27	040101003001	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内		230.00			
28	040103001001	回填方 密实度:≥0.94 填方材料品种:原土		167.00			
29	040103001002	抛石回填方 石方要求:块石 密实度要求:满足设计要求		280.00			
30	040103002001	余碴弃置 废弃料品种:破碎旧路面块 运距:1km		6.00			
31	桂040103003001	石方运输每增1km 运距:4km	• km	24.00			
32	040103002002	余方弃置 废弃料品种:土方 运距:1km		63.00			
33	桂040103003002	土方运输每增1km 运距:4km	• km	252.00			
	0402	道路工程					
34	041001001001	拆除路面 拆除水泥混凝土路面 厚度:18cm	m²	33.33			
35	040303015001	混凝土挡墙墙身 混凝土种类、强度等级:C20商品砼 含:模板		58.79			
36	040203007001	水泥混凝土 部位:恢复路面 材料种类、厚度:18cm厚 混凝土种类:C25商品砼 含刻纹机刻路面、塑料膜养生费用	m²	33.33			
	0405	管网工程					
37	040501004001	DN50PVC排水管 连接形式:粘结连接 管道检验及试验要求:闭水试验达到要求 含闭水试验费用	m	15.00			
38	040501004002	污水管 De160 PVC 连接形式:粘结连接 管道检验及试验要求:闭水试验达到要求 含闭水试验费用 部位:进出水管	m	47.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县2025年农村黑灰污水处理项目

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
39	040501004003	给水管 dn400 PVC 连接形式:粘结连接 管道检验及试验要求:闭水试验达到要求 含闭水试验费用 部位:污水站、进出水管	m	92.00			
40	040501004004	波纹管 De200 连接形式:粘结连接 管道检验及试验要求:闭水试验达到要求 含闭水试验费用	m	32.00			
41	040501004005	HDPE双壁波纹管d400 含管道闭水试验 管材:HDPE双壁波纹管d400 SN8 连接方式:橡胶圈承插密封连接 部位:进出水管	m	32.00			
42	040504002001	格栅井 素土夯实,压实系数0.93 基础:200mm厚C20商品砼 井壁材料品种、强度等级:200厚C20素混 凝土 抹面砂浆强度等级、配合比:25mm厚1:2防 水砂浆内抹面 井盖材质及规格:700*700复合树脂井盖及 盖座承压36T含模板安拆费用 盖板:复合井盖700X700X50 不锈钢格栅,材质:30*30*2不锈钢方通	座	1			
43	040504001001	出水井 素土夯实,压实系数0.93 基础:200mm厚C20商品砼 井壁材料品种、强度等级:200厚C20素混 凝土 抹面砂浆强度等级、配合比:25mm厚1:2防 水砂浆内抹面 井盖材质及规格:700*700复合树脂井盖及 盖座承压36T含模板安拆费用	座	1			
44	040504002002	配水井 素土夯实,压实系数0.93 基础:200mm厚C20素砼垫层 井壁材料品种、强度等级:200厚C20素混 凝土 配水墙材料品种、强度等级:120厚C20素 混凝土 成品三角堰板规格、材料品种:B150*厚 3mm、304不锈钢 抹面砂浆强度等级、配合比:25mm厚1:2防 水砂浆内抹面 井盖材质及规格:成品混凝土盖板 770*650mm,厚50mm,2块 含模板安拆费用	座	1			
45	桂010401015001	厌氧池 尺寸:7300mm*3400mm*3000mm 素土夯实,压实系数0.93 垫层:100mm厚C20素砼垫层 主体材料品种、强度等级:C30P6商品砼 井盖材质及规格:700*700复合树脂井盖	座	1			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县2025年农村黑灰污水处理项目

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		抹面砂浆强度等级、配合比:25mm厚1:2防水砂浆内抹面 钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢 成品不锈钢三角堰板 含成品防坠网、模板购买及安拆等费用					
46	桂010401015002	人工湿地 尺寸: 10400*8400*1150 素土夯实, 压实系数0.93 垫层:100mm厚C15素砼垫层 底板:200厚C30P6钢筋混凝土底板 边墙: 200厚C30P6钢筋混凝土 抹面砂浆强度等级、配合比:25mm厚1:2防水砂浆内墙面 含钢筋、模板安拆费用	座	1			
47	040504004001	支撑砖砌梁 页岩标准砖 240×115×53		1.57			
	010103	人工湿地滤料回填					
48	040601025001	滤料铺设 部位:人工湿地 滤料品种:150厚滤层碎石, 粒径20~40mm		12.00			
49	040601025002	滤料铺设 部位:人工湿地 滤料品种:750厚生态土壤填料		60.00			
50	040601026001	尼龙网板 部位:人工湿地 滤料品种:304不锈钢网	m²	60.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县2025年农村黑灰污水处理项目

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
污水处理站-绿化工程							
		分部分项工程					
51	桂050102017001	栽植片植灌木 养护期:12个月 种类:风车草 单位面积株数:每平方9株	m²	80.00			
52	桂050201017001	园路面层 面层材质:透水砖200*100*50 材质规格: 50厚灰色透水砖200*100 50厚粗砂垫层 素土夯实	m²	25.00			
53	050201003001	路缘石 材质规格: C20混凝土预制块400*200*8 素土夯实	m	7.14			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
市政工程-管网							
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
54	040101002001	挖沟槽土方		4381.51			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县2025年农村黑灰污水处理项目

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		土壤类别:三类土 挖土深度:4m以内					
55	040103001003	回填方 密实度:达到设计要求 填方来源:原土回填		3352.80			
56	040103001004	回填粗砂垫层 密实度:达到设计要求 填方材料品种:中粗砂 填方来源:外购		546.18			
57	040103001005	回填中粗砂 密实度:达到设计要求 填方材料品种:中粗砂 填方来源:外购		592.45			
58	040103002003	余碴弃置 废弃料品种:破碎旧路面块 运距:1km		923.52			
59	桂040103003003	石方运输每增1km 运距:4km	• km	3694.08			
60	040103002004	余方弃置 废弃料品种:土方 运距:1km		1028.71			
61	桂040103003004	土方运输每增1km 运距:4km	• km	4114.84			
	0402	道路工程					
62	041001001002	拆除路面 旧路面机械切缝 拆除水泥混凝土路面 厚度:16cm	m²	4676.18			
63	041001003001	拆除基层 基层类型:碎石垫层 厚度:4cm	m²	4383.31			
64	040202011001	级配碎石垫层 部位:恢复路面 厚度:4cm	m²	4383.31			
65	040203007002	水泥混凝土 部位:恢复路面 材料种类、厚度:16cm厚水泥混凝土混凝土 强度等级:C30 混凝土种类:碎石、商品砼 含刻纹机刻路面、塑料膜养生费用	m²	4676.18			
	0405	管网工程					
66	040504002003	Φ700圆形钢筋混凝土污水检查井 100mm厚C20混凝土垫层 200mm厚C30P6砼侧壁,配筋双层双向 12@200 200mm厚C30P6砼底板,配筋双层双向 12@200 Φ700球墨铸铁井盖 流槽C20混凝土浇筑,M10防水水泥砂浆抹 面,厚20mm 成品防坠网	座	131			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县2025年农村黑灰污水处理项目

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		爬梯材料: 钢-HPB300级钢, 塑料-高密度 聚乙烯, 纳米材料 模板制作、安装及拆除 平均井深: 1.55m					
67	040504002004	入户小方井 100mm厚C15素混凝土垫层 井底井壁20mm厚1:2.5防水砂浆面层 侧壁200厚C20素混凝土 C20预制钢筋混凝土盖板 长×宽×高: 0.4×0.4×0.5, 具体做法 详见图纸	座	51			
68	040501004006	HDPE双壁波纹管d300 含管道闭水试验 管材: HDPE双壁波纹管d300 SN8 连接方式: 橡胶圈承插密封连接	m	1716.00			
69	040501004007	HDPE双壁波纹管d400 含管道闭水试验 管材: HDPE双壁波纹管d400 SN8 连接方式: 橡胶圈承插密封连接	m	468.00			
70	040501004008	UPVC dn110 排水管 连接方式: 承插式胶粘密封连接 含管道闭水试验	m	896.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041102	支架					
71	041101005001	井字架 井深度2m以内	座	131			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
72	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县2025年农村黑灰污水处理项目

第10页 共10页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县2025年农村黑灰污水处理项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
污水处理站-建筑工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
污水处理站-安装工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
污水处理站-市政工程						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
污水处理站-绿化工程						
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
市政工程-管网						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
		合 计				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:宾阳县2025年农村黑灰污水处理项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
污水处理站-建筑工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	52.47	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	52.47	分部分项工程费及措施项目费
污水处理站-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	90.16	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	90.16	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
污水处理站-市政工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	615.63	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	615.63	分部分项工程费及措施项目费
污水处理站-绿化工程			
一	2021绿化工程一般计税法	16.56	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	16.56	分部分项工程费及措施项目费
市政工程-管网			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:宾阳县2025年农村黑灰污水处理项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上 (综合)	t		5.00	3110.00				
2	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		5.00	3.40				
3	圆钢HPB300 Φ10以上 (综合)	kg		5.00	3.10				
4	镀锌扁钢(综合)	kg		5.00	4.30				
5	不锈钢焊丝	kg		5.00	16.81				
6	切缝机刀片	片		5.00	234.69				
7	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	368.31				
8	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		5.00	0.40				
9	砂(综合)			5.00	197.67				
10	细砂			5.00	207.38				
11	中砂			5.00	197.67				
12	粗砂			5.00	168.55				
13	碎石 (综合)			5.00	106.41				
14	石碴 (30~70) mm			5.00	106.41				
15	石屑			5.00	106.41				
16	片石			5.00	100.70				
17	多孔页岩砖 240×115×90	千块		5.00	599.03				
18	砼空心砌块 190×190×190	块		5.00	1.33				
19	砼空心砌块 390×190×190	块		5.00	2.30				
20	透水砖200*100*50	m²		5.00	36.28				
21	混凝土预制块路缘石	m		5.00	34.51				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:宾阳县2025年农村黑灰污水处理项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
22	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		5.00	283.24				
23	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		5.00	274.86				
24	周转板枋材			5.00	920.35				
25	周转枋材			5.00	967.26				
26	防水腻子	kg		5.00	1.33				
27	油浸石棉盘根(综合)	kg		5.00	11.34				
28	隔离剂	kg		5.00	1.33				
29	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		5.00	13.58				
30	石棉绒(综合)	kg		5.00	2.21				
31	不锈钢管 Φ20×1 304 材质	m		5.00	13.00				
32	不锈钢管 Φ50×1.5 304 材质	m		5.00	35.00				
33	不锈钢管 Φ50×1.5 304材质	m		5.00	35.41				
34	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m		5.00	23.92				
35	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De160	m		5.00	44.75				
36	塑料管卡 de50	个		5.00	1.33				
37	塑料管卡 de160	个		5.00	4.75				
38	U型管卡子DN300	个		5.00	7.08				
39	化肥【复合肥、尿素等】	kg		5.00	3.85				
40	农药	kg		5.00	28.90				
41	其他材料费	元		5.00	0.88				
42	胶合板模板1830×915×18	m²		5.00	28.32				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:宾阳县2025年农村黑灰污水处理项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
43	胶合板模板 1830×915×18	m²		5.00	28.32				
44	复合材料井盖(含井座)	套		5.00	400.00				
45	Φ700球墨铸铁井盖	套		5.00	450.00				
46	预拌普通混凝土 C20			5.00	333.98				
47	预拌普通混凝土 C25			5.00	343.69				
48	预拌普通混凝土 C30			5.00	353.40				
49	预拌普通混凝土 C30P6			5.00	373.40				
50	预拌普通混凝土 C30 P6			5.00	373.40				
51	预拌普通混凝土 C30P6			5.00	373.40				
52	镀锌角钢L50*50*3	m		5.00	15.86				
53	De400 PVC塑料管	m		5.00	560.00				
54	De50 PVC塑料管	m		5.00	12.50				
55	污水管 De160 PVC	m		5.00	44.75				
56	给水管 dn400 PVC	m		5.00	560.00				
57	HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管S8 400	m		5.00	86.31				
58	HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管S8 300	m		5.00	52.50				
59	承插塑料管件	个		5.00	6.45				
60	承插塑料管件de160	个		5.00	6.45				
61	dn400 PVC正四通	个		5.00	260.00				
62	风车草	株		5.00	1.80				
63	手摇泵	个		5.00	600.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:宾阳县2025年农村黑灰污水处理项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
64	市政机械第一类费用	元		5.00	1.00				
65	机械第一类费用	元		5.00	1.00				
66	汽油92#	kg		5.00	8.41				
67	轻柴油 0#	kg		5.00	7.04				
68	轻柴油0#	kg		5.00	7.04				
69	折旧费	元		5.00	1.00				
70	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1	台班		5.00	1436.80				
71	自卸汽车 装载质量12t	台班		5.00	819.98				
72	电动单筒慢速卷扬机牵引力 30kN	台班		5.00	287.07				
73	液压打夯机	台班		5.00	583.73				
74	石料切割机 5.5KW以内	台班		5.00	24.97				
75	洒水车 罐容量 10000L	台班		5.00	559.00				
76	履带式液压岩石破碎机	台班		5.00	1627.02				
77	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班		5.00	1682.77				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。