

龙岸镇龙凤村上百车、中百车、下百车
屯拦水坝工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

罗城仫佬族自治县龙岸镇人民政府



造价咨询人：

广西同泽工程项目管理股份有限公司



法定代表人
或其授权人：



（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：



（签字或盖章）

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2025年6月11日

复 核 时 间： 2025年6月11日

编制说明

1、预算依据和取费标准

(1)广西水利厅、发改委、财政厅以桂水基[2007]38号文联合发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》和《广西水利水电工程机械台时费定额》。

(2)广西水利厅以桂水基[2004]46号文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》。

(3)桂水基[2014]41号文关于发布《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》的通知。

(4)桂水基[2016]1号文发布《关于调整在广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》及国家、自治区有关工程造价管理的规定。

(5)桂水基[2016]16号文发布《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》。

(6)水办基[2016]31号文发布《修改营改增后计价依据调整》

(7)桂水基[2016]7号文发布《水利厅关于进一步规范使用水利工程量清单计价规范的通知》。

(8)桂人社规[2019]9号文发布《广西人力资源和社会保障厅降低社会社会保险费率》的通知。

(9)桂水建设[2019]4号文发布《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准》的通知。

2、其他说明

本工程信息价参考2025年第4期《河池市建设工程造价信息》发布的罗城县信息价除税价格为材料基础价格，信息价缺项部分按当地市场询价或按2025年第4期河池市信息价

材料运距如下：

钢筋：罗城县城至百车屯35km，增运距离：25km

水泥：桥头镇菱环水泥厂至百车屯21km，增运距离：11km

碎石、砂子、块石：龙岸镇久隆建筑石料用灰岩矿至百车屯5.8km，无增运。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 龙岸镇龙凤村上百车、中百车、下百车屯拦水坝工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 龙岸镇龙凤村上百车、中百车、下百车屯拦水坝工程

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		拦河坝120m						
1.1	500101002001	挖掘机挖III类土	m ³	2677.20				
1.2	500101010001	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	1245.60				
1.3	500101010002	1m ³ 装载机挖装土自卸汽车运输, 运距0.5km	m ³	1431.60				
1.4	500109001001	C20埋石砼坝体	m ³	2061.00				
1.5	500109001002	C25砼护坦	m ³	510.00				
1.6	500109001003	C20埋石砼翼墙	m ³	101.58				
1.7	500109001004	C20埋石砼刺墙	m ³	35.82				
1.8	500114001001	dn50PVC排水管	m	150.00				
1.9	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	59.00				
1.10	500109009002	2cm厚聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	48.30				
1.11	500109009003	止水片(带), 铜片, 电焊	延长m	76.22				
1.12	500114001002	木闸门	块	1.00				
1.13	500110001001	普通标准钢模板制作拆除	m ²	1675.25				
1.14	500109010001	砌体拆除, 干砌石	m ³	1630.13				
1.15	500102013001	1m ³ 挖掘机装石碴, 汽车运输, 露天作业, 运距≤1km	m ³	1630.13				
2		上游左侧挡墙20m						
2.1	500101003001	土方开挖	m ³	382.37				
2.2	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	310.98				
2.3	500114002001	土方弃运, 运距1km	m ³	71.39				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：龙岸镇龙凤村上百车、中百车、下百车屯拦水坝工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.4	500114002002	C20埋石砼挡墙	m ³	184.40				
2.5	500109001005	普通标准钢模板制作拆除	m ²	237.80				
2.6	500109009004	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	9.22				
2.7	500114001003	dn50PVC排水管	m	5.00				
2.8	500103005001	人工铺筑反滤包	m ³	0.11				
3		下游左侧挡墙20m						
3.1	500101003002	土方开挖	m ³	267.62				
3.2	500103001002	回填土石方，机械夯填土石	m ³	211.56				
3.3	500114002003	土方弃运，运距1km	m ³	56.06				
3.4	500114002004	C20埋石砼挡墙	m ³	135.40				
3.5	500109001006	普通标准钢模板制作拆除	m ²	195.20				
3.6	500109009005	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	6.77				
3.7	500114001004	dn50PVC排水管	m	4.00				
3.8	500103005002	人工铺筑反滤包	m ³	0.11				
4		上游右侧挡墙25m						
4.1	500101003003	土方开挖	m ³	489.07				
4.2	500103001003	回填土石方，机械夯填土石	m ³	388.72				
4.3	500114002005	土方弃运，运距1km	m ³	100.35				
4.4	500114002006	C20埋石砼挡墙	m ³	230.50				
4.5	500109001007	普通标准钢模板制作拆除	m ²	297.25				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：龙岸镇龙凤村上百车、中百车、下百车屯拦水坝工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.6	500109009006	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	18.44				
4.7	500114001005	dn50PVC排水管	m	5.00				
4.8	500103005003	人工铺筑反滤包	m ³	0.11				
5		下游右侧挡墙25m						
5.1	500101003004	土方开挖	m ³	342.06				
5.2	500103001004	回填土石方，机械夯填土石	m ³	264.45				
5.3	500114002007	土方弃运，运距1km	m ³	77.61				
5.4	500114002008	C20埋石砼挡墙	m ³	169.25				
5.5	500109001008	普通标准钢模板制作拆除	m ²	244.00				
5.6	500109009007	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	1.35				
5.7	500114001006	dn50PVC排水管	m	4.00				
5.8	500103005004	人工铺筑反滤包	m ³	0.11				
6		喇叭口挡墙45m						
6.1	500101003005	土方开挖	m ³	603.98				
6.2	500103001005	回填土石方，机械夯填土石	m ³	476.01				
6.3	500114002009	土方弃运，运距1km	m ³	127.97				
6.4	500114002010	C20埋石砼挡墙	m ³	304.65				
6.5	500109001009	普通标准钢模板制作拆除	m ²	439.20				
6.6	500109009008	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	2.70				
6.7	500114001007	dn50PVC排水管	m	8.00				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：龙岸镇龙凤村上百车、中百车、下百车屯拦水坝工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.8	500103005005	人工铺筑反滤包	m ³	0.48				
7		渠道35m						
7.1	500101003006	土方开挖	m ³	126.00				
7.2	500103001006	回填土石方，机械夯填土石	m ³	59.85				
7.3	500114002011	土方弃运，运距1km	m ³	66.15				
7.4	500109001010	C25砼底板	m ³	14.70				
7.5	500109001011	C25砼边墙	m ³	31.50				
7.6	500109009009	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	6.09				
7.7	500110001002	普通平面钢模板制作安装与拆除	m ²	220.50				
8		渠道（0.4m*0.4m）686m						
8.1	500101003007	土方开挖	m ³	240.79				
8.2	500103001007	回填土石方，机械夯填土石	m ³	86.29				
8.3	500114002012	土方弃运，运距1km	m ³	154.50				
8.4	500109001012	C15砼底板	m ³	48.02				
8.5	500109001013	C15砼边墙	m ³	82.32				
8.6	500109009010	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	17.84				
8.7	500110001003	普通平面钢模板制作安装与拆除	m ²	1234.80				
9		水轮泵及下游护岸						
9.1	500101003008	土方开挖	m ³	9.04				
9.2	500103001008	回填土石方，机械夯填土石	m ³	5.72				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 龙岸镇龙凤村上百车、中百车、下百车屯拦水坝工程

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9.3	500114002013	土方弃运, 运距1km	m ³	3.32				
9.4	500109001014	C25砼底板	m ³	2.04				
9.5	500109001015	C25砼边墙	m ³	3.60				
9.6	500109001016	C25涡室	m ³	23.78				
9.7	500109009011	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	6.09				
9.8	500110001004	普通平面钢模板制作安装与拆除	m ²	91.56				
9.9	500114001008	木闸门	块	2.00				
9.10		钢筋拦污栅	块	2.00				
9.11	500202005001	D30-6水轮泵(含上水管10m)	套	2.00				
10		场地平整						
10.1	500101003009	挖掘机挖III类土	m ³	120.00				
10.2	500114002014	1m ³ 装载机挖装土自卸汽车运输, 运距0.5km	m ³	120.00				
11		项目碑						
11.1	500101004001	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	0.27				
11.2	500103001009	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	0.18				
11.3	500109001017	C20砼基础	m ³	0.09				
11.4	500109001018	C20砼边墙	m ³	0.12				
11.5	500110001005	普通平面钢模板制作安装与拆除	m ²	1.43				
11.6	500114001009	大理石刻字(高度40cm×宽度40cm)	块	1.00				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 龙岸镇龙凤村上百车、中百车、下百车屯拦水坝工程

第6页 共6页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 龙岸镇龙凤村上百车、中百车、下百车屯拦水坝工程

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 龙岸镇龙凤村上百车、中百车、下百车屯拦水坝工程

第1页 共1页

[illegible]

零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 龙岸镇龙凤村上百车、中百车、下百车屯拦水坝工程

第1页 共1页

[illegible]