

四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路扩宽 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 1312818.53元

(大写): 壹佰叁拾壹万贰仟捌佰壹拾捌元伍角叁分

招 标 人:

罗城仫佬族自治县四把镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人:

广西华进项目管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

刘强
(签字或盖章)

编 制 人:

方雁
B24234549206721
广西华进项目管理
有限公司造价人员签字
有效期至:2027年1月11日

复 核 人:

刘强
B12214554033736
广西华进项目管理
有限公司
有效期至:2028年06月23日

编制时间: 2025年 6 月 18 日 复核时间: 2025 年 6 月 18 日

编制说明

一、工程概况

路线测设起点位于四把镇新印村银鸿现代农业产业园，起点与通屯道路相接。K0+000~K0+690、K0+950~K1+200 道路原有水泥路宽 3.5 米，本次设计于道路一侧加宽 1 米。加宽后水泥路面达到 4.5 米。K0+690~K0+900 段为新建道路，新建路基宽度为 7 米，路面宽度为 6 米。K0+900~K0+950 道路原有水泥路宽 3.5 米，本次设计于道路一侧加宽 2.5 米。加宽后水泥路面达到 6 米。K1+185~K1+989 段完全利用旧水泥路面，不进行加宽。K1+989~K2+429 段为新建水泥路面，新建水泥路面宽 3.5 米。路线总长 2.429km。

二、编制依据

- 1、交通运输部[2018]第 86 号通知发布的《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）。
- 2、交通运输部[2018]第 86 号通知发布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）。
- 3、交通运输部[2018]第 86 号通知发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG 3833-2018）。
- 4、桂交建管发[2019]39 号《关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》。
- 5、桂交监造价函[2019]16 号《广西壮族自治区交通运输工程造价项目管理站关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》。
- 6、交通运输部[2019]第 26 号关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告。

三、单价

- 1、根据桂交建管发[2019]39 号《关于印发公路基本建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》，人工费单价全区统一为 101.25 元/工日。
- 2、材料单价：钢材、水泥及小五金等外购材料参照河池市 2025 年第 4 期《河池市建设工程造价信息》中罗城县除税价格作为外购材料预算原价，按罗城县计价说明规定计算各种材料到达工地的价格；砂、石料参照桂交监造价函[2025]4号文价格。

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：四把镇新印村银湾现代农业产业园道路扩宽工程
编制范围：四把镇新印村银湾现代农业产业园道路扩宽工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
1	第100章至第700章合计			1312818.53		100.00	
100	清单 第100章 总 则			24478.46		1.86	
101	通则			5153.36		0.39	
101-1	保险费			5153.36		0.39	
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	3220.85	3220.85	0.25	
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	1932.51	1932.51	0.15	
102	工程管理			19325.1		1.47	
102-3	安全生产费	总额	1	19325.1	19325.1	1.47	
200	清单 第200章 路 基			848287.12		64.62	
203	挖方路基			11528.74		0.88	
203-1	路基挖方			11528.74		0.88	
-a	挖土方	m3	712	2442.16	3.43	0.19	
-b	挖石方	m3	158	9086.56	57.51	0.69	
204	填方路基			159489.5		12.15	
204-1	路基填筑 (包括填前压实)			159489.5		12.15	
-a	利用土方	m3	678	3071.34	4.53	0.23	
-b	利用石方	m3	188	1107.32	5.89	0.08	
-d	借土填方	m3	10922	155310.84	14.22	11.83	
209	挡土墙			671304.3		51.13	
209-3	砌体挡土墙			671304.3		51.13	
-a	M7.5浆砌片石路肩墙	m3	2122.5	671304.3	316.28	51.13	
206	整修路基工程			5964.58		0.45	
206-1	整修路拱 (包含加宽值数量)		4889	5964.58	1.22	0.45	
300	清单 第300章 路 面	m2		392749.69		29.92	
302	垫层			56280.65		4.29	

复核:

编制:

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路扩宽工程
编制范围：四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路扩宽工程

第 2 页 共 3 页							01表
分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
302-1	碎石垫层（包含加宽值、错车道数量）			56280.65		4.29	
-a	厚100mm	m2	4985	56280.65	11.29	4.29	
312	水泥混凝土面板			311823.44		23.75	
312-1	水泥混凝土面板（包含加宽值、错车道数量）			311333.86		23.71	
-a	厚180mm（混凝土弯拉强度4MPa）	m2	4561	311333.86	68.26	23.71	
312-2	钢筋			489.58		0.04	
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	91	489.58	5.38	0.04	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及碎石			12120.96		0.92	
313-1	路肩培土	m3	321	12120.96	37.76	0.92	
315	挖路槽			12524.64		0.95	
315-1	挖土质路槽			12524.64		0.95	
-a	槽深280mm	m2	1164	12524.64	10.76	0.95	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			46703.26		3.56	
419	圆管涵及倒虹吸管涵			46703.26		3.56	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m	35	46703.26	1334.38	3.56	
419-1-1	1-φ0.5m单孔钢筋混凝土圆管涵	m	17	16323.4	960.2	1.24	
419-1-2	1-φ1.0m单孔钢筋混凝土圆管涵	m	18	30379.86	1687.77	2.31	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			600		0.05	
604	道路交通标志			600		0.05	
604-9	项目竣工碑	个	1	600	600	0.05	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			1312818.53		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路扩宽工程
编制范围：四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路扩宽工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	投标报价			1312818.53		100.00	

编制：复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路扩宽工程
编制范围：四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路扩宽工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗	
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第400章 桥梁、涵 洞					辅助生产 %	数量
1001001	人工	工口	101.25	2195.012	1638.702	439.293	117.017						
1051001	机械工	工口	101.25	360.636	262.565	91.803	6.268						
2001001	HPB300钢筋	t	3528.32	0.055		0.055							
2001002	HRB400钢筋	t	3278.76	0.049		0.049							
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.36	498.049	496.665		1.384						
2001022	20~22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.79	7.49		0.064	7.426						
2003004	型钢（工字钢，角钢）	t	3504.27	0.005		0.005							
2003008	钢管（无缝钢管）	t	4179.49	0.005			0.005						
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	5083	0.104			0.104						
2009003	空心钢钎（优质碳素工具钢）	kg	5.58	2.525	2.525								
2009004	Φ50mm以内合金钻头（Φ43mm）	个	35	3.843	3.843								
2009011	电焊条（结422（502、506、507）3.2/4.0/5.0）	kg	5.75	0.055		0.055							
2009028	铁件（铁件）	kg	5.75	4.499			4.499						
2009030	铁钉（混合规格）	kg	5.31	27.866	18.395		9.471						
2009039	破碎锤钢钎	根	2500	0.332	0.332								
3001001	石油沥青	t	4870	0.671	0.096	0.575							
3003002	汽油（92号）	kg	8.74	50.079			50.079						
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	6.99	10977.049	10118.121	827.899	31.03						
3005001	煤	t	650	0.119		0.119							
3005002	电	kW·h	0.58	4178.396	684.825	3420.912	72.659						
3005004	水	m ³	1	1681.017	1490.925	123.147	66.945						
4003001	原木（混合规格）	m ³	1283.19	5.525	5.519		0.007						

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：四把镇新印村银湾现代农业产业园道路扩宽工程															第 2 页 共 3 页		02表									
编制范围：四把镇新印村银湾现代农业产业园道路扩宽工程															分项统计										场外运输损耗	
代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞									辅助生产	%	数量								
4003002	钢材 (中板 δ =19~35mm, 中方混 合规格)	m3	1504.42	4.841	3.679		1.162																			
5001013	PVC塑料管 (Φ50mm) (Φ50mm)	m	11.06	331.11	331.11																					
5005002	硝酸炸药 (1号、2号岩石硝酸炸 药)	kg	13.3	28.749	28.749																					
5005008	非电毫秒雷管 (导爆管长3~7m)	个	13.5	36.783	36.783																					
5005009	导爆索 (爆速6000~7000m/s)	m	3.5	16.616	16.616																					
5501003	黏土 (堆方)	m3	28	33.96	33.96																					
5503005	中 (粗) 砂 (混凝土、砂浆用堆 方)	m3	81.5	1240.147	824.631	385.222	30.294																			
5505005	片石 (码方)	m3	68.6	2461.69	2440.875		20.815																			
5505012	碎石 (2cm) (最大粒径2cm堆方)	m3	70.94	7.062			7.062																			
5505013	碎石 (4cm) (最大粒径4cm堆方)	m3	70.94	726.544		695.005	31.539																			
5505015	碎石 (8cm) (最大粒径8cm堆方)	m3	69.14	20.235	20.235																					
5505016	碎石 (未筛分碎石统料堆方)	m3	66.36	620.433		620.433																				
5509002	42.5级水泥	t	327.43	534.46	201.94	315.703	16.816																			
7801001	其他材料费	元	1	3033.777	1643.127	1303.065	87.585																			
7901001	设备摊销费	元	1	405.112	405.112																					
20010010 01	HPB300钢筋 Φ10以内	t	3528.32	1.648			1.648																			
8001004	功率105kW以内履带式推土机 (T140-1带松土器)	台班	1135.41	0.286	0.286																					
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 (WY100液压)	台班	1151.24	23.035	23.035																					
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机 (WY200A液压)	台班	1449.8	2.923	2.923																					
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 (WK100机械)	台班	1013.02	2.927	2.575		0.352																			

02表

编制： 复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

编制范围：四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路扩宽工程														第 3 页 共 3 页														02表
建设项目名称：四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路扩宽工程														分项统计														场外运输损耗
代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第400章 桥梁、涵 洞										辅助生产	%	数量									
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机	台班	558.65	22.186	22.018		0.168																					
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班	1142.81	18.398	17.052	1.346																						
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 （3Y-12/15）	台班	564.06	1.682		1.682																						
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 （3Y-18/21）	台班	721.26	2.193		2.193																						
8001085	机械自身质量0.6t手持式振动碾 （YZS06B）	台班	158.14	6.741		6.741																						
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机 （YZ110B）	台班	866.98	21.24	21.24																							
8003076	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混 凝土摊铺机（SF30）	台班	2579.84	1.323		1.323																						
8003083	混凝土电动刻纹机（RQF180）	台班	249.54	32.93		32.93																						
8003085	电动混凝土切缝机（含锯片摊销费 用）（SLF）	台班	200.13	12.894		12.894																						
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机（JD250）	台班	158.2	1.233			1.233																					
8005003	出料容量350L以内强制式混凝土搅 拌机（JD350）	台班	187	21.345		21.345																						
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 （UJ325）	台班	126.96	32.109	31.838		0.272																					
8007015	载质量10t以内自卸汽车	台班	730.07	74.488	74.488																							
8007043	容量10000L以内洒水汽车 （YGJ5170GSSJN）	台班	1076.84	7.348		7.348																						
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	台班	639.38	1.946			1.946																					
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机 （BX1-330）	台班	156.08	0.008		0.008																						
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩 机（VY-9/7）	台班	691.95	1.281	1.281																							
8099001	小型机具使用费	元	1	92.153	62.257	1.001	28.895																					

编制： 复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：四把镇新印村银湾现代农业产业园道路扩宽工程
编制范围：四把镇新印村银湾现代农业产业园道路扩宽工程

序号	分项目编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计							合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总则															24478.46	
2	101	通则																
3	101~1	保险费															5153.36	
4	~a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1													5153.36	
5	~b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1													3220.85	3220.85
6	102	工程管理																
7	102~3	安全生产费	总额	1													19325.1	19325.1
8	200	清单 第200章 路基			650675.56		165918.6	327584.63	143264.11	636767.34		2490.72	24201.94	64488.61	50260.72	70038.84	848287.12	
9	203	挖方路基			9140.84		735.4	1924.12	6303.84	8963.36		65.24	278.25	567.19	703.74	952	11528.74	
10	203~1	路基挖方			9140.84		735.4	1924.12	6303.84	8963.36		65.24	278.25	567.19	703.74	952	11528.74	
11	~a	挖土方	m3	712	1919.26		223.48		1622.97	1846.45		18.02	57.92	170.5	148.04	201.69	2442.16	3.43
12	~b	挖石方	m3	158	7221.58		511.92	1924.12	4680.86	7116.91		47.21	220.33	396.69	555.69	750.31	9086.58	57.5
13	204	填方路基			128482.07		5989.77		117503.69	123493.46		1217.21	3097.48	8617.13	9853.52	13165.09	159489.5	
14	204~1	路基填筑(包括填前压实)			128482.07		5989.77		117503.69	123493.46		1217.21	3097.48	8617.13	9853.52	13165.09	159489.5	
15	~a	利用土方	m3	678	2432.82		144.16		2191.18	2335.34		22.84	73.42	198.23	187.66	253.58	3071.34	4.53
16	~b	利用石方	m3	188	866.9		95.18		736.83	832		7.59	26.45	83.54	66.85	91.48	1107.32	5.89
17	~d	借土填方	m3	10922	125182.36		5750.43		114575.69	120326.12		1186.77	2997.61	8335.36	9699.01	12820.04	155310.84	14.22
18	209	挡土墙			509103.67		155431.35	325660.5	19456.59	500548.44		1171.2	20707.03	54044	39398.86	55428.26	671304.3	
19	209~3	砌体挡土墙			509103.67		155431.35	325660.5	19456.59	500548.44		1171.2	20707.03	54044	39398.86	55428.26	671304.3	
20	~a	M7.5浆砌片石路肩墙	m3	2122.9	509103.67		155431.35	325660.5	19456.59	500548.44		1171.2	20707.03	54044	39398.86	55428.26	671304.3	316.28

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：四把镇新印村银湾现代农业产业园道路扩宽工程
编制范围：四把镇新印村银湾现代农业产业园道路扩宽工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)			合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
21	206	整修路基工程			3948.98		3762.09			3762.09		37.08	119.18	1260.3	304.61	493.49		5964.58		
22	206~1	整修路拱(包含加宽值数量)	m2	4889	3948.98		3762.09			3762.09		37.08	119.18	1260.3	304.61	493.49		5964.58		1.22
23	300	清草 第300章路面			341088.44		44478.39	229916.85	31252.21	305647.45		692.41	9872.85	18014.1	26092.71	32428.76		392749.69		
24	302	垫层			51835.82		252.37	41171.94	4411.07	45835.37		45.59	1467.47	309.43	3958.49	4645.47		56280.65		
25	302~1	碎石垫层(包含加宽值、错车道数量)			51835.82		252.37	41171.94	4411.07	45835.37		45.59	1467.47	309.43	3958.49	4645.47		56280.65		
26	~a	厚100mm	m2	4985	51835.82		252.37	41171.94	4411.07	45835.37		45.59	1467.47	309.43	3958.49	4645.47		56280.65		11.29
27	312	水泥混凝土面板			272806.1		29914.48	188744.91	25473.11	244132.49		492.22	7939.78	12663.5	20867.87	25748.63		311823.44		
28	312~1	水泥混凝土面板(包含加宽值、错车道数量)			272419.99		29878.54	188386.64	25470.83	243736.01		492.22	7928.6	12651.18	20838.39	25708.18		311333.86		
29	~a	厚180mm(混凝土弯拉强度4MPa)	m2	4561	272419.99		29878.54	188386.64	25470.83	243736.01		492.22	7928.6	12651.18	20838.39	25708.18		311333.86		68.26
30	312~2	钢筋			386.1		35.93	358.27	2.28	396.48			11.18	12.32	29.48	40.45		489.58		
31	~a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	91	386.1		35.93	358.27	2.28	396.48			11.18	12.32	29.48	40.45		489.58		5.38
32	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			8103.39		6662.76		1066.02	7728.78		76.17	229.41	2460.67	623.95	1000.71		12120.96		
33	313~1	路肩培土	m3	321	8103.39		6662.76		1066.02	7728.78		76.17	229.41	2460.67	623.95	1000.71		12120.96		37.76
34	315	挖路槽			8343.13		7648.79		302.02	7950.81		78.43	236.19	2580.51	642.41	1033.95		12524.64		
35	315~1	挖土质路槽			8343.13		7648.79		302.02	7950.81		78.43	236.19	2580.51	642.41	1033.95		12524.64		
36	~a	槽深280mm	m2	1164	8343.13		7648.79		302.02	7950.81		78.43	236.19	2580.51	642.41	1033.95		12524.64		10.76
37	400	清草 第400章桥梁、涵洞			36127.74		11847.92	20533.83	1953.1	34334.85		92.17	1443.66	4181.66	2794.64	3856.23		46703.26		
38	419	圆管涵及倒虹吸管涵			36127.74		11847.92	20533.83	1953.1	34334.85		92.17	1443.66	4181.66	2794.64	3856.23		46703.26		

编制:

复核:

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：四把镇新印村粮湾现代农业产业园道路扩宽工程
编制范围：四把镇新印村粮湾现代农业产业园道路扩宽工程

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)							规费 (%)						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
												I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	土方		0.939								0.939		2.747				0.271	3.018	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
02	石方		0.876								0.876		2.792				0.259	3.051	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
03	运输		0.959								0.959		1.374				0.264	1.638	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
04	路面		0.94								0.94		2.427				0.404	2.831	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
05	隧道												3.569				0.513	4.082	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
06	构造物 I		0.622								0.622		3.587				0.466	4.053	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
06-1	构造物 I (绿化)		0.622								0.622		3.587				0.466	4.053	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
07	构造物 II		0.742								0.742		4.726				0.545	5.271	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08	构造物 III (一般)		1.497								1.497		5.976				1.094	7.07	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-1	构造物 III (室内)												5.976				1.094	7.07	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-2	构造物 III (桥梁)		1.497								1.497		5.976				1.094	7.07	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-3	构造物 III (设备安装)												5.976				1.094	7.07	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
09	技术复杂大桥		0.907								0.907		4.143				0.637	4.78	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
10	钢材及钢结构 (一般)												2.242				0.653	2.895	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)												2.242				0.653	2.895	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)												2.242				0.653	2.895	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	

编制:

复核:

表A.0.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：四把镇新印村银湾现代农业产业园道路扩宽工程
编制范围：四把镇新印村银湾现代农业产业园道路扩宽工程

序号	工程名称	措施费										企业管理费								规费				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	挖土方		18.02								18.02		52.72				5.2	57.92	81.43	2.55	38.17	5.09	43.26	170.5
2	挖石方		47.21								47.21		201.63				18.7	220.33	189.46	5.92	88.81	11.84	100.65	396.69
3	利用土方		22.84								22.84		66.83				6.59	73.42	94.68	2.96	44.38	5.92	50.3	198.23
4	利用石方		7.59								7.59		24.2				2.25	26.45	39.9	1.25	18.7	2.49	21.2	83.54
5	借土填方		1186.77								1186.77		2662.32				335.29	2997.61	3981.07	124.41	1866.13	248.82	2114.94	8335.36
6	M7.5浆砌片石路肩墙		1171.2								1171.2		18339.68				2367.36	20707.03	25812.06	806.63	12099.4	1613.25	13712.66	54044
7	整修路拱（包含加宽值数量）		37.08								37.08		108.48				10.7	119.18	601.93	18.81	282.16	37.62	319.78	1260.3
8	厚100mm		45.59								45.59		1258.06				209.42	1467.47	147.79	4.62	69.27	9.24	78.51	309.43
9	厚180mm（混凝土弯拉强度4MPa）		492.22								492.22		6817.04				1111.56	7928.6	6042.36	188.82	2832.35	377.65	3210	12651.18
10	光圆钢筋（HPB235、HPB300）												8.66				2.52	11.18	5.88	0.18	2.76	0.37	3.13	12.32
11	路肩培土		76.17								76.17		196.67				32.74	229.41	1175.25	36.73	550.9	73.45	624.35	2460.67
12	槽深280mm		78.43								78.43		202.49				33.71	236.19	1232.48	38.52	577.73	77.03	654.76	2580.51
13	1-φ0.5m单孔钢筋混凝土圆管涵		33.28								33.28		472.69				63.7	536.39	701.89	21.93	329.01	43.87	372.88	1469.59
14	1-φ1.0m单孔钢筋混凝土圆管涵		58.89								58.89		789.22				118.06	907.27	1295.32	40.48	607.18	80.96	688.14	2712.07
15	项目竣工碑																							

编制:

复核:

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路扩宽工程
编制范围：四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路扩宽工程

序号	工程名称	措施费										企业管理费					规费							
		冬季 施工 增加 费	雨季施工 增加费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本费 用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务费 用	综合费 用	养老保 险 费	失业保 险 费	医疗保 险 费	工伤保 险 费	住房公积 金	综合费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
16	合计:		3275.31								3275.31		31200.67				4317.78	35518.45	41401.49	1293.8	19406.95	2587.59	21994.54	86684.37

编制:

复核:

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路扩宽工程
编制范围：四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路扩宽工程

序号			名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工			工日	1001001	101.25		19	煤	t	3005001	650	
2	机械工			工日	1051001	101.25		20	电	kW·h	3005002	0.58	
3	HPB300钢筋			t	2001001	3528.32		21	水	m3	3005004	1	
4	HRB400钢筋			t	2001002	3278.76		22	原木混合规格	m3	4003001	1283.19	
5	8~12号铁丝镀锌铁丝			kg	2001021	4.36		23	铝材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m3	4003002	1504.42	
6	20~22号铁丝镀锌铁丝			kg	2001022	4.79		24	PVC塑料管 (Φ50mm) Φ50mm	m	5001013	11.06	
7	型钢工字钢, 角钢			t	2003004	3504.27		25	硝酸炸药1号、2号岩石硝酸炸药	kg	5005002	13.3	
8	钢管无缝钢管			t	2003008	4179.49		26	非电雷管导爆管长3~7m	个	5005008	13.5	
9	钢板板各类定型大块钢板板			t	2003025	5083		27	导爆索爆速6000~7000m/s	m	5005009	3.5	
10	空心钢钎优质碳素工具钢			kg	2009003	5.58		28	红土堆方	m3	5501003	28	
11	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm			个	2009004	35		29	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	81.5	
12	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0			kg	2009011	5.75		30	片石码方	m3	5505005	68.6	
13	铁件铁件			kg	2009028	5.75		31	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	5505012	70.94	
14	铁钉混合规格			kg	2009030	5.31		32	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	5505013	70.94	
15	破碎锤钢钎			根	2009039	2500		33	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	5505015	69.14	
16	石油沥青			t	3001001	4870		34	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	66.36	
17	汽油92号			kg	3003002	8.74		35	42.5级水泥	t	5509002	327.43	
18	柴油0号, -10号, -20号			kg	3003003	6.99		36	其他材料费	元	7801001	1	

编制:

复核:

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：四把镇新印村银湾现代农业产业园道路扩宽工程
编制范围：四把镇新印村银湾现代农业产业园道路扩宽工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	设备摊销费	元	7901001	1		55	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015	730.07	
38	HPB300钢筋 ϕ 10以内	t	20010010 01	3528.32		56	容量10000L以内洒水车汽车 YG15170GSSJN	台班	8007043	1076.84	
39	功率105kW以内履带式推土机T140- 1带松土器	台班	8001004	1135.41		57	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	639.38	
40	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	8001027	1151.24		58	容量32kV·A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	8015028	156.08	
41	斗容量2.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WY200A液压	台班	8001030	1449.8		59	排气量9m ³ /min以内机动空气压缩 机VY-9/7	台班	8017049	691.95	
42	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WK100机械	台班	8001035	1013.02		60	小型机具使用费	元	8099001	1	
43	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	558.65		61	定额基价	元	1999	1	
44	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1142.81							
45	机械自身质量12~15t光轮压路机 3Y-12/15	台班	8001081	564.06							
46	机械自身质量18~21t光轮压路机 3Y-18/21	台班	8001083	721.26							
47	机械自身质量0.6t手持式振动碾 YZS06B	台班	8001085	158.14							
48	机械自身质量10t以内振动压路机 YZ110B	台班	8001088	866.98							
49	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混 凝土摊铺机SF30	台班	8003076	2579.84							
50	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	249.54							
51	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用)SLF	台班	8003085	200.13							
52	出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机JD250	台班	8005002	158.2							
53	出料容量350L以内强制式混凝土搅 拌机JD350	台班	8005003	187							
54	出料容量400L以内灰浆搅拌机 UT325	台班	8005010	126.96							

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：四把镇新印村粮鸿现代农业产业园道路扩宽工程
分项编号：-b 工程名称：挖石方

单位：m3 数量：158.0 单价：57.51 第 2 页 共 29 页 21-2表

代 号	工 程 项 目		挖掘机带破碎锤破碎石方				装载机装土、石方				合 计			
	工 程 细 目		挖掘机带破碎锤破碎次坚石				斗容量1m3以内装载机装次坚石、 坚石							
	定 额 单 位		100m3天然密实方				1000m3天然密实方							
	工 程 数 量		1.58				0.158							
	定 额 表 号		1~1~17~2				1~1~10~7							
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	3.2	5.06	511.92						5.06	511.92	
2009039	破碎锤钢杆	根	2500	0.21	0.33	829.5						0.33	829.5	
7801001	其他材料费	元	1	436.4	689.51	689.51						689.51	689.51	
7901001	设备摊销费	元	1	256.4	405.11	405.11						405.11	405.11	
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗 挖掘机WY200A液压	台班	1449.8	1.85	2.92	4237.77						2.92	4237.77	
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载 机ZL20	台班	558.65				5.02	0.79	443.1			0.79	443.1	
9999001	定额基价	元	1	4277	6757	6757	2938	464	464			7222	7222	
	直接费	元				6673.81			443.1				7116.91	
	措施费	I		4925.45	0.876 %	43.15	464.17	0.876 %	4.07				47.21	
		II		6757.4			464.17							
	企业管理费	元		6757.4	3.051 %	206.17	464.17	3.051 %	14.16				220.33	
	规费	元		1103.83	33.5 %	369.78	80.31	33.5 %	26.9				396.69	
	利润	元		7006.73	7.42 %	519.9	482.4	7.42 %	35.79				555.69	
	税金	元		7812.8	9 %	703.15	524.02	9 %	47.16				750.31	
	金额合计	元				8515.96			571.19				9087.14	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路扩宽工程
分项目编号：-a 工程名称：利用土方

单位：m3 数量：678.0 单价： 4.53 第 3 页 共 29 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			填方路基			合 计					
	工 程 细 目	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)	
1001001	人工	工日	101.25	2.1	1.42	144.16				1.42	144.16	
8001058	功率120kW以内平地机 F155	台班	1142.81	1.47	1	1138.99				1	1138.99	
8001088	机械自身质量10t以内振 动压路机YZ T10B	台班	866.98	1.79	1.21	1052.18				1.21	1052.18	
9999001	定额基价	元	1	3588	2433	2433				2433	2433	
	直接费	元				2335.34					2335.34	
	措施费	I		2432.82	0.939 %	22.84					22.84	
		II		2432.82								
	企业管理费	元		2432.82	3.018 %	73.42					73.42	
	规费	元		591.74	33.5 %	198.23					198.23	
	利润	元		2529.08	7.42 %	187.66					187.66	
	税金	元		2817.5	9 %	253.58					253.58	
	金额合计	元				3071.07					3071.07	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：四把镇新印村银湾现代农业产业园道路扩宽工程
分项编号：d 工程名称：借土填方

单位：m3 数量：10922.0 单价：14.22

第 5 页 共 29 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		挖掘机挖装土、石方				白卸汽车运土、石方				填方路基				合 计			
	工 程 细 目		斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土				装载质量10t以内白卸汽车运土1km				三、四级公路填方路基，白身质量10t以内振动压路机碾压1方							
	定 额 单 位		1000m3天然密实方				1000m3天然密实方				1000m3压实方							
	工 程 数 量		10.922				10.922				10.922							
	定 额 表 号		1~1~9~5				1~1~11~5改				1~1~18~11							
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)					
1001001	人工																	
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	工日	101.25	3.1	33.86	3428.14				2.1	22.94	2322.29	56.79	5750.43				
		台班	1151.24	1.98	21.63	24896.21							21.63	24896.21				
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1142.81							1.47	16.06	18348.2	16.06	18348.2				
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B	台班	866.98							1.79	19.55	16949.79	19.55	16949.79				
8007015	装载质量10t以内白卸汽车QD361	台班	730.07				6.82	74.49	54381.48				74.49	54381.48				
9999001	定额基价	元	1	2696	29441	29441	5178	56551	56551	3588	39191	39191	125182	125182				
	直接费	元				28324.35			54381.48			37620.28		120326.12				
	措施费	I		29441.21	0.939 %	276.45	56550.58	0.959 %	542.32	39190.57	0.939 %	368		1186.77				
		II		29441.21			56550.58			39190.57								
	企业管理费	元		29441.21	3.018 %	888.54	56550.58	1.638 %	926.3	39190.57	3.018 %	1182.77		2997.64				
	规费	元		7807.32	33.5 %	2615.45	7541.91	33.5 %	2526.54	9532.45	33.5 %	3193.37		8335.36				
	利润	元		30606.2	7.42 %	2270.98	58019.19	7.42 %	4305.02	40741.35	7.42 %	3023.01		9599.01				
	税金	元		34375.78	9 %	3093.82	62681.67	9 %	5641.35	45387.43	9 %	4084.87		12820.04				
	金额合计	元				37469.59			63233.02			49472.3		155264.94				

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路扩宽工程															
分项编号：-a															
工程名称：M7.5浆砌片石路肩墙															
单位：m3															
数量：2122.5															
单价：316.28															
第 6 页 共 29 页															
21-2表															
代 号	工 程 项 目			石砌挡土墙			石砌挡土墙			水泥砂浆勾缝及抹面			机械挖基坑土、石方		
	工 程 细 目			浆砌片石挡土墙墙身			浆砌片石挡土墙基础			水泥砂浆抹面 (厚2cm)			斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			100m2			1000m3		
	工 程 数 量			183.95			28.3			0.345			0.73		
	定 额 表 号			1~4~16~7改			1~4~16~5改			4~11~6~17改			4~1~3~3		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	6.8	1250.86	126649.58	5.6	158.48	16046.1	2.9	1	101.3	110.2	80.45	8145.16
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.36	2.7	496.67	2165.46									
2009030	铁钉混合规格	kg	5.31	0.1	18.4	97.68									
3005004	水	m3	1	7	1287.65	1287.65	7	198.1	198.1	15	5.18	5.18			
4003001	原木混合规格	m3	1283.19	0.03	5.52	7081.28									
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1504.42	0.02	3.68	5534.76									
5001013	PVC塑料管 (Φ50mm) Φ50mm	m	11.06	1.8	331.11	3662.08									
5501003	黏土堆方	m3	28	0.18	33.11	927.11	0.03	0.85	23.77						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	81.5	3.89	715.57	58318.59	3.82	108.11	8810.64	2.78	0.96	78.17			
5505005	片石码方	m3	68.6	11.5	2115.43	145118.16	11.5	325.45	22325.87						
5505015	碎石 (8cm) 最大粒径8cm堆方	m3	69.14	0.11	20.23	1399.01									
5509002	42.5级水泥	t	327.43	0.95	175.3	57399.9	0.93	26.35	8626.9	0.84	0.29	94.55			
7801001	其他材料费	元	1	3.5	643.83	643.83	2.2	62.26	62.26						
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1013.02											1.94	1967.08
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	558.65	0.1	18.4	10276.37	0.1	2.83	1580.98						
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机JJ325	台班	126.96	0.15	27.59	3503.14	0.15	4.25	538.95						
9999001	定额基价	元	1	2344	431159	431159	2098	59364	59364	900	310	310	14511	10593	10593

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：四把镇新印村银湾现代农业产业园道路扩宽工程
分项编号：a

工程名称：M7.5浆砌片石路肩墙

单位：m3 数量：2122.5 单价：316.28

第 8 页 共 29 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		机械挖基坑土、石方		沥青麻絮沉降缝		合 计					
	工 程 细 目	单位	机械挖基坑≤1500m3石方	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量
	定 额 单 位		1000m3			10m2						
	工 程 数 量		0.183			4.56						
	定 额 表 号		4~11~3~5			4~11~1~1						
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工口	101.25	237.3	43.43	4396.87	0.2	0.91	92.34		1535.12	155431.34
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.36								496.67	2165.48
2009003	空心钢杆优质破素工具钢	kg	5.58	13.8	2.53	14.09					2.53	14.09
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	35	21	3.84	134.51					3.84	134.51
2009030	铁钉混合规格	kg	5.31								18.4	97.68
3001001	石油沥青	t	4870				0.02	0.1	466.35		0.1	466.35
3005004	水	m3	1								1490.93	1490.93
4003001	原木混合规格	m3	1283.19								5.52	7081.28
4003002	铝材中板δ=19~35mm,中方混合规格	m3	1504.42								3.68	5534.78
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	11.06								331.11	3662.08
5005002	硝酸炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	13.3	157.1	28.75	382.37					28.75	382.37
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3~7m	个	13.5	201	36.78	496.57					36.78	496.57
5005009	导爆索爆速6000~7000m/s	m	3.5	90.8	16.62	58.16					16.62	58.16
5501003	黏土堆方	m3	28								33.96	950.88
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	81.5								824.63	67207.39
5505005	片石码方	m3	68.6								2440.88	167444.03
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	69.14								20.23	1399.01
5509002	42.5级水泥	t	327.43								201.94	66121.38
7801001	其他材料费	元	1	22	4.03	4.03	53.4	243.5	243.5		953.62	953.62

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路扩宽工程
分项编号：-a 工程名称：M7.5浆砌片石路肩墙

单位：m3 数量：2122.5 单价：316.28 第 9 页 共 29 页 21-2表

代 号	工 程 项 目		机械挖基坑土、石方				沥青麻絮沉降缝				合 计			
	工 程 细 目		机械挖基坑≤1500m3石方				沥青麻絮沉降缝							
	定 额 单 位		1000m3				10m2							
	工 程 数 量		0.183				4.56							
	定 额 表 号		4~1~3~5				4~1~1~1~1							
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WK100机械	台班	1013.02	3.46	0.63	641.42						2.57	2608.51	
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载 机ZL20	台班	558.65									21.23	11857.35	
8005010	出料容量400L以内灰浆搅 拌机UJ325	台班	126.96									31.84	4042.09	
8017049	排气量9m3/min以内机动 空气压缩机VY-9/7	台班	691.95	7	1.28	886.39						1.28	886.39	
8099001	小型机具使用费	元	1	340.2	62.26	62.26						62.26	62.26	
9999001	定额基价	元	1	37722	6903	6903	170	774	774		509104	509104		509104
	直接费	元				7076.66				802.2			500548.44	
	措施费	I		6264.95	0.876 %	54.88	96.93	0.742 %	0.72				1171.2	
		II		6903.2			774.22							
	企业管理费		元		6903.2	3.051 %	210.62	774.22	5.271 %	40.81			20707.03	
	规费		元		4525.09	33.5 %	1515.91	92.34	33.5 %	30.93			54044	
	利润		元		7168.69	7.42 %	531.92	815.74	7.42 %	60.53			39398.86	
	税金		元		9389.98	9 %	845.1	935.19	9 %	84.17			55428.26	
	金额合计		元			10235.08			1019.35				671297.78	

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路扩宽工程												
分项编号：206-1 工程名称：整修路拱（包含加宽值数量） 单位：m2 数量：4889.0 单价：1.22 第 10 页 共 29 页 21-2表												
代 号	工 程 项 目		整修路基						合 计			
	工 程 细 目		人工整修路拱									
	定 额 单 位		1000m2									
	工 程 数 量		4.889									
	定 额 表 号		1~1~20~2									
1001001	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
	人工	工日	101.25	7.6	37.16	3762.09				37.16	3762.09	
9999001	定额基价	元	1	808	3949	3949				3949	3949	
	直接费	元				3762.09					3762.09	
	措施费	I		3948.98	0.939 %	37.08					37.08	
		II		3948.98								
	企业管理费	元		3948.98	3.018 %	119.18					119.18	
	规费	元		3762.09	33.5 %	1260.3					1260.3	
	利润	元		4105.24	7.42 %	304.61					304.61	
	税金	元		5483.26	9 %	493.49					493.49	
	金额合计	元				5976.75					5976.75	

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路扩宽工程												
分项编号：-a												
工程名称：厚180mm（混凝土弯拉强度4MPa）												
单位：m2												
数量：4561.0												
单价：68.26												
第 12 页 共 29 页												
21-2表												
代	工 程 项 目		普通混凝土				混凝土搅拌机拌和				合 计	
	工 程 细 目		摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(滑模式)				容量350L以内混凝土搅拌机拌和					
	定 额 单 位		100m2路面				10m3					
	工 程 数 量		4.561				82.098					
	定 额 表 号		2~2~17~5改				4~11~11~2					
号	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
	人工	工日	101.25	37.7	171.95	17409.91	1.5	123.15	12468.63	295.1	29878.54	
	型钢工字钢,角钢	t	3504.27			15.98					15.98	
	石油沥青	t	4870	0.13	0.57	2798.72				0.57	2798.72	
	煤	t	650	0.03	0.12	77.08				0.12	77.08	
	水	m3	1	27	123.15	123.15				123.15	123.15	
	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	81.5	84.46	385.22	31395.6				385.22	31395.6	
	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	70.94	152.38	695.01	49303.67				695.01	49303.67	
	42.5级水泥	t	327.43	69.22	315.7	103370.73				315.7	103370.73	
	其他材料费	元	1	285.4	1301.71	1301.71				1301.71	1301.71	
	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机SF30	台班	2579.84	0.29	1.32	3412.33				1.32	3412.33	
	混凝土电动刻纹机RQP180	台班	249.54	7.22	32.93	8217.46				32.93	8217.46	
	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	200.13	2.83	12.89	2580.47				12.89	2580.47	
	出料容量350L以内强制式混凝土搅拌机JD350	台班	187				0.26	21.35	3991.6	21.35	3991.6	
	容量10000L以内洒水车YCJ5170GSSJN	台班	1076.84	1.48	6.75	7268.97				6.75	7268.97	
	定额基价	元	1	55846	254712	254712	216	17708	17708	272420	272420	

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：四把镇新印村很鸿现代农业产业园道路扩宽工程											
分项编号：-a											
工程名称：光圆钢筋（HPB235、HPB300）				单位：kg		数量：91.0		单价：5.38		第 14 页 共 29 页	
21-2表											
代 号	工 程 项 目		拉杆、传力杆及钢筋								合 计
	工 程 细 目		滑模式摊铺机摊铺路面拉杆及传力杆								
	定 额 单 位		1t								
	工 程 数 量		0.091								
	定 额 表 号		2~2~17~14								
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工口	101.25	3.9	0.35	35.93				0.35	35.93
2001001	HPB300钢筋	t	3528.32	0.6	0.05	192.97				0.05	192.97
2001002	HRB400钢筋	t	3278.76	0.54	0.05	160.22				0.05	160.22
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79	0.7	0.06	0.31				0.06	0.31
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.75	0.6	0.05	0.31				0.05	0.31
3001001	石油沥青	t	4870	0.01		3.1					3.1
7801001	其他材料费	元	1	14.9	1.36	1.36				1.36	1.36
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	156.08	0.09	0.01	1.28				0.01	1.28
8099001	小型机具使用费	元	1	11	1	1				1	1
9999001	定额基价	元	1	4243	386	386				386	386
	直接费	元				396.48					396.48
	措施费	I		40.23							
		II		386.1							
	企业管理费	元		386.1	2.895%	11.18					11.18
	规费	元		36.76	33.5%	12.32					12.32
	利润	元		397.28	7.42%	29.48					29.48
	税金	元		449.46	9%	40.45					40.45
	金额合计	元				489.9					489.9

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路扩宽工程
分项编号：-a

工程 项 目			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽			单位：m2			数量：1164.0			单价：10.76			第 16 页 共 29 页			21-2表		
代 号	工 程 细 目		挖土质路槽(槽深28cm)																合 计	
	定 额	单 位	1000m2	数量	1.164	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量
	工、料、机名称	单位	单价(元)	数量	75.54	7648.79	数量	75.54	7648.79	数量	75.54	7648.79	数量	75.54	7648.79	数量	75.54	7648.79	数量	75.54
	人工	工日	101.25	64.9	0.46	302.02	数量	0.54	302.02	数量	0.54	302.02	数量	0.54	302.02	数量	0.54	302.02	数量	0.54
	机械自身质量12~15t光 轮压路机3Y-12/15	台班	564.06	0.46	0.54	302.02	数量	0.54	302.02	数量	0.54	302.02	数量	0.54	302.02	数量	0.54	302.02	数量	0.54
号	工、料、机名称	单位	单价(元)	数量	75.54	7648.79	数量	75.54	7648.79	数量	75.54	7648.79	数量	75.54	7648.79	数量	75.54	7648.79	数量	75.54
	人工	工日	101.25	64.9	0.46	302.02	数量	0.54	302.02	数量	0.54	302.02	数量	0.54	302.02	数量	0.54	302.02	数量	0.54
	机械自身质量12~15t光 轮压路机3Y-12/15	台班	564.06	0.46	0.54	302.02	数量	0.54	302.02	数量	0.54	302.02	数量	0.54	302.02	数量	0.54	302.02	数量	0.54
	定额基价	元	1	7168	8343	8343	数量	8343	8343	数量	8343	8343	数量	8343	8343	数量	8343	8343	数量	8343
	直接费	元					数量			数量			数量			数量			数量	
号	措施费	I	8343.13	0.94 %	78.43	78.43	数量			数量			数量			数量			数量	
	措施费	II	8343.13				数量			数量			数量			数量			数量	
	企业管理费	元	8343.13	2.831 %	236.19	236.19	数量			数量			数量			数量			数量	
	规费	元	7703	33.5 %	2580.51	2580.51	数量			数量			数量			数量			数量	
	利润	元	8657.75	7.42 %	642.41	642.41	数量			数量			数量			数量			数量	
号	税金	元	11488.34	9 %	1033.95	1033.95	数量			数量			数量			数量			数量	
	金额合计	元			12522.29	12522.29	数量			数量			数量			数量			数量	
	直接费	元			7950.81	7950.81	数量			数量			数量			数量			数量	
	措施费	I	8343.13	0.94 %	78.43	78.43	数量			数量			数量			数量			数量	
	措施费	II	8343.13				数量			数量			数量			数量			数量	
号	企业管理费	元	8343.13	2.831 %	236.19	236.19	数量			数量			数量			数量			数量	
	规费	元	7703	33.5 %	2580.51	2580.51	数量			数量			数量			数量			数量	
	利润	元	8657.75	7.42 %	642.41	642.41	数量			数量			数量			数量			数量	
	税金	元	11488.34	9 %	1033.95	1033.95	数量			数量			数量			数量			数量	
	金额合计	元			12522.29	12522.29	数量			数量			数量			数量			数量	

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路扩宽工程

分项编号：419-1-1 工程名称：1-Φ0.5m单孔钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量：17.0 单价：960.2 第 17 页 共 29 页 21-2表

代 号	工 程 项 目		预 制 圆 管 涵				预 制 圆 管 涵				安 装 圆 管 涵				安 装 圆 管 涵			
	工 程 细 目	单 位	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	
	预 制 圆 管 涵	管径1.0m以内混凝土																
	定 额 单 位	10m3实体																
	工 程 数 量	0.255																
	定 额 表 号	4~7~4~1改																
	工、机、机名称	单位	单价(元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
1001001	人 工	工日	101.25	43.7	11.14	1128.28	6	2.25	228.24	5.3	1.35	136.84	6.2	6.64	672.32			
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79				4.62	1.74	8.31									
2003025	钢模板各类定型大块钢模 板	t	5083	0.12	0.03	152.95												
2009028	铁件铁件	kg	5.75															
2009030	铁钉混合规格	kg	5.31															
3005004	水	m3	1	16	4.08	4.08				1	0.26	0.26	10	10.71	10.71			
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	1504.42															
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	81.5	4.65	1.19	96.64				0.48	0.12	9.98	5	5.35	436.28			
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm 堆方	m3	70.94	7.98	2.03	144.36												
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm 堆方	m3	70.94															
5509002	42.5级水泥	t	327.43	4.1	1.05	342.41												
7801001	其他材料费	元	1	21.2	5.41	5.41												
2001001001	HPB300钢筋 φ 10以内	t	3528.32				1.03	0.39	1358.73									
8009025	提升质量5t以内汽车式起 重机QY5	台班	639.38	0.61	0.16	99.46				1.08	0.28	176.09	0.13	0.14	89.02			
8099001	小型机具使用费	元	1	4.8	1.22	1.22	4.7	1.77	1.77	0.7	0.18	0.18	2.7	2.89	2.89			
9999001	定额基价	元	1	8357	2131	2131	4081	1533	1533	1374	350	350	3413	3655	3655			

编制：

复核：

编制范围：四把镇新印村银湾现代农业产业园道路扩宽工程
分项目编号：419-1-1 工程名称：1-Φ0.5m单孔钢筋混凝土涵管涵

数量：17.0 单价： 960.2 第 19 页 共 29 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

代 号	工 程 项 目		浆砌片石				浆砌片石				水泥砂浆勾缝及抹面				薄壳桥及二铰(肋)板拱			
	工 程 细 目	工 程 单 位	浆砌片石实体式台、墙	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
	1001001	人 工			工日	101.25	7.8	5.93	600.21	6.6	2.38	240.57	2.9	0.28	28.78	29.3	4.69	474.66
	2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝			kg	4.36	0.6	0.46	1.99							3.1	0.5	2.16
	2003008	钢管无缝钢管			t	4179.49			12.71									
	2009030	铁钉混合格			kg	5.31	0.1	0.08	0.4							14.2	2.27	12.06
	3005004	水			m3	1	8	6.08	6.08	4	1.44	1.44	15	1.47	1.47	15	2.4	2.4
	4003001	原木混合格			m3	1283.19										0.03		6.16
	4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合格			m3	1504.42	0.02	0.02	22.87							1.87	0.3	450.12
	5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方			m3	81.5	3.87	2.94	239.71	3.82	1.38	112.08	2.78	0.27	22.2	5	0.8	65.2
	5505005	片石码方			m3	68.6	11.5	8.74	599.56	11.5	4.14	284						
	5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方			m3	70.94										8.57	1.37	97.27
5509002	42.5级水泥			t	327.43	0.95	0.72	235.66	0.93	0.34	109.74	0.84	0.08	26.86	3.04	0.49	159.28	
7801001	其他材料费			元	1	2.7	2.05	2.05	1.2	0.43	0.43				21.8	3.49	3.49	
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20			台班	558.65	0.1	0.08	42.46	0.08	0.03	16.09							
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325			台班	126.96	0.15	0.11	14.47	0.15	0.05	6.86							
8099001	小型机具使用费			元	1											32.4	5.18	5.18
9999001	定额基价			元	1	1	2394	1820	1820	2183	786	786	900	88	88	8436	1350	1350

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路扩宽工程													
分项目编号：419-1-1 工程名称：1-Φ0.5m单孔钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量：17.0 单价：960.2 第 20 页 共 29 页 21-2表													
代 号	工 程 项 目		浆砌片石			浆砌片石			水泥砂浆勾缝及抹面		薄壳桥及二铰(肋)板拱		
	工 程 细 目		浆砌片石实体式台、墙			M7.5浆砌片石基础			水泥砂浆抹面(厚2cm)			薄壳拱混凝土帽石	
	定 额 单 位		10m3			10m3			100m2			10m3实体	
	工 程 数 量		0.76			0.36			0.098			0.16	
	定 额 表 号		4~5~2~4改			4~5~2~1改			4~11~6~17改			4~6~12~3改	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
	直接费	元				1778.17			771.21			1277.98	
		I	元		690.21	0.742%	5.12	276.82	0.742%	2.05	30.2	0.742%	503.42
	措施费	元		1819.82			785.78			88.15		1349.71	
		II	元										
	企业管理费		元	1819.82	5.271%	95.92	785.78	5.271%	41.42	88.16	5.271%	1349.71	
	规费		元	619.45	33.5%	207.52	248.96	33.5%	83.4	28.78	33.5%	474.66	
	利润		元	1920.86	7.42%	142.53	829.26	7.42%	61.53	93.03	7.42%	1424.6	
	税金		元	2229.26	9%	200.63	959.61	9%	86.37	100.72	9%	1617.57	
	金额合计		元			2429.89			1045.98			1763.15	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路扩宽工程									
分项编号：419-1-1 工程名称：1-Φ0.5m单孔钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量：17.0 单价：960.2 第 21 页 共 29 页 21-2表									
代 号	工 程 项 目		机械挖基坑上、石方			混凝土搅拌机拌和			合 计
	工 程 细 目		斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3 上、下			容量250L以内混凝土搅拌机拌和			
	定 额 单 位		1000m3			10m3			
	工 程 数 量		0.0374			1.486			
	定 额 表 号		4~1~3~3			4~11~11~1			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工口	101.25	110.2	4.12	417.3	1.7	2.53	255.78
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.36						
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79						
2003008	钢管无缝钢管	t	4179.49						
2003025	钢模板各类定型大块钢模 板	t	5083						
2009028	铁件铁件	kg	5.75						
2009030	铁钉混合规格	kg	5.31						
3005004	水	m3	1						
4003001	原木混合规格	m3	1283.19						
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	1504.42						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	81.5						
5505005	片石码方	m3	68.6						
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm 堆方	m3	70.94						
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	70.94						
5509002	42.5级水泥	t	327.43						
7801001	其他材料费	元	1						
2001001001	HPB300钢筋 Φ 10以内	t	3528.32						
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WK100机械	台班	1013.02	2.66	0.1	100.78			

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路扩宽工程											
分项编号：419-1-1 工程名称：1-Φ0.5m单孔钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量：17.0 单价：960.2 第 22 页 共 29 页 21-2表											
代 号	工 程 项 目		机械挖基坑土、石方				混凝土搅拌机拌和			合 计	
	工 程 细 目		斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方				容量250L以内混凝土搅拌机拌和				
	定 额 单 位		1000m3				10m3				
	工 程 数 量		0.0374				1.486				
	定 额 表 号		4~1~3~3				4~11~11~1				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	558.65							0.1	58.55
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	158.2				0.27	0.4	63.47	0.4	63.47
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	126.96							0.17	21.33
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机械QY5	台班	639.38							0.57	364.56
8099001	小型机具使用费	元	1							11.24	11.24
9999001	定额基价	元	1	14511	543	543	229	340	340	12596	12596
	直接费		元			518.08			319.25		11959.42
	措施费	I	元	542.71	0.939%	5.1	339.85	0.622%	2.11		33.28
		II	元	542.71			339.85				
	企业管理费		元	542.71	3.018%	16.38	339.85	4.053%	13.77		536.39
	规费		元	437.44	33.5%	146.54	296.4	33.5%	99.3		1469.59
	利润		元	564.18	7.42%	41.86	355.73	7.42%	26.4		976.88
	税金		元	727.96	9%	65.52	460.83	9%	41.48		1347.8
	金额合计		元			793.48			502.3		16323.35

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：四肥镇新印村粮鸿现代农业产业园道路扩宽工程									
分项编号：419-1-2									
工程名称：1-Φ1.0m单孔钢筋混凝土圆管涵									
单位：m									
数量：18.0									
单价：1687.77									
第 24 页 共 29 页									
21-2表									
代 号	工 程 项 目	预制圆管涵		预制圆管涵		安装圆管涵		安装圆管涵	
	工 程 细 目	预制圆管涵管径1.0m以内混凝土		预制圆管涵倒筋		起重吊装圆管涵管径1.0m以内		现浇圆管涵管座混凝土	
	定 额 单 位	10m3实体		1t		10m3实体		10m3实体	
	工 程 数 量	0.63		1.2317		0.63		2.39	
	定 额 表 号	4~7~4~1改		4~7~4~3改		4~7~5~3改		4~7~5~5改	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元				4878.91			
		I		3173.9	0.622 %	19.74	788.87	0.622 %	4.91
	措施费	元		5264.65			865.42		
		II							
	企业管理费	元		5264.66	4.053 %	213.38	865.42	4.053 %	35.08
	规费	元		2865.33	33.5 %	959.89	475.85	33.5 %	159.41
	利润	元		5497.78	7.42 %	407.94	905.4	7.42 %	67.18
	税金	元		6479.86	9 %	583.19	1108.7	9 %	99.78
	金额合计	元				7063.04			1208.49

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：四把镇新印村粮鸡现代农业产业园道路扩宽工程									
分项编号：4119-1-2									
工程名称：1-Φ1.0m单孔钢筋混凝土圆管涵									
单位：m									
数量：18.0									
单价：1687.77									
第 25 页 共 29 页									
21-2表									
代 号	工 程 项 目	浆砌片石		浆砌片石		浆砌片石		水泥砂浆勾缝及抹面	
	工 程 细 目	浆砌片石实体式台、墙		M7.5浆砌片石基础		水泥砂浆抹面(厚2cm)		薄壳拱混凝土帽石	
	定 额 单 位	10m3		10m3		100m2		10m3实体	
	工 程 数 量	0.41		0.28		0.04		0.06	
	定 额 表 号	4~5~2~4改		4~5~2~1改		4~11~6~17改		4~6~12~3改	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	人工	工日	101.25	7.8	3.2	323.8	6.6	1.85	187.11
1001001	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.36	0.6	0.25	1.07			
2001021	钢管无缝钢管	t	4179.49			6.85			
2003008	铁钉符合规格	kg	5.31	0.1	0.04	0.22			
2009030	水	m3	1	8	3.28	3.28	4	1.12	1.12
3005004	原木混合规格	m3	1283.19						
4003001	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1504.42	0.02	0.01	12.34			
4003002	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	81.5	3.87	1.59	129.32	3.82	1.07	87.17
5503005	片石码方	m3	68.6	11.5	4.72	323.45	11.5	3.22	220.89
5505005	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	70.94						
5509002	42.5级水泥	t	327.43	0.95	0.39	127.13	0.93	0.26	85.35
7801001	其他材料费	元	1	2.7	1.11	1.11	1.2	0.34	0.34
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	558.65	0.1	0.04	22.9	0.08	0.02	12.51
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	126.96	0.15	0.06	7.81	0.15	0.04	5.33
8099001	小型机具使用费	元	1						
9999001	定额基价	元	1	2394	982	982	2183	611	611

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路扩宽工程									
分项编号：419-1-2 工程名称：1-Φ1.0m单孔钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量：18.0 单价：1687.77 第 27 页 共 29 页 21-2表									
代 号	工 程 项 目		机械挖基坑土、石方			混凝土搅拌机拌和			合 计
	工 程 细 目		斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			容量250L以内混凝土搅拌机拌和			
	定 额 单 位		1000m3			10m3			
	工 程 数 量		0.095			3.08			
	定 额 表 号		4~1~3~3			4~11~11~1			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工口	101.25	110.2	10.47	1059.99	1.7	5.24	530.15
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.36						75.7
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79						0.43
2003008	钢管无缝钢管	t	4179.49						5.69
2003025	钢模板各类定型大块钢模 板	t	5083						27.26
2009028	铁件铁件	kg	5.75						6.85
2009030	铁钉混合规格	kg	5.31						377.87
3005004	水	m3	1						17.87
4003001	原木混合规格	m3	1283.19						3.11
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	1504.42						5.2
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	81.5						27.59
5505005	片石码方	m3	68.6						40.51
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm 堆方	m3	70.94						2.31
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	70.94						0.62
5509002	42.5级水泥	t	327.43						18.24
7801001	其他材料费	元	1						7.94
2001001001	HPB300钢筋Φ10以内	t	3528.32						5.03
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WK100机械	台班	1013.02	2.66	0.25	255.99			20.99
									1489.15
									3549.46
									57.66
									1.26
									4454.62
									255.99

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路扩宽工程										
分项编号：419-1-2 工程名称：1-Φ1.0m单孔钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量：18.0 单价：1687.77 第 28 页 共 29 页 21-2表										
代 号	工 程 项 目		机械挖基坑上、石方				混凝土搅拌机拌和			合 计
	工 程 细 目		斗容量1.0m3以内挖掘机械挖基坑≤1500m3土方				容量250L以内混凝土搅拌机拌和			
	定 额 单 位		1000m3				10m3			
	工 程 数 量		0.095				3.08			
	定 额 表 号		4~1~3~3				4~11~11~1			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	558.65							35.42
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	158.2				0.27	0.83	131.56	131.56
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	126.96							13.14
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机械QY5	台班	639.38							879.4
8099001	小型机具使用费	元	1							17.65
9999001	定额基价	元	1	14511	1379	1379	229	704	704	23532
	直接费	元				1315.98			661.7	22375.43
	措施费	I	元	1378.53	0.939%	12.94	704.39	0.622%	4.38	58.89
		II	元	1378.53			704.39			
	企业管理费	元		1378.53	3.018%	41.6	704.39	4.053%	28.55	907.27
	规费	元		1111.16	33.5%	372.24	614.35	33.5%	205.81	2712.07
	利润	元		1433.09	7.42%	106.34	737.32	7.42%	54.71	1817.76
	税金	元		1849.1	9%	166.42	955.14	9%	85.96	2508.43
	金额合计	元				2015.52			1041.11	30379.85

复核：

编制：

表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称：四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路拓宽工程
编制范围：四把镇新印村银鸿现代农业产业园道路拓宽工程

第 1 页 共 1 页														22表
代号	规格名称	单位	原价 (元)	运杂费				单位运 费 (元)	原价运 费 合计 (元)	场外运输损耗		采购及保管费		预算单价 (元)
				供应地点	运输方式、比重及 运距 (KM)	毛质量系 数或单位 毛质量	运杂费构成说明或计算 式			费率 (%)	金额 (元)	费率 (%)	金额 (元)	
5503005	中(粗)砂	m3	65.3	罗城县---工 地	汽车、1.0、15.0	1.5	0.72*15.0*1*1.5	16.2	81.5					81.5
5505005	片石	m3	51.32	罗城县---工 地	汽车、1.0、15.0	1.6	0.72*15.0*1*1.6	17.28	68.6					68.6
5505012	碎石(2cm)	m3	54.74	罗城县---工 地	汽车、1.0、15.0	1.5	0.72*15.0*1*1.5	16.2	70.94					70.94
5505013	碎石(4cm)	m3	54.74	罗城县---工 地	汽车、1.0、15.0	1.5	0.72*15.0*1*1.5	16.2	70.94					70.94
5505015	碎石(8cm)	m3	52.94	罗城县---工 地	汽车、1.0、15.0	1.5	0.72*15.0*1*1.5	16.2	69.14					69.14
5505016	碎石	m3	50.16	罗城县---工 地	汽车、1.0、15.0	1.5	0.72*15.0*1*1.5	16.2	66.36					66.36

编制： 复核：