


南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程（二期工程） 工程

招标控制价

招 标 人：南宁市西乡塘区双定中学 (单位盖章)



造价咨询人：广西德胜工程项目管理有限公司 (单位盖章)



2025年7月4日

软件名称及版本号：博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号：2019J02

封-1

南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程（二期工程）工程

招标控制价

已备案	
南宁市西乡塘区财政局 (财政评审)	
编号	A2025-086
日期	2025.7.10

招标控制价 (小写): 1151749.71元

(大写): 壹佰壹拾伍万壹仟柒佰肆拾玖元柒角壹分

招标人: 南宁市西乡塘区双定中学
(单位盖章)



造价咨询人: 广西德胜工程项目管理有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人或其授权人: 梁志龙
(签字或盖章)

梁志龙

法定代表人或其授权人: 王少群
(签字或盖章)



编制人: 邹彬彬
(造价人员签字)



复核人: 瞿丽娟
(造价工程师签字盖章专用章)
有效期至: 2028年06月21日



编制时间: 2025年7月4日

复核时间: 2025年7月4日

总 说 明

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第1页 共1页

1、工程概况:本工程位于广西南宁市西乡塘区双定中学,项目名称为南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程),主要包含增设钢结构夹层,地面铺装、增设吊顶、墙面改造、更换电路。

2、编制依据:

(1)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2024)及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2024)广西壮族自治区实施细则;

(2)《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2024)及《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2024)广西壮族自治区实施细则》修订本;

(3)2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及计价相关规定;

(6)2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》

(7)桂建标[2023]7号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;

(8)桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;

(9)本工程材料价格按《南宁建设工程造价信息》2025年第3期上半月(除税价),工程造价信息没有发布价格的材料参照广西区内其他城市信息价计取或当地市场询价计取;

(10)与建设工程项目有关的标准、规范、技术。

3、其他说明

(1)本工程余土弃置、弃渣运距暂按10公里计。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	25275.77	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	518.92	
2.1	其中:安全文明施工费	461.26	
3	其他项目清单计价合计	51.59	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	7129.38	
5.1	其中:增值税	956.19	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	32975.66	
南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	749447.12	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	54762.14	
2.1	其中:安全文明施工费	50068.24	
3	其他项目清单计价合计	1608.42	
4	税前项目清单计价合计	10477.48	
5	规费	44908.26	
6	增值税	77508.31	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	938711.73	
双定中学食堂改造工程-电气			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	152191.72	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	5324.81	
2.1	其中:安全文明施工费	3017.81	
3	其他项目清单计价合计	315.03	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	7363.23	
6	增值税	14867.53	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	180062.32	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	926914.61	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	60605.87	
2.1	其中:安全文明施工费	53547.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程 (二期工程)-拆除工程					25275.77		
		分部分项工程				25275.77	
1	011605001001	平面块料拆除 1、部位:餐厅原地面	m ²	533.60	28.88	15410.37	
2	011605002001	立面块料拆除 1、部位:餐厅瓷砖墙裙	m ²	129.33	25.36	3279.81	
3	011608002001	铲除涂料面 1、部位:腻子墙面	m ²	504.06	4.05	2041.44	
4	010103002001	余土弃置 1、运距:运距1km内 2、含消纳费		69.91	44.03	3078.14	
5	010103002002	余土弃置 1、暂按9km,结算以实际距离结算		629.19	2.33	1466.01	
		单价措施项目					
南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程 (二期工程)-土建工程					749447.12		
		分部分项工程				734981.46	
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程				31515.33	
6	010501001001	垫层 1、混凝土强度等级:C15 2、混凝土种类:非泵商砼		0.27	452.44	122.16	
7	010501004001	满堂基础 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土种类:泵商砼		3.62	458.98	1661.51	
8	010501002001	带形基础 1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土种类:非泵商砼		0.49	467.56	229.10	
9	010503004001	圈梁 1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土种类:非泵商砼		1.28	519.83	665.38	
10	010505001001	有梁板 1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土种类:泵商砼		36.84	437.63	16122.29	
11	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 HRB400 10以内	t	2.141	4982.73	10668.02	
12	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 HRB400 10以上	t	0.421	4478.23	1885.33	
13	010507007001	钢柱脚二次灌浆 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C20		0.16	798.51	127.76	
14	010507007002	钢柱脚二次灌浆 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C25无收缩膨胀细石 砼灌注密实		0.04	844.51	33.78	
	0106	金属结构工程				307918.26	
15	010606008001	钢梯 1、部位:钢楼梯	t	3.012	9127.54	27492.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、梯梁:槽钢[25a Q235 3、钢踏板: 4.5mm花纹钢板 Q235 4、构件运距:投标人自行考虑 5、含安装、制作及运输					
16	010603001001	钢柱 1、钢材品种、规格:方钢管200*200*6,方 钢管200*300*6 Q235 2、单根柱质量:3t以内 3、含栓钉、螺栓(不含高强螺栓) 4、构件运距:投标人自行考虑 5、含安装、制作及运输	t	0.405	7718.78	3126.11	
17	010604001001	钢梁 1、钢材品种、规格:方钢管600*200*8,方 钢管300*200*8 Q235 2、单根柱质量:3t以内 3、含栓钉、螺栓(不含高强螺栓) 4、构件运距:投标人自行考虑 5、含安装、制作及运输	t	31.131	6498.93	202318.19	
18	010605001001	钢板楼板 1、钢材品种、规格:1mm镀锌钢板,板型 YX51-250-750 Q235 2、含栓钉、螺栓(不含高强螺栓) 3、构件运距:投标人自行考虑 4、含安装、制作及运输	t	2.807	7996.28	22445.56	
19	010516002001	预埋铁件	t	0.321	9225.29	2961.32	
20	010516001001	地脚螺栓 1、M16锚栓 Q235B	t	0.020	11636.57	232.73	
21	040901010001	高强螺栓 M20	套	72	5.59	402.48	
22	040901010002	高强螺栓 M16	套	11148	4.39	48939.72	
	9.	A.9 楼地面工程				53356.39	
23	011101005001	自流坪楼地面 1、部位:一层餐厅楼面 2、30mm厚1:3水泥砂浆抹面压光 3、环氧稀泥一道 4、4mm厚环氧树脂自流平涂料	m ²	536.96	70.34	37769.77	
24	011101005002	自流坪楼地面 1、部位:夹层楼面 2、4mm厚环氧树脂自流平涂料 3、环氧稀泥一道	m ²	356.51	43.72	15586.62	
	10.	A.10 墙、柱面工程				4020.87	
25	011201001001	墙面一般抹灰 1、部位:一层餐厅及柱子1.5米墙裙墙面 2、15mm厚1:3水泥砂浆 3、5mm厚1:2水泥砂浆	m ²	129.33	31.09	4020.87	
	11.	A.11 天棚工程				106161.18	
26	011302002001	铝合金格栅吊顶 1、部位:整个餐厅顶部 2、龙骨材料种类、规格、中距:φ8丝杆 3、铝合金U型槽格栅,规格为70底宽*80 高*1厚,间隔150,厚度1.0mm	m ²	541.30	129.51	70103.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
27	011302001001	铝合金方形板吊顶 1、部位:夹层底部 2、铝合金方形板,规格为600×600,板材厚度0.8mm	m ²	356.51	101.14	36057.42	
	0114	油漆、涂料、裱糊工程				208350.00	
28	011406003001	内墙面满刮腻子 1、部位:餐厅墙裙以上墙面 2、2mm厚面层耐水腻子分遍刮平	m ²	351.52	13.16	4626.00	
29	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1、部位:餐厅墙裙以上墙面 2、刷底漆一遍 3、乳胶漆二遍	m ²	351.52	12.64	4443.21	
30	011406003002	满刮腻子 1、部位:整个餐厅及柱子1.5米墙裙墙面 2、环氧腻子找平	m ²	281.88	18.38	5180.95	
31	011406003003	天棚满刮腻子 1、部位:雨棚 2、2mm厚面层耐水腻子分遍刮平	m ²	7.42	15.11	112.12	
32	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料 1、参考图集15ZJ001-103-涂208 2、喷刷防火涂料构件名称:钢柱、柱间支撑 3、防火等级要求:二级,耐火极限不低于2.5h 5、涂料品种、喷刷遍数:40mm厚型防火涂料	m ²	8.86	252.23	2234.76	
33	011407005002	金属构件喷(刷)防火涂料 1、参考图集15ZJ001-103-涂209 2、喷刷防火涂料构件名称:钢梁 3、防火等级要求:二级,耐火极限不低于1.5h 5、涂料品种、喷刷遍数:7mm薄型防火涂料	m ²	1182.98	120.67	142750.20	
34	011407005003	金属构件喷(刷)防火涂料 1、参考图集15ZJ001-103-涂209 2、喷刷防火涂料构件名称:钢板、钢梯 3、防火等级要求:二级,耐火极限不低于1h 5、涂料品种、喷刷遍数:5.5mm薄型防火涂料	m ²	181.21	103.42	18740.74	
35	011405001001	金属构件除锈 1、喷刷防火涂料构件名称:钢梁、钢柱、钢板、钢梯等金属构件 2、清除表面油污,除锈等级不低于Sa2或者St2级 3、防锈漆二遍	m ²	1373.05	22.04	30262.02	
	14.	A.14 其他装饰工程				23659.43	
36	011503001001	栏杆(H=1200) 1、材料:304银白色不锈钢 2、扶手规格:不锈钢管φ63*3 3、横杆:不锈钢管φ40*2.5 4、通立杆:不锈钢管φ54*2.5≦1100 5、立杆:不锈钢管φ38*2≦110	m	56.90	329.26	18734.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
37	011505001001	不锈钢洗池 1、材料:304不锈钢 2、宽度600mm,高度150mm,厚度1.2mm不 锈钢 3、支架:60×60×2.0不锈钢支架,间距 1200mm	m ²	10.87	453.04	4924.54	
		单价措施项目				14465.66	
	011701	脚手架工程				12298.11	
38	011701006001	满堂脚手架 1、搭设高度:4m	m ²	1082.58	11.36	12298.11	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				2167.55	
39	011702001001	满堂基础 1、模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	7.12	65.43	465.86	
40	011702008001	圈梁 1、模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	20.31	52.80	1072.37	
41	011702014001	有梁板 1、模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	8.90	70.71	629.32	
双定中学食堂改造工程-电气						152191.72	
		分部分项工程				152191.72	
		B4 电气设备安装工程				150790.00	
42	030404017001	一层餐厅照明配电箱 1AL1 含箱体及箱内元件制作安装 规格、型号:非标,详系统图 安装方式:距地1.5米安装	台	1	3094.36	3094.36	
43	030404017002	应急照明配电箱 ALE 含箱体及箱内元件制作安装 规格、型号:非标,详系统图 安装方式:距地1.5米安装	台	1	2088.79	2088.79	
44	030404017003	空调电源箱 含箱体及箱内元件制作安装 规格、型号:非标,详系统图 安装方式:距地1.5米安装	台	11	232.73	2560.03	
45	030412001001	LED吸顶灯 型号规格:~220V 32W 安装方式:吸顶安装 含接线盒	套	2	72.64	145.28	
46	030412001002	LED灯盘 型号规格:~220V 38W 安装方式:嵌吊顶安装 含接线盒	套	55	154.46	8495.30	
47	030412001003	LED大功率筒灯 型号规格:~220V 80W 安装方式:嵌吊顶安装 含接线盒	套	20	230.26	4605.20	
48	030412001004	LED大功率筒灯 型号规格:~220V 50W 安装方式:嵌吊顶安装 含接线盒	套	42	136.33	5725.86	
49	030412004001	A型自带蓄电池安全出口指示灯	套	3	105.50	316.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		额定功率: 1W CZ-BLJC e-bus/10-X系列, 蓄电池初始供电时间为90min 安装形式: 门顶上0.2m壁挂安装					
50	030412004002	A型自带蓄电池单向应急疏散指示灯 额定功率: 1W CZ-BLJC e-bus/10-X系列, 蓄电池初始供电时间为90min 安装形式: 距地0.5m壁挂安装	套	24	105.50	2532.00	
51	030412004003	A型自带蓄电池应急照明灯 额定功率: 5W CZ-ZLJC-E5W系列/550lm, 蓄电池初始供电时间为90min 安装形式: 底边距地2.4m壁挂安装	套	29	137.72	3993.88	
52	030404034001	单联单控开关 型号规格: ~250V, 10A 安装方式: 距地1.3m明装 含开关盒	套	1	19.34	19.34	
53	030404034002	双联单控开关 型号规格: ~250V, 10A 安装方式: 距地1.3m明装 含开关盒	套	2	22.51	45.02	
54	030404034003	三联单控开关 型号规格: ~250V, 10A 安装方式: 距地1.3m明装 含开关盒	套	5	27.27	136.35	
55	030404035001	五孔插座 型号规格: ~250V, 10A 安装方式: 距地1.5m安装 含接线盒	套	32	29.21	934.72	
56	030404035002	三孔插座(LED屏电源) 型号规格: ~250V, 16A 安装方式: 距地5m安装 含接线盒	套	1	33.63	33.63	
57	030411001001	镀锌钢管地敷设 SC100 厚度符合规范要求	m	178.75	78.40	14014.00	
58	桂030413013001	管沟土方开挖 1、各类土方挖土, 土方类别按施工图设计及地质勘察等自行综合考虑 2、挖方体积均以天然密实体积(自然方)计算 3、部位: 管沟		62.56	12.03	752.60	
59	桂030413014001	土方回填 1、填方来源、运距: 开挖利用方, 土方场内平衡运输自行考虑		62.56	6.39	399.76	
60	030411001002	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PVC20 厚度符合规范要求	m	540.38	11.93	6446.73	
61	030411001003	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PVC25 厚度符合规范要求	m	459.42	12.78	5871.39	
62	030411001004	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 JDG20 厚度符合规范要求	m	354.96	12.65	4490.24	
63	030413002001	砖结构凿槽及恢复 公称管径20mm以内	m	266.60	10.19	2716.65	
64	030413002002	砖结构凿槽及恢复 公称管径25mm以内	m	129.00	13.40	1728.60	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)-拆除工程											
		分部分项工程									
1	011605001001	平面块料拆除 1、部位:餐厅原地面	m ²	533.60	28.88	26.24			1.98	0.66	
	07010088	楼地面面层拆除 水磨石	100m ²	5.3360	2887.97	2624.00			198.37	65.60	
2	011605002001	立面块料拆除 1、部位:餐厅瓷砖墙裙	m ²	129.33	25.36	23.04			1.74	0.58	
	07010106	墙柱面铲除 各种块料面砖	100m ²	1.2933	2535.78	2304.00			174.18	57.60	
3	011608002001	铲除涂料面 1、部位:腻子墙面	m ²	504.06	4.05	3.68			0.28	0.09	
	07010115	清理涂料层 内墙	100m ²	5.0406	405.02	368.00			27.82	9.20	
4	010103002001	余土弃置 1、运距:运距1km内 2、含消纳费		69.91	44.03	9.79	15.00	16.59	1.99	0.66	
	07040001	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100	0.6991	2903.05	979.20		1658.50	199.41	65.94	
	B-	弃置费		69.91	15.00		15.00				
5	010103002002	余土弃置 1、暂按9km,结算以实际距离结算		629.19	2.33			2.12	0.16	0.05	
	07040004	自卸汽车运渣土 每增加1km	100	6.2919	233.13			211.82	16.01	5.30	
南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)-土建工程											
		分部分项工程									
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程									
6	010501001001	垫层 1、混凝土强度等级:C15 2、混凝土种类:非泵商砼		0.27	452.44	67.55	357.62	0.76	20.85	5.66	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]}	10	0.027	4524.47	675.54	3576.24	7.57	208.49	56.63	
7	010501004001	满堂基础 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土种类:泵商砼		3.62	458.98	48.99	389.89	0.78	15.19	4.13	
	A4-7换	独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10	0.362	4589.81	489.92	3898.90	7.82	151.91	41.26	
8	010501002001	带形基础 1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土种类:非泵商砼		0.49	467.56	62.50	379.72	0.78	19.31	5.25	
	A4-5换	带形基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.049	4675.55	624.96	3797.19	7.82	193.12	52.46	
9	010503004001	圈梁 1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土种类:非泵商砼		1.28	519.83	98.41	382.15	0.78	30.27	8.22	
	A4-24换	混凝土 圈梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.128	5198.33	984.06	3821.50	7.82	302.72	82.23	
10	010505001001	有梁板 1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土种类:泵商砼		36.84	437.63	37.54	383.79	1.24	11.84	3.22	
	A4-31换	混凝土 有梁板{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10	3.684	4376.13	375.35	3837.85	12.43	118.35	32.15	
11	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 HRB400 10以内	t	2.141	4982.73	1014.03	3551.89	16.76	314.60	85.45	
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	2.141	4982.73	1014.03	3551.89	16.76	314.60	85.45	
12	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 HRB400 10以上	t	0.421	4478.23	601.07	3493.97	108.00	216.41	58.78	
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.421	4478.23	601.07	3493.97	108.00	216.41	58.78	
13	010507007001	钢柱脚二次灌浆 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C20		0.16	798.51	297.54	383.73	1.27	91.20	24.77	
	A4-17换	二次灌浆 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10	0.016	7985.07	2975.40	3837.30	12.69	911.97	247.71	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
14	010507007002	钢柱脚二次灌浆 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C25无收缩膨胀细石砼灌注密实		0.04	844.51	297.54	429.73	1.27	91.20	24.77	
	A4-17换	二次灌浆 混凝土{换:碎石 GD20 商品普通砼 C25无收缩膨胀细石}	10	0.004	8445.07	2975.40	4297.30	12.69	911.97	247.71	
	0106	金属结构工程									
15	010606008001	钢梯 1、部位:钢楼梯 2、梯梁:槽钢[25a Q235 3、钢踏板:4.5mm花纹钢板 Q235 4、构件运距:投标人自行考虑 5、含安装、制作及运输	t	3.012	9127.54	2351.77	4086.04	1280.17	1108.47	301.09	
	A6-40换	钢梯子制作 踏步式	t	3.012	7085.40	1005.48	4024.90	1199.33	672.91	182.78	
	A6-94	钢梯 安装	t	3.012	1965.54	1339.79	57.05	35.10	419.62	113.98	
	A6-117	2类金属结构构件运输 运距 1km以内	10t	0.3012	766.03	64.98	40.88	457.42	159.44	43.31	
16	010603001001	钢柱 1、钢材品种、规格:方钢管200*200*6,方钢管200*300*6 Q235 2、单根柱质量:3t以内 3、含栓钉、螺栓(不含高强螺栓) 4、构件运距:投标人自行考虑 5、含安装、制作及运输	t	0.405	7718.78	870.18	4521.00	1433.53	703.09	190.98	
	A6-16	热轧型钢柱制作	t	0.405	6106.65	317.21	4374.07	930.96	380.94	103.47	
	A6-71换	钢柱安装 3t以内	t	0.405	1510.49	544.08	142.36	441.53	300.81	81.71	
	A6-115	1类金属结构构件运输 运距 1km以内	10t	0.0405	1016.46	88.92	45.74	610.40	213.43	57.97	
17	010604001001	钢梁 1、钢材品种、规格:方钢管600*200*8,方钢管300*200*8 Q235 2、单根柱质量:3t以内	t	31.131	6498.93	781.81	4248.62	839.33	494.77	134.40	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		3、含栓钉、螺栓(不含高强螺栓) 4、构件运距:投标人自行考虑 5、含安装、制作及运输									
	A6-23换	型钢梁制作	t	31.131	5262.31	353.97	4182.85	423.68	237.34	64.47	
	A6-76	钢梁安装 3t以内	t	31.131	1134.98	418.95	61.20	354.61	236.09	64.13	
	A6-115	1类金属结构构件运输 运距 1km以内	10t	3.1131	1016.46	88.92	45.74	610.40	213.43	57.97	
18	010605001001	钢板楼板 1、钢材品种、规格:1mm镀锌钢板,板型YX51-250-750 Q235 2、含栓钉、螺栓(不含高强螺栓) 3、构件运距:投标人自行考虑 4、含安装、制作及运输	t	2.807	7996.28	1530.11	4469.99	1010.27	775.32	210.59	
	A6-37换	钢平台、操作台制作 板式	t	2.807	6310.32	449.73	4398.23	927.76	420.41	114.19	
	A6-93	钢平台、操作台、走道平台 安装	t	2.807	1609.36	1073.88	67.67	36.77	338.97	92.07	
	A6-117	2类金属结构构件运输 运距 1km以内	10t	0.2807	766.03	64.98	40.88	457.42	159.44	43.31	
19	010516002001	预埋铁件	t	0.321	9225.29	2265.75	6080.20		691.51	187.83	
	A4-326	铁件 预埋铁件	t	0.321	9225.29	2265.75	6080.20		691.51	187.83	
20	010516001001	地脚螺栓 1、M16锚栓 Q235B	t	0.020	11636.57	1710.00	8752.50	367.71	634.12	172.24	
	A4-339换	地脚螺栓	t	0.020	11636.57	1710.00	8752.50	367.71	634.12	172.24	
21	040901010001	高强螺栓 M20	套	72	5.59	0.98	3.08	0.83	0.55	0.15	
	A6-109换	紧固高强螺栓安装	100套	0.72	560.12	98.33	308.10	83.23	55.41	15.05	
22	040901010002	高强螺栓 M16	套	11148	4.39	0.98	1.88	0.83	0.55	0.15	
	A6-109换	紧固高强螺栓安装	100套	111.48	439.76	98.33	187.74	83.23	55.41	15.05	
	9.	A.9 楼地面工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
23	011101005001	自流坪楼地面 1、部位:一层餐厅楼面 2、30mm厚1:3水泥砂浆抹面压光 3、环氧稀泥一道 4、4mm厚环氧树脂自流平涂料	m ²	536.96	70.34	17.90	45.36	1.02	4.75	1.31	
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{水泥砂浆 1:3}	100m ²	5.3696	1884.81	749.84	839.61	41.74	198.84	54.78	
	A9-3	水泥砂浆找平层 每增减5mm{水泥砂浆 1:3}	100m ²	5.3696	777.68	270.18	391.75	22.10	73.42	20.23	
	A9-27	环氧自流平地面(0.2+1+1)mm	100m ²	5.3696	4371.15	769.50	3304.73	38.15	202.88	55.89	
24	011101005002	自流坪楼地面 1、部位:夹层楼面 2、4mm厚环氧树脂自流平涂料 3、环氧稀泥一道	m ²	356.51	43.72	7.70	33.05	0.38	2.03	0.56	
	A9-27	环氧自流平地面(0.2+1+1)mm	100m ²	3.5651	4371.15	769.50	3304.73	38.15	202.88	55.89	
	10.	A.10 墙、柱面工程									
25	011201001001	墙面一般抹灰 1、部位:一层餐厅及柱子1.5米墙裙墙面 2、15mm厚1:3水泥砂浆 3、5mm厚1:2水泥砂浆	m ²	129.33	31.09	16.10	9.20	0.48	4.16	1.15	
	A10-20	内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm{水泥砂浆 1:3}	100m ²	1.2933	3108.34	1609.74	919.62	47.88	416.39	114.71	
	11.	A.11 天棚工程									
26	011302002001	铝合金格栅吊顶 1、部位:整个餐厅顶部 2、龙骨材料种类、规格、中距:φ8丝杆 3、铝合金U型槽格栅,规格为70底宽*80高*1厚,间隔150,厚度1.0mm	m ²	541.30	129.51	30.61	88.39	0.53	7.82	2.16	
	A11-72换	铝合金条板天棚龙骨	100m ²	5.4130	3456.32	1675.08	1200.40	33.43	429.18	118.23	
	A11-138	铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下)直条型铝合金格栅天棚 规格(1260×90×60mm)	100m ²	5.4130	9494.48	1386.00	7638.31	19.76	353.13	97.28	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
27	011302001001	铝合金方形板吊顶 1、部位:夹层底部 2、铝合金方形板,规格为600×600,板材厚度0.8mm	m ²	356.51	101.14	7.29	91.52		1.83	0.50	
	A11-107换	铝合金方板天棚 嵌入式	100m ²	3.5651	10113.68	728.64	9151.59		183.03	50.42	
	0114	油漆、涂料、裱糊工程									
28	011406003001	内墙面满刮腻子 1、部位:餐厅墙裙以上墙面 2、2mm厚面层耐水腻子分遍刮平	m ²	351.52	13.16	8.25	2.27		2.07	0.57	
	A13-206换	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m ²	3.5152	1315.57	824.67	226.67		207.16	57.07	
29	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1、部位:餐厅墙裙以上墙面 2、刷底漆一遍 3、乳胶漆二遍	m ²	351.52	12.64	6.43	4.16		1.61	0.44	
	A13-210	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	3.5152	1264.83	642.51	416.46		161.40	44.46	
30	011406003002	满刮腻子 1、部位:整个餐厅及柱子1.5米墙裙墙面 2、环氧腻子找平	m ²	281.88	18.38	8.25	7.49		2.07	0.57	
	A13-206换	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m ²	2.8188	1837.47	824.67	748.57		207.16	57.07	
31	011406003003	天棚满刮腻子 1、部位:雨棚 2、2mm厚面层耐水腻子分遍刮平	m ²	7.42	15.11	9.73	2.27		2.44	0.67	
	A13-206换	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m ²	0.0742	1511.57	973.11	226.67		244.45	67.34	
32	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料 1、参考图集15ZJ001-103-涂208 2、喷刷防火涂料构件名称:钢柱、柱间支撑 3、防火等级要求:二级,耐火极限不低于2.5h 5、涂料品种、喷刷遍数:40mm厚型防火涂料	m ²	8.86	252.23	65.97	85.99	59.93	31.63	8.71	
	A13-160换	厚型防火涂料 厚度(20mm)[实际厚度=40]	100m ²	0.0886	25223.80	6597.36	8598.96	5993.40	3162.80	871.28	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
33	011407005002	金属构件喷(刷)防火涂料 1、参考图集15ZJ001-103-涂209 2、喷刷防火涂料构件名称:钢梁 3、防火等级要求:二级,耐火极限不低于1.5h 5、涂料品种、喷刷遍数:7mm薄型防火涂料	m ²	1182.98	120.67	11.71	91.35	10.49	5.58	1.54	
	A13-165换	薄型防火涂料 厚度(4mm)[实际厚度=7]	100m ²	11.8298	12066.54	1171.17	9135.22	1048.85	557.67	153.63	
34	011407005003	金属构件喷(刷)防火涂料 1、参考图集15ZJ001-103-涂209 2、喷刷防火涂料构件名称:钢板、钢梯 3、防火等级要求:二级,耐火极限不低于1h 5、涂料品种、喷刷遍数:5.5mm薄型防火涂料	m ²	181.21	103.42	10.00	78.35	8.99	4.77	1.31	
	A13-165换	薄型防火涂料 厚度(4mm)[实际厚度=5.5]	100m ²	1.8121	10342.67	999.90	7835.35	899.01	477.01	131.40	
35	011405001001	金属构件除锈 1、喷刷防火涂料构件名称:钢梁、钢柱、钢板、钢梯等金属构件 2、清除表面油污,除锈等级不低于Sa2或者St2级 3、防锈漆二遍	m ²	1373.05	22.04	8.61	10.45	0.17	2.20	0.61	
	A13-137	钢结构 喷河砂除锈	100m ²	13.7305	1288.95	358.25	794.12	16.51	94.14	25.93	
	A13-140	红丹防锈漆 金属面 一遍	100m ²	13.7305	915.10	502.92	251.05		126.33	34.80	
	14.	A.14 其他装饰工程									
36	011503001001	栏杆(H=1200) 1、材料:304银白色不锈钢 2、扶手规格:不锈钢管φ63*3 3、横杆:不锈钢管φ40*2.5 4、通立杆:不锈钢管φ54*2.5≦1100 5、立杆:不锈钢管φ38*2≦110	m	56.90	329.26	62.37	236.95	7.54	17.56	4.84	
	A14-119换	不锈钢管扶手 直形 φ63	10m	5.690	517.28	102.96	350.81	23.12	31.67	8.72	
	A14-110换	不锈钢管栏杆 直线型 组合式(圆管)	10m	5.690	2775.29	520.74	2018.70	52.26	143.94	39.65	
37	011505001001	不锈钢洗池	m ²	10.87	453.04	103.59	313.52	2.08	26.54	7.31	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1、材料:304不锈钢 2、宽度600mm,高度150mm,厚度1.2mm不锈钢 3、支架:60×60×2.0不锈钢支架,间距1200mm									
	A12-154换	不锈钢洗池	100m ²	0.1087	31704.97	5999.40	23783.36		1507.05	415.16	
	A14-163换	靠墙扶手 不锈钢管{换:碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20}	10m	0.933	1584.43	507.87	881.80	24.27	133.67	36.82	
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
38	011701006001	满堂脚手架 1、搭设高度:4m	m ²	1082.58	11.36	6.86	1.40	0.32	2.19	0.59	
	A15-84换	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m[实际层净高=4]	100m ²	10.8258	1136.07	685.71	139.94	31.91	219.02	59.49	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
39	011702001001	满堂基础 1、模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	7.12	65.43	35.66	15.39	0.39	11.00	2.99	
	A17-30	满堂基础 无梁式 木模板 木支撑	100m ²	0.0712	6543.04	3566.21	1539.33	38.51	1100.16	298.83	
40	011702008001	圈梁 1、模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	20.31	52.80	30.04	10.64	0.33	9.27	2.52	
	A17-73	圈梁 直形 木模板 木支撑	100m ²	0.2031	5280.99	3004.47	1064.40	33.20	927.10	251.82	
41	011702014001	有梁板 1、模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	8.90	70.71	35.29	20.50	0.88	11.04	3.00	
	A17-93	有梁板 木模板 木支撑	100m ²	0.0890	7070.86	3529.44	2049.76	87.81	1103.98	299.87	
双定中学食堂改造工程-电气											
		分部分项工程									
		B4 电气设备安装工程									
42	030404017001	一层餐厅照明配电箱 1AL1 含箱体及箱内元件制作安装 规格、型号:非标,详系统图	台	1	3094.36	153.39	2846.69	22.13	49.16	22.99	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		安装方式:距地1.5米安装									
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5	台	1	3094.36	153.39	2846.69	22.13	49.16	22.99	
43	030404017002	应急照明配电箱 ALE 含箱体及箱内元件制作安装 规格、型号:非标,详系统图 安装方式:距地1.5米安装	台	1	2088.79	153.39	1841.12	22.13	49.16	22.99	
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5	台	1	2088.79	153.39	1841.12	22.13	49.16	22.99	
44	030404017003	空调电源箱 含箱体及箱内元件制作安装 规格、型号:非标,详系统图 安装方式:距地1.5米安装	台	11	232.73	100.04	77.38	10.05	30.84	14.42	
	B4-0301	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 0.5	台	11	232.73	100.04	77.38	10.05	30.84	14.42	
45	030412001001	LED吸顶灯 型号规格:~220V 32W 安装方式:吸顶安装 含接线盒	套	2	72.64	19.34	44.99	0.25	5.49	2.57	
	B4-1745换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.2	726.21	193.40	449.82	2.47	54.86	25.66	
46	030412001002	LED灯盘 型号规格:~220V 38W 安装方式:嵌吊顶安装 含接线盒	套	55	154.46	19.34	126.81	0.25	5.49	2.57	
	B4-1745换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	5.5	1544.41	193.40	1268.02	2.47	54.86	25.66	
47	030412001003	LED大功率筒灯 型号规格:~220V 80W 安装方式:嵌吊顶安装 含接线盒	套	20	230.26	11.34	213.90	0.25	3.25	1.52	
	B4-1852	装饰灯具安装 点光源艺术装饰灯具 筒灯 吸顶式	10套	2.0	2302.44	113.37	2138.97	2.47	32.45	15.18	
48	030412001004	LED大功率筒灯 型号规格:~220V 50W	套	42	136.33	11.34	119.97	0.25	3.25	1.52	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		安装方式:嵌吊顶安装 含接线盒									
	B4-1852	装饰灯具安装 点光源艺术装饰灯具 筒灯 吸顶式	10套	4.2	1363.14	113.37	1199.67	2.47	32.45	15.18	
49	030412004001	A型自带蓄电池安全出口指示灯 额定功率:1W CZ-BLJC e-bus/10-X系列, 蓄电池初始供电时间为90min 安装形式:门顶上0.2m壁挂安装	套	3	105.50	18.27	79.51	0.15	5.16	2.41	
	B4-1846换	装饰灯具安装 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式	10套	0.3	1054.91	182.66	795.07	1.48	51.58	24.12	
50	030412004002	A型自带蓄电池单向应急疏散指示灯 额定功率:1W CZ-BLJC e-bus/10-X系列, 蓄电池初始供电时间为90min 安装形式:距地0.5m壁挂安装	套	24	105.50	18.27	79.51	0.15	5.16	2.41	
	B4-1846换	装饰灯具安装 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式	10套	2.4	1054.91	182.66	795.07	1.48	51.58	24.12	
51	030412004003	A型自带蓄电池应急照明灯 额定功率:5W CZ-ZLJC-E5W系列/550lm, 蓄电池初始供电时间为90min 安装形式:底边距地2.4m壁挂安装	套	29	137.72	18.14	111.91	0.15	5.12	2.40	
	B4-1844换	装饰灯具安装 标志、诱导装饰灯、应急灯 吸顶式	10套	2.9	1377.19	181.40	1119.13	1.48	51.22	23.96	
52	030404034001	单联单控开关 型号规格:~250V, 10A 安装方式:距地1.3m明装 含开关盒	套	1	19.34	8.74	6.80	0.15	2.49	1.16	
	B4-0408	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 单联	10套	0.1	193.35	87.36	67.99	1.48	24.88	11.64	
53	030404034002	双联单控开关 型号规格:~250V, 10A 安装方式:距地1.3m明装 含开关盒	套	2	22.51	9.26	9.24	0.15	2.63	1.23	
	B4-0409	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 双联	10套	0.2	225.13	92.55	92.44	1.48	26.34	12.32	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
54	030404034003	三联单控开关 型号规格:~250V,10A 安装方式:距地1.3m明装 含开关盒	套	5	27.27	9.80	13.23	0.15	2.79	1.30	
	B4-0410	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 三联	10套	0.5	272.71	98.03	132.29	1.48	27.87	13.04	
55	030404035001	五孔插座 型号规格:~250V,10A 安装方式:距地1.5m安装 含接线盒	套	32	29.21	11.89	12.43		3.33	1.56	
	B4-0436	单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	3.2	291.97	118.86	124.25		33.29	15.57	
56	030404035002	三孔插座(LED屏电源) 型号规格:~250V,16A 安装方式:距地5m安装 含接线盒	套	1	33.63	14.95	12.53		4.19	1.96	
	B4-0440	单、三相暗插座 单相暗插座16A以下 3孔	10套	0.1	336.25	149.54	125.23		41.89	19.59	
57	030411001001	镀锌钢管埋地敷设 SC100 厚度符合规范要求	m	178.75	78.40	12.10	59.02	1.63	3.85	1.80	
	B4-0808	镀锌钢管埋地敷设(公称直径mm以内) 100	100m	1.7875	7840.57	1210.43	5901.95	163.41	384.81	179.97	
58	桂030413013001	管沟土方开挖 1、各类土方挖土,土方类别按施工图设计及地质勘察等自行综合考虑 2、挖方体积均以天然密实体积(自然方)计算 3、部位:管沟		62.56	12.03	0.55		7.97	2.39	1.12	
	B4-0788	小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10	6.256	120.20	5.49		79.69	23.86	11.16	
59	桂030413014001	土方回填 1、填方来源、运距:开挖利用方,土方场内平衡运输自行考虑		62.56	6.39	0.90		3.63	1.27	0.59	
	B4-0791	小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方	10	6.256	64.01	9.04		36.32	12.71	5.94	
60	030411001002	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PVC20	m	540.38	11.93	6.11	3.12	0.13	1.75	0.82	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		厚度符合规范要求									
	B4-1531	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20	100m	5.4038	1193.00	611.25	312.34	12.84	174.81	81.76	
61	030411001003	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PVC25 厚度符合规范要求	m	459.42	12.78	6.29	3.77	0.09	1.79	0.84	
	B4-1532	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 25	100m	4.5942	1277.01	628.67	376.79	9.29	178.69	83.57	
62	030411001004	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 JDG20 厚度符合规范要求	m	354.96	12.65	6.13	4.00		1.72	0.80	
	B4-1521换	砖、混凝土结构暗配 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢管规格 20	100m	3.5496	1265.98	613.25	400.62		171.77	80.34	
63	030413002001	砖结构凿槽及恢复 公称管径20mm以内	m	266.60	10.19	5.63	1.94	0.21	1.64	0.77	
	B4-2006换	凿槽、刨沟 砖结构(公称管径20mm以内)	10m	26.660	60.25	35.57	8.16	1.34	10.34	4.84	
	B4-2018换	所凿沟槽恢复 沟槽尺寸(公称管径20mm以内){水泥砂浆 1:2.5}	10m	26.660	41.64	20.75	11.25	0.79	6.03	2.82	
64	030413002002	砖结构凿槽及恢复 公称管径25mm以内	m	129.00	13.40	7.71	2.18	0.24	2.23	1.04	
	B4-2007	凿槽、刨沟 砖结构(公称管径32mm以内)	10m	12.900	81.20	50.39	8.20	1.34	14.49	6.78	
	B4-2019	所凿沟槽恢复 沟槽尺寸(公称管径32mm以内){水泥砂浆 1:3}	10m	12.900	52.72	26.68	13.64	1.01	7.76	3.63	
65	030408001001	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJY-4*70+1*35mm2 产品具有3C认证, ISO9000认证	m	200.00	257.99	8.75	244.37	0.91	2.70	1.26	
	B4-0995换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)70	100m	2.0000	25799.30	874.78	24437.01	90.63	270.41	126.47	
66	030408006001	户内干包式电力电缆头制作、安装 YJY-4*70+1*35mm2 产品具有3C认证, ISO9000认证	个	2	153.04	56.83	70.08	1.96	16.47	7.70	
	B4-1050换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm²以下)70	个	2	153.04	56.83	70.08	1.96	16.47	7.70	
67	030411004001	管内穿线 动力线路 WDZ-BYJ-2.5mm2 产品具有3C认证, ISO9000认证	m	1393.18	3.60	0.58	2.78		0.16	0.08	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B4-1564换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 2.5	100m单线	13.9318	360.15	57.80	278.59		16.19	7.57	
68	030411004002	管内穿线 动力线路 WDZ-BYJ-4mm² 产品具有3C认证, ISO9000认证	m	403.96	5.18	0.62	4.31		0.17	0.08	
	B4-1583换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 4	100m单线	4.0396	517.52	61.50	430.73		17.23	8.06	
69	030411004003	管内穿线 动力线路 WDZ-BYJ-6mm² 产品具有3C认证, ISO9000认证	m	2410.60	7.27	0.66	6.34		0.18	0.09	
	B4-1584	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 6	100m单线	24.1060	726.80	65.65	634.16		18.39	8.60	
70	030411004004	管内穿线 动力线路 WDN-BYJ-2.5mm² 产品具有3C认证, ISO9000认证	m	27.00	4.17	0.58	3.35		0.16	0.08	
	B4-1564换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 2.5	100m单线	0.2700	416.31	57.80	334.75		16.19	7.57	
71	030411004005	管内穿线 动力线路 NH-BV-2.5mm² 产品具有3C认证, ISO9000认证	m	759.92	3.94	0.58	3.12		0.16	0.08	
	B4-1564换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 2.5	100m单线	7.5992	393.84	57.80	312.28		16.19	7.57	
9.		B9 给排水、燃气工程									
72	031001006001	PP-R塑料给水管(粘接连接) DN40 含管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水消毒	m	16.80	51.69	14.24	31.49	0.07	4.01	1.88	
	B9-0106	塑料给水管(粘接连接) 安装 公称外径(mm以内) 50	10m	1.680	516.83	142.42	314.90	0.68	40.08	18.75	
73	031001006002	PVC塑料空调排水管 de50 含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验	m	20.75	22.27	10.46	7.42	0.06	2.95	1.38	
	B9-0159	过阳台承插塑料雨水管、空调排水管(粘接连接) 安装 公称外径(mm以内) 50	10m	2.075	222.67	104.62	74.24	0.57	29.46	13.78	
3.		安装拆除工程									
74	031001006003	拆除旧水管	m	16.80	4.24	3.29	0.14		0.54	0.27	
	0903019	塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)63	10m	1.680	42.41	32.90	1.40		5.41	2.70	

规费、增值税计价表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)-拆除工程				7129.38
1	规费	1+2+3		6026.58
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (19520.78+0)	29.35	5729.35
1.1.1	养老保险费		17.22	3361.48
1.1.2	失业保险费		0.34	66.37
1.1.3	医疗保险费		10.25	2000.88
1.1.4	生育保险费		0.64	124.93
1.1.5	工伤保险费		0.9	175.69
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费	1.02	263.63
1.3	工程排污费		0.13	33.60
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费	3.46	1102.80
2.1	增值税		3.00	956.19
2.2	城市维护建设税		0.21	66.93
2.3	教育附加费		0.09	28.69
2.4	地方教育附加费		0.06	19.12
2.5	水利建设基金		0.10	31.87
南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)-土建工程				122416.57
1	规费	1.1+1.2+1.3		44908.26
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (125956.56+8604.59)	29.35	39493.70
1.1.1	养老保险费		17.22	23171.43
1.1.2	失业保险费		0.34	457.51
1.1.3	医疗保险费		10.25	13792.52
1.1.4	生育保险费		0.64	861.19
1.1.5	工伤保险费		0.9	1211.05
1.2	住房公积金		1.85	2489.38
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (669282.91+10992.07)	0.43	2925.18
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	77508.31
双定中学食堂改造工程-电气				22230.76
1	规费	1.1+1.2+1.3		7363.23
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (23301.35+0)	29.35	6838.95
1.1.1	养老保险费		17.22	4012.49
1.1.2	失业保险费		0.34	79.22
1.1.3	医疗保险费		10.25	2388.39

主要材料及价格表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日	305.014	64.00
2	010000102	型钢(综合)	t	27.762	3701.00
3	010103001	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t	2.237	3374.00
4	010103002	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t	0.440	3282.00
5	011901001	槽钢(综合)	t	0.928	3540.00
6	012102001	等边角钢(综合)	t	0.066	3701.00
7	012901006	钢板 1mm	t	2.975	3708.00
8	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t	5.666	3552.00
9	012913002.1	花纹钢板 4.5mm	t	2.199	3552.00
10	012914007	钢垫板(综合)	t	0.012	3552.00
11	030144008.3	高强螺栓 M20@400	套	73.440	2.80
12	030156001	膨胀螺栓	套	1742.610	0.53
13	030183001	铁钉(综合)	kg	10.928	5.58
14	031311001	电焊条(综合)	kg	1198.365	6.50
15	031324001	不锈钢焊丝	kg	12.727	16.81
16	032116004	预埋铁件	kg	443.296	6.02
17	032118014	镀锌全螺纹吊杆Φ8	m	316.980	1.59
18	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	8.810	406.19
19	040301001	砂(综合)		23.670	176.70
20	040301004	中砂		54.922	182.52
21	050102005	周转圆木		0.055	840.71
22	050304004	二等松杂板枋材(综合)		0.115	833.63
23	050306001	周转板枋材		0.462	967.26
24	050306002	周转枋材		0.121	967.26
25	050306003	周转板材		0.259	1039.82
26	090502002.1	铝合金方板600*600*0.8	m ²	363.640	86.73
27	090505006.1	镜面不锈钢板 1.2mm 304材质	m ²	11.957	200.00
28	130301001	乳胶漆	kg	97.758	14.16
29	130311003.1	耐水腻子	kg	597.584	1.33
30	130311003.2	环氧腻子	kg	479.196	4.40
31	130311005	耐水腻子	kg	12.614	1.33
32	130501009	钢结构薄型防火涂料	kg	9172.128	13.27
33	130501010	钢结构厚型防火涂料	kg	214.341	3.54
34	130507002	红丹防锈漆	kg	336.095	9.73
35	143520001	隔离剂	kg	3.633	1.33
36	143901001	乙炔气		107.191	6.64
37	143906001	氧气		246.212	3.98

