

南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程（二期工程） 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：南宁市西乡塘区双定中学

(单位盖章)



造价咨询人：广西德胜工程项目管理有限公司

(单位盖章)



2025年7月4日

软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

封-1

南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程（二期工程）工程

招标工程量清单

已 备 案	
南宁市西乡塘区财政局 (财政评审)	
编号	A 2025-086
日期	2025. 7. 10

招标人：南宁市西乡塘区双定中学
(单位盖章)



造价咨询人：广西德胜工程项目管理有
限公司
(单位资质证书盖章)



法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

梁光化

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)



编制人：_____
(造价工程师签字)



复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：2025年7月4日

复核时间：2025年7月4日

总 说 明

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程（二期工程）

第1页 共1页

1、工程概况：本工程位于广西南宁市西乡塘区双定中学，项目名称为南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程（二期工程），主要包含增设钢结构夹层，地面铺装、增设吊顶、墙面改造、更换电路。

2、编制依据：

- （1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）广西壮族自治区实施细则；
- （2）《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2024）及《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2024）广西壮族自治区实施细则》修订本；
- （3）2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及计价相关规定；
- （6）2024 年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》
- （7）桂建标[2023]7号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；
- （8）桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
- （9）本工程材料价格按《南宁建设工程造价信息》2025年第3期上半月（除税价），工程造价信息没有发布价格的材料参照广西区内其他城市信息价计取或当地市场询价计取；
- （10）与建设工程项目有关的标准、规范、技术。

3、其他说明

- （1）本工程余土弃置、弃渣运距暂按10公里计。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程（二期工程）

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程（二期工程）-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程（二期工程）-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
双定中学食堂改造工程-电气			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程 (二期工程)-拆除工程							
		分部分项工程					
1	011605001001	平面块料拆除 1、部位：餐厅原地面	m²	533.60			
2	011605002001	立面块料拆除 1、部位：餐厅瓷砖墙裙	m²	129.33			
3	011608002001	铲除涂料面 1、部位：腻子墙面	m²	504.06			
4	010103002001	余土弃置 1、运距:运距1km内 2、含消纳费		69.91			
5	010103002002	余土弃置 1、暂按9km, 结算以实际距离结算		629.19			
		单价措施项目					
南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程 (二期工程)-土建工程							
		分部分项工程					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	垫层 1、混凝土强度等级:C15 2、混凝土种类:非泵商砼		0.27			
7	010501004001	满堂基础 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土种类:泵商砼		3.62			
8	010501002001	带形基础 1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土种类:非泵商砼		0.49			
9	010503004001	圈梁 1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土种类:非泵商砼		1.28			
10	010505001001	有梁板 1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土种类:泵商砼		36.84			
11	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 HRB400 10以内	t	2.141			
12	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 HRB400 10以上	t	0.421			
13	010507007001	钢柱脚二次灌浆 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C20		0.16			
14	010507007002	钢柱脚二次灌浆 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C25无收缩膨胀细石 砼灌注密实		0.04			
	0106	金属结构工程					
15	010606008001	钢梯 1、部位：钢楼梯	t	3.012			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、梯梁:槽钢[25a Q235 3、钢踏板: 4.5mm花纹钢板 Q235 4、构件运距:投标人自行考虑 5、含安装、制作及运输					
16	010603001001	钢柱 1、钢材品种、规格:方钢管200*200*6, 方 钢管200*300*6 Q235 2、单根柱质量:3t以内 3、含栓钉、螺栓(不含高强螺栓) 4、构件运距:投标人自行考虑 5、含安装、制作及运输	t	0.405			
17	010604001001	钢梁 1、钢材品种、规格:方钢管600*200*8, 方 钢管300*200*8 Q235 2、单根柱质量:3t以内 3、含栓钉、螺栓(不含高强螺栓) 4、构件运距:投标人自行考虑 5、含安装、制作及运输	t	31.131			
18	010605001001	钢板楼板 1、钢材品种、规格:1mm镀锌钢板, 板型 YX51-250-750 Q235 2、含栓钉、螺栓(不含高强螺栓) 3、构件运距:投标人自行考虑 4、含安装、制作及运输	t	2.807			
19	010516002001	预埋铁件	t	0.321			
20	010516001001	地脚螺栓 1、M16锚栓 Q235B	t	0.020			
21	040901010001	高强螺栓 M20	套	72			
22	040901010002	高强螺栓 M16	套	11148			
	9.	A.9 楼地面工程					
23	011101005001	自流坪楼地面 1、部位:一层餐厅楼面 2、30mm厚1:3水泥砂浆抹面压光 3、环氧稀泥一道 4、4mm厚环氧树脂自流平涂料	m²	536.96			
24	011101005002	自流坪楼地面 1、部位:夹层楼面 2、4mm厚环氧树脂自流平涂料 3、环氧稀泥一道	m²	356.51			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
25	011201001001	墙面一般抹灰 1、部位:一层餐厅及柱子1.5米墙裙墙面 2、15mm厚1:3水泥砂浆 3、5mm厚1:2水泥砂浆	m²	129.33			
	11.	A.11 天棚工程					
26	011302002001	铝合金格栅吊顶 1、部位:整个餐厅顶部 2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8丝杆 3、铝合金U型槽格栅,规格为70底宽*80 高*1厚,间隔150,厚度1.0mm	m²	541.30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
27	011302001001	铝合金方形板吊顶 1、部位:夹层底部 2、铝合金方形板,规格为600×600,板材厚度0.8mm	m²	356.51			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
28	011406003001	内墙面满刮腻子 1、部位:餐厅墙裙以上墙面 2、2mm厚面层耐水腻子分遍刮平	m²	351.52			
29	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1、部位:餐厅墙裙以上墙面 2、刷底漆一遍 3、乳胶漆二遍	m²	351.52			
30	011406003002	满刮腻子 1、部位:整个餐厅及柱子1.5米墙裙墙面 2、环氧腻子找平	m²	281.88			
31	011406003003	天棚满刮腻子 1、部位:雨棚 2、2mm厚面层耐水腻子分遍刮平	m²	7.42			
32	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料 1、参考图集15ZJ001-103-涂208 2、喷刷防火涂料构件名称:钢柱、柱间支撑 3、防火等级要求:二级,耐火极限不低于2.5h 5、涂料品种、喷刷遍数:40mm厚型防火涂料	m²	8.86			
33	011407005002	金属构件喷(刷)防火涂料 1、参考图集15ZJ001-103-涂209 2、喷刷防火涂料构件名称:钢梁 3、防火等级要求:二级,耐火极限不低于1.5h 5、涂料品种、喷刷遍数:7mm薄型防火涂料	m²	1182.98			
34	011407005003	金属构件喷(刷)防火涂料 1、参考图集15ZJ001-103-涂209 2、喷刷防火涂料构件名称:钢板、钢梯 3、防火等级要求:二级,耐火极限不低于1h 5、涂料品种、喷刷遍数:5.5mm薄型防火涂料	m²	181.21			
35	011405001001	金属构件除锈 1、喷刷防火涂料构件名称:钢梁、钢柱、钢板、钢梯等金属构件 2、清除表面油污,除锈等级不低于Sa2或者St2级 3、防锈漆二遍	m²	1373.05			
	14.	A.14 其他装饰工程					
36	011503001001	栏杆(H=1200) 1、材料:304银白色不锈钢 2、扶手规格:不锈钢管Φ63*3 3、横杆:不锈钢管Φ40*2.5 4、通立杆:不锈钢管Φ54*2.5≤1100 5、立杆:不锈钢管Φ38*2≤110	m	56.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
37	011505001001	不锈钢洗池 1、材料:304不锈钢 2、宽度600mm,高度150mm,厚度1.2mm不 锈钢 3、支架:60×60×2.0不锈钢支架,间距 1200mm	m ²	10.87			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
38	011701006001	满堂脚手架 1、搭设高度:4m	m ²	1082.58			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
39	011702001001	满堂基础 1、模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	7.12			
40	011702008001	圈梁 1、模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	20.31			
41	011702014001	有梁板 1、模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	8.90			
双定中学食堂改造工程-电气							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
42	030404017001	一层餐厅照明配电箱 1AL1 含箱体及箱内元件制作安装 规格、型号:非标,详系统图 安装方式:距地1.5米安装	台	1			
43	030404017002	应急照明配电箱 ALE 含箱体及箱内元件制作安装 规格、型号:非标,详系统图 安装方式:距地1.5米安装	台	1			
44	030404017003	空调电源箱 含箱体及箱内元件制作安装 规格、型号:非标,详系统图 安装方式:距地1.5米安装	台	11			
45	030412001001	LED吸顶灯 型号规格:~220V 32W 安装方式:吸顶安装 含接线盒	套	2			
46	030412001002	LED灯盘 型号规格:~220V 38W 安装方式:嵌吊顶安装 含接线盒	套	55			
47	030412001003	LED大功率筒灯 型号规格:~220V 80W 安装方式:嵌吊顶安装 含接线盒	套	20			
48	030412001004	LED大功率筒灯 型号规格:~220V 50W 安装方式:嵌吊顶安装 含接线盒	套	42			
49	030412004001	A型自带蓄电池安全出口指示灯	套	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程（二期工程）

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		额定功率: 1W CZ-BLJC e-bus/10-X系列, 蓄电池初始供电时间为90min 安装形式: 门顶上0.2m壁挂安装					
50	030412004002	A型自带蓄电池单向应急疏散指示灯 额定功率: 1W CZ-BLJC e-bus/10-X系列, 蓄电池初始供电时间为90min 安装形式: 距地0.5m壁挂安装	套	24			
51	030412004003	A型自带蓄电池应急照明灯 额定功率: 5W CZ-ZLJC-E5W系列/550lm, 蓄电池初始供电时间为90min 安装形式: 底边距地2.4m壁挂安装	套	29			
52	030404034001	单联单控开关 型号规格: ~250V, 10A 安装方式: 距地1.3m明装 含开关盒	套	1			
53	030404034002	双联单控开关 型号规格: ~250V, 10A 安装方式: 距地1.3m明装 含开关盒	套	2			
54	030404034003	三联单控开关 型号规格: ~250V, 10A 安装方式: 距地1.3m明装 含开关盒	套	5			
55	030404035001	五孔插座 型号规格: ~250V, 10A 安装方式: 距地1.5m安装 含接线盒	套	32			
56	030404035002	三孔插座 (LED屏电源) 型号规格: ~250V, 16A 安装方式: 距地5m安装 含接线盒	套	1			
57	030411001001	镀锌钢管埋地敷设 SC100 厚度符合规范要求	m	178.75			
58	桂030413013001	管沟土方开挖 1、各类土方挖土, 土方类别按施工图设计及地质勘察等自行综合考虑 2、挖方体积均以天然密实体积 (自然方) 计算 3、部位: 管沟		62.56			
59	桂030413014001	土方回填 1、填方来源、运距: 开挖利用方, 土方场内平衡运输自行考虑		62.56			
60	030411001002	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PVC20 厚度符合规范要求	m	540.38			
61	030411001003	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PVC25 厚度符合规范要求	m	459.42			
62	030411001004	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 JDG20 厚度符合规范要求	m	354.96			
63	030413002001	砖结构凿槽及恢复 公称管径20mm以内	m	266.60			
64	030413002002	砖结构凿槽及恢复 公称管径25mm以内	m	129.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第6页 共6页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程（二期工程）第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程（二期工程）-拆除工程			
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法	51.59	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	51.59	分部分项工程费及措施项目费
南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程（二期工程）-土建工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	1608.42	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1608.42	分部分项工程费及措施项目费
双定中学食堂改造工程-电气			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	315.03	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	315.03	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

规费、增值税计价表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程（二期工程）-拆除工程				
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ（分部分项人工费+单价措施人工费）		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费		
1.3	工程排污费	+其他项目费		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费 +其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程（二期工程）-土建工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ（分部分项人工费+单价措施人工费）		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ（分部分项人材机+单价措施人材机）		
2	增值税	Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）		
双定中学食堂改造工程-电气				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ（分部分项人工费+单价措施人工费）		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			

主要材料及价格表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程（二期工程）

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
2	010000102	型钢（综合）	t		
3	010103001	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t		
4	010103002	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t		
5	011901001	槽钢(综合)	t		
6	012102001	等边角钢(综合)	t		
7	012901006	钢板 1mm	t		
8	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
9	012913002.1	花纹钢板 4.5mm	t		
10	012914007	钢垫板(综合)	t		
11	030144008.3	高强螺栓 M20@400	套		
12	030156001	膨胀螺栓	套		
13	030183001	铁钉(综合)	kg		
14	031311001	电焊条（综合）	kg		
15	031324001	不锈钢焊丝	kg		
16	032116004	预埋铁件	kg		
17	032118014	镀锌全螺纹吊杆Φ8	m		
18	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
19	040301001	砂(综合)			
20	040301004	中砂			
21	050102005	周转圆木			
22	050304004	二等松杂板枋材(综合)			
23	050306001	周转板枋材			
24	050306002	周转枋材			
25	050306003	周转板材			
26	090502002.1	铝合金方板600*600*0.8	m²		
27	090505006.1	镜面不锈钢板 1.2mm 304材质	m²		
28	130301001	乳胶漆	kg		
29	130311003.1	耐水腻子	kg		
30	130311003.2	环氧腻子	kg		
31	130311005	耐水腻子	kg		
32	130501009	钢结构薄型防火涂料	kg		
33	130501010	钢结构厚型防火涂料	kg		
34	130507002	红丹防锈漆	kg		
35	143520001	隔离剂	kg		
36	143901001	乙炔气			
37	143906001	氧气			

主要材料及价格表

工程名称:南宁市西乡塘区双定中学食堂改造工程(二期工程)

第2页 共2页

[illegible]