

横州市中医医院核医学科建设 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：横州市中医医院
(单位盖章)

造价咨询人：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司
(单位盖章)

2025年1月6日

软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）
工程计价软件测评合格编号：2016J02

封-1

横州市中医医院核医学科建设 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 横州市中医医院
(单位盖章)

造价咨询人： 广西瑞真工程造价咨询
有限责任公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：
(造价人员签字)

复 核 人：
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024年11月28日

复 核 时 间： 2025年1月6日

总 说 明

工程名称：横州市中医医院核医学科建设工程

第1页 共1页

1、工程概况：

- (1) 工程名称：横州市中医医院核医学科建设工程
- (2) 工程地点：横州市
- (3) 工程内容：内科楼地上一层甲亢、敷贴治疗及衰变池

2、编制依据：

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》（修订版）；
- (2) 2013年《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》(GB50854~50862-2013)；
- (3) 本工程的施工图纸，相关的标准、规范、技术资料，其他现行计价文件、规范及标准；
- (4) 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标〔2016〕16号)；
- (5) 《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号)；
- (6) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号)，增值税税率调整为9%；
- (7) 定额人工费、管理费率按桂建标（桂建标[2023]7号文）规定进行调整。
- (8) 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号)；
- (9) 材料价格采用2024年《南宁市建设工程造价信息》11月下半月除税信息价，地方材料采用横州市11月份除税信息价，没有发布价格信息的材料参照市场价询价（建材在线、造价通）。

3、其他需要说明的问题

单位工程投标报价汇总表

工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
横州市中医医院核医学科建设工程-土建装饰			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
横州市中医医院核医学科建设工程-防护			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
横州市中医医院核医学科建设工程-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
横州市中医医院核医学科建设工程-拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 横州市中医医院核医学科建设工程

第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
横州市中医医院核医学科建设工程-土建装饰							
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
1	010101001001	平整场地	m²	16.80			
2	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:6m以内 3. 弃土运距:暂定5KM	m³	141.39			
3	010103001001	利用方回填 1. 密实度:满足设计及施工规范要求 2. 填方材料品种:纯粘性土	m³	89.31			
4	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:开挖料 2. 弃土运距: 起步第1公里，汽车加盖运输	m³	52.08			
5	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3 • km 1. 废弃料品种:开挖料 2. 运距: 暂按1km，实际运距结算按实计算 3. 汽车加盖运输	m³ • km	52.08			
		A.3 砌筑工程					
6	010401003001	实心砖墙 240墙	m³	8.40			
7	010401003002	实心砖墙 120墙	m³	3.96			
8	010401005001	空心砖墙 200墙	m³	0.36			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501004001	满堂基础 1. 混凝土种类:泵送商品砼 抗渗标号P8 2. 混凝土强度等级:C25 抗渗标号P8	m³	4.84			
10	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.07			
11	010504001001	直形墙（池壁） 1. 混凝土种类:泵送商品砼 抗渗标号P8 2. 混凝土强度等级:C25	m³	15.31			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 横州市中医医院核医学科建设工程

第2页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
12	010505002001	无梁板（衰变池顶板） 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	5.92			
13	010515001001	现浇构件钢筋Φ10以内	t	0.005			
14	010515001002	现浇构件钢筋Φ10以内	t	0.121			
15	010515001003	现浇构件钢筋Φ10以上	t	1.713			
		A.7 屋面及防水工程					
16	010903001001	墙面卷材防水 1. 3~5厚聚合物水泥砂浆粉刷外侧池壁 2. 一层3mm厚自粘型防水卷材 3. 部位: 池外壁	m²	47.17			
17	010903002001	墙面涂膜防水 1. 15厚聚合物水泥砂浆找平保护层 2. 6厚(干粉类)聚合物水泥防水砂浆, 压入耐碱玻纤网 3. 1厚水泥基渗透结晶型防水涂料C型(≥1.5kg/m²) 4. 部位: 池内壁	m²	79.29			
18	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 15厚聚合物水泥砂浆找平保护层 2. 6厚(干粉类)聚合物水泥防水砂浆, 压入耐碱玻纤网 3. 1厚水泥基渗透结晶型防水涂料C型(≥1.5kg/m²) 4. 部位: 池底	m²	10.32			
19	010902002001	屋面涂膜防水 1. 7厚纤维聚合物水泥砂浆找平层, 随手抹光 2. 1厚水泥基渗透结晶型防水涂料(1.5kg/m²) 3. 部位: 衰变池顶板	m²	16.80			
20	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料 2. 部位: 淋浴间	m²	2.41			
21	010903002002	墙面涂膜防水 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料 2. 部位: 淋浴间	m²	17.91			
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
22	011001003001	保温隔热墙面 1. 一层30mm厚挤塑板保护层	m²	46.96			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 横州市中医医院核医学科建设工程

第3页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 部位: 池外壁					
		A.9 楼地面工程					
23	011101006001	平面砂浆找平层 1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 部位: 淋浴间	m²	2.41			
24	011102003001	块料楼地面 1. 300*300*12厚浅灰色防滑地砖 2. 25厚1:3水泥砂浆保护层 3. 部位: 淋浴间	m²	2.41			
25	011103002001	PVC地板胶 1. 2mm厚同质透心PVC地板胶(浅米色), 专用地胶板粘合剂 2. 5mm厚自流水泥, 水泥与水比3: 1 3. 聚氨酯自流平水性界面剂 4. 30mm厚1:3水泥砂浆找平层 5. 部位: 卫生通过、甲测室、通道、分装室、储源室、固废间、服药室、病人通道、敷贴室、甲亢留观/抢救室	m²	57.00			
26	011103002002	PVC地板胶波打线 1. 2mm厚同质透心PVC地板胶(蓝色), 专用地胶板粘合剂 2. 5mm厚自流水泥, 水泥与水比3: 1 3. 聚氨酯自流平水性界面剂 4. 30mm厚1:3水泥砂浆找平层 5. 部位: 卫生通过、甲测室、通道、分装室、储源室、固废间、服药室、病人通道、敷贴室、甲亢留观/抢救室	m²	22.90			
27	011103002003	PVC地板胶踢脚线 1. 2mm厚同质透心PVC地板胶(蓝色) 2. R形角 3. 塑料垫条 4. 铝合金压条 5. 部位: 分装室、储源室、固废间、服药室、病人通道、敷贴室、甲亢留观/抢救室上墙120mm	m²	8.02			
28	011108001001	石材零星项目 1. 20厚门槛石(啡钻花岗岩)	m²	0.84			
		A.10 墙、柱面工程					
29	011201001001	墙面一般抹灰	m²	333.95			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程

第4页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 20厚水泥砂浆 1:3 2. 部位: 卫生通过、甲测室、通道、分装室、储源室、固废间、服药室、病人通道、敷贴室、甲亢留观/抢救室					
30	桂011204007001	墙砖内墙面 1. 300*600*12浅灰色釉面墙砖 2. 3~5厚瓷砖胶铺贴掺20%108建筑胶镶贴 3. 滚涂界面剂 4. 15厚1:3水泥砂浆抹面 5. 部位: 淋浴间	m²	17.91			
31	011207001001	PVC地板胶墙面装饰 1. 2mm厚同质透心PVC地板胶(蓝色) 2. R形角 3. 塑料垫条 4. 铝合金压条 5. 部位: 卫生通过、甲测室、通道上墙1500mm	m²	50.94			
		A. 11 天棚工程					
32	011302001001	吊顶天棚 1. 300*300*0.8乳白色铝扣板 2. 龙骨: 采用C型60系列(60×27×1.5)可上人轻钢龙骨, 吊筋作法为Φ8全螺纹镀锌吊杆 3. 部位: 淋浴间、固废间、储源室	m²	8.78			
33	011302001002	吊顶天棚 1. 600*600*1.0乳白色铝扣板 2. 龙骨: 采用C型60系列(60×27×1.5)可上人轻钢龙骨, 吊筋作法为Φ8全螺纹镀锌吊杆 3. 部位: 卫生通过、甲测室、通道、分装室、服药室、病人通道、敷贴室、甲亢留观/抢救室	m²	73.54			
		A. 12 门窗工程					
34	010802001001	80系列塑钢平开门(不带纱) 1. 尺寸: 1000*2100、800*2100 2. 利旧, 只计安装费	m²	3.78			
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
35	011406003001	墙面满刮腻子 1. 刮防水腻子打磨平整三遍	m²	333.95			
36	011407001001	墙面喷(刷)涂料	m²	333.95			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 横州市中医医院核医学科建设工程

第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 白色抗菌无机涂料 2. 滚筒施工白色选型亚光无机涂料三遍 (一底两面)					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
37	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:钢管	m²	51.46			
38	桂011701004001	内装修脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:3.6m以上 3. 脚手架材质:钢管	m²	82.31			
39	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m²	17.04			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
40	011702001001	筏板基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	6.14			
41	011702009001	过梁 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	15.84			
42	011702011001	直形墙(池壁) 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.2m	m²	107.93			
43	011702015001	无梁板(衰变池顶板) 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.2m	m²	14.16			
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
44	桂011708002001	混凝土泵送	m³	26.46			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 横州市中医医院核医学科建设工程

第6页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
横州市中医医院核医学科建设工程-防护							
		分部分项工程					
		分装室					
45	010805007001	豪华型单扇平开式防护门 平开式,蓝色烤漆面板,铝合金包边,内衬高级1#电解纯原铅板,纯度99.996%。 洞口规格:宽1000×高2100mm 防护门扇规格:宽1000×高2100mm 铅当量:6mmpb	樘	1			
46	010805007002	豪华型平开防护门门套 定制产品与防护门配套,蓝色烤漆面板,铝合金包边 洞口规格:宽1000×高2100 防护门套规格:宽1200×高2200mm	套	1			
47	010805007003	豪华型单扇平开式防护门 平开式,蓝色烤漆面板,铝合金包边,内衬高级1#电解纯原铅板,纯度99.996%。 洞口规格:宽800×高2100mm 防护门扇规格:宽800×高2100mm	樘	1			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程

第7页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		铅当量:6mmpb					
48	010805007004	豪华型平开防护门门套 定制产品与防护门配套, 蓝色烤漆面板, 铝合金包边 洞口规格:宽800×高2100 防护门套规格:宽1000×高2200mm 铅当量:4mmpb	套	1			
49	010805007005	传递窗 规格:宽400×高400mm 铅当量:30mmpb	樘	2			
50	011407001001	四面墙体5cm硫酸钡防护涂料 含施工及辅材, 防护涂料密度≥4. 25T/m² 比重4. 2T/m3, 含钡量≥80%; 植筋; 五层 钢丝网	m²	17. 77			
51	011201001002	墙面10cm钢架复合防护板隔墙 1、导热系数: 0. 19; 2、吸水率: 8. 8%; 3、不透水性: 无潮湿无水滴。 4、抗折强度: 干燥强度7. 4MPa。 5、单块最低强度: 7. 2MPa。 6、抗冲击性: 落球法试验冲 击1次, 板面无贯通裂缝。 7、燃烧性能: A (A1级)。 8、湿涨率: 0. 00 9、浸泡干燥性能: 73. 2% 10、密度3. 16g/cm3 含人工及辅材, 40*80镀锌铁方通, 横向 间距1220mm, 纵向间距610钢架沉头凤尾 钉固定铁方通, 镀锌横方通, 镀锌竖方通 铅当量/厚度: 10cm	m²	31. 15			
52	011201001003	天面3cm钢架复合防护板 1、导热系数: 0. 19; 2、吸水率: 8. 8%; 3、不透水性: 无潮湿无水滴。 4、抗折强度: 干燥强度7. 4MPa。 5、单块最低强度: 7. 2MPa。 6、抗冲击性: 落球法试验冲 击1次, 板面无贯通裂缝。	m²	10. 66			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程

第8页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		7、燃烧性能：A（A1级）。 8、湿涨率：0.00 9、浸泡干燥性能：73.2% 10、密度3.16g/cm3 含人工及辅材，40*80镀锌铁方通，横向 间距1220mm，纵向间距610钢架沉头凤尾 钉固定铁方通，镀锌横方通，镀锌竖方通 杆。 铅当量/厚度：3cm					
53	011201001004	地面3cm硫酸钡防护涂料 含施工及辅材，防护涂料密度≥4.25T/m² 比重4.2T/m3,含钡量≥80% 铅当量/厚度：3cm	m²	10.66			
		储源室					
54	010805007006	豪华型单扇平开式防护门 平开式，蓝色烤漆面板，铝合金包边，内 衬高级1#电解纯原铅板，纯度99.996%。 洞口规格:宽800×高2100mm 防护门扇规格:宽800×高2100mm 铅当量:6mmpb	樘	1			
55	010805007007	豪华型平开防护门门套 定制产品与防护门配套，蓝色烤漆面板， 铝合金包边 洞口规格:宽800×高2100 防护门套规格:宽1000×高2200mm	套	1			
56	011407001002	四面墙体5cm硫酸钡防护涂料 含施工及辅材，防护涂料密度≥4.25T/m² 比重4.2T/m3,含钡量≥80%；植筋；四层 钢丝网	m²	10.27			
57	011201001006	墙面5cm钢架复合防护板隔墙 1、导热系数：0.19； 2、吸水率：8.8%； 3、不透水性：无潮湿无水滴。 4、抗折强度：干燥强度7.4MPa。 5、单块最低强度：7.2MPa。 6、抗冲击性：落球法试验冲 击1次，板面无贯通裂缝。 7、燃烧性能：A（A1级）。 8、湿涨率：0.00 9、浸泡干燥性能：73.2%	m²	7.65			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程

第9页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		10、密度3.16g/cm ³ 含人工及辅材, 40*80镀锌铁方通, 横向 间距1220mm, 纵向间距610钢架沉头凤尾 钉固定铁方通, 镀锌横方通, 镀锌竖方通 铅当量/厚度: 5cm					
58	011201001007	天面3cm钢架复合防护板 1、导热系数: 0.19; 2、吸水率: 8.8%; 3、不透水性: 无潮湿无水滴。 4、抗折强度: 干燥强度7.4MPa。 5、单块最低强度: 7.2MPa。 6、抗冲击性: 落球法试验冲 击1次, 板面无贯通裂缝。 7、燃烧性能: A (A1级)。 8、湿胀率: 0.00 9、浸泡干燥性能: 73.2% 10、密度3.16g/cm ³ 含人工及辅材, 40*80镀锌铁方通, 横向 间距1220mm, 纵向间距610钢架沉头凤尾 钉固定铁方通, 镀锌横方通, 镀锌竖方通 杆。 铅当量/厚度: 3cm	m ²	3.95			
		固废间					
59	010805007008	豪华型单扇平开式防护门 平开式, 蓝色烤漆面板, 铝合金包边, 内 衬高级1#电解纯原铅板, 纯度99.996%。 洞口规格: 宽800×高2100mm 防护门扇规格: 宽800×高2100mm 铅当量: 4mmpb	樘	1			
60	010805007009	豪华型平开防护门门套 定制产品与防护门配套, 蓝色烤漆面板, 铝合金包边 洞口规格: 宽800×高2100 防护门套规格: 宽900×高2200mm	套	1			
61	011407001003	四面墙体5cm硫酸钡防护涂料 含施工及辅材, 防护涂料密度≥4.25T/m ³ 比重4.2T/m ³ , 含钡量≥80%; 植筋; 四层 钢丝网	m ²	35.06			
62	011201001009	墙面5cm钢架复合防护板隔墙	m ²	7.55			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程

第10页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、导热系数: 0.19; 2、吸水率: 8.8%; 3、不透水性: 无潮湿无水滴。 4、抗折强度: 干燥强度7.4MPa。 5、单块最低强度: 7.2MPa。 6、抗冲击性: 落球法试验冲击1次, 板面无贯通裂缝。 7、燃烧性能: A (A1级)。 8、湿涨率: 0.00 9、浸泡干燥性能: 73.2% 10、密度3.16g/cm ³ 含人工及辅材, 40*80镀锌铁方通, 横向间距1220mm, 纵向间距610钢架沉头凤尾钉固定铁方通, 镀锌横方通, 镀锌竖方通 铅当量/厚度: 5cm					
63	011201001010	天面3cm钢架复合防护板 1、导热系数: 0.19; 2、吸水率: 8.8%; 3、不透水性: 无潮湿无水滴。 4、抗折强度: 干燥强度7.4MPa。 5、单块最低强度: 7.2MPa。 6、抗冲击性: 落球法试验冲击1次, 板面无贯通裂缝。 7、燃烧性能: A (A1级)。 8、湿涨率: 0.00 9、浸泡干燥性能: 73.2% 10、密度3.16g/cm ³ 含人工及辅材, 40*80镀锌铁方通, 横向间距1220mm, 纵向间距610钢架沉头凤尾钉固定铁方通, 镀锌横方通, 镀锌竖方通杆。 铅当量/厚度: 3cm	m ²	3.19			
		服药室					
64	010805007010	豪华型单扇平开式防护门 平开式, 蓝色烤漆面板, 铝合金包边, 内衬高级1#电解纯原铅板, 纯度99.996%。 洞口规格: 宽1000×高2100mm 防护门扇规格: 宽1000×高2100mm	樘	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程

第11页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		铅当量:5mmpb					
65	010805007011	豪华型平开防护门门套 定制产品与防护门配套，蓝色烤漆面板， 铝合金包边 洞口规格:宽1000×高2100 防护门套规格:宽1200×高2200mm	套	1			
66	011407001004	四面墙体5cm硫酸钡防护涂料 含施工及辅材，防护涂料密度≥4.25T/m² 比重4.2T/m3,含钡量≥80%；植筋；四层 钢丝网	m²	8.74			
67	011201001012	墙面5cm钢架复合防护板隔墙 1、导热系数：0.19； 2、吸水率：8.8%； 3、不透水性：无潮湿无水滴。 4、抗折强度：干燥强度7.4MPa。 5、单块最低强度：7.2MPa。 6、抗冲击性：落球法试验冲 击1次，板面无贯通裂缝。 7、燃烧性能：A（A1级）。 8、湿涨率：0.00 9、浸泡干燥性能：73.2% 10、密度3.16g/cm3 含人工及辅材，40*80镀锌铁方通，横向 间距1220mm，纵向间距610钢架沉头凤尾 钉固定铁方通，镀锌横方通，镀锌竖方通 铅当量/厚度：5cm	m²	10.35			
68	011201001013	墙面10cm钢架复合防护板隔墙 1、导热系数：0.19； 2、吸水率：8.8%； 3、不透水性：无潮湿无水滴。 4、抗折强度：干燥强度7.4MPa。 5、单块最低强度：7.2MPa。 6、抗冲击性：落球法试验冲 击1次，板面无贯通裂缝。 7、燃烧性能：A（A1级）。 8、湿涨率：0.00 9、浸泡干燥性能：73.2%	m²	7.87			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 横州市中医医院核医学科建设工程

第12页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		10、密度3.16g/cm3 含人工及辅材，40*80镀锌铁方通，横向 间距1220mm，纵向间距610钢架沉头凤尾 钉固定铁方通，镀锌横方通，镀锌竖方通 铅当量/厚度：10cm					
69	011201001014	天面2cm钢架复合防护板 1、导热系数：0.19； 2、吸水率：8.8%； 3、不透水性：无潮湿无水滴。 4、抗折强度：干燥强度7.4MPa。 5、单块最低强度：7.2MPa。 6、抗冲击性：落球法试验冲 击1次，板面无贯通裂缝。 7、燃烧性能：A（A1级）。 8、湿涨率：0.00 9、浸泡干燥性能：73.2% 10、密度3.16g/cm3 含人工及辅材，40*80镀锌铁方通，横向 间距1220mm，纵向间距610钢架沉头凤尾 钉固定铁方通，镀锌横方通，镀锌竖方通 杆。 铅当量/厚度：2cm	m²	5.04			
70	011201001015	地面2cm硫酸钡防护涂料 含施工及辅材，防护涂料密度≥4.25T/m² 比重4.2T/m3,含钡量≥80% 铅当量/厚度：2cm	m²	5.04			
		病人通道、敷贴室					
71	010805007012	豪华型单扇平开式防护门 平开式，蓝色烤漆面板，铝合金包边，内 衬高级1#电解纯原铅板，纯度99.996%。 洞口规格:宽1000×高2100mm 防护门扇规格:宽1000×高2100mm 铅当量:8mmpb	樘	1			
72	010805007013	豪华型平开防护门门套 定制产品与防护门配套，蓝色烤漆面板， 铝合金包边 洞口规格:宽1000×高2100 防护门套规格:宽1200×高2200mm	套	1			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 横州市中医医院核医学科建设工程

第13页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
73	010805007014	豪华型单扇平开式防护门 平开式, 蓝色烤漆面板, 铝合金包边, 内衬高级1#电解纯原铅板, 纯度99.996%。 洞口规格: 宽1500×高2300mm 防护门扇规格: 宽1500×高2300mm 铅当量: 8mmpb	樘	1			
74	010805007015	豪华型平开防护门门套 定制产品与防护门配套, 蓝色烤漆面板, 铝合金包边 洞口规格: 宽1500×高2300mm 防护门套规格: 宽1700×高2400mm	套	1			
75	030406010001	门禁系统 指纹+密码+磁力锁 包含成品安装、运输、五金配件等施工工序	套	1			
76	010805007016	豪华型单扇平开式防护门 平开式, 蓝色烤漆面板, 铝合金包边, 内衬高级1#电解纯原铅板, 纯度99.996%。 洞口规格: 宽1000×高2100mm 防护门扇规格: 宽1000×高2100mm 铅当量: 2mmpb	樘	1			
77	010805007017	豪华型平开防护门门套 定制产品与防护门配套, 蓝色烤漆面板, 铝合金包边 洞口规格: 宽1000×高2100 防护门套规格: 宽1200×高2200mm	套	1			
78	011407001005	四面墙体3cm硫酸钡防护涂料 含施工及辅材, 防护涂料密度≥4.25T/m³ 比重4.2T/m³, 含钡量≥80%; 植筋; 四层钢丝网	m²	39.63			
79	011201001017	天面2cm钢架复合防护板 1、导热系数: 0.19; 2、吸水率: 8.8%; 3、不透水性: 无潮湿无水滴。 4、抗折强度: 干燥强度7.4MPa。 5、单块最低强度: 7.2MPa。 6、抗冲击性: 落球法试验冲击1次, 板面无贯通裂缝。 7、燃烧性能: A(A1级)。 8、湿涨率: 0.00	m²	20.25			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 横州市中医医院核医学科建设工程

第14页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		9、浸泡干燥性能：73.2% 10、密度3.16g/cm3 含人工及辅材，40*80镀锌铁方通，横向 间距1220mm，纵向间距610钢架沉头凤尾 钉固定铁方通，镀锌横方通，镀锌竖方通 杆。 铅当量/厚度：2cm					
80	011201001018	地面2cm硫酸钡防护涂料 含施工及辅材，防护涂料密度≥4.25T/m² 比重4.2T/m3, 含钡量≥80% 铅当量/厚度：2cm	m²	20.25			
		甲亢留观/抢救室					
81	010805007018	豪华型单扇平开式防护门 平开式，蓝色烤漆面板，铝合金包边，内 衬高级1#电解纯原铅板，纯度99.996%。 洞口规格:宽1000×高2100mm 防护门扇规格:宽1000×高2100mm 铅当量:8mpb	樘	1			
82	010805007019	豪华型平开防护门门套 定制产品与防护门配套，蓝色烤漆面板， 铝合金包边 洞口规格:宽1000×高2100 防护门套规格:宽1200×高2200mm	套	1			
83	011407001006	四面墙体3cm硫酸钡防护涂料 含施工及辅材，防护涂料密度≥4.25T/m² 比重4.2T/m3, 含钡量≥80%；植筋；四层 钢丝网	m²	7.85			
84	011407001007	四面墙体5cm硫酸钡防护涂料 含施工及辅材，防护涂料密度≥4.25T/m² 比重4.2T/m3, 含钡量≥80%；植筋；四层 钢丝网	m²	46.87			
85	011407001008	四面墙体8cm硫酸钡防护涂料 含施工及辅材，防护涂料密度≥4.25T/m² 比重4.2T/m3, 含钡量≥80%；植筋；四层 钢丝网	m²	12.02			
86	011201001020	墙面3cm钢架复合防护板封窗 1、导热系数：0.19； 2、吸水率：8.8%； 3、不透水性：无潮湿无水滴。 4、抗折强度：干燥强度7.4MPa。 5、单块最低强度：7.2MPa。 6、抗冲击性：落球法试验冲	m²	2.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程

第15页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		击1次，板面无贯通裂缝。 7、燃烧性能：A（A1级）。 8、湿涨率：0.00 9、浸泡干燥性能：73.2% 10、密度3.16g/cm3 含人工及辅材 铅当量/厚度：3cm					
87	011201001021	天面5cm钢架复合防护板 1、导热系数：0.19； 2、吸水率：8.8%； 3、不透水性：无潮湿无水滴。 4、抗折强度：干燥强度7.4MPa。 5、单块最低强度：7.2MPa。 6、抗冲击性：落球法试验冲击1次，板面无贯通裂缝。 7、燃烧性能：A（A1级）。 8、湿涨率：0.00 9、浸泡干燥性能：73.2% 10、密度3.16g/cm3 含人工及辅材，40*80镀锌铁方通，横向间距1220mm，纵向间距610钢架沉头凤尾钉固定铁方通，镀锌横方通，镀锌竖方通杆。 铅当量/厚度：5cm	m²	14.72			
88	011201001022	地面5cm硫酸钡防护涂料 含施工及辅材，防护涂料密度≥4.25T/m² 比重4.2T/m3,含钡量≥80% 铅当量/厚度：5cm	m²	14.72			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程

第16页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
横州市中医医院核医学科建设工程-安装							
		分部分项工程					
		一、电气系统					
89	030412001001	300X600 LED灯盘 1. 安装方式: 吊顶天棚嵌入式安装 2. 参数: 1x32WxLED 光通量2400lm 4000K Ra>90	套	13			
90	030412001002	600X600 LED灯盘 1. 安装方式: 吊顶天棚嵌入式安装 2. 参数: 1x20WxLED 光通量1900lm 4000K Ra>90	套	5			
91	030404019001	单控开关 10A 250V (含接线盒) 1. 安装方式: 底边距地1.35米暗装	个	13			
92	030404035001	两孔加三孔插座安装 10A 250V(含接线盒) 1. 安装方式: 距地0.35米嵌装	套	21			
93	031008013001	医疗设备带	m	1.00			
94	030411001001	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC20 配置形式及部位: 沿墙、顶棚及地面暗敷	m	82.38			
95	030411001002	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC25 配置形式及部位: 沿墙、顶棚及地面暗敷	m	97.95			
96	030411003001	强电金属桥架及配件安装 200*100 δ=1.5mm桥架 含桥架三通、弯头、盖板安装	m	3.11			
97	030411004001	管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm ² 3C认证 ISO9000认证	m	344.64			
98	030411004002	线槽穿线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm ² 3C认证 ISO9000认证	m	9.33			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 横州市中医医院核医学科建设工程

第17页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
99	030411004003	管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm2 3C认证 ISO9000认证	m	377.85			
100	030411004004	线槽穿线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm2 3C认证 ISO9000认证	m	18.66			
101	030413002001	凿(压)槽及恢复 (公称管径20mm以内)	m	24.50			
102	030413002002	凿(压)槽及恢复 (公称管径32mm以内)	m	27.85			
		二、弱电系统					
103	030505013001	分装柜网络插座 安装方式: 距地2.4米嵌装	个	1			
104	030404035002	网络插座 安装方式: 距地0.35米嵌装	套	3			
105	030502005001	管内穿线 六类网络线 UTP6-4P 3C认证 ISO9000认证	m	39.40			
106	030411001003	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC20 配置形式及部位: 沿墙及顶棚暗敷	m	29.40			
107	030413002003	凿(压)槽及恢复 (公称管径20mm以内)	m	9.45			
		三、门禁系统					
108	FA080100600001	门磁力锁	个	2			
109	030507005001	门禁读卡器 安装方式: 底边距地1.35m安装	个	2			
110	030904003001	门锁按钮 安装方式: 底边距地1.35m安装	个	2			
111	030502005002	管内穿线 六类网络线 UTP6-4P 3C认证 ISO9000认证	m	30.68			
112	030411001004	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC20 配置形式及部位: 沿墙及顶棚暗敷	m	21.68			
113	030413002004	凿(压)槽及恢复 (公称管径20mm以内)	m	3.70			
		四、给水系统					
114	031001007001	铝合金衬(PE-RT)管 DN40 PN=1.60MPa 安装部位: 室内冷水管 连接形式: 电热熔连接 含管件安装, 管道冲洗、消毒及水压试验	m	32.82			
115	031001007002	铝合金衬(PE-RT)管 DN32 PN=1.60MPa 安装部位: 室内冷水管 连接形式: 电热熔连接 含管件安装, 管道冲洗、消毒及水压试验	m	21.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 横州市中医医院核医学科建设工程

第18页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
116	031001007003	铝合金衬(P E-RT)管 DN25 PN=1.60MPa 安装部位: 室内冷水管 连接形式: 电热熔连接 含管件安装, 管道冲洗、消毒及水压试验	m	2.00			
117	031001007004	铝合金衬(P E-RT)管 DN20 PN=1.60MPa 安装部位: 室内冷水管 连接形式: 电热熔连接 含管件安装, 管道冲洗、消毒及水压试验	m	9.39			
118	031001007005	铝合金衬(P E-RT)管 DN40 PN=2.0MPa 安装部位: 室内热水管 连接形式: 电热熔连接 含管件安装, 管道冲洗、消毒及水压试验	m	18.86			
119	031001007006	铝合金衬(P E-RT)管 DN25 PN=2.0MPa 安装部位: 室内热水管 连接形式: 电热熔连接 含管件安装, 管道冲洗、消毒及水压试验	m	0.95			
120	031001007007	铝合金衬(P E-RT)管 DN20 PN=2.0MPa 安装部位: 室内热水管 连接形式: 电热熔连接 含管件安装, 管道冲洗、消毒及水压试验	m	19.41			
121	031001007008	铝合金衬(P E-RT)管 DN15 PN=2.0MPa 安装部位: 室内热水管 连接形式: 电热熔连接 含管件安装, 管道冲洗、消毒及水压试验	m	50.00			
122	031001007009	铝合金衬(P E-RT)管 DN32 PN=1.60MPa 安装部位: 室内回水管 连接形式: 电热熔连接 含管件安装, 管道冲洗、消毒及水压试验	m	3.10			
123	031001007010	铝合金衬(P E-RT)管 DN20 PN=1.60MPa 安装部位: 室内回水管 连接形式: 电热熔连接 含管件安装, 管道冲洗、消毒及水压试验	m	45.58			
124	031003005001	铜芯截止阀 dn20 PN=1.60MPa	个	10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 横州市中医医院核医学科建设工程

第19页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		连接形式：法兰连接 品牌参考相当于“胜利”、“双恒”、“五一”					
125	031004003001	陶瓷成品洗脸盆 配感应式水嘴 含上下给排水附件	套	3			
126	031003003001	闸阀 DN25 PN=1.60MPa 连接方式：法兰连接	个	2			
127	031004010001	淋浴器 含水管、调节器	套	1			
		五、排水系统					
128	031001006001	室内HDPE雨水管及管件安装 de160 连接方式：热熔连接 含管道灌水试验、通球试验	m	3.52			
129	031001006002	卫生间漩流降噪（PVC-U加强型内螺旋管材）排水管及管件安装 de75 连接方式：承插连接 含管道灌水试验、通球试验	m	1.94			
130	031001006003	室内重力流污水PVC-U排水管及管件安装 de75 连接方式：承插连接 含管道灌水试验、通球试验	m	10.54			
131	031001006004	室内重力流污水PVC-U排水管及管件安装 de110 连接方式：承插连接 含管道灌水试验、通球试验	m	62.99			
132	桂031004021001	清扫口 de110	个	1			
133	010101007001	人工挖管沟土方 平均覆土深度0.9米 土壤类别:按地质报告 回填要求:夯填	m³	20.96			
134	010101007002	人工填管沟土方 平均覆土深度0.9米 土壤类别：详见地质勘察报告 含挖土、夯填、弃土、运距自行考虑	m³	20.96			
		六、消防栓系统					
135	030901002001	室内敷设消防栓热镀锌钢管及管件安装 DN150 PN=0.9Mpa 连接方式：沟槽连接 管道消毒冲洗、水压试验	m	5.12			
136	030901002002	室内敷设消防栓热镀锌钢管及管件安装 DN100 PN=0.9Mpa	m	10.63			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 横州市中医医院核医学科建设工程

第20页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		连接方式: 沟槽连接 管道消毒冲洗、水压试验					
137	031003003002	蝶阀 DN100 PN=2.50MPa 连接形式: 法兰连接	个	1			
138	031002001001	管道支架制作安装 ∠40*4角钢	kg	23.25			
139	桂031211003001	金属结构除锈	kg	23.25			
140	031201003001	金属结构刷油 刷两道防锈漆, 两道调和漆	kg	23.25			
141	031201001001	管道刷油 刷两道调和漆	m²	5.75			
142	031002001002	侧向抗震支架制作安装 管道尺寸DN100 安装间距详见设计 包含所有配件制作安装等全部工作内容	个	1			
143	031002001003	侧纵向抗震支架制作安装 管道尺寸DN150 安装间距详见设计 包含所有配件制作安装等全部工作内容	个	1			
144	030905002001	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	1			
		六、 喷淋系统					
145	030901001001	自动喷淋国标加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN150 PN=1.84MPa 连接形式: 沟槽连接 含管件安装, 管道冲洗、水压试验	m	9.00			
146	030901001002	自动喷淋国标加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN80 PN=1.84MPa 连接形式: 沟槽连接 含管件安装, 管道冲洗、水压试验	m	7.31			
147	030901001003	自动喷淋国标加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN65 PN=1.84MPa 连接形式: 沟槽连接 含管件安装, 管道冲洗、水压试验	m	6.00			
148	030901001004	自动喷淋国标加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN50 PN=1.84MPa 连接形式: 螺纹连接 含管件安装, 管道冲洗、水压试验	m	5.90			
149	030901001005	自动喷淋国标加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN40 PN=1.84MPa 连接形式: 螺纹连接 含管件安装, 管道冲洗、水压试验	m	8.70			
150	030901001006	自动喷淋国标加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN32 PN=1.84MPa	m	14.60			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 横州市中医医院核医学科建设工程

第21页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		连接形式: 螺纹连接 含管件安装, 管道冲洗、水压试验					
151	030901001007	自动喷淋国标加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN25 PN=1.84MPa 连接形式: 螺纹连接 含管件安装, 管道冲洗、水压试验	m	32.10			
152	030901001008	自动喷淋国标加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN15 PN=1.84MPa 连接形式: 螺纹连接 含管件安装, 管道冲洗、水压试验	m	12.15			
153	031002001004	管道支架制作安装 ∠40*4角钢	kg	119.16			
154	桂031211003002	金属结构除锈	kg	119.16			
155	031201003002	金属结构刷油 刷两道防锈漆, 两道调和漆	kg	119.16			
156	031201001002	管道刷油 刷两道调和漆	m²	13.88			
157	030901003001	68℃吊顶型喷头 DN15 动作温度为68℃, 流量系数K=80	个	27			
158	030901006001	水流指示器 DN150 PN=2.50MPa 连接形式: 法兰连接	个	6			
159	031002001005	侧纵向抗震支架制作安装 管道尺寸DN150 安装间距详见设计 包含所有配件制作安装等全部工作内容	个	2			
160	031002001006	侧向抗震支架制作安装 管道尺寸DN80 安装间距详见设计 包含所有配件制作安装等全部工作内容	个	1			
161	031002001007	侧向抗震支架制作安装 管道尺寸DN65 安装间距详见设计 包含所有配件制作安装等全部工作内容	个	2			
		七、 通风空调系统					
162	030108003001	混流式风机 XF30 含电机检查接线	台	1			
163	011304002001	回风净化器630*160	个	4			
164	011304002002	回风净化器500*160	个	4			
165	031001001001	空调冷凝水热镀锌钢管 DN90 连接形式: 螺纹连接 含管件安装, 管道的试压、消毒	m	118.19			
166	030108003002	风机盘管 FP-04	台	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 衢州市中医医院核医学科建设工程

第22页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		L=510m ³ /h p=50Pa N=3.65kW 安装形式: 吊装 含电机检查接线					
167	030108003003	风机盘管 FP-03 L=380m ³ /h p=50Pa N=2.78kW 安装形式: 吊装 含电机检查接线	台	3			
168	030108003004	风机盘管 FP-02 L=270m ³ /h p=50Pa N=1.99kW 安装形式: 吊装 含电机检查接线	台	4			
169	031001004001	空调冷媒去磷无缝紫铜管 Φ15.88*1.0mm 含管道冲洗、消毒, 水压试验	m	17.23			
170	031001004002	空调冷媒去磷无缝紫铜管 Φ12.7*0.8mm 含管道冲洗、消毒, 水压试验	m	45.91			
171	031001004003	空调冷媒去磷无缝紫铜管 Φ9.53*0.8mm 含管道冲洗、消毒, 水压试验	m	44.84			
172	030703007001	方形散流器(带调节阀) 120*120	个	8			
173	030703007002	方形散流器 630*160	个	4			
174	030703007003	方形散流器 500*160	个	4			
175	031002001008	管道支架制作安装 ∠40*4角钢	kg	116.26			
176	030702001001	镀锌薄钢板矩形风管 (δ=0.5mm以内咬口) 周长(800mm以下) 含风管支架制作安装及刷油防腐	m ²	9.32			
177	030702001002	镀锌薄钢板矩形风管 (δ=0.5mm以内咬口) 周长(2000mm以下) 含风管支架制作安装及刷油防腐	m ²	19.96			
178	桂030704003001	空调工程系统调试	Kw	23.6			
179	030704002001	通风管道漏光检测	m ²	29.28			
180	030704002002	通风管道漏风检测	m ²	29.28			
181	031208003001	橡塑保温板通风管道保温 通风管道(厚度mm) 30	m ³	0.88			
182	031208002001	橡塑保温管(板) 管道保温 管道Φ57mm以下(厚度) 30	m ³	1.85			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 横州市中医医院核医学科建设工程

第23页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
横州市中医医院核医学科建设工程-拆除							
		分部分项工程					
		G.1 人工拆除工程					
183	011601001001	砖砌体拆除 1. 部位: 拆除原有墙体、新增门洞	m³	3.07			
184	011605001001	平面块料拆除 1. 含结合层及找平层 2. 部位: 原2#卫	m²	3.36			
185	011606001001	地板胶饰面拆除 1. 原中医特色治疗诊室、治疗处置室、值班室	m²	83.53			
186	011605002001	立面块料拆除 1. 原中医特色治疗诊室、治疗处置室、值班室、2#卫	m²	283.16			
187	011610002001	金属门窗拆除 1. 部位: 拆除原有门	m²	5.88			
188	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 原中医特色治疗诊室、治疗处置室、值班室、2#卫	m²	86.89			
189	011612002001	洗手盆拆除 1. 部位: 原2#卫	组	1			
190	011612002002	花洒拆除	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 横州市中医医院核医学科建设工程

第24页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 部位: 原2#卫					
191	011612002003	蹲厕拆除 1. 部位: 原2#卫	套	1			
		G. 4 渣土场外运输					
192	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 弃土运距: 起步第1公里, 汽车加盖运输 3. 运方体积均以天然密实度体积(自然方)计算	m³	26.34			
193	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m3 • km 1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 工程量暂按增运1公里列计, 结算按实际运距调整 3. 汽车加盖运输	m³ • km	26.34			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程

第25页 共25页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单综合单价,此处不汇总。

表-12

税前项目清单与计价表

工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合 价
横州市中医医院核医学科建设工程-土建装饰						
1	010512008001	衰变池盖板 井盖（内含5mm厚碳钢板底板角钢满焊，3x80x100 不锈钢角钢，3x100x100不锈钢角钢，30x30x5角钢与盖板平齐满焊，6厚不锈钢板，每边Φ6@500焊接,L=100） 3mm厚不锈钢板饰面层，内含铅板。 铅当量：30mmpb	个	6		
横州市中医医院核医学科建设工程-安装						
2	01B001	核素排气处理系统 含：联动风机+控制多联控系统、风量1m/s；学科室内高活区布置风机和控制，屋顶大功率风机+气溶胶碘化钠处理箱；不含管道及安装 电压：AC~380V 功率：5.5KW匹配风量 风量：12000M3/h 尺寸：1200*1000*1300mm 出风口法兰：直径219-355mm 进风口法兰：直径219-355mm 活性炭过滤网（用于过滤气溶胶）：3-5层（带有上锁功能，以防脱落） 外壳材质：SUS304 风压传感器：标配 电动风阀：匹配管径（219-355mm） 工作温度：-20-50° 人机界面控制一体机：处理装置可由人机界面独立控制，也可由外部联机控制（预留有联机接口） 铅当量:5mmpb	项	1		
3	01B002	衰变池系统 软件系统功能： 1、实现具有自动控制固体废物自动搅碎。 2、实现自动控制衰变池存放放射性废水液位显示。 3、实现放射性活度自动检测。 4、可实现手机APP、上位机远程实时监测。 配置要求： 1、配置1台搅拌机 2、放射性废水自动化处理系统控制柜1套，含15寸人机界面触摸屏一台	项	1		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程

第2页 共2页

[illegible]

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
横州市中医医院核医学科建设工程-土建装饰				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
横州市中医医院核医学科建设工程-防护				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
横州市中医医院核医学科建设工程-安装				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			

表-15

规费、增值税计价表

工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程

第2页 共2页

[illegible]

表-15

主要材料及价格表

工程名称: 横州市中医医院核医学科建设工程

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
2	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
3	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
4	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
5	021101001	2mm厚同质透心PVC地板胶(蓝色)	m ²		
6	030143001	对拉螺栓	kg		
7	030156001	膨胀螺栓	套		
8	030183001	铁钉(综合)	kg		
9	031311001	电焊条(综合)	kg		
10	032116001	铁件(综合)	kg		
11	032118014	镀锌全螺纹吊杆 Φ 8	m		
12	040101001	水泥(综合)	t		
13	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
14	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
15	040103001	白水泥(综合)	t		
16	040301001	砂(综合)	m ³		
17	040301003	细砂	m ³		
18	040301004	中砂	m ³		
19	040902004	石灰膏	m ³		
20	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
21	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
22	050102005	周转圆木	m ³		
23	050301003	一等杉木枋材	m ³		
24	050306001	周转板枋材	m ³		
25	050306002	周转枋材	m ³		
26	050306003	周转板材	m ³		
27	070103007	陶瓷墙面砖 300*600*12	m ²		
28	070501003	300*300*12浅米色防滑地砖	m ²		
29	072901004	2mm厚同质透心PVC地板胶(蓝色)波打线	m ²		
30	072901005	地毯烫带	m		
31	072901007	2mm厚同质透心PVC地板胶(蓝色)	m ²		
32	072901007	2mm厚同质透心PVC地板胶(浅米色)	m ²		
33	080301001	20厚花岗岩板(地面用)	m ²		
34	090503001.1	铝扣板300×300×0.8	m ²		
35	090503001.2	铝扣板600×600×1.0	m ²		
36	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
37	100102001	轻钢大龙骨 h60	m		
38	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		

主要材料及价格表

工程名称: 横州市中医医院核医学科建设工程

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
39	100102004	轻钢小龙骨 h19	m		
40	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
41	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
42	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
43	101301003	轻钢龙骨小接件	个		
44	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
45	101302003	轻钢小龙骨平面连接件	个		
46	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
47	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
48	101302006	轻钢小龙骨垂直吊挂件	个		
49	120305002	铝合金压条 16×1.5mm	m		
50	130301001	无机涂料	kg		
51	130304002	水泥自流平粉料	kg		
52	130308001	聚氨酯甲料	kg		
53	130311004	成品腻子粉（防水型）	kg		
54	130312002	大白粉	kg		
55	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
56	130527001	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
57	130527002	水泥基渗透结晶防水涂料	kg		
58	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
59	133321002	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 3.0mm厚	m²		
60	140301004	国V汽油 92#	kg		
61	143504015	聚氨酯乙料	kg		
62	143520001	隔离剂	kg		
63	143901002A	乙炔气	kg		
64	143906001	氧气	m³		
65	144101005	建筑胶	kg		
66	144108001	乳白胶	kg		
67	144113002	玻璃胶 310g	支		
68	151303101	挤塑聚苯板（XPS）30mm	m²		
69	170902001	方钢管 25×25×2.5	m		
70	341101001	水	m³		
71	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
72	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
73	350302001	回转扣件	个		
74	350302002	对接扣件	个		
75	350302003	直角扣件	个		
76	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		

主要材料及价格表

工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程

第3页 共3页

[illegible]