涵洞一览表

S4-2

宾阳县新桥镇新桥社区六谢村仙女山道路项目

序号	中心桩号	涵洞交角（度）	孔数－跨径（孔－米）	涵长（米）	新建/重建	洞口类型	
						进口	出口
1	K0+141	90	1-φ0.5	5.0	新建	一字墙	一字墙
2	K0+228	90	1-φ0.5	5.0	新建	一字墙	一字墙
3	K0+352	90	1-φ0.5	5.0	新建	一字墙	一字墙
4	K0+568	90	1-φ0.5	5.0	新建	一字墙	一字墙
5	K0+690	90	1-φ0.5	5.0	新建	一字墙	一字墙
6	K0+796	90	1-φ0.5	5.0	新建	一字墙	一字墙
7	K0+888	90	1-φ0.5	5.0	新建	一字墙	一字墙
8	K0+993	90	1-φ0.5	5.0	新建	一字墙	一字墙
9	K1+139	90	1-φ0.75	5.0	新建	一字墙	一字墙
10	K1+164	90	1-φ0.5	5.0	新建	一字墙	一字墙
11	K1+213	90	1-φ0.75	5.0	新建	一字墙	一字墙
12	K1+576	90	1-φ0.75	5.0	新建	一字墙	一字墙
13	K1+694	90	1-φ0.5	5.0	新建	一字墙	一字墙
14	K1+771	90	1-φ0.5	5.0	新建	一字墙	一字墙
小　计				70.0			

编　制：

序号	中心桩号	涵洞交角（度）	孔数－跨径（孔－米）	涵长（米）	新建/重建	洞口类型	
						进口	出口
合　计							

复　核：