路面工程数量表

S3-6

宾阳县新桥镇新桥社区中团村耙拉山道路项目

序号	起讫桩号	长度（m）	行车道工程数量						培土路肩			错车道	备注
			18cm水泥混凝土面层			15cm级配碎石基层							
			宽度（m）	厚度（cm）	面积（m^2）	宽度（m）	厚度（cm）	面积（m^2）	宽度（m）	厚度（cm）	面积（m^2）	面积（m^2）	
1	K0+000 ～ K1+100	1100	3.5	18	3897.5	3.9	15	4337.5	1	33	1147.5	47.5	错车道工程量已计入行车道工程数量
	合　计				3897.50			4337.50			1147.50		

编制：程超　　复核：王科