涵洞一览表

S4-2

宾阳县新桥镇新桥社区中团村耙拉山道路项目

序号	中心桩号	涵洞交角（度）	孔数－跨径（孔－米）	涵长（米）	新建/重建	洞口类型	
						进口	出口
1	K0+071	90	1-φ0.5	5.0	新建	边沟跌水井	八字墙
2	K0+178	90	1-φ0.5	5.0	新建	边沟跌水井	八字墙
3	K0+552	90	1-φ0.5	5.0	新建	边沟跌水井	八字墙
4	K0+631	90	1-φ0.5	5.0	新建	边沟跌水井	八字墙
5	K0+708	90	1-φ1.0	6.5	新建	八字墙	八字墙
6	K0+863	90	1-φ1.0	6.5	新建	八字墙	八字墙
7	K1+069	90	1-φ0.5	5.0	新建	边沟跌水井	八字墙
小　计				38.0			

序号	中心桩号	涵洞交角（度）	孔数－跨径（孔－米）	涵长（米）	新建/重建	洞口类型	
						进口	出口
合　计							

编　制：

复　核：