

柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

工程量清单

LZZC2024-G2-
(招标编号： 060157-GXSY)

招 标 人： 柳州市柳江区农业农村局 (盖单位公章)

招 标 人
法定代表人： _____ (签字)

代理机构： 广西顺盈工程项目管理有限公司 (盖单位公章)

代理机构
法定代表人： _____ (签字)

编制时间： 2024年01月13日

编制说明

一、编制依据

- 1、国家、自治区有关招标投标和工程造价管理的规定；
- 2、主要材料价格根据柳州市2023年11月份《柳州市建设工程造价信息》(除税价)及当地建筑材料市场价为依据,管材采用含税价；
- 3、工程量清单、图纸；
- 4、定额、取费标准及使用的优先顺序如下：
 - (1) 广西水利厅、发改委、财政厅以桂水基[2007]38号文发布的《广西水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电建筑工程概算定额》、《广西水利水电设备安装工程概算定额》、《广西水利水电工程机械台时费定额》；
 - (2) 广西水利厅以桂水基[2004]46号文《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》；
 - (3) 缺项子目套用相关行业预算定额消耗量,但其费用构成及计算标准仍按照桂水基[2007]38号文执行；
 - (4) 广西水利厅以桂水基[2014]41号文关于发布《广西水利水电工程概(预)算补充定额》的通知；
 - (5) 广西水利厅以桂水基[2016]1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》；
 - (6) 广西水利厅以桂水基[2016]16号文《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》；
 - (7) 广西水利厅以水办基[2016]31号文《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知。
 - (8) 广西水利厅以桂水基[2018]11号文《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》。
 - (9) 桂水建设(2019)4号)自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知。
 - (10) (桂人社桂[2019]9号)广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率。

二、其他说明

- 1、本项目混凝土级配为2级配,主要材料:水泥强度等级为:有防渗等级要求的采用42.5MPa,其余采用32.5MPa普通硅酸盐水泥,砣细骨料为粗砂,砣粗骨料为碎石。
- 2、取费:预算人工、机械全部乘以1系数。预算土建部分其他直接费费率为3.5%,已扣除冬季施工增加费。
- 3、超运距计算:均以1元/公里·t计,碎石乘以1.5毛重系数,砂乘以1.6毛重系数,块石乘以1.7毛重系数。
- 4、据《造价信息》:材料信息价,以柳江区政府所在地中心包含5公里以内运费。
- 5、其他设备:未列出安装费的一并计入设备费中。

分类分项工程量清单

招标编号: LZJC2024-G2-060157-GXSY

工程名称: 柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		柳江区穿山镇育苗大棚-道路工程						
1.1	500113005001	碎石公路基础, 压实厚15cm	m ²	4683.36				
1.2	500113005002	砂砾石公路路面, 压实厚20cm	m ²	4683.36				
2		机耕路, 旧路硬化-道路工程						
2.1	500103001001	挖一般土方	m ³	2157				
2.2	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	282				
2.3	500109001001	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m ³	282				
2.4	500109001002	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距5km	m ³	2157				
2.5	500101005001	平地机平一般场地	m ³	7318				
2.6	500102001001	碎石公路基础, 压实厚10cm	m ²	2509				
2.7	500102001002	碎石公路基础, 压实厚15cm	m ²	4809				
2.8	500102001003	路基坑洼处找平	m ³	253				
2.9	500102001004	现场路拌摊铺 水泥稳定碎石基层 水泥含量5% 厚5cm	m ²	2368				
2.10	500102001005	水泥混凝土公路路面, 压实厚20cm	m ²	4762				
2.11	500102001006	混凝土刻纹	m ²	4762				
2.12	500102001007	锯缝机锯缝 缝深5 (cm)	m	892.5				
2.13	500102001008	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	44.6				
2.14	500111001001	钢筋制作、安装 传力杆 (有套筒)	t	0.702				
3		机耕路, 旧路硬化-给水工程						
3.1	500103001003	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	4.5				
3.2	500103001004	挖掘机挖渠道土方, III类土	m ³	40.5				
3.3	500103001005	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	31				

分类分项工程量清单

招标编号: LZZC2024-G2-060157-GXSY

工程名称: 柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4	500102001009	人工铺筑粗砂垫层	m ³	9				
3.5	500102001010	C25混凝土基础	m ³	2.4				
3.6	500102001011	普通平面木模板制作	m ²	2.4				
3.7	500102001012	3m*3m成品板房1座, 结算以实际金额为准。	座	1				
3.8	500102001013	新建抽水井, 抽水量50m ³ /h, 结算以实际金额为准。	座	2				
4		机耕路, 旧路硬化-水源保护						
4.1	500102001014	人工挖一般土方, III类土	m ³	359.6				
4.2	500102001015	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距5km	m ³	359.6				
4.3	500102001016	垫层	m ³	3.93				
4.4	500102001017	浆砌块石, 挡土墙	m ³	115.6				
4.5	500102001018	红砖挡水坎	m ³	14.63				
4.6	500102001019	砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m ²	106.26				
4.7	500102001020	混凝土基础	m ³	492.28				
4.8	500102001021	普通标准钢模板制作	m ²	596.53				
4.9	500111001002	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.763				
4.10	500111001003	钢筋制作、安装 φ10以内	t	0.164				
4.11	500102001022	松木桩	m ³	5.3				
4.12	500102001023	钢爬梯	个	20				
4.13		编织袋装粘土围堰填筑	m ³	40				
4.14	500102001024	抽水(结算实际按签证计算)	台班	0				
5		材料二次运输						
5.1	500111002001	人工运水泥(综合运距200m)	m ³	2029.183				
5.2	500111002002	胶轮车运砖, 装运卸200m	t	149.92				
5.3	500111002003	人工运碎石、块石、砂(综合运距200m)	m ³ 成品堆方	4011.9				

分类分项工程量清单

招标编号：LZZC2024-G2-060157-GXSY

工程名称：柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6		给水工程，水机部分									
6.1	500114001001	抽水泵 Q=50m ³ /h，扬程80m	台	2							
7		给水工程，管网部分									
7.1	500202009001	泵后止逆阀 DN150	个	1							
7.2	500202009002	软密封闸阀 DN150 PN=1.0MPa	个	4							
7.3	500202009003	软密封闸阀 DN100 PN=1.0MPa	个	2							
7.4	500202009004	软密封闸阀 DN80 PN=1.0MPa	个	5							
7.5	500202009005	软密封闸阀 DN50 PN=1.0MPa	个	5							
8		给水工程，管网部分									
8.1	500202009006	dn160PE100供水管-1.6Mpa	m	546							
8.2	500202009007	dn140PE100供水管-1.6Mpa	m	564							
8.3	500202009008	dn110PE100供水管-1.6Mpa	m	440							
8.4	500202009009	dn90PE100供水管-1.6Mpa	m	1423							
8.5	500202009010	dn63PE100供水管-1.6Mpa	m	630							
8.6	500202009011	无缝钢管 D219*6	m	8							
8.7	500202009012	无缝钢管 D159*6	m	15							
8.8	500202009013	无缝钢管 D108*4	m	12							
8.9	500202009014	无缝钢管 D89*4	m	9							
8.10	500202009015	三通 Dn160×63	个	1							

分类分项工程量清单

招标编号：LZZC2024-G2-060157-GXSY

工程名称：柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.11	500202009016	三通 Dn160×140	个	1							
8.12	500202009017	三通 Dn160×90	个	1							
8.13	500202009018	三通 Dn140×110	个	1							
8.14	500202009019	三通 Dn140×90	个	1							
8.15	500202009020	三通 Dn90×63	个	1							
8.16	500202009021	三通 Dn63	个	1							
8.17	500202009022	四通 Dn140×63×90	个	1							
8.18	500202009023	90° 弯头 Dn90	个	1							
8.19	500202009024	135° 弯头 Dn90	个	1							
8.20	500202009025	135° 弯头 Dn140	个	2							
8.21	500202009026	135° 弯头 Dn63	个	3							
8.22	500202009027	管堵头 Dn110	个	1							
8.23	500202009028	管堵头 Dn90	个	3							
8.24	500202009029	管堵头 Dn63	个	4							

工程单价汇总表

招标编号：LZZC2024-G2-060157-GXSY

工程名称：柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1		柳江区穿山镇育苗大棚-道路工程													
1.1	500113005001	碎石公路基础，压实厚15cm	m ²	1.97	5.81	0.49	0.29	0.41	0.43	0.67	0.71	13.81	0.00	2.21	26.80
1.2	500113005002	砂砾石公路路面，压实厚20cm	m ²	0.51	1.83	0.41	0.10	0.14	0.14	0.19	0.23	4.45	0.00	0.72	8.72
2		机耕路，旧路硬化-道路工程													
2.1	500103001001	挖一般土方	m ³	1.66	0.08	0.00	0.06	0.07	0.07	0.54	0.17	1.92	0.00	0.41	5.00
2.2	500103001002	回填土石方，机械夯填土石	m ³	4.46	0.29	1.38	0.21	0.37	0.39	1.79	0.62	6.31	0.00	1.43	17.26
2.3	500109001001	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距1km	m ³	0.21	0.26	6.28	0.24	0.27	0.27	0.20	0.54	5.00	0.00	1.19	14.46
2.4	500109001002	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距5km	m ³	0.21	0.45	10.98	0.41	0.47	0.46	0.29	0.93	8.50	0.00	2.04	24.73
2.5	500101005001	平地机平一般场地	m ³	0.08	0.33	1.58	0.07	0.12	0.13	0.06	0.17	1.25	0.00	0.34	4.12
2.6	500102001001	碎石公路基础，压实厚10cm	m ²	1.21	3.86	0.49	0.19	0.28	0.29	0.42	0.47	9.16	0.00	1.47	17.85
2.7	500102001002	碎石公路基础，压实厚15cm	m ²	1.97	5.81	0.49	0.29	0.41	0.43	0.67	0.71	13.81	0.00	2.21	26.80
2.8	500102001003	路基坑洼处找平	m ³	12.49	30.91	0.00	1.52	2.60	2.76	4.10	3.81	73.64	0.00	11.86	143.68
2.9	500102001004	现场路拌摊铺 水泥稳定碎石基层 水泥含量5% 厚5cm	m ²												18.39
2.10	500102001005	水泥混凝土公路路面，压实厚20cm	m ²	8.23	24.43	2.99	1.25	1.78	1.86	2.80	3.03	47.00	0.00	8.40	101.77
2.11	500102001006	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.17	0.57	0.03	0.06	0.04	0.06	0.08	0.23	0.00	0.13	1.56
2.12	500102001007	锯缝机锯缝 缝深5（cm）	m												13.90
2.13	500102001008	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m ²	7.45	53.37	0.00	2.13	3.65	2.46	2.44	5.01	9.33	0.00	7.73	93.57

工程单价汇总表

招标编号：LZZC2024-G2-060157-GXSY

工程名称：柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
2.14	500111001001	钢筋制作、安装 传力杆（有套筒）	t	384.06	3301.27	118.49	133.13	114.11	141.79	126.63	302.36	1143.65	0.00	518.89	6284.38
3		机耕路，旧路硬化-给水工程													
3.1	500103001003	人工挖沟槽，III类土，上口宽≤1m，深≤1m	m³	6.71	0.27	0.00	0.24	0.28	0.28	2.20	0.70	7.76	0.00	1.66	20.10
3.2	500103001004	挖掘机挖渠道土方，III类土	m³	2.56	0.56	1.19	0.15	0.17	0.17	0.87	0.40	3.80	0.00	0.89	10.76
3.3	500103001005	回填土石方，机械夯填土石	m³	4.46	0.29	1.38	0.21	0.37	0.39	1.79	0.62	6.31	0.00	1.43	17.26
3.4	500102001009	人工铺筑粗砂垫层	m³	11.00	34.85	0.00	1.60	2.75	2.91	3.61	3.97	140.11	0.00	18.07	218.86
3.5	500102001010	C25混凝土基础	m³	25.45	123.63	25.08	6.10	10.45	7.06	8.76	14.46	209.66	0.00	38.76	469.40
3.6	500102001011	普通平面木模板制作	m²	8.23	48.59	8.69	2.29	3.93	4.09	3.27	5.54	16.83	0.00	9.13	110.59
3.7	500102001012	3m*3m成品板房1座，结算以实际金额为准。	座												2403.00
3.8	500102001013	新建抽水井，抽水量50m³/h，结算以实际金额为准。	座												130000.00
4		机耕路，旧路硬化-水源保护													
4.1	500102001014	人工挖一般土方，III类土	m³	3.29	0.16	0.00	0.12	0.14	0.14	1.08	0.34	3.80	0.00	0.82	9.89
4.2	500102001015	1m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距5km	m³	0.21	0.45	10.98	0.41	0.47	0.46	0.29	0.93	8.50	0.00	2.04	24.73
4.3	500102001016	垫层	m³	12.49	30.91	0.00	1.52	2.60	2.76	4.10	3.81	73.64	0.00	11.86	143.68
4.4	500102001017	浆砌块石，挡土墙	m³	27.36	70.86	1.97	3.51	6.01	6.36	9.06	8.76	145.32	0.00	25.13	304.34
4.5	500102001018	红砖挡水坎	m³	14.39	238.01	2.99	8.94	15.32	16.22	4.94	21.06	159.92	0.00	43.36	525.15
4.6	500102001019	砌体砂浆抹面，平均厚2cm，立面	m²	3.19	4.74	0.09	0.28	0.48	0.51	1.05	0.72	9.87	0.00	1.89	22.84

工程单价汇总表

招标编号：LZZC2024-G2-060157-GXSY

工程名称：柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
4.7	500102001020	混凝土基础	m ³	32.76	125.65	5.95	5.75	9.86	10.44	11.06	14.10	228.90	0.00	40.00	484.49
4.8	500102001021	普通标准钢模板制作	m ²	7.40	12.44	4.87	0.87	1.48	1.54	2.70	2.19	15.41	0.00	4.40	53.31
4.9	500111001002	钢筋制作、安装 φ10以上	t	384.06	3301.27	118.49	133.13	114.11	141.79	126.63	302.36	1143.65	0.00	518.89	6284.38
4.10	500111001003	钢筋制作、安装 φ10以内	t	384.06	4286.33	118.49	167.61	143.67	178.51	126.63	378.37	468.11	0.00	562.66	6814.44
4.11	500102001022	松木桩	m ³												3931.95
4.12	500102001023	钢爬梯	个												218.00
4.13		编织袋装粘土围堰填筑	m ³												150.00
4.14	500102001024	抽水（结算实际按签证计算）	台班												257.00
5		材料二次运输													
5.1	500111002001	人工运水泥（综合运距200m）	m ³	3.36	0.26	0.96	0.16	0.27	0.19	1.10	0.44	3.88	0.00	0.96	11.58
5.2	500111002002	胶轮车运砖，装运卸200m	t	6.82	0.06	1.15	0.28	0.40	0.42	2.24	0.80	7.88	0.00	1.80	21.84
5.3	500111002003	人工运碎石、块石、砂（综合运距200m）	m ³ 成品堆方	6.78	0.11	0.75	0.27	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
6		给水工程，水机部分													
6.1	500114001001	抽水泵 Q=50m ³ /h，扬程80m	台												6540.00
7		给水工程，管网部分													
7.1	500202009001	泵后止逆阀 DN150	个	29.76	96.88	8.80	5.01	13.39	13.99	10.91	12.51	38.46	0.00	20.67	250.38
7.2	500202009002	软密封闸阀 DN150 PN=1.0MPa	个	29.76	96.88	8.80	5.01	13.39	13.99	10.91	12.51	38.46	0.00	20.67	250.38
7.3	500202009003	软密封闸阀 DN100 PN=1.0MPa	个	20.41	53.38	5.32	2.93	9.18	9.59	7.12	7.56	25.11	0.00	12.65	153.25

工程单价汇总表

招标编号：LZZC2024-G2-060157-GXSY

工程名称：柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
7.4	500202009004	软密封闸阀 DN80 PN=1.0MPa	个	15.22	41.82	5.04	2.30	6.85	7.15	5.36	5.86	18.90	0.00	9.77	118.27
7.5	500202009005	软密封闸阀 DN50 PN=1.0MPa	个	7.96	24.72	4.69	1.38	3.58	3.74	2.91	3.43	10.24	0.00	5.64	68.29
8		给水工程，管网部分													
8.1	500202009006	dn160PE100供水管-1.6Mpa	m	7.02	0.82	4.28	0.45	3.16	3.30	3.01	1.54	10.61	0.00	3.08	37.28
8.2	500202009007	dn140PE100供水管-1.6Mpa	m	6.09	0.72	3.65	0.39	2.74	2.86	2.60	1.33	9.17	0.00	2.66	32.21
8.3	500202009008	dn110PE100供水管-1.6Mpa	m	4.53	0.56	2.04	0.26	2.04	2.13	1.82	0.94	6.43	0.00	1.87	22.64
8.4	500202009009	dn90PE100供水管-1.6Mpa	m	4.53	0.56	2.04	0.26	2.04	2.13	1.82	0.94	6.43	0.00	1.87	22.64
8.5	500202009010	dn63PE100供水管-1.6Mpa	m	3.63	0.32	0.72	0.17	1.63	1.71	1.31	0.67	4.62	0.00	1.33	16.11
8.6	500202009011	无缝钢管 D219*6	m	4.43	1.26	4.11	0.36	1.99	2.08	1.57	1.11	6.40	0.00	2.10	25.42
8.7	500202009012	无缝钢管 D159*6	m	4.08	0.32	2.52	0.26	1.84	1.92	1.42	0.86	5.59	0.00	1.69	20.50
8.8	500202009013	无缝钢管 D108*4	m	3.22	0.17	1.54	0.18	1.45	1.51	1.10	0.64	4.32	0.00	1.27	15.40
8.9	500202009014	无缝钢管 D89*4	m	3.22	0.17	1.54	0.18	1.45	1.51	1.10	0.64	4.32	0.00	1.27	15.40
8.10	500202009015	三通 Dn160×63	个												87.20
8.11	500202009016	三通 Dn160×140	个												87.20
8.12	500202009017	三通 Dn160×90	个												87.20
8.13	500202009018	三通 Dn140×110	个												76.30
8.14	500202009019	三通 Dn140×90	个												76.30
8.15	500202009020	三通 Dn90×63	个												54.50
8.16	500202009021	三通 Dn63	个												43.60

工程单价汇总表

招标编号：LZZC2024-G2-060157-GXSY

工程名称：柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
8.17	500202009022	四通 Dn140×63×90	个												109.00
8.18	500202009023	90°弯头 Dn90	个												21.80
8.19	500202009024	135°弯头 Dn90	个												21.80
8.20	500202009025	135°弯头 Dn140	个												47.96
8.21	500202009026	135°弯头 Dn63	个												13.08
8.22	500202009027	管堵头 Dn110	个												21.80
8.23	500202009028	管堵头 Dn90	个												13.08
8.24	500202009029	管堵头 Dn63	个												10.90
9		办公生活及文化福利建筑	%												
10		其他施工临时工程	%												

工程单价费(税)率汇总表

招标编号：LZZC2024-G2-060157-GXSX

工程名称：柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费(税)率(%)							备注
		其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	风险金	税金	
一	建筑工程								
1	土方工程	3.5	4	3.7	32.8	7	0	9	
2	石方工程	3.5	6	5.7	32.8	7	0	9	
3	土石填筑工程	3.5	6	5.8	32.8	7	0	9	
4	混凝土工程	3.5	6	3.7	32.8	7	0	9	
5	钢筋制安工程	3.5	3	3.5	32.8	7	0	9	
6	模板工程	3.5	6	5.7	32.8	7	0	9	
7	钻孔灌浆锚固工程	3.5	7	6.6	32.8	7	0	9	
8	自采砂石料工程	3.5	2	0	0	0	0	0	
9	植物措施	2.5	4	3.8	32.8	7	0	9	
10	疏浚工程	3.5	5	4.6	32.8	7	0	9	
11	其他建筑工程	3.5	5	4.8	32.8	7	0	9	
二	安装工程								
1	安装工程	3.7	45	47	32.8	7	0	9	

混凝土配合比材料表

招标编号: LZZC2024-G2-060157-GXSY

工程名称: 柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第1页 共1页

序号	工程部位	混凝土强度等级	水泥强度等级	级配	水灰比	预算材料量(kg/m ³)						单价(元/m ³)	备注
						水泥(kg)	砂(m ³)	石(m ³)	水(m ³)				
1		C25	32.5	2	0.5	310	0.47	0.81	0.15			289.89	
2		M10水泥砂浆	42.5			305	1.1		0.183			304.89	
3		1:2抹灰水泥砂浆	42.5			613	1.136		0.33			455.95	

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：LZZC2024-G2-060157-GXSY

工程名称：柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第1页 共2页

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
1	单斗挖掘机	液压 斗容1m³	32.16	23.83	2.22	58.21	9.34	44.70	0.00	0.00	0.00	54.04	0.00	112.25
2	推土机	功率59kW	9.56	11.94	0.49	21.99	8.30	25.20	0.00	0.00	0.00	33.50	0.00	55.49
3	推土机	功率132kW	38.53	40.59	1.72	80.84	8.30	56.70	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	145.84
4	自行式平地机	功率118kW	34.11	37.75	0.00	71.86	8.30	52.20	0.00	0.00	0.00	60.50	0.00	132.36
5	压路机	内燃 重量12~15t	8.96	15.85	0.00	24.81	8.30	19.50	0.00	0.00	0.00	27.80	0.00	52.61
6	蛙式夯实机	功率2.8kW	0.15	0.93	0.00	1.08	6.92	0.00	1.58	0.00	0.00	8.50	0.00	9.58
7	砂浆搅拌机	出料0.4m³	1.47	2.06	0.63	4.16	4.50	0.00	2.39	0.00	0.00	6.89	0.00	11.05
8	混凝土搅拌机	出料0.4m³	2.91	4.90	1.07	8.88	4.50	0.00	5.42	0.00	0.00	9.92	0.00	18.80
9	振动器	变频机组 容量4.5kVA	1.85	4.42	0.00	6.27	0.00	0.00	2.14	0.00	0.00	2.14	0.00	8.41
10	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	0.21	0.39	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35.86	35.86	0.00	36.46
11	刻纹机		6.31	4.36	0.00	10.67	0.00	0.00	3.34	0.00	0.00	3.34	0.00	14.01
12	载重汽车	载重量5t	6.88	9.96	0.00	16.84	4.50	0.00	0.00	21.60	0.00	26.10	0.00	42.94
13	自卸汽车	载重量8t	19.99	12.43	0.00	32.42	4.50	30.60	0.00	0.00	0.00	35.10	0.00	67.52
14	自卸汽车	载重量10t	26.98	16.79	0.00	43.77	4.50	32.40	0.00	0.00	0.00	36.90	0.00	80.67
15	双胶轮车		0.23	0.59	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
16	汽车起重机	起重量5t	11.43	11.39	0.00	22.82	9.34	0.00	0.00	17.40	0.00	26.74	0.00	49.56
17	灰浆搅拌机		0.73	2.09	0.20	3.02	4.50	0.00	3.97	0.00	0.00	8.47	0.00	11.49

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：LZZC2024-G2-060157-GXSJ

工程名称：柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第2页 共2页

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
18	空压机	电动移动式 排气量0.6m³/min	0.28	0.82	0.10	1.20	4.50	0.00	2.65	0.00	0.00	7.15	0.00	8.35
19	离心水泵	单级双吸 功率20kW	0.95	4.01	1.23	6.19	4.50	0.00	12.16	0.00	0.00	16.66	0.00	22.85
20	试压泵	2.5MPa	0.38	0.36	0.26	1.00	4.50	0.00	0.95	0.00	0.00	5.45	0.00	6.45
21	电焊机	直流20kW	0.83	0.55	0.17	1.55	0.00	0.00	12.60	0.00	0.00	12.60	0.00	14.15
22	电焊机	交流25kVA	0.29	0.28	0.09	0.66	0.00	0.00	9.14	0.00	0.00	9.14	0.00	9.80
23	钢筋弯曲机	直径6~40	0.47	1.33	0.24	2.04	4.50	0.00	3.78	0.00	0.00	8.28	0.00	10.32
24	钢筋切断机	功率20kW	1.04	1.57	0.28	2.89	4.50	0.00	10.84	0.00	0.00	15.34	0.00	18.23
25	圆盘锯		0.35	1.07	0.05	1.47	8.30	0.00	4.47	0.00	0.00	12.77	0.00	14.24
26	双面刨床		0.89	1.01	0.15	2.05	4.50	0.00	5.67	0.00	0.00	10.17	0.00	12.22
27	切管机	9A151	5.42	4.24	0.62	10.28	4.84	0.00	5.67	0.00	0.00	10.51	0.00	20.79

工程单价计算表

碎石公路基础，压实厚15cm 工程

单价编号：61

定额单位：1000m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:11120+11121。 挖路槽、培路基、基础材料的铺压等。						
1	直接费		元			8972.10
1.1	人工费		元			1966.67
	人工		工时	524.6	3.46	1815.12
	人工		工时	43.8	3.46	151.55
1.2	材料费		元			5813.70
	碎石		m ³	179	30.00	5370.00
	其他材料费		%	1	5370.00	53.70
	碎石		m ³	13	30.00	390.00
1.3	机械使用费		元			488.85
	压路机	内燃 重量12~15t	台时	9.2	52.61	484.01
	其他机械费		%	1	484.01	4.84
1.4	其他直接费		元	3.5%	8269.22	289.42
1.5	现场经费		元	5%	8269.22	413.46
2	施工管理费		元	4.8%	8972.10	430.66
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2043.07	670.13
4	企业利润		元	7%	10072.89	705.10
5	价差		元			13809.38
	人工		工时	568.4	4.00	2273.60
	机械工		工时	22.08	4.00	88.32
	碎石		m ³	192	58.04	11143.68
	柴油		kg	59.8	5.08	303.78
6	风险金		元	0%	24587.37	0.00
7	税金		元	9%	24587.37	2212.86
	合计		元			26800.23
	单价		元			26.80

工程单价计算表

dn90PE100供水管-1.6Mpa 工程

单价编号：114

定额单位：100m

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:10336。 管材清理及外观检查，切口、坡口、套管制作，对口、焊接、管道试压。						
1	直接费		元			944.18
1.1	人工费		元			453.26
	人工		工时	131	3.46	453.26
1.2	材料费		元			56.36
	电		kW.h	43.8	0.63	27.59
	电阻丝	0.3kW	根	0.5	6.19	3.10
	电阻丝	4kW	根	0.1	6.19	0.62
	其他材料费		%	80	31.31	25.05
1.3	机械使用费		元			204.18
	空压机	电动移动式 排气量 0.6m ³ /min	台时	22	8.35	183.70
	圆盘锯		台时	0.5	14.24	7.12
	其他机械费		%	7	190.82	13.36
1.4	其他直接费		元	3.7%	713.80	26.41
1.5	现场经费		元	45%	453.26	203.97
2	施工管理费		元	47%	453.26	213.03
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	556.37	182.49
4	企业利润		元	7%	1339.70	93.78
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			643.20
	人工		工时	131	4.00	524.00
	机械工		工时	29.8	4.00	119.20
7	风险金		元	0%	2076.68	0.00
8	税金		元	9%	2076.68	186.90
	合计		元			2263.58
	单价		元			22.64

工程单价计算表

dn63PE100供水管-1.6Mpa 工程

单价编号: 115

定额单位: 100m

施工方法: 定额编号:10334。 管材清理及外观检查, 切口、坡口、套管制作, 对口、焊接、管道试压。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			648.27
1.1	人工费		元			363.30
	人工		工时	105	3.46	363.30
1.2	材料费		元			32.04
	电		kW.h	25.3	0.63	15.94
	电阻丝	0.3kW	根	0.2	6.19	1.24
	电阻丝	4kW	根	0.1	6.19	0.62
	其他材料费		%	80	17.80	14.24
1.3	机械使用费		元			72.14
	空压机	电动移动式 排气量 0.6m ³ /min	台时	8	8.35	66.80
	其他机械费		%	8	66.80	5.34
1.4	其他直接费		元	3.7%	467.48	17.30
1.5	现场经费		元	45%	363.30	163.49
2	施工管理费		元	47%	363.30	170.75
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	399.28	130.96
4	企业利润		元	7%	949.98	66.50
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			461.60
	人工		工时	105	4.00	420.00
	机械工		工时	10.4	4.00	41.60
7	风险金		元	0%	1478.08	0.00
8	税金		元	9%	1478.08	133.03
	合计		元			1611.11
	单价		元			16.11

工程单价计算表

dn110PE100供水管-1.6Mpa 工程

单价编号：118

定额单位：100m

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:10336。 管材清理及外观检查，切口、坡口、套管制作，对口、焊接、管道试压。						
1	直接费		元			944.18
1.1	人工费		元			453.26
	人工		工时	131	3.46	453.26
1.2	材料费		元			56.36
	电		kW.h	43.8	0.63	27.59
	电阻丝	0.3kW	根	0.5	6.19	3.10
	电阻丝	4kW	根	0.1	6.19	0.62
	其他材料费		%	80	31.31	25.05
1.3	机械使用费		元			204.18
	空压机	电动移动式 排气量 0.6m ³ /min	台时	22	8.35	183.70
	圆盘锯		台时	0.5	14.24	7.12
	其他机械费		%	7	190.82	13.36
1.4	其他直接费		元	3.7%	713.80	26.41
1.5	现场经费		元	45%	453.26	203.97
2	施工管理费		元	47%	453.26	213.03
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	556.37	182.49
4	企业利润		元	7%	1339.70	93.78
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			643.20
	人工		工时	131	4.00	524.00
	机械工		工时	29.8	4.00	119.20
7	风险金		元	0%	2076.68	0.00
8	税金		元	9%	2076.68	186.90
	合计		元			2263.58
	单价		元			22.64

工程单价计算表

砂砾石公路路面，压实厚20cm 工程

单价编号：138

定额单位：1000m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:11124-11125*15。 挖路槽、培路基、基础材料的铺压等。						
1	直接费		元			2986.93
1.1	人工费		元			508.62
	人工		工时	690	3.46	2387.40
	人工		工时	-543	3.46	-1878.78
1.2	材料费		元			1830.00
	碎石		m ³	271	30.00	8130.00
	碎石		m ³	-210	30.00	-6300.00
1.3	机械使用费		元			414.31
	压路机	内燃 重量12~15t	台时	7.5	52.61	394.58
	其他机械费		%	5	394.58	19.73
1.4	其他直接费		元	3.5%	2752.93	96.35
1.5	现场经费		元	5%	2752.93	137.65
2	施工管理费		元	4.8%	2986.93	143.37
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	570.90	187.26
4	企业利润		元	7%	3317.56	232.23
5	价差		元			4448.09
	人工		工时	147	4.00	588.00
	机械工		工时	18	4.00	72.00
	碎石		m ³	61	58.04	3540.44
	柴油		kg	48.75	5.08	247.65
6	风险金		元	0%	7997.88	0.00
7	税金		元	9%	7997.88	719.81
	合计		元			8717.69
	单价		元			8.72

工程单价计算表

1m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距1km 工程

单价编号：140

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:01226。 挖装、运输、卸除、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			725.37
1.1	人工费		元			20.76
	人工		工时	6	3.46	20.76
1.2	材料费		元			25.95
	零星材料费		%	4	648.81	25.95
1.3	机械使用费		元			628.05
	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	1	112.25	112.25
	推土机	功率59kW	台时	0.5	55.49	27.75
	自卸汽车	载重量10t	台时	6.05	80.67	488.05
1.4	其他直接费		元	3.5%	674.76	23.62
1.5	现场经费		元	4%	674.76	26.99
2	施工管理费		元	3.7%	725.37	26.84
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	61.46	20.16
4	企业利润		元	7%	772.37	54.07
5	价差		元			500.02
	人工		工时	6	4.00	24.00
	机械工		工时	11.765	4.00	47.06
	柴油		kg	84.44	5.08	428.96
6	风险金		元	0%	1326.46	0.00
7	税金		元	9%	1326.46	119.38
	合计		元			1445.84
	单价		元			14.46

工程单价计算表

平地机平一般场地 工程

单价编号：142

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：03009+03012。 推平土料						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			218.44
1.1	人工费		元			8.30
	人工		工时	1.2	3.46	4.15
	人工		工时	1.2	3.46	4.15
1.2	材料费		元			33.25
	零星材料费		%	20	57.09	11.42
	零星材料费		%	20	109.15	21.83
1.3	机械使用费		元			157.94
	自行式平地机	功率118kW	台时	0.4	132.36	52.94
	推土机	功率132kW	台时	0.72	145.84	105.00
1.4	其他直接费		元	3.5%	199.49	6.98
1.5	现场经费		元	6%	199.49	11.97
2	施工管理费		元	5.8%	218.44	12.67
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	17.60	5.77
4	企业利润		元	7%	236.88	16.58
5	价差		元			124.84
	人工		工时	2.4	4.00	9.60
	机械工		工时	2.688	4.00	10.75
	柴油		kg	20.568	5.08	104.49
6	风险金		元	0%	378.30	0.00
7	税金		元	9%	378.30	34.05
	合计		元			412.35
	单价		元			4.12

工程单价计算表

碎石公路基础，压实厚10cm 工程

单价编号：143

定额单位：1000m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:11120-11121*4。 挖路槽、培路基、基础材料的铺压等。						
1	直接费		元			6034.20
1.1	人工费		元			1208.93
	人工		工时	524.6	3.46	1815.12
	人工		工时	-175.2	3.46	-606.19
1.2	材料费		元			3863.70
	碎石		m ³	179	30.00	5370.00
	其他材料费		%	1	5370.00	53.70
	碎石		m ³	-52	30.00	-1560.00
1.3	机械使用费		元			488.85
	压路机	内燃 重量12~15t	台时	9.2	52.61	484.01
	其他机械费		%	1	484.01	4.84
1.4	其他直接费		元	3.5%	5561.48	194.65
1.5	现场经费		元	5%	5561.48	278.07
2	施工管理费		元	4.8%	6034.20	289.64
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1285.33	421.59
4	企业利润		元	7%	6745.43	472.18
5	价差		元			9160.78
	人工		工时	349.4	4.00	1397.60
	机械工		工时	22.08	4.00	88.32
	碎石		m ³	127	58.04	7371.08
	柴油		kg	59.8	5.08	303.78
6	风险金		元	0%	16378.39	0.00
7	税金		元	9%	16378.39	1474.06
	合计		元			17852.45
	单价		元			17.85

工程单价计算表

碎石公路基础，压实厚15cm 工程

单价编号：144

定额单位：1000m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:11120+11121。 挖路槽、培路基、基础材料的铺压等。						
1	直接费		元			8972.10
1.1	人工费		元			1966.67
	人工		工时	524.6	3.46	1815.12
	人工		工时	43.8	3.46	151.55
1.2	材料费		元			5813.70
	碎石		m ³	179	30.00	5370.00
	其他材料费		%	1	5370.00	53.70
	碎石		m ³	13	30.00	390.00
1.3	机械使用费		元			488.85
	压路机	内燃 重量12~15t	台时	9.2	52.61	484.01
	其他机械费		%	1	484.01	4.84
1.4	其他直接费		元	3.5%	8269.22	289.42
1.5	现场经费		元	5%	8269.22	413.46
2	施工管理费		元	4.8%	8972.10	430.66
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2043.07	670.13
4	企业利润		元	7%	10072.89	705.10
5	价差		元			13809.38
	人工		工时	568.4	4.00	2273.60
	机械工		工时	22.08	4.00	88.32
	碎石		m ³	192	58.04	11143.68
	柴油		kg	59.8	5.08	303.78
6	风险金		元	0%	24587.37	0.00
7	税金		元	9%	24587.37	2212.86
	合计		元			26800.23
	单价		元			26.80

工程单价计算表

水泥混凝土公路路面，压实厚20cm 工程

单价编号：146

定额单位：1000m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:11132+11133*5。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。						
1	直接费		元			38680.55
1.1	人工费		元			8228.57
	人工		工时	1914.7	3.46	6624.86
	人工		工时	463.5	3.46	1603.71
1.2	材料费		元			24432.43
	锯材		m ³	0.23	1220.00	280.60
	C25纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m ³	153	116.32	17796.96
	其他材料费		%	2	18077.56	361.55
	锯材		m ³	0.05	1220.00	61.00
	C25纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m ³	51	116.32	5932.32
1.3	机械使用费		元			2989.28
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	24	18.80	451.20
	自卸汽车	载重量8t	台时	25	67.52	1688.00
	其他机械费		%	5	2139.20	106.96
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	9	18.80	169.20
	自卸汽车	载重量8t	台时	8.5	67.52	573.92
1.4	其他直接费		元	3.5%	35650.28	1247.76
1.5	现场经费		元	5%	35650.28	1782.51
2	施工管理费		元	4.8%	38680.55	1856.67
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	8527.68	2797.08
4	企业利润		元	7%	43334.30	3033.40
5	价差		元			47002.10
	人工		工时	2378.2	4.00	9512.80
	机械工		工时	86.45	4.00	345.80
	水泥	42.5MPa	t	63.24	222.71	14084.18
	柴油		kg	341.7	5.08	1735.84
	卵石		m ³	165.24	73.22	12098.87
	粗砂		m ³	95.88	96.21	9224.61
6	风险金		元	0%	93369.80	0.00
7	税金		元	9%	93369.80	8403.28

工程单价计算表

混凝土刻纹 工程

单价编号：147

定额单位：100m²

施工方法：定额编号：04487。 刻纹机在水泥混凝土路面刻纹，洗冲及路面清理等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			102.27
1.1	人工费		元			19.79
	人工		工时	5.72	3.46	19.79
1.2	材料费		元			16.59
	水		m ³	4.52	2.82	12.75
	刀片		片	0.05	0.00	0.00
	零星材料费		%	5	76.81	3.84
1.3	机械使用费		元			57.02
	刻纹机		台时	4.07	14.01	57.02
1.4	其他直接费		元	3.5%	93.40	3.27
1.5	现场经费		元	6%	93.40	5.60
2	施工管理费		元	3.7%	102.27	3.78
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	19.79	6.49
4	企业利润		元	7%	112.54	7.88
5	价差		元			22.88
	人工		工时	5.72	4.00	22.88
6	风险金		元	0%	143.30	0.00
7	税金		元	9%	143.30	12.90
	合计		元			156.20
	单价		元			1.56

工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂 工程

单价编号：148

定额单位：100m²

施工方法：定额编号:04458。 熔化沥青、烤砂拌和、清洗表面、洗模安装、拆模。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			6659.56
1.1	人工费		元			744.94
	人工		工时	215.3	3.46	744.94
1.2	材料费		元			5336.85
	煤		t	0.32	541.59	173.31
	石粉		t	1.27	30.00	38.10
	木柴		t	0.03	600.00	18.00
	沥青		t	1.27	3980.00	5054.60
	其他材料费		%	1	5284.01	52.84
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	3.5%	6081.79	212.86
1.5	现场经费		元	6%	6081.79	364.91
2	施工管理费		元	3.7%	6659.56	246.40
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	744.94	244.34
4	企业利润		元	7%	7150.30	500.52
5	价差		元			933.25
	人工		工时	215.3	4.00	861.20
	石粉		t	1.27	56.73	72.05
6	风险金		元	0%	8584.07	0.00
7	税金		元	9%	8584.07	772.57
	合计		元			9356.64
	单价		元			93.57

工程单价计算表

钢筋制作、安装 传力杆（有套筒） 工程

单价编号：149

定额单位：t

施工方法：定额编号:04430。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			4051.06
1.1	人工费		元			384.06
	人工		工时	111	3.46	384.06
1.2	材料费		元			3301.27
	钢筋(HPB400)		t	1.07	3000.00	3210.00
	铁丝		kg	4	6.00	24.00
	焊条		kg	7.22	4.79	34.58
	其他材料费		%	1	3268.58	32.69
1.3	机械使用费		元			118.49
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45	42.94	19.32
	电焊机	交流25kVA	台时	10	9.80	98.00
	其他机械费		%	1	117.32	1.17
1.4	其他直接费		元	3.5%	3803.82	133.13
1.5	现场经费		元	3%	3803.82	114.11
2	施工管理费		元	3.5%	4051.06	141.79
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	386.08	126.63
4	企业利润		元	7%	4319.48	302.36
5	价差		元			1143.65
	人工		工时	111	4.00	444.00
	机械工		工时	0.585	4.00	2.34
	钢筋(HPB400)		t	1.07	631.35	675.54
	汽油		kg	3.24	6.72	21.77
6	风险金		元	0%	5765.49	0.00
7	税金		元	9%	5765.49	518.89
	合计		元			6284.38
	单价		元			6284.38

工程单价计算表

挖掘机挖渠道土方, III类土 工程

单价编号: 151

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:01216。 挖松、堆放、人工配合修底边。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			463.57
1.1	人工费		元			256.04
	人工		工时	74	3.46	256.04
1.2	材料费		元			56.25
	零星材料费		%	15	374.98	56.25
1.3	机械使用费		元			118.94
	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	0.97	112.25	108.88
	双胶轮车		台时	12.27	0.82	10.06
1.4	其他直接费		元	3.5%	431.23	15.09
1.5	现场经费		元	4%	431.23	17.25
2	施工管理费		元	3.7%	463.57	17.15
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	265.10	86.95
4	企业利润		元	7%	567.67	39.74
5	价差		元			379.90
	人工		工时	74	4.00	296.00
	机械工		工时	2.619	4.00	10.48
	柴油		kg	14.453	5.08	73.42
6	风险金		元	0%	987.31	0.00
7	税金		元	9%	987.31	88.86
	合计		元			1076.17
	单价		元			10.76

工程单价计算表

dn160PE100供水管-1.6Mpa 工程

单价编号：154

定额单位：100m

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:10338。 管材清理及外观检查，切口、坡口、套管制作，对口、焊接、管道试压。						
1	直接费		元			1573.06
1.1	人工费		元			702.38
	人工		工时	203	3.46	702.38
1.2	材料费		元			82.22
	电		kW.h	61.7	0.63	38.87
	电阻丝	0.3kW	根	1	6.19	6.19
	电阻丝	4kW	根	0.1	6.19	0.62
	其他材料费		%	80	45.68	36.54
1.3	机械使用费		元			427.54
	空压机	电动移动式 排气量 0.6m ³ /min	台时	47	8.35	392.45
	圆盘锯		台时	0.5	14.24	7.12
	其他机械费		%	7	399.57	27.97
1.4	其他直接费		元	3.7%	1212.14	44.85
1.5	现场经费		元	45%	702.38	316.07
2	施工管理费		元	47%	702.38	330.12
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	917.94	301.08
4	企业利润		元	7%	2204.26	154.30
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			1061.20
	人工		工时	203	4.00	812.00
	机械工		工时	62.3	4.00	249.20
7	风险金		元	0%	3419.76	0.00
8	税金		元	9%	3419.76	307.78
	合计		元			3727.54
	单价		元			37.28

工程单价计算表

dn140PE100供水管-1.6Mpa 工程

单价编号：155

定额单位：100m

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:10337。 管材清理及外观检查，切口、坡口、套管制作，对口、焊接、管道试压。						
1	直接费		元			1358.74
1.1	人工费		元			608.96
	人工		工时	176	3.46	608.96
1.2	材料费		元			72.05
	电		kW.h	54.7	0.63	34.46
	电阻丝	0.3kW	根	0.8	6.19	4.95
	电阻丝	4kW	根	0.1	6.19	0.62
	其他材料费		%	80	40.03	32.02
1.3	机械使用费		元			365.00
	空压机	电动移动式 排气量 0.6m ³ /min	台时	40	8.35	334.00
	圆盘锯		台时	0.5	14.24	7.12
	其他机械费		%	7	341.12	23.88
1.4	其他直接费		元	3.7%	1046.01	38.70
1.5	现场经费		元	45%	608.96	274.03
2	施工管理费		元	47%	608.96	286.21
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	793.03	260.11
4	企业利润		元	7%	1905.06	133.35
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			916.80
	人工		工时	176	4.00	704.00
	机械工		工时	53.2	4.00	212.80
7	风险金		元	0%	2955.21	0.00
8	税金		元	9%	2955.21	265.97
	合计		元			3221.18
	单价		元			32.21

工程单价计算表

无缝钢管 D219*6 工程

单价编号：156

定额单位：100m

施工方法：定额编号:10217。 切管、坡口、调直、焊接、管道铺设和管件安装、管道试压等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1215.86
1.1	人工费		元			442.88
	人工		工时	128	3.46	442.88
1.2	材料费		元			126.06
	尼龙砂轮片	直径100	片	1.07	0.00	0.00
	氧气		m ³	8.36	3.56	29.76
	乙炔气		m ³	2.39	18.00	43.02
	焊条		kg	8.73	4.79	41.82
	其他材料费		%	10	114.60	11.46
1.3	机械使用费		元			411.35
	汽车起重机	起重量5t	台时	2.22	49.56	110.02
	电焊机	直流20kW	台时	14.44	14.15	204.33
	切管机	9A151	台时	3.2	20.79	66.53
	其他机械费		%	8	380.88	30.47
1.4	其他直接费		元	3.7%	980.29	36.27
1.5	现场经费		元	45%	442.88	199.30
2	施工管理费		元	47%	442.88	208.15
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	479.12	157.15
4	企业利润		元	7%	1581.16	110.68
5	装置性材料费		元			0.00
	钢管		m	102	0.00	0.00
6	价差		元			640.43
	人工		工时	128	4.00	512.00
	机械工		工时	10.474	4.00	41.90
	汽油		kg	12.876	6.72	86.53
7	风险金		元	0%	2332.27	0.00
8	税金		元	9%	2332.27	209.90
	合计		元			2542.17
	单价		元			25.42

工程单价计算表

无缝钢管 D159*6 工程

单价编号：157

定额单位：100m

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:10216。 切管、坡口、调直、焊接、管道铺设和管件安装、管道试压等。						
1	直接费		元			901.41
1.1	人工费		元			408.28
	人工		工时	118	3.46	408.28
1.2	材料费		元			31.64
	尼龙砂轮片	直径100	片	0.67	0.00	0.00
	氧气		m ³	1.35	3.56	4.81
	乙炔气		m ³	0.54	18.00	9.72
	焊条		kg	2.71	4.79	12.98
	其他材料费		%	15	27.51	4.13
1.3	机械使用费		元			252.15
	汽车起重机	起重量5t	台时	1.48	49.56	73.35
	电焊机	直流20kW	台时	7.49	14.15	105.98
	切管机	9A151	台时	2.4	20.79	49.90
	其他机械费		%	10	229.23	22.92
1.4	其他直接费		元	3.7%	692.07	25.61
1.5	现场经费		元	45%	408.28	183.73
2	施工管理费		元	47%	408.28	191.89
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	433.74	142.27
4	企业利润		元	7%	1235.57	86.49
5	装置性材料费		元			0.00
	钢管		m	102	0.00	0.00
6	价差		元			559.10
	人工		工时	118	4.00	472.00
	机械工		工时	7.356	4.00	29.42
	汽油		kg	8.584	6.72	57.68
7	风险金		元	0%	1881.16	0.00
8	税金		元	9%	1881.16	169.30
	合计		元			2050.46
	单价		元			20.50

工程单价计算表

无缝钢管 D108*4 工程

单价编号：158

定额单位：100m

施工方法：定额编号:10214。 切管、坡口、调直、焊接、管道铺设和管件安装、管道试压等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			655.66
1.1	人工费		元			321.78
	人工		工时	93	3.46	321.78
1.2	材料费		元			17.18
	尼龙砂轮片	直径100	片	0.45	0.00	0.00
	氧气		m ³	0.86	3.56	3.06
	乙炔气		m ³	0.25	18.00	4.50
	焊条		kg	1.54	4.79	7.38
	其他材料费		%	15	14.94	2.24
1.3	机械使用费		元			153.67
	汽车起重机	起重量5t	台时	1.11	49.56	55.01
	电焊机	直流20kW	台时	4.81	14.15	68.06
	切管机	9A151	台时	0.8	20.79	16.63
	其他机械费		%	10	139.70	13.97
1.4	其他直接费		元	3.7%	492.63	18.23
1.5	现场经费		元	45%	321.78	144.80
2	施工管理费		元	47%	321.78	151.24
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	336.03	110.22
4	企业利润		元	7%	917.12	64.20
5	装置性材料费		元			0.00
	钢管		m	102	0.00	0.00
6	价差		元			431.73
	人工		工时	93	4.00	372.00
	机械工		工时	4.117	4.00	16.47
	汽油		kg	6.438	6.72	43.26
7	风险金		元	0%	1413.05	0.00
8	税金		元	9%	1413.05	127.17
	合计		元			1540.22
	单价		元			15.40

工程单价计算表

无缝钢管 D89*4 工程

单价编号：159

定额单位：100m

施工方法：定额编号:10214。 切管、坡口、调直、焊接、管道铺设和管件安装、管道试压等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			655.66
1.1	人工费		元			321.78
	人工		工时	93	3.46	321.78
1.2	材料费		元			17.18
	尼龙砂轮片	直径100	片	0.45	0.00	0.00
	氧气		m ³	0.86	3.56	3.06
	乙炔气		m ³	0.25	18.00	4.50
	焊条		kg	1.54	4.79	7.38
	其他材料费		%	15	14.94	2.24
1.3	机械使用费		元			153.67
	汽车起重机	起重量5t	台时	1.11	49.56	55.01
	电焊机	直流20kW	台时	4.81	14.15	68.06
	切管机	9A151	台时	0.8	20.79	16.63
	其他机械费		%	10	139.70	13.97
1.4	其他直接费		元	3.7%	492.63	18.23
1.5	现场经费		元	45%	321.78	144.80
2	施工管理费		元	47%	321.78	151.24
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	336.03	110.22
4	企业利润		元	7%	917.12	64.20
5	装置性材料费		元			0.00
	钢管		m	102	0.00	0.00
6	价差		元			431.73
	人工		工时	93	4.00	372.00
	机械工		工时	4.117	4.00	16.47
	汽油		kg	6.438	6.72	43.26
7	风险金		元	0%	1413.05	0.00
8	税金		元	9%	1413.05	127.17
	合计		元			1540.22
	单价		元			15.40

工程单价计算表

C25混凝土基础 工程

单价编号：160

定额单位：100m³

定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			19070.47
1.1	人工费		元			2545.31
	人工		工时	439	3.46	1518.94
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12362.56
	水		m ³	100	2.82	282.00
	混凝土拌制		m ³	103	0.00	0.00
	混凝土垂直运输		m ³	103	0.00	0.00
	混凝土水平运输		m ³	103	0.00	0.00
	C25纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m ³	103	116.32	11980.96
	其他材料费		%	0.5	12262.96	61.31
	零星材料费		%	2	1281.09	25.62
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			2508.08
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73	8.41	157.52
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	45.15	36.46	1646.17
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55	22.85	218.22
	其他机械费		%	1	2021.91	20.22
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	18.80	348.55
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	3.5%	17415.95	609.56
1.5	现场经费		元	6%	17415.95	1044.96
2	施工管理费		元	3.7%	19070.47	705.61
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2671.66	876.30
4	企业利润		元	7%	20652.38	1445.67
5	价差		元			20966.03

工程单价计算表

普通平面木模板制作 工程

单价编号：161

定额单位：100m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:05006+05007。 施工方法: 模板制作, 立柱、围令制作, 预埋铁件制作, 模板运输; 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒拉筋割断。						
1	直接费		元			7173.28
1.1	人工费		元			823.48
	人工		工时	67	3.46	231.82
	人工		工时	171	3.46	591.66
1.2	材料费		元			4858.81
	锯材		m ³	2.24	1220.00	2732.80
	铁钉		kg	4.23	3.42	14.47
	铁件		kg	20.69	4.96	102.62
	其他材料费		%	2	2849.89	57.00
	铁钉		kg	1.17	3.42	4.00
	铁丝		kg	1.04	6.00	6.24
	预埋铁件		kg	312.82	5.01	1567.23
	混凝土柱		m ³	0.99	315.00	311.85
	焊条		kg	5.08	4.79	24.33
	其他材料费		%	2	1913.65	38.27
1.3	机械使用费		元			868.65
	载重汽车	载重量5t	台时	1.63	42.94	69.99
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	0.43	10.32	4.44
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.16	18.23	2.92
	圆盘锯		台时	4.55	14.24	64.79
	双面刨床		台时	3.8	12.22	46.44
	其他机械费		%	5	188.58	9.43
	汽车起重机	起重量5t	台时	11.6	49.56	574.90
	电焊机	交流25kVA	台时	6.51	9.80	63.80
	其他机械费		%	5	638.70	31.94
1.4	其他直接费		元	3.5%	6550.94	229.28
1.5	现场经费		元	6%	6550.94	393.06
2	施工管理费		元	5.7%	7173.28	408.88
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	996.70	326.92
4	企业利润		元	7%	7909.08	553.64

工程单价计算表

泵后止逆阀 DN150 工程

单价编号：163

定额单位：个

施工方法：定额编号:06040。 外表检查、清理、切管，管口组对、焊接。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			153.84
1.1	人工费		元			29.76
	人工		工时	8.6	3.46	29.76
1.2	材料费		元			96.88
	橡胶板	δ 0.8~6	kg	0.56	45.00	25.20
	焊条		kg	0.17	4.79	0.81
	螺栓		kg	2.99	7.50	22.43
	其他材料费		%	100	48.44	48.44
1.3	机械使用费		元			8.80
	试压泵	2.5MPa	台时	0.78	6.45	5.03
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	14.15	2.97
	其他机械费		%	10	8.00	0.80
1.4	其他直接费		元	3.7%	135.44	5.01
1.5	现场经费		元	45%	29.76	13.39
2	施工管理费		元	47%	29.76	13.99
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	33.27	10.91
4	企业利润		元	7%	178.74	12.51
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			38.46
	人工		工时	8.6	4.00	34.40
	机械工		工时	1.014	4.00	4.06
7	风险金		元	0%	229.71	0.00
8	税金		元	9%	229.71	20.67
	合计		元			250.38
	单价		元			250.38

工程单价计算表

软密封闸阀 DN150 PN=1.0MPa 工程

单价编号：164

定额单位：个

施工方法：定额编号:06040。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			153.84
1.1	人工费		元			29.76
	人工		工时	8.6	3.46	29.76
1.2	材料费		元			96.88
	橡胶板	δ 0.8~6	kg	0.56	45.00	25.20
	焊条		kg	0.17	4.79	0.81
	螺栓		kg	2.99	7.50	22.43
	其他材料费		%	100	48.44	48.44
1.3	机械使用费		元			8.80
	试压泵	2.5MPa	台时	0.78	6.45	5.03
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	14.15	2.97
	其他机械费		%	10	8.00	0.80
1.4	其他直接费		元	3.7%	135.44	5.01
1.5	现场经费		元	45%	29.76	13.39
2	施工管理费		元	47%	29.76	13.99
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	33.27	10.91
4	企业利润		元	7%	178.74	12.51
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			38.46
	人工		工时	8.6	4.00	34.40
	机械工		工时	1.014	4.00	4.06
7	风险金		元	0%	229.71	0.00
8	税金		元	9%	229.71	20.67
	合计		元			250.38
	单价		元			250.38

工程单价计算表

软密封闸阀 DN100 PN=1.0MPa 工程

单价编号：165

定额单位：个

施工方法：定额编号:06038。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			91.22
1.1	人工费		元			20.41
	人工		工时	5.9	3.46	20.41
1.2	材料费		元			53.38
	橡胶板	δ 0.8~6	kg	0.34	45.00	15.30
	焊条		kg	0.17	4.79	0.81
	螺栓		kg	1.41	7.50	10.58
	其他材料费		%	100	26.69	26.69
1.3	机械使用费		元			5.32
	试压泵	2.5MPa	台时	0.29	6.45	1.87
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	14.15	2.97
	其他机械费		%	10	4.84	0.48
1.4	其他直接费		元	3.7%	79.11	2.93
1.5	现场经费		元	45%	20.41	9.18
2	施工管理费		元	47%	20.41	9.59
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	21.71	7.12
4	企业利润		元	7%	107.93	7.56
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			25.11
	人工		工时	5.9	4.00	23.60
	机械工		工时	0.377	4.00	1.51
7	风险金		元	0%	140.60	0.00
8	税金		元	9%	140.60	12.65
	合计		元			153.25
	单价		元			153.25

工程单价计算表

软密封闸阀 DN80 PN=1.0MPa 工程

单价编号：166

定额单位：个

施工方法：定额编号:06037。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			71.23
1.1	人工费		元			15.22
	人工		工时	4.4	3.46	15.22
1.2	材料费		元			41.82
	橡胶板	δ 0.8~6	kg	0.28	45.00	12.60
	焊条		kg	0.17	4.79	0.81
	螺栓		kg	1	7.50	7.50
	其他材料费		%	100	20.91	20.91
1.3	机械使用费		元			5.04
	试压泵	2.5MPa	台时	0.25	6.45	1.61
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	14.15	2.97
	其他机械费		%	10	4.58	0.46
1.4	其他直接费		元	3.7%	62.08	2.30
1.5	现场经费		元	45%	15.22	6.85
2	施工管理费		元	47%	15.22	7.15
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	16.34	5.36
4	企业利润		元	7%	83.74	5.86
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			18.90
	人工		工时	4.4	4.00	17.60
	机械工		工时	0.325	4.00	1.30
7	风险金		元	0%	108.50	0.00
8	税金		元	9%	108.50	9.77
	合计		元			118.27
	单价		元			118.27

工程单价计算表

软密封闸阀 DN50 PN=1.0MPa 工程

单价编号：167

定额单位：个

施工方法：定额编号:06035。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			42.33
1.1	人工费		元			7.96
	人工		工时	2.3	3.46	7.96
1.2	材料费		元			24.72
	橡胶板	δ 0.8~6	kg	0.14	45.00	6.30
	焊条		kg	0.17	4.79	0.81
	螺栓		kg	0.7	7.50	5.25
	其他材料费		%	100	12.36	12.36
1.3	机械使用费		元			4.69
	试压泵	2.5MPa	台时	0.2	6.45	1.29
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	14.15	2.97
	其他机械费		%	10	4.26	0.43
1.4	其他直接费		元	3.7%	37.37	1.38
1.5	现场经费		元	45%	7.96	3.58
2	施工管理费		元	47%	7.96	3.74
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	8.86	2.91
4	企业利润		元	7%	48.98	3.43
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			10.24
	人工		工时	2.3	4.00	9.20
	机械工		工时	0.26	4.00	1.04
7	风险金		元	0%	62.65	0.00
8	税金		元	9%	62.65	5.64
	合计		元			68.29
	单价		元			68.29

工程单价计算表

1m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距5km 工程

单价编号: 168

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:01230。 挖装、运输、卸除、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1251.18
1.1	人工费		元			20.76
	人工		工时	6	3.46	20.76
1.2	材料费		元			44.76
	零星材料费		%	4	1119.12	44.76
1.3	机械使用费		元			1098.36
	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	1	112.25	112.25
	推土机	功率59kW	台时	0.5	55.49	27.75
	自卸汽车	载重量10t	台时	11.88	80.67	958.36
1.4	其他直接费		元	3.5%	1163.88	40.74
1.5	现场经费		元	4%	1163.88	46.56
2	施工管理费		元	3.7%	1251.18	46.29
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	87.69	28.76
4	企业利润		元	7%	1326.23	92.84
5	价差		元			850.19
	人工		工时	6	4.00	24.00
	机械工		工时	19.344	4.00	77.38
	柴油		kg	147.404	5.08	748.81
6	风险金		元	0%	2269.26	0.00
7	税金		元	9%	2269.26	204.23
	合计		元			2473.49
	单价		元			24.73

工程单价计算表

浆砌块石，挡土墙 工程

单价编号：172

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:03091。 选石、修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			10970.58
1.1	人工费		元			2735.82
	人工		工时	790.7	3.46	2735.82
1.2	材料费		元			7086.25
	块石		m ³	108	30.00	3240.00
	M10水泥砂浆		m ³	34.4	109.77	3776.09
	其他材料费		%	1	7016.09	70.16
1.3	机械使用费		元			196.72
	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	6.19	11.05	68.40
	双胶轮车		台时	156.49	0.82	128.32
1.4	其他直接费		元	3.5%	10018.79	350.66
1.5	现场经费		元	6%	10018.79	601.13
2	施工管理费		元	5.8%	10970.58	636.29
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2763.66	906.48
4	企业利润		元	7%	12513.35	875.93
5	价差		元			14531.66
	人工		工时	790.7	4.00	3162.80
	机械工		工时	8.047	4.00	32.19
	水泥	42.5MPa	t	10.492	222.71	2336.67
	块石		m ³	108	42.82	4624.56
	中砂		m ³	37.84	115.63	4375.44
6	风险金		元	0%	27920.94	0.00
7	税金		元	9%	27920.94	2512.88
	合计		元			30433.82
	单价		元			304.34

工程单价计算表

红砖挡水坎 工程

单价编号：173

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:03148。 砌砖						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			27965.10
1.1	人工费		元			1438.67
	人工		工时	415.8	3.46	1438.67
1.2	材料费		元			23801.44
	水		m ³	20.7	2.82	58.37
	标准砖	240×115×53	千块	52.1	400.00	20840.00
	M10水泥砂浆		m ³	24.3	109.77	2667.41
	其他材料费		%	1	23565.78	235.66
1.3	机械使用费		元			298.80
	双胶轮车		台时	154.21	0.82	126.45
	灰浆搅拌机		台时	15	11.49	172.35
1.4	其他直接费		元	3.5%	25538.91	893.86
1.5	现场经费		元	6%	25538.91	1532.33
2	施工管理费		元	5.8%	27965.10	1621.98
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1506.14	494.01
4	企业利润		元	7%	30081.09	2105.68
5	价差		元			15991.90
	人工		工时	415.8	4.00	1663.20
	机械工		工时	19.5	4.00	78.00
	水泥	42.5MPa	t	7.4115	222.71	1650.62
	标准砖	240×115×53	千块	52.1	182.52	9509.29
	中砂		m ³	26.73	115.63	3090.79
6	风险金		元	0%	48178.67	0.00
7	税金		元	9%	48178.67	4336.08
	合计		元			52514.75
	单价		元			525.15

工程单价计算表

砌体砂浆抹面，平均厚2cm，立面 工程

单价编号：174

定额单位：100m²

施工方法：定额编号:03159。 冲洗、抹灰、罩面、压光等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			879.18
1.1	人工费		元			319.36
	人工		工时	92.3	3.46	319.36
1.2	材料费		元			474.44
	水		m ³	2.3	2.82	6.49
	1:2抹灰水泥砂浆		m ³	2.3	188.18	432.81
	其他材料费		%	8	439.30	35.14
1.3	机械使用费		元			9.11
	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	0.41	11.05	4.53
	双胶轮车		台时	5.59	0.82	4.58
1.4	其他直接费		元	3.5%	802.91	28.10
1.5	现场经费		元	6%	802.91	48.17
2	施工管理费		元	5.8%	879.18	50.99
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	321.20	105.35
4	企业利润		元	7%	1035.52	72.49
5	价差		元			987.21
	人工		工时	92.3	4.00	369.20
	机械工		工时	0.533	4.00	2.13
	水泥	42.5MPa	t	1.40921	222.71	313.85
	细砂		m ³	2.612064	115.63	302.03
6	风险金		元	0%	2095.22	0.00
7	税金		元	9%	2095.22	188.57
	合计		元			2283.79
	单价		元			22.84

工程单价计算表

混凝土基础 工程

单价编号：175

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:03143+04264*1.03+04278*1.03。 冲洗、拌浆、砌筑、勾平缝。						
1	直接费		元			17997.76
1.1	人工费		元			3275.72
	人工		工时	650.1	3.46	2249.35
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12565.20
	C25纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m ³	92	116.32	10701.44
	M10水泥砂浆		m ³	15.5	109.77	1701.44
	其他材料费		%	1	12402.88	124.03
	零星材料费		%	2	1281.09	25.62
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			595.39
	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	2.79	11.05	30.83
	双胶轮车		台时	120.25	0.82	98.61
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	18.80	348.55
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	3.5%	16436.31	575.27
1.5	现场经费		元	6%	16436.31	986.18
2	施工管理费		元	5.8%	17997.76	1043.87
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	3371.66	1105.90
4	企业利润		元	7%	20147.53	1410.33
5	价差		元			22890.39
	人工		工时	946.74	4.00	3786.96
	机械工		工时	27.729	4.00	110.92
	水泥	42.5MPa	t	33.2475	222.71	7404.55
	卵石		m ³	74.52	73.22	5456.35
	粗砂		m ³	43.24	96.21	4160.12
	中砂		m ³	17.05	115.63	1971.49
6	风险金		元	0%	44448.25	0.00

工程单价计算表

普通标准钢模板制作 工程

单价编号：176

定额单位：100m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:05001+05002。 施工方法: 模板制作, 立柱、围令制作, 预埋铁件制作, 模板运输; 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒拉筋割断。						
1	直接费		元			2707.21
1.1	人工费		元			740.44
	人工		工时	12	3.46	41.52
	人工		工时	202	3.46	698.92
1.2	材料费		元			1244.42
	组合钢模板		kg	79.57	3.00	238.71
	型钢		kg	42.97	3.00	128.91
	铁件		kg	1.5	4.96	7.44
	焊条		kg	0.5	4.79	2.40
	卡扣件		kg	25.33	5.34	135.26
	其他材料费		%	2	512.72	10.25
	预埋铁件		kg	121.68	5.01	609.62
	混凝土柱		m ³	0.28	315.00	88.20
	焊条		kg	1.98	4.79	9.48
	其他材料费		%	2	707.30	14.15
1.3	机械使用费		元			487.48
	载重汽车	载重量5t	台时	0.36	42.94	15.46
	电焊机	交流25kVA	台时	0.7	9.80	6.86
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.06	18.23	1.09
	其他机械费		%	5	23.41	1.17
	汽车起重机	起重量5t	台时	8.5	49.56	421.26
	电焊机	交流25kVA	台时	2	9.80	19.60
	其他机械费		%	5	440.86	22.04
1.4	其他直接费		元	3.5%	2472.34	86.53
1.5	现场经费		元	6%	2472.34	148.34
2	施工管理费		元	5.7%	2707.21	154.31
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	821.74	269.53
4	企业利润		元	7%	3131.05	219.17
5	价差		元			1540.57
	人工		工时	214	4.00	856.00

工程单价计算表

钢筋制作、安装 $\phi 10$ 以上 工程

单价编号：177

定额单位：t

施工方法：定额编号:04430。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			4051.06
1.1	人工费		元			384.06
	人工		工时	111	3.46	384.06
1.2	材料费		元			3301.27
	钢筋(HPB400)		t	1.07	3000.00	3210.00
	铁丝		kg	4	6.00	24.00
	焊条		kg	7.22	4.79	34.58
	其他材料费		%	1	3268.58	32.69
1.3	机械使用费		元			118.49
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45	42.94	19.32
	电焊机	交流25kVA	台时	10	9.80	98.00
	其他机械费		%	1	117.32	1.17
1.4	其他直接费		元	3.5%	3803.82	133.13
1.5	现场经费		元	3%	3803.82	114.11
2	施工管理费		元	3.5%	4051.06	141.79
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	386.08	126.63
4	企业利润		元	7%	4319.48	302.36
5	价差		元			1143.65
	人工		工时	111	4.00	444.00
	机械工		工时	0.585	4.00	2.34
	钢筋(HPB400)		t	1.07	631.35	675.54
	汽油		kg	3.24	6.72	21.77
6	风险金		元	0%	5765.49	0.00
7	税金		元	9%	5765.49	518.89
	合计		元			6284.38
	单价		元			6284.38

工程单价计算表

钢筋制作、安装 $\phi 10$ 以内 工程

单价编号：178

定额单位：t

施工方法：定额编号:04430。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			5100.16
1.1	人工费		元			384.06
	人工		工时	111	3.46	384.06
1.2	材料费		元			4286.33
	铁丝		kg	4	6.00	24.00
	焊条		kg	7.22	4.79	34.58
	钢筋 (HPB300)	(HPB300)	t	1.07	3911.50	4185.31
	其他材料费		%	1	4243.89	42.44
1.3	机械使用费		元			118.49
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45	42.94	19.32
	电焊机	交流25kVA	台时	10	9.80	98.00
	其他机械费		%	1	117.32	1.17
1.4	其他直接费		元	3.5%	4788.88	167.61
1.5	现场经费		元	3%	4788.88	143.67
2	施工管理费		元	3.5%	5100.16	178.51
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	386.08	126.63
4	企业利润		元	7%	5405.30	378.37
5	价差		元			468.11
	人工		工时	111	4.00	444.00
	机械工		工时	0.585	4.00	2.34
	汽油		kg	3.24	6.72	21.77
6	风险金		元	0%	6251.78	0.00
7	税金		元	9%	6251.78	562.66
	合计		元			6814.44
	单价		元			6814.44

