

柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：柳州市柳江区农业农村局
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

2024年01月09日

软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）
工程计价软件测评合格编号：2016J02

柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 柳州市柳江区农业农村
局
（单位盖章）

造价咨询人： _____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人： _____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人： _____
（签字或盖章）

编 制 人： _____
（造价人员签字）

复 核 人： _____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2024年01月09日

复 核 时 间： _____

总 说 明

工程名称：柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第1页 共1页

1、工程概况：本工程为柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地，该项目位于广西柳州市柳江区穿山镇平地屯。本工程为新建育苗大棚两座、冷库一座及路面道路硬化、机耕路建设及水源保护等工程。

2、编制依据：

(1) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及广西壮族自治区实施细则。

(2) 《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》的通知(桂建标〔2018〕37号)

(3) 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程概算定额》的通知桂建标〔2017〕26号。

(4) 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额（2013年）。

(5) 《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额（2015年）。

(6) 《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额（2022年）。

(7) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2018]19号）。

(8) 根据《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号），本工程采用一般计税法，增值税为9%。

(9) 本工程按中值取费。

3、编制方法：

(1) 材料价格信息：按《柳州市建设工程造价信息》2023年第11期柳州市信息价除税价格，柳州市信息价上没有的材料价格按周边城市信息价上的材料价格计取，不足部分参考广西周边城市及最新的市场价格信息。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
柳江区穿山镇育苗大棚一--土建			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
柳江区穿山镇育苗大棚二--土建			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
柳江区穿山镇育苗大棚一--电气			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
柳江区穿山镇育苗大棚一--给排水			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
柳江区穿山镇育苗大棚二-电气			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
柳江区穿山镇育苗大棚二_给排水			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
柳江区穿山镇育苗大棚_土方工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
冷库-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
冷库-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
冷库大棚-电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
冷库大棚-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
材料超运距			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
柳江区穿山镇育苗大棚--土建							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
1	010101002001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内	m ³	146.43			
2	010103001001	回填方 1.利用原土回填	m ³	102.08			
3	010103002001	余土弃置 1.1KM以内,实际以签证为准	m ³	44.35			
4	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1.增运4KM,实际以签证为准	m ³ ·km	177.40			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001001	垫层 1.混凝土强度等级:C15商品砼 2.泵送混凝土	m ³	10.17			
6	010501003001	独立基础 1.混凝土强度等级:C30商品砼 2.泵送混凝土	m ³	26.62			
7	010503001001	基础梁 1.混凝土强度等级:C30商品砼 2.泵送混凝土	m ³	27.17			
8	010507001001	散水 1.做法参11ZJ901-3/7	m ²	231.87			
9	010507001002	坡道 1.做法参11ZJ901-2/19	m ²	32.92			
10	桂010507010001	排水暗沟 1.做法参11ZJ901-3/7	m	305.00			
11	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 1.规格:φ10以内	t	0.183			
12	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Ⅲ10以内 1.规格:HRB400 Ⅲ10以内	t	1.067			
13	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Ⅲ10以上 1.钢筋种类、规格:HRB400 Ⅲ10以上	t	4.553			
		A.6 金属结构工程					
14	010603003001	钢管柱 钢管柱:Φ80*3.5焊接钢管	t	5.967			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		钢材品种: Q345B 钢结构运输暂按1km					
15	010603003002	钢管柱 钢管柱: $\Phi 38 \times 2.5$ 焊接钢管 钢材品种: Q345B 钢结构运输暂按1km	t	0.665			
16	010602001001	轻钢屋架 钢屋架上下弦杆: $\Phi 38 \times 2.5$ 焊接钢管 钢屋架腹杆: $\Phi 38 \times 2.5$ mm 钢材品种: Q345B 钢结构运输暂按1km	t	3.346			
17	010606002001	墙面檩条 墙面檩条: $\Phi 80 \times 3.5$ 焊接钢管 钢材品种: Q345B 钢结构运输暂按1km	t	6.514			
18	010606002002	屋面檩条 墙面檩条、HG1: $\Phi 38 \times 2.5$ 焊接钢管 钢材品种: Q345B 钢结构运输暂按1km	t	4.632			
19	010606001001	钢支撑、钢拉条(屋架钢支撑制作) 水平支撑均为 $\Phi 12$ 圆钢 钢材品种: Q345B 钢结构运输暂按1km	t	0.667			
20	040901009001	预埋铁件	t	0.918			
21	010606011001	金属檐沟 1. 材质: 6.3槽钢	t	5.119			
22	010902007001	镀锌钢板天沟 1. 材质: 1.5mm镀锌钢板	m ²	806.32			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
23	011207001001	PE膜 PE白膜, 厚度: 0.5mm	m ²	6236.00			
		A.9 楼地面工程					
24	010101001001	地面夯实 压实系数不小于90%	m ²	5010.07			
25	010404001001	大棚碎石通道地面 1. 100厚碎石垫层	m ³	182.22			
		A.12 门窗工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
26	010802001001	铝合金门 1. 铝合金门, 洞口面积>2m2 不带亮	m ²	12.60			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
27	011702001001	垫层 木模板 木支撑	m ²	41.14			
28	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	127.04			
29	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	271.68			
30	011702029001	散水	m ²	231.87			
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
31	桂011712001001	钢屋架、钢桁架、钢托架制作平台摊销 1. 结算以实际计算	t	1.000			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
32	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	64.87			
柳江区穿山镇育苗大棚二-土建							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
33	010101002002	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	146.43			
34	010103001002	回填方 1. 利用原土回填	m ³	102.08			
35	010103002002	余土弃置 1. 1KM以内, 实际以签证为准	m ³	44.35			
36	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 增运4KM, 实际以签证为准	m ³ ·km	177.40			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
37	010501001002	垫层 1. 混凝土强度等级: C15商品砼 2. 泵送混凝土	m ³	10.17			
38	010501003002	独立基础 1. 混凝土强度等级: C30商品砼 2. 泵送混凝土	m ³	26.62			
39	010503001002	基础梁 1. 混凝土强度等级: C30商品砼	m ³	27.17			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		2. 泵送混凝土					
40	010507001003	散水 1. 做法参11ZJ901-3/7	m ²	231.87			
41	010507001004	坡道 1. 做法参11ZJ901-2/19	m ²	32.92			
42	桂010507010002	排水暗沟 1. 做法参11ZJ901-3/7	m	305.00			
43	010515001004	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内 1. 规格: ϕ 10以内	t	0.183			
44	010515001005	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内 1. 规格: HRB400 Φ 10以内	t	1.067			
45	010515001006	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上 1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 10以上	t	4.553			
		A.6 金属结构工程					
46	010603003003	钢管柱 钢管柱: Φ 80*3.5焊接钢管 钢材品种: Q345B 钢结构运输暂按1km	t	5.967			
47	010603003004	钢管柱 钢管柱: Φ 38*2.5焊接钢管 钢材品种: Q345B 钢结构运输暂按1km	t	0.665			
48	010602001002	轻钢屋架 钢屋架上下弦杆: Φ 38*2.5焊接钢管 钢屋架腹杆: Φ 38*2.5mm 钢材品种: Q345B 钢结构运输暂按1km	t	3.346			
49	010606002003	墙面檩条 墙面檩条: Φ 80*3.5焊接钢管 钢材品种: Q345B 钢结构运输暂按1km	t	6.514			
50	010606002004	屋面檩条 墙面檩条、HG1: Φ 38*2.5焊接钢管 钢材品种: Q345B 钢结构运输暂按1km	t	4.632			
51	010606001002	钢支撑、钢拉条(屋架钢支撑制作) 水平支撑均为 ϕ 12圆钢	t	0.667			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		钢材品种: Q345B 钢结构运输暂按1km					
52	040901009002	预埋铁件	t	0.918			
53	010606011002	金属檐沟 1. 材质: 6.3槽钢	t	5.119			
54	010902007002	镀锌钢板天沟 1. 材质: 1.5mm镀锌钢板	m ²	806.32			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
55	011207001002	PE膜 PE白膜, 厚度: 0.5mm	m ²	6236.00			
		A.9 楼地面工程					
56	010101001002	地面夯实 压实系数不小于90%	m ²	5010.07			
57	010404001002	大棚碎石通道地面 1. 100厚碎石垫层	m ³	182.22			
		A.12 门窗工程					
58	010802001002	金属门 1. 铝合金门, 洞口面积>2m ² 不带亮	m ²	12.60			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
59	011702001003	垫层 木模板 木支撑	m ²	41.14			
60	011702001004	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	127.04			
61	011702005002	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	271.68			
62	011702029002	散水	m ²	231.87			
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
63	桂011712001002	钢屋架、钢桁架、钢托架制作平台摊销 1. 结算以实际计算	t	1.000			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
64	桂011708002002	混凝土泵送	m ³	64.87			
柳江区穿山镇育苗大棚--电气							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
65	030404017001	AL总配电箱 1. 名称:APZ 电源进线配电总箱	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		2. 安装方式:底边距地1.6m明装 3. 箱内元件详设计图					
66	030404016001	风机控制箱 5KW 1. 安装方式:底边距地1.6m明装 2. 随厂家配置	台	3			
67	030404016002	卷膜控制箱 1.5KW 1. 安装方式:底边距地1.6m明装 2. 随厂家配置	台	3			
68	030404016003	卷膜控制箱 2.5KW 1. 安装方式:底边距地1.6m明装 2. 随厂家配置	台	1			
69	030404016004	遮阳控制箱 1.0KW 1. 安装方式:底边距地1.6m明装 2. 随厂家配置	台	2			
70	030408003001	镀锌钢管 SC70 1. 名称:电缆保护管 2. 材质、规格:镀锌钢管、SC70	m	10.00			
71	030411001001	镀锌钢管 SC40 1. 名称:镀锌钢管敷设 2. 材质、规格:镀锌钢管、SC40 3. 配置形式:钢结构支架配管	m	67.05			
72	030411001002	镀锌钢管 SC32 1. 名称:镀锌钢管敷设 2. 材质、规格:镀锌钢管、SC32 3. 配置形式:钢结构支架配管	m	298.74			
73	030408001001	电力电缆 YJV-4*25+1*16mm ² 1. 名称:交联电力电缆 2. 型号、规格:YJV-4*25+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	10.00			
74	030408001002	电力电缆 YJV-5*6mm ² 1. 名称:交联电力电缆 2. 型号、规格:YJV-5*6mm ² 3. 敷设方式、部位:普通敷设	m	77.95			
75	030408001003	电力电缆 YJV-5*4mm ² 1. 名称:交联电力电缆 2. 型号、规格:YJV-5*4mm ² 3. 敷设方式、部位:普通敷设	m	324.66			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
76	030408006001	电力电缆头 YJV-4*25+1*16mm ²	个	2			
77	030108003001	风机 规格型号: 1380*1380*400 功率: 1.1KW 风量: 42000m ³ /h	台	12			
78	030409008001	总等电位端子箱 1.距地0.5m暗装	台	1			
		单价措施项目					
柳江区穿山镇育苗大棚一-给排水							
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程		0			
79	031001006001	室内PP-R生活给水管 DN20 压力: PN=1.0MPa 水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	1220.95			
80	031001006002	室内PP-R生活给水管 DN32 压力: PN=1.0MPa 水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	120.25			
81	031003001001	截止阀 DN32 材质: 不锈钢 压力: PN=1.0MPa	个	7			
82	030901003001	下吊微型喷头 安装方式: 下吊0.15米安装 含10%备用	个	343			
83	031001006003	PVC-U直通雨水管 De110 连接方式: 粘结连接 含管道灌水、通球试验	m	251.59			
84	桂031004023001	雨水斗 De110	个	33			
85	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 型号: MF/ABC3 3kg 磷酸铵盐	具	56			
		单价措施项目					
柳江区穿山镇育苗大棚二-电气							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
86	030404017002	AL总配电箱 1.名称:APZ 电源进线配电总箱 2.安装方式:底边距地1.6m明装	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		3. 箱内元件详设计图					
87	030404016005	风机控制箱 5KW 1. 安装方式:底边距地1.6m明装 2. 随厂家配置	台	3			
88	030404016006	卷膜控制箱 1.5KW 1. 安装方式:底边距地1.6m明装 2. 随厂家配置	台	3			
89	030404016007	卷膜控制箱 2.5KW 1. 安装方式:底边距地1.6m明装 2. 随厂家配置	台	1			
90	030404016008	遮阳控制箱 1.0KW 1. 安装方式:底边距地1.6m明装 2. 随厂家配置	台	2			
91	030408003002	镀锌钢管 SC70 1. 名称:电缆保护管 2. 材质、规格:镀锌钢管、SC70	m	10.00			
92	030411001003	镀锌钢管 SC40 1. 名称:镀锌钢管敷设 2. 材质、规格:镀锌钢管、SC40 3. 配置形式:钢结构支架配管	m	67.05			
93	030411001004	镀锌钢管 SC32 1. 名称:镀锌钢管敷设 2. 材质、规格:镀锌钢管、SC32 3. 配置形式:钢结构支架配管	m	298.74			
94	030408001004	电力电缆 YJV-4*25+1*16mm ² 1. 名称:交联电力电缆 2. 型号、规格:YJV-4*25+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	10.00			
95	030408001005	电力电缆 YJV-5*6mm ² 1. 名称:交联电力电缆 2. 型号、规格:YJV-5*6mm ² 3. 敷设方式、部位:普通敷设	m	77.95			
96	030408001006	电力电缆 YJV-5*4mm ² 1. 名称:交联电力电缆 2. 型号、规格:YJV-5*4mm ² 3. 敷设方式、部位:普通敷设	m	324.66			
97	030408006002	电力电缆头 YJV-4*25+1*16mm ²	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
98	030108003002	风机 规格型号: 1380*1380*400 功率: 1.1KW 风量: 42000m3/h	台	12			
99	030409008002	总等电位端子箱 1. 距地0.5m暗装	台	1			
		单价措施项目					
柳江区穿山镇育苗大棚二_给排水							
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程					
100	031001006004	室内PP-R生活给水管 DN20 压力: PN=1.0MPa 水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	1226.11			
101	031001006005	室内PP-R生活给水管 DN32 压力: PN=1.0MPa 水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	125.46			
102	031001006006	室内PP-R生活给水管 DN50 压力: PN=1.0MPa 水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	91.40			
103	031003001002	截止阀 DN32 材质: 不锈钢 压力: PN=1.0MPa	个	7			
104	031003013001	旋翼式水表 DN50 1. 型号、规格:旋翼式水表、DN50 2. 连接形式:螺纹连接	组	1			
105	030901003002	下吊微型喷头 安装方式: 下吊0.15米安装 含10%备用	个	343			
106	031001006007	PVC-U直通雨水管 De110 连接方式: 粘结连接 含管道灌水、通球试验	m	251.59			
107	桂031004023002	雨水斗 De110	个	33			
108	030901013002	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 型号: MF/ABC3 3kg 磷酸铵盐	具	56			
		单价措施项目					
柳江区穿山镇育苗大棚_土方工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
分部分项工程							
109	010101002003	挖一般土方 1. 三类土 2. 挖土深度: 2m以内	m ³	10000.00			
110	010103001003	回填方	m ³	10000.00			
111	010103002003	余土弃置 1km以内, 实际以结算为准	m ³	10000.00			
112	桂010103003003	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 增运暂按4km, 结算以签证实际为准	m ³ ·km	40000.00			
单价措施项目							
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
113	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 以外 场外运输费	台次	1			
114	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
冷库-建筑工程							
分部分项工程							
A.1 土(石)方工程							
115	010101003001	挖基坑、沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:详设计图纸	m ³	91.52			
116	010103001004	基础回填方 土质要求:符合设计要求 密实度要求:满足设计要求	m ³	67.47			
117	010103002004	余土弃置 土壤类别:三类土 挖土深度:详设计图纸 运距:1km	m ³	24.05			
118	桂010103003004	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 运距:增运暂按4KM, 结算实际以签证为准 现场接收方计取	m ³ ·km	96.20			
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程							
119	010501001003	垫层 部位:基础 混凝土强度等级:C15 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m ³	3.14			
120	010501003003	独立基础 混凝土强度等级:C30	m ³	11.52			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送					
121	010502001001	矩形柱 混凝土强度等级:C30 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m ³	1.59			
122	010503001003	基础梁 混凝土强度等级:C30 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m ³	7.81			
123	010507001005	散水 1.做法参照11ZJ901-3/7	m ²	67.32			
124	桂010507010003	排水暗沟 1.做法参11ZJ901-3/7	m	94.47			
125	010507001006	坡道 1.做法参11ZJ901-2/19	m ²	18.72			
126	010515001007	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内	t	0.050			
127	010515001008	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内	t	0.546			
128	010515001009	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以上	t	1.402			
		A.6 金属结构工程					
129	010603003005	钢管柱 钢管柱: D180*6焊接钢管Q235B 含贯穿板、节点板、垫片、柱底板、螺栓 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含制作、安装、拼接、运输,运距由投标人自行考虑 场内运输1KM	t	2.673			
130	010603003006	钢管短柱 钢管柱: D89*5.5焊接钢管Q235B 含贯穿板、节点板、垫片、柱底板、螺栓 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含制作、安装、拼接、运输,运距由投标人自行考虑 场内运输1KM	t	0.199			
131	010602003001	钢桁架 D89*5.5 钢材材质为:D89*5.5焊接钢管Q235B 场内运输1KM	t	2.330			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
132	010602003002	钢桁架 D42*2.5 钢材材质为:D42*2.5焊接钢管Q235B 场内运输1KM	t	0.335			
133	010602003003	钢桁架 D32*2.2 钢材材质为:D32*2.2焊接钢管Q235B 场内运输1KM	t	0.323			
134	010602003004	钢桁架 D25*2 钢材材质为:D25*2焊接钢管Q235B 场内运输1KM	t	0.136			
135	010602003005	雨棚钢桁架 D45*3.0 钢材材质为:D45*3.0焊接钢管Q235B 场内运输1KM	t	0.024			
136	010602003006	雨棚钢桁架 D32*2.5 钢材材质为:D32*2.5焊接钢管Q235B 场内运输1KM	t	0.012			
137	010606002005	钢檩条 钢材品种、规格:C180*70*20*2、Q235B 场内运输1KM	t	2.806			
138	010606002006	雨棚钢檩条 钢材品种、规格:C200*70*20*2.5、Q235B 场内运输1KM	t	0.145			
139	010606005001	钢墙架 钢材品种、规格:C200*70*20*2.5、Q235B 场内运输1KM	t	3.010			
140	010606001003	钢支撑、钢拉条(屋架钢支撑) 水平支撑均为φ12圆钢 钢材品种:Q345B 钢结构运输暂按1km	t	0.516			
141	010606001004	钢支撑、钢拉条(柱间支撑) 水平支撑均为φ16圆钢 钢材品种:Q345B 钢结构运输暂按1km	t	0.032			
142	010606001005	柱间支撑 1.规格:DN32*2.5焊接钢管 钢材品种:Q345B	t	0.036			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		钢结构运输暂按1km					
143	010606011003	金属檐沟 1. 材质: 6.3槽钢	t	0.301			
144	010902007003	镀锌钢板天沟 1. 材质: 1.5mm镀锌钢板	m ²	47.44			
145	010516002001	预埋铁件	t	0.305			
146	010605002001	钢板墙板 部位: 钢构内外墙面 0.476mm厚YX25-205-820型压型钢板 50mm厚容重16kg玻璃棉毡带夹筋铝箔贴面 0.426mm厚YX15-225-900型压型钢板 冷弯型钢墙梁(另列)	m ²	414.32			
147	010605001001	单层压型钢板保温屋面 钢屋架(另列) 檩条(另列) 镀锌或不锈钢丝网(另列) 75mm厚容重16kg玻璃棉卷毡贴设聚丙烯贴面 0.6mm厚YX66-394-788型压型钢板, 360度直立锁边	m ²	487.91			
		A.7 屋面及防水工程					
148	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 部位: 墙身-0.060标高处做20厚1:2水泥砂浆掺防水剂做防潮层一道	m ²	16.00			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
149	011702001005	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	8.96			
150	011702001006	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	38.08			
151	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	13.82			
152	011702005003	基础梁	m ²	78.08			
153	011702029003	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m ²	67.84			
	011703	垂直运输					
154	011703001001	建筑物垂直运输	m ²	412.00			
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
155	桂011712001003	钢屋架、钢桁架、钢托架制作平台摊销 1. 结算以实际计算	t	1.000			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
156	桂011708002003	混凝土泵送	m ³	24.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
冷库-装饰装修工程							
		分部分项工程					
		A.9 楼地面工程					
157	011101003001	混凝土楼地面 220厚C25混凝土 200厚5%水泥稳定碎石 200厚级配碎石 素土夯实	m ²	400.00			
		A.12 门窗工程					
158	桂010803003001	铝合金卷帘门 1.含五金配件、制作、安装、运输 2.材质:铝合金卷帘门	m ²	37.60			
159	010807001001	铝合金固定窗(洞口面积>2m ²) 窗框型材厚度:单层铝合金窗框 玻璃品种:采光窗采用2厚PC930聚碳酸酯波浪瓦 含制作、安装、运输、五金配件	m ²	90.46			
160	桂010811002001	门窗周边塞缝 发泡聚氨酯填充	m	195.28			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
161	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料 部位:钢柱 厚型防火涂料40mm,耐火极限不小于2.5h	m ²	68.93			
162	011407005002	金属构件喷(刷)防火涂料 部位:屋盖承重构件(屋面支撑、联系杆、屋面檩条等) 喷刷涂防火涂料,耐火极限为不小于1.5h	m ²	365.78			
		单价措施项目					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
163	桂011708002004	混凝土泵送	m ³	89.32			
冷库大棚-电气工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
164	030404017003	冷库总配电箱 AP 1.安装方式:底边距地1.6m明装 2.电子元件详见系统图	台	1			
165	030404017004	冷库配电箱配电箱AL-LK	台	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 安装方式:底边距地1.6m明装 2. 电子元件详见系统图					
166	030412002001	广照型灯 150W 型号甲定 150W LED光源 Ra>80 光通量15000lm 安装方式:底边距地2.6m壁装	套	3			
167	030411004001	管内穿线 ZRBV-2.5mm ² 1. 名称:阻燃铜芯塑料绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZRBV-2.5mm ²	m	162.45			
168	030408001007	电力电缆 YJV-4*70+1*35mm ² 1. 名称:交联电力电缆 2. 型号、规格:YJV-4*70+1*35mm ² 3. 敷设方式、部位:普通敷设	m	3.00			
169	030408001008	电力电缆 YJV-5*16mm ² 1. 名称:交联电力电缆 2. 型号、规格:YJV-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位:普通敷设	m	65.05			
170	030408006003	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm ² 以下)70	个	2			
171	030408006004	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm ² 以下)16	个	4			
172	030411001005	配管 SC20 1. 名称:镀锌钢管敷设 2. 材质、规格:镀锌钢管、SC20 3. 配置形式:钢结构支架配管	m	51.65			
173	030411001006	配管 SC40 1. 名称:镀锌钢管敷设 2. 材质、规格:镀锌钢管、SC40 3. 配置形式:钢结构支架配管	m	57.47			
174	030408003003	电源进线预埋管 SC80 1. 名称:镀锌钢管埋地敷设 2. 材质、规格:SC80 3. 敷设方式:埋地敷设	m	3.00			
		防雷及接地工程					
175	030409003001	避雷引下线 钢结构利用结构钢柱通长相互焊接作为引下线,引下线间距不大于25m。上与屋顶焊接,下与基础内主钢筋焊接,基础内两根主钢筋须焊接成闭合回路。	m	85.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
176	030409002001	水平接地极 利用基础水平梁底层两条水平主钢筋作接地极(无水平梁处加两根16钢筋),经过柱桩基时与桩基内两条纵向主钢筋焊接成一体。埋深不小于0.6m	m	100.09			
177	030409002002	散流导体 外墙的防雷引下线处采用40x4不锈钢引到基础槽底外侧,埋深1米以上,焊出距离应大于1米;作为人工接地装置连用及散流导体。	m	10.81			
178	030409008003	总等电位连接端子箱	台	1			
179	030409008004	接地测试点	块	2			
180	030414011001	接地装置	系统	1			
		单价措施项目					
冷库大棚-给排水工程							
		分部分项工程					
		排水系统					
181	031001006008	PVC-U直通雨水管 De110 1. 介质:雨水 2. 材质、规格:PVC-U De110 3. 连接形式:专用粘结剂粘接	m	32.88			
182	桂031004023003	87型雨斗 DN100 1. 材质:PVC-U 2. 型号、规格:DN100 国标01S302	个	4			
		消火栓系统					
183	030901010001	室内消火栓DN65 室内消火栓箱采用成品铝合金箱体,带DN25水喉装置一套,配25米长φ65衬胶水带 消防栓箱采用半暗装,栓口中心高度距地面1.1米。 产品符合地方消防验收标准	套	2			
184	030901013003	干粉灭火器箱 MF/ABC3 1. 安装方式:设于灭火器箱内,2具/箱	个	2			
185	030901002001	消火栓钢管 DN65 1. 规格、压力等级:热镀锌钢管、DN65 2. 连接方式:螺纹连接 3. 含管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	4.94			
186	030901002002	消火栓钢管 DN100	m	13.40			

总价措施项目清单与计价表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
柳江区穿山镇育苗大棚一--土建						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
柳江区穿山镇育苗大棚二--土建						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
柳江区穿山镇育苗大棚一--电气						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
柳江区穿山镇育苗大棚一--给排水						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
柳江区穿山镇育苗大棚二--电气						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
柳江区穿山镇育苗大棚二--给排水						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
柳江区穿山镇育苗大棚_土方工程						

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第2页 共2页

序号	项目编码	项目 名称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备 注
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
冷库-建筑工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
冷库-装饰装修工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
冷库大棚-电气工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
冷库大棚-给排水工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
柳江区穿山镇育苗大棚一-土建			
1	暂列金额	51000.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1028.25	分部分项工程费及措施项目费
柳江区穿山镇育苗大棚二-土建			
1	暂列金额	51000.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1028.25	分部分项工程费及措施项目费
柳江区穿山镇育苗大棚一-电气			
1	暂列金额	6700.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	71424.00	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	135.44	分部分项工程费及措施项目费
柳江区穿山镇育苗大棚一-给排水			
1	暂列金额	6800.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	135.92	分部分项工程费及措施项目费
柳江区穿山镇育苗大棚二-电气			
1	暂列金额	6700.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	71424.00	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	135.44	分部分项工程费及措施项目费
柳江区穿山镇育苗大棚二-给排水			
1	暂列金额	7500.00	明细详见表-12-1

注:材料暂估单价进入清单综合单价,此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	150.93	分部分项工程费及措施项目费
柳江区穿山镇育苗大棚_土方工程			
1	暂列金额	27000.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	536.55	分部分项工程费及措施项目费
冷库-建筑工程			
1	暂列金额	26000.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	521.22	分部分项工程费及措施项目费
冷库-装饰装修工程			
1	暂列金额	25000.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	509.63	分部分项工程费及措施项目费
冷库大棚-电气工程			
1	暂列金额	2000.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	150000.00	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	38.35	分部分项工程费及措施项目费
冷库大棚-给排水工程			
1	暂列金额	500.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3

注:材料暂估单价进入清单综合单价,此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
柳江区穿山镇育苗大棚一-土建			51000.00	
1	暂列金额		51000.00	
	暂列金额		51000.00	
柳江区穿山镇育苗大棚二-土建			51000.00	
1	暂列金额		51000.00	
	暂列金额		51000.00	
柳江区穿山镇育苗大棚一-电气			6700.00	
1	暂列金额		6700.00	
	暂列金额		6700.00	
柳江区穿山镇育苗大棚一-给排水			6800.00	
1	暂列金额		6800.00	
	暂列金额		6800.00	
柳江区穿山镇育苗大棚二-电气			6700.00	
1	暂列金额		6700.00	
	暂列金额		6700.00	
柳江区穿山镇育苗大棚二_给排水			7500.00	
1	暂列金额		7500.00	
	暂列金额		7500.00	
柳江区穿山镇育苗大棚_土方工程			27000.00	
1	暂列金额		27000.00	
	暂列金额		27000.00	
冷库-建筑工程			26000.00	
1	暂列金额		26000.00	
	室外变压器暂列金		26000.00	
冷库-装饰装修工程			25000.00	
1	暂列金额		25000.00	
	暂列金额		25000.00	
冷库大棚-电气工程			2000.00	
1	暂列金额		2000.00	
	暂列金额		2000.00	
冷库大棚-给排水工程			500.00	
1	暂列金额		500.00	
	暂列金额		500.00	
材料超运距				
1	暂列金额			

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

专业工程暂估价及结算表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	备注
柳江区穿山镇育苗大棚一-土建					
1	专业工程暂估价				
柳江区穿山镇育苗大棚二-土建					
柳江区穿山镇育苗大棚一-电气			71424.00		
1	专业工程暂估价		71424.00		
1.1	水帘	工程量暂按384m ² , 单价按160元/m ² 计算, 结算以实际金额为准。	61440.00		
1.2	黑色遮阳网	工程量暂按4992m ² 计算, 单价暂按2元/m ² 计算, 结算以实际金额为	9984.00		
柳江区穿山镇育苗大棚一-给排水					
1	专业工程暂估价				
柳江区穿山镇育苗大棚二-电气			71424.00		
1	专业工程暂估价		71424.00		
1.1	水帘	工程量暂按384m ² , 单价按160元/m ² 计算, 结算以实际金额为准。	61440.00		
1.2	黑色遮阳网	工程量暂按4992m ² 计算, 单价暂按2元/m ² 计算, 结算以实际金额为	9984.00		
柳江区穿山镇育苗大棚二_给排水					
1	专业工程暂估价				
柳江区穿山镇育苗大棚_土方工程					
冷库-建筑工程					
冷库-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
冷库大棚-电气工程			150000.00		
1	专业工程暂估价		150000.00		
	冷库设备		150000.00		
冷库大棚-给排水工程					
材料超运距					
1	专业工程暂估价				
	合 计		292848.00		

注: 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

专业工程暂估金额为不包含增值税(可抵扣进项税额)的费用。

规费、增值税计价表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第1页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
柳江区穿山镇育苗大棚一--土建				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
柳江区穿山镇育苗大棚二--土建				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
柳江区穿山镇育苗大棚一--电气				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
柳江区穿山镇育苗大棚一--给排水				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第2页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.2	失业保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
柳江区穿山镇育苗大棚二-电气				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
柳江区穿山镇育苗大棚二_给排水				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
柳江区穿山镇育苗大棚_土方工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第3页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
冷库-建筑工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
冷库-装饰装修工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
冷库大棚-电气工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		

主要材料及价格表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第1页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701001	市政人工	元		
5	010000100	安装人工	元		
6		◆材料◆			
7	010000102.1	D180*6焊接钢管	t		
8	010000102.1	Φ80*3.5焊接钢管	t		
9	010000102.2	D89*5.5焊接钢管	t		
10	010000102.2	Φ38*2.5焊接钢管	t		
11	010000102.3	6.3槽钢	t		
12	010000102.4	C180*70*20*2	t		
13	010000102.5	C200*70*20*2.5	t		
14	010000103	型钢(综合)	kg		
15	010103001	螺纹钢HRB400 Φ10以内(综合)	t		
16	010103002	螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t		
17	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
18	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
19	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
20	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
21	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
22	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
23	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
24	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
25	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
26	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
27	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
28	011303003	镀锌扁钢 -40×4	kg		
29	011303005	镀锌扁钢 -60×6	kg		
30	011701001.1	C200*70*20*2.5	t		
31	011901001.1	C200*70*20*2.5	t		
32	012102001.1	Φ38*2.5焊接钢管	t		
33	012102001.1	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
34	012102001.2	DN32*2.5焊接钢管	t		
35	012102001.2	Φ80*3.5焊接钢管	t		
36	012102001.3	C200*70*20*2.5	t		
37	012102001.3	Φ38*2.5焊接钢管	t		
38	012104001.1	Φ38*2.5焊接钢管	t		

主要材料及价格表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第2页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
39	012104001.1	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
40	012104001.2	DN32*2.5焊接钢管	t		
41	012104001.3	C200*70*20*2.5	t		
42	012701001.1	C200*70*20*2.5	t		
43	012701001.2	C180*70*20*2	t		
44	012901001.1	6.3槽钢	t		
45	012901001.2	C180*70*20*2	t		
46	012901001.3	C200*70*20*2.5	t		
47	012901031.1	Φ38*2.5焊接钢管	t		
48	012901031.1	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
49	012901031.2	DN32*2.5焊接钢管	t		
50	012901031.2	Φ80*3.5焊接钢管	t		
51	012901031.3	C200*70*20*2.5	t		
52	012901031.3	Φ38*2.5焊接钢管	t		
53	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
54	012902020	钢板 1.6~1.9mm	kg		
55	012906005.1	镀锌钢板 1.5mm	m ²		
56	012914007	钢垫板(综合)	t		
57	014902001	角铝(综合)	m		
58	014904002	工字铝 75mm	m		
59	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
60	020101001	橡胶板	kg		
61	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
62	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
63	020310001	密封带 3×20mm	m		
64	020901006.1	PE白膜	m ²		
65	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
66	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
67	022705003	棉丝	kg		
68	022705004	棉纱头	kg		
69	022706010	破布	kg		
70	022901001	麻袋	条		
71	022901001	麻袋	条		
72	022902001	麻绳	kg		
73	022902001	麻绳	kg		
74	023301001	草袋	m ²		
75	023301001	草袋	m ²		
76	023301003	草袋片	片		

主要材料及价格表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第3页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
77	030101001	铆钉(综合)	百个		
78	030104004	铝拉铆钉 M5×40mm	百个		
79	030108001	自攻螺钉	百个		
80	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
81	030120002	镀锌机螺钉 M6~12×12~120	个		
82	030124004	紧固螺钉	个		
83	030125001	螺栓(综合)	kg		
84	030125001	螺栓(综合)	kg		
85	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
86	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
87	030156001	膨胀螺栓	套		
88	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
89	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
90	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
91	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
92	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
93	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
94	030183001	铁钉(综合)	kg		
95	031301006	砂轮片 Φ400	片		
96	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
97	031311001	电焊条(综合)	kg		
98	031311002	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg		
99	031321001	焊锡丝 综合	kg		
100	031321003	焊锡	kg		
101	031321003	焊锡	kg		
102	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
103	031337001	冲击钻头(综合)	根		
104	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
105	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
106	031345001	钢锯条	根		
107	031347001	砂纸	张		
108	031347004	铁砂布	张		
109	032113003	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
110	032114002	斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
111	032116004	预埋铁件	kg		
112	032118004	连接固定件	kg		
113	032126001	彩钢堵头	m		
114	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		

主要材料及价格表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第4页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
115	040102003	普通硅酸盐水泥P.0 42.5MPa	t		
116	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
117	040301001	砂(综合)	m ³		
118	040301004	中砂	m ³		
119	040301005	粗砂	m ³		
120	040502001	碎石(综合)	m ³		
121	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
122	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
123	040506001.1	砂砾石	m ³		
124	040902004	石灰膏	m ³		
125	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
126	050101001	木材(综合)	m ³		
127	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
128	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m ³		
129	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m ³		
130	050306001	周转板枋材	m ³		
131	050306001	周转板枋材	m ³		
132	050306002	周转枋材	m ³		
133	050306003	周转板材	m ³		
134	050308001	木板	m ³		
135	052502006	锯木屑	m ³		
136	052502007	垫木	m ³		
137	090508010	压型彩钢板 0.6mm厚YX66-394-788型	m ²		
138	090508012	包角彩板	m ²		
139	090508015.1	压型彩钢夹芯板 0.476mm+50mm+0.426mm	m ²		
140	110904001	铝合金平开门不带亮(成品)	m ²		
141	110911001	铝合金固定窗(成品)	m ²		
142	112502001	铝合金卷帘门	m ²		
143	113702001	卷帘门电动装置	套		
144	130102001	调和漆(综合)	kg		
145	130102001	调和漆(综合)	kg		
146	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
147	130501010	钢结构厚型防火涂料	kg		
148	130507001	防锈漆	kg		
149	130507002	红丹防锈漆	kg		
150	130519001	沥青绝缘漆	kg		
151	130528001	聚氨酯防水涂料	kg		
152	130705002	铅油	kg		

主要材料及价格表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第5页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
153	133503001	防水胶(310g/支)	支		
154	133504001	防水粉	kg		
155	133508001	建筑油膏	kg		
156	134101001	嵌缝料	kg		
157	134101001	嵌缝料	kg		
158	140101001	清油	kg		
159	140301004	国V汽油 92#	kg		
160	140303001	煤油	kg		
161	140501003	油漆溶剂油	kg		
162	140702001	机油(综合)	kg		
163	140901002	电力复合酯 一级	kg		
164	143102002	盐酸 31%	kg		
165	143124001	漂白粉	kg		
166	143303001	硬酯酸 一级	kg		
167	143306006	酒精	kg		
168	143309001	丙酮	kg		
169	143504005	稀释剂	kg		
170	143512001	发泡聚氨酯	kg		
171	143520001	隔离剂	kg		
172	143901001A	乙炔气	m ³		
173	143901001	乙炔气	m ³		
174	143901001	乙炔气	m ³		
175	143906001	氧气	m ³		
176	144113002	玻璃胶 310g	支		
177	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
178	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
179	144302004	透明薄膜胶纸	m		
180	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
181	150708001	沥青玻璃棉毡	m ³		
182	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m ³		
183	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m ³		
184	170701000.1	D25*2焊接钢管	t		
185	170701000.2	D42*2.5焊接钢管	t		
186	170701000.3	D89*5.5焊接钢管	t		
187	170701000.4	D45*3.0焊接钢管	t		
188	170701000.5	D32*2.5焊接钢管	t		
189	170701000.6	D32*2.2焊接钢管	t		
190	172513000	塑料软管	kg		

主要材料及价格表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第6页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
191	180319001	镀锌丝堵 DN15	个		
192	181506009	镀锌钢管接头 DN100	个		
193	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
194	181512003	镀锌管箍 DN25	个		
195	181512004	镀锌管箍 DN32	个		
196	181512005	镀锌管箍 DN40	个		
197	181512007	镀锌管箍 DN70	个		
198	181514006	镀锌活接头 DN50	个		
199	181515004	钢制活接头 DN32	个		
200	182501002	塑料管卡 de25	个		
201	182501004	塑料管卡 de40	个		
202	182501008	塑料管卡 de110	个		
203	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
204	182503004	镀锌管卡子(钢管用) DN32	个		
205	182503005	镀锌管卡子(钢管用) DN40	个		
206	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
207	182511000	接地卡子(综合)	个		
208	182513001	镀锌扁钢卡子 -25×4	kg		
209	182519002	固定卡子 3×80	套		
210	182529007	U型管卡子DN65	个		
211	182529009	U型管卡子DN100	个		
212	190301006	闸阀 Z15T-10 DN50	个		
213	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
214	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
215	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
216	280304004	塑料软铜绝缘导线 BVR-6	m		
217	290628002	塑料护口 15~20	个		
218	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
219	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
220	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个		
221	290905009	铜接线端子 DT-70mm ²	个		
222	291112001	接线盒	个		
223	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
224	330107020	Z形支撑	m		
225	340701001	塑料手套 ST型	付		
226	340901001	电池 1#	节		
227	341101001	水	m ³		
228	341101001	水	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第7页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
229	341105001	木炭	kg		
230	341105003	木柴	kg		
231	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
232	341508001	其他材料费	元		
233	341508001	其他材料费	元		
234	341509001	校验材料费	元		
235	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
236	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
237	350104002	复合木模板面板	m ²		
238	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
239	350907003	钢支架摊销	kg		
240	370501001	油浸枕木	m ³		
241	370905001	钢垫板	kg		
242		◆商品砼◆			
243	043103004	碎石 GD20 商品普通砼 C25	m ³		
244	043104002.1	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m ³		
245	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m ³		
246	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m ³		
247	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m ³		
248		◆配合比◆			
249	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
250	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
251	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m ³		
252	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m ³		
253	800702003.2	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
254	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
255	801101001	素水泥浆	m ³		
256	802102022	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C10	m ³		
257		◆主材◆			
258	130503003.1	环氧煤沥青面漆	kg		
259	130503004.1	环氧煤沥青底漆	kg		
260	143507001.1	固化剂	kg		
261	170014000.1	热浸内外镀锌钢管 DN100	m		
262	170014000.2	热浸内外镀锌钢管 DN65	m		
263	172500000.1	PVC-U硬聚氯乙烯排水管De110	m		
264	172500000.1	PVC-U直通雨水管 De110	m		
265	172502000.1	PP-R给水管DN50	m		
266	172502000.2	PP-R给水管DN20	m		

主要材料及价格表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第8页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
267	172502000.4	PP-R给水管 DN32	m		
268	180002000.1	沟槽管件 DN100	个		
269	180003000.1	沟槽卡箍 DN100	套		
270	180003000.2	沟槽卡箍 DN100	套		
271	180300000.1	钢管管件 DN65	个		
272	180903000.1	塑料给水管件DN20	个		
273	180903000.1	塑料给水管件DN50	个		
274	180903000.2	塑料给水管件 DN32	个		
275	180903000.2	塑料给水管件DN20	个		
276	180903000.3	塑料给水管件 DN32	个		
277	194101000.1	闸阀 DN100	个		
278	194103000.1	截止阀 DN32	个		
279	213331000.1	87型雨斗DN100	个		
280	213331000.1	雨水斗 De110	个		
281	230100000.1	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3	具		
282	230303000.1	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	套		
283	230702000.1	灭火器放置箱(含灭火器)	个		
284	232101000.1	下吊微型喷头	个		
285	240101000.1	旋翼式水表DN50	个		
286	270605000	接地测试点	块		
287	550117001.1	AL总配电箱	台		
288	550117001.1	冷库总配电箱 AP	台		
289	550117001.2	冷库分配电箱配电箱AL-LK	台		
290	550907000.1	卷帘门控制箱	台		
291	550907000.2	风机控制箱	台		
292	550907000.3	卷膜控制箱	台		
293	550907000.4	卷膜控制箱	台		
294	550910000.1	总等电位端子箱	个		
295	550910000.1	总等电位连接端子箱	个		
296	B1-0698.1	风机1.1KW 42000m3/h	台		
297	B-Z.3	成品混凝土盖板 主材费	元		
298	Z130105001.1	酚醛调和漆(红色)	kg		
299	Z170303000.1	镀锌钢管SC40	m		
300	Z170303000.2	镀锌钢管SC32	m		
301	Z170303000.3	镀锌钢管SC70	m		
302	Z170303000.3	热镀锌钢管 DN80	m		
303	Z170303000.4	镀锌钢管SC20	m		
304	Z170303000.5	镀锌钢管SC40	m		

主要材料及价格表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第9页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
305	Z250001001.2	广照型灯 150W	套		
306	Z270603001.1	40x4不锈钢	m		
307	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线ZRBV-2.5mm ²	m		
308	Z281100000.1	电力电缆 YJV-5*16mm ²	m		
309	Z281100000.1	电力电缆YJV-5×6	m		
310	Z281100000.2	电力电缆 YJV-4*70+1*35mm ²	m		
311	Z281100000.2	电力电缆YJV-5×4	m		
312	Z281100000.3	电力电缆 YJV-4*25+1*16mm ²	m		
313		◆机械台班组成◆			
314	000301001A	机械台班人工费	元		
315	000301001	机械台班人工费	元		
316	000701002	市政机械台班人工费	元		
317	000701003	市政机械第一类费用	元		
318	140301004	国V汽油 92#	kg		
319	140301004	汽油 92#	kg		
320	140304001	轻柴油 0#	kg		
321	140304001	轻柴油 0#	kg		
322	341103001.1	电_1	kW.h		
323	341103001	电	kW.h		
324	994701001	其他机械费	元		
325	994701003	停滞费	元		
326	994701004	折旧费	元		
327	994701005	大修理费	元		
328	994701006	经常修理费	元		
329	994701007	安拆及场外运输费	元		
330	994701008	其他费用	元		
331		◆机械◆			
332	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
333	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
334	984104001	火花检测仪	台班		
335	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m ³]	台班		
336	990101006	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1.25m ³]	台班		
337	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
338	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
339	990508004	混凝土输送泵车[输送量60m ³ /h]	台班		
340	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
341	990514002	稳定土拌合机功率 230kW	台班		
342	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		

主要材料及价格表

工程名称:柳江区穿山镇现代化蔬菜产业种植基地

第10页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
343	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班		
344	990703002	轮胎式装载机[斗容量1m³]	台班		
345	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
346	990704005	载货汽车[装载质量5t]	台班		
347	990704007	载货汽车[装载质量8t]	台班		
348	990705006	自卸汽车[装载质量10t]	台班		
349	990705007	自卸汽车[装载质量12t]	台班		
350	990705008	自卸汽车[装载质量15t]	台班		
351	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
352	990707006	平板拖车组[装载质量30t]	台班		
353	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班		
354	990712002	平地机功率 120kW	台班		
355	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
356	990902003	门式起重机[提升质量20t]	台班		
357	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
358	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
359	990903005	汽车式起重机[提升质量16t]	台班		
360	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班		
361	990903010	汽车式起重机[提升质量50t]	台班		
362	990907003	叉式起重机 提升质量6t	台班		
363	990912001	卷扬机架[架高40m以内]	台班		
364	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN]	台班		
365	991301004	内燃光轮压路机[工作质量15t]	台班		
366	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
367	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
368	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
369	991518002	刨边机[加工长度 12000mm]	台班		
370	991520003	管子切断机[直径 250mm]	台班		
371	991521001	型钢剪断机[剪断宽度500mm]	台班		
372	991523003	手提砂轮机[砂轮直径Φ150]	台班		
373	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
374	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
375	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
376	991902001	型钢校正机 [60*800mm]	台班		
377	991903002	多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm]	台班		
378	991906009	剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)]	台班		
379	991909003	摇臂钻床[钻孔直径 63mm]	台班		
380	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		

