

南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造 工程

上限控制价工程量清单

委 托 人：南宁市青秀区财政投资评审中心

(单位盖章)



造价咨询人：广西冠宁工程咨询有限公司

(单位盖章)



2024年10月16日

南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造 工程

上限控制价工程量清单

委托人:

南宁市青秀区财政投资
评审中心

(单位盖章)

造价咨询人:

广西冠宁工程咨询有限
公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

/

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年10月16日

复核时间: 2024年10月16日

总 说 明

工程名称: 南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造

第1页 共1页

一、工程概况: 本工程为南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造。

二、审核依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)(GB50854~50862-2013)》。
- 2、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及其配套费用定额;
- 3、关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知 桂建标[2023]7号文;
- 4、关于建筑业实施营业税改增值税计价依据调整通知 桂建标[2016]17号文及现行有关文件规定;
- 5、关于调整除税价计算适用增值税税率的通知 桂造价[2019]12号文。

三、材料价格:

自治区建设厅桂建标(2018)19号文, 2024年8月下半月《南宁建设工程造价信息》, 缺项部分按市场询价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造-土建拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
5a	税后项目清单计价合计		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造-安装拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造-室内工程-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
5a	税后项目清单计价合计		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造-室内工程-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造-土建拆除工程			
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2.1	增值税		
5a	税后项目清单计价合计		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2.1	增值税		
5a	税后项目清单计价合计		
6	工程总造价		
南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造-安装拆除工程			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2.1	增值税		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2.1	增值税		
6	工程总造价		
南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造-室内工程-土建工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
5a	税后项目清单计价合计		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
5a	税后项目清单计价合计		
6	工程总造价		
南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造-室内工程-安装工程			

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造

第3页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2.1	增值税		
5a	税后项目清单计价合计		
6	工程总造价		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造 -土建拆除工程							
		分部分项工程					
		G.1 人工拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除	m³	15.76			
2	011610002001	金属门窗拆除	m²	98.07			
3	011608002001	铲除涂料面	m²	1923.01			
4	011608002002	铲除天面	m²	1914.20			
5	011605001001	平面块料拆除	m²	955.43			
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	m²	144.42			
7	011614005001	窗帘盒拆除	m	156.20			
		G.4 渣土场外运输					
8	040103002001	废渣弃置 弃土运距:起步1km	m³	182.09			
9	桂040103003001	土石方运输每增1km 运距:25km	m³·km	4370.16			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造							
-安装拆除工程							
		分部分项工程					
		安装拆除工程					
10	030411001001	拆除塑料线槽PR39×19mm 拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场	m	1739.45			
11	030411001002	拆除电气钢导管JDG20 拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场	m	3.08			
12	030411001003	拆除焊接钢管SC15 拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场	m	81.31			
13	030408001001	拆除铜芯电力电缆 电缆截面(16mm²以内) 拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场	m	50.05			
14	030411004001	拆除铜芯线槽内配线 导线截面(10mm²以内) 拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场	m	809.84			
15	030411004002	拆除铜芯线槽内配线 导线截面(6mm²以内) 拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场	m	2067.58			
16	030411004003	拆除铜芯线槽内配线 导线截面(2.5mm²以内) 拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场	m	4451.00			
17	030411004004	拆除铜芯线管内穿线 导线截面(2.5mm²以内) 拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场	m	434.30			
18	030411004005	拆除铜芯线管内穿线 导线截面(2.5mm²以内) 拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场	m	4.58			
19	030412005001	拆除黑板灯(带反射罩)	套	36			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场					
20	030412005002	拆除教室护眼灯	套	98			
		拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场					
21	030412005003	拆除双管条形灯	套	6			
		拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场					
22	030412005004	拆除单管条形灯	套	6			
		拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场					
23	030412001001	拆除吸顶灯	套	50			
		拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场					
24	030412004001	拆除应急疏散指示标识灯(单向)	套	7			
		拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场					
25	030412004002	拆除应急疏散指示标识灯(双向)	套	8			
		拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场					
26	030412004003	拆除应急照明灯	套	16			
		拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场					
27	030404035001	拆除空调二、三孔插座	套	29			
		拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场					
28	030404035002	拆除五孔插座	套	71			
		拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场					
29	030404034001	拆除单联单控开关	套	38			
		拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场					
30	030404034002	拆除双联单控开关	套	18			
		拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场					
31	030404034003	拆除三联单控开关	套	17			
		拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场					
32	030404034004	拆除四联单控开关	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场					
33	030404033001	拆除摇头吊扇(带调速器)	台	19			
		拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场					
34	030404033002	拆除吊扇(带调速器)	台	48			
		拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场					
35	030404033003	拆除卫生间排气扇	台	8			
		拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场					
	0305	综合布线工程					
36	030411001004	拆除塑料线槽PR30×15mm	m	109.94			
		拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场					
37	031103009001	拆除双绞线缆	m	622.73			
		拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场					
38	030502012001	拆除网络插座	个	19			
		拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造 -室内工程-土建工程							
		分部分项工程					
		A.3 砌筑工程					
39	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆种类、强度等级:普通砂浆 M7.5	m³	21.33			
		A.9 楼地面工程					
40	011102003001	哑光地砖地面 做法: 1、10厚哑光地砖800mm*800mm铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、20厚1:2水泥砂浆找平 4、素水泥浆一道	m²	955.43			
41	011105003001	块料踢脚线 高度: H=100mm 做法: 1、踢脚面砖, 水泥浆擦缝 2、5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、素水泥浆一遍 4、15厚1:3水泥砂浆 5、刷专用界面剂一遍	m²	55.03			
		A.10 墙、柱面工程					
42	011201001001	内墙面一般抹灰 做法: 1、15厚1:3水泥砂浆	m²	1651.95			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、5厚1:2水泥砂浆抹面压光					
43	011201001002	外墙面一般抹灰 部位: 走廊墙面 做法: 1、15厚1:3水泥砂浆 2、3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	271.06			
44	桂011204007001	块料墙面 做法: 1、15厚1:3水泥砂浆 2、刷素水泥浆一道 3、5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、10厚面砖300*600, 水泥砂浆擦缝	m ²	18.94			
		A.12 门窗工程					
45	010807001001	90系列铝合金推拉窗(洞口面积>2m ²) 铝合金窗型材壁厚≥1.4 含成品铝材、安装、附材等	m ²	31.20			
46	010807001002	90系列铝合金固定窗(洞口面积>2m ²) 铝合金窗型材壁厚≥1.4 含成品铝材、安装、附材等	m ²	15.60			
47	010807005001	铝合金防盗网 规格、型号: Φ25铝合金方钢, Φ20铝合金圆钢	m ²	46.80			
48	010801001001	教室钢质门 钢质安全门带304不锈钢透气窗	m ²	79.80			
49	桂010811002001	门窗周边塞缝	m	233.30			
50	010810001001	窗帘安装	m	157.50			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
51	011407001001	内墙面刮成品腻子二道	m ²	1651.95			
52	011407001002	天面刮成品腻子二道	m ²	1411.82			
53	011407001003	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 刷或滚乳胶漆二遍(水性一底二面、十年质保、国产) 部位: 内墙、室内天面	m ²	3063.77			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A. 14 其他装饰工程					
54	011503001001	走廊加高不锈钢护栏 栏杆采用Φ63不锈钢管立柱, 间距1500mm 扶手采用Φ76*3不锈钢管 材质: 304不锈钢 高度: 220mm	m	250.98			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造 -室内工程-安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
55	030404017001	五层动力配电箱AP5 非标 安装方式: 底边距地1.5米壁装 电器元件: 详见系统图	台	1			
56	030404017002	六层动力配电箱AP6 非标	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		安装方式:底边距地1.5米壁装 电器元件:详见系统图					
57	030404017003	教室照明配电箱LB 非标 安装方式:底边距地1.5米壁装 电器元件:详见系统图	台	15			
58	030404017004	应急照明配电箱EPB 非标 安装方式:底边距地1.5米壁装 电器元件:详见系统图	台	2			
59	030411001001	塑料线槽明配PR39×19mm	m	1739.45			
60	030411001002	砖、混凝土结构明配 电气钢管JDG20	m	3.08			
61	030411001003	砖、混凝土结构明配 焊接钢管SC15	m	81.31			
62	030408001001	铜芯电力电缆普通敷设WDZ-YJ(F)E-5×16mm ² 具有3C认证, ISO9000认证	m	50.05			
63	030408006001	户内干包式电力电缆终端头制作、安装WDZ-YJ(F)E-5×16mm ²	个	4			
64	030411004001	线槽配 低烟无卤阻燃铜芯线WDZ-BYJ-10mm ² 具有3C认证, ISO9000认证	m	809.84			
65	030411004002	线槽配 低烟无卤阻燃铜芯线WDZ-BYJ-6mm ² 具有3C认证, ISO9000认证	m	2067.58			
66	030411004003	线槽配 低烟无卤阻燃铜芯线WDZ-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证, ISO9000认证	m	4451.00			
67	030411004004	管内穿 低烟无卤阻燃耐火铜芯线WDZN-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证, ISO9000认证	m	434.30			
68	030411004005	管内穿线 市电监测信号ZC-RVSP-2×1.5mm ² 具有3C认证, ISO9000认证	m	4.58			
69	030412005001	LED黑板灯(带反射罩)1×38W(含接线盒) 安装方式:吸顶安装 额定电压AC110-245V, 显色指数96全光谱, 色温5000K, 带全套附件	套	36			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
70	030412005002	200×1200mm教室护眼灯1×40W (含接线盒) 安装方式: 吊装 额定电压AC110-245V, 显色指数96全光谱, 色温5000K, 外观材质: PS+网格	套	98			
71	030412005003	LED双管条形灯2×36W (含接线盒) 安装方式: 吸顶安装 LED灯, T8双支平罩, Ra>80~220V	套	6			
72	030412005004	LED单管条形灯1×36W (含接线盒) 安装方式: 吸顶安装 LED灯, T8单支平罩, Ra>80~220V	套	6			
73	030412001001	LED吸顶灯1×15W×FL (含接线盒) 安装方式: 吸顶安装 LED灯, 1100lm, Ra>80~220V	套	50			
74	030412004001	应急疏散指示标识灯 (单向) 1×3W (含接线盒) 安装方式: 底边距地0.5米壁装 LED灯-36V备用电源持续运行时间≥1.5h	套	7			
75	030412004002	应急疏散指示标识灯 (双向) 1×3W (含接线盒) 安装方式: 底边距地2.5米壁装 LED灯-36V备用电源持续运行时间≥1.5h	套	8			
76	030412004003	应急照明灯2×3W (含接线盒) 安装方式: 底边距地2.5米壁装 规格型号: 2x3W LED灯-36V备用电源持续运行时间≥1.5h	套	16			
77	030404035001	空调二、三孔插座10A~250V (含接线盒) 安装方式: 底边距地0.3m明装	套	29			
78	030404035002	五孔插座10A~250V (含接线盒) 安装方式: 底边距地0.3米明装	套	71			
79	030404034001	单联单控开关10A~250V (含接线盒) 安装方式: 底边距地1.3米明装	套	38			
80	030404034002	双联单控开关10A~250V (含接线盒) 安装方式: 底边距地1.3米明装	套	18			
81	030404034003	三联单控开关10A~250V (含接线盒)	套	17			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		安装方式:底边距地1.3米明装					
82	030404034004	四联单控开关10A~250V (含接线盒) 安装方式:底边距地1.3米明装	套	2			
83	030404033001	16寸摇头吊扇 60W 安装方式:吸顶安装 带调速器	台	19			
84	030404033002	56寸吊扇 100W 安装方式:吸顶安装 带调速器	台	48			
85	030404033003	卫生间排气扇 安装方式:壁装	台	8			
86	030411003001	钢制强电桥架150×50mm δ=2.0mm 含三通、弯头等配件	m	170.86			
87	030413001001	桥架支架制作安装	kg	125.13			
88	桂031211003001	桥架支架除锈 除锈级别:轻锈 除锈方式:手工	kg	125.13			
89	031201003001	桥架支架刷油 刷红丹防锈底漆二道,调和面漆二道	kg	125.13			
	0305	综合布线工程					
90	030411001004	塑料线槽明配PR30×15mm	m	109.94			
91	030502003001	楼层分线接线箱 安装方式:壁装	个	2			
92	030501012001	12口交换机 具体技术参数及要求符合施工图设计	台	2			
93	031103009001	线槽配线 网线CAT.5e 4Pair UTP	m	622.73			
94	030502012001	86系列网络插座 (含接线盒) 安装方式:底边距地2.0米明装	个	19			
95	030411003002	钢制弱电桥架100×50mm δ=2.0mm 含三通、弯头等配件	m	157.88			
96	030413001002	桥架支架制作安装	kg	86.94			
97	桂031211003002	桥架支架除锈 除锈级别:轻锈	kg	86.94			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		除锈方式: 手工					
98	031201003002	桥架支架刷油 刷红丹防锈底漆二道, 调和面漆二道	kg	86.94			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造 第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造-土建拆除工程						
—		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造-安装拆除工程						
—		安装拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架工程费				
南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造-室内工程-土建工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造-室内工程-安装工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造

第2页 共2页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造				第1页 共2页
序号	项目名称	金额（元）	备注	
南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造-土建拆除工程				
1	材料结算价与暂估价差额合计		明细详见表—12—2	
2	专业工程结算价		明细详见表—12—3	
3	总承包服务费		明细详见表—12—5	
4	索赔与现场签证		明细详见表—12—6、7、8	
5	人材机风险调整费用			
5.1	其中：人工费调增		Σ（分部分项人工费+单价措施人工费）	
5.2	其中：机械人工费调增		Σ（分部分项机械人工费+单价措施机械人工费）	
6	机械台班停滞费			
7	停工窝工人工补贴			
8	安全生产责任保险费		按实际发生	
南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造-安装拆除工程				
1	暂列金额		明细详见表—12—1	
2	材料暂估价		明细详见表—12—2	
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3	
4	计日工		明细详见表—12—4	
5	总承包服务费		明细详见表—12—5	
6	安全生产责任保险费暂估价	29.35	分部分项工程费及措施项目费	
南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造-室内工程-土建工程				
1	材料结算价与暂估价差额合计		明细详见表—12—2	
2	专业工程结算价		明细详见表—12—3	
3	总承包服务费		明细详见表—12—5	
4	索赔与现场签证		明细详见表—12—6、7、8	
5	人材机风险调整费用			
5.1	其中：人工费调增		Σ（分部分项人工费+单价措施人工费）	
5.2	其中：机械人工费调增		Σ（分部分项机械人工费+单价措施机械人工费）	
6	机械台班停滞费			
7	停工窝工人工补贴			
8	安全生产责任保险费		按实际发生	
南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造-室内工程-安装工程				
1	暂列金额		明细详见表—12—1	
2	材料暂估价		明细详见表—12—2	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称: 南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造

第1页 共3页

第1页 共3页				
序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造-土建拆除工程				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造-安装拆除工程				
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		

规费、增值税计价表

工程名称: 南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造

第2页 共3页

第2页 共5页				
序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2.1	增值税	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造-室内工程-土建工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造-室内工程-安装工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		

规费、增值税计价表

工程名称:南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造

第3页 共3页

[illegible]

主要材料及价格表

工程名称: 南宁市园湖路小学南校区2024年教室改造

第1页 共1页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
2	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
3	015101001	铝合金型材(综合)	kg		
4	030156001	膨胀螺栓	套		
5	031324001	不锈钢焊丝	kg		
6	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
7	040103001	白水泥(综合)	t		
8	040301001	砂(综合)	m³		
9	040301003	细砂	m³		
10	040301004	中砂	m³		
11	040902004	石灰膏	m³		
12	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
13	050306001	周转板枋材	m³		
14	070103007	陶瓷墙面砖 300*600	m²		
15	070501007	哑光陶瓷地面砖 800×800	m²		
16	070501013	陶瓷踢脚砖	m²		
17	110907001.1	90系列铝合金推拉窗(洞口面积>2m²)	m²		
18	110911001	90系列铝合金固定窗(洞口面积>2m²)	m²		
19	111102001.1	钢质安全门带304不锈钢透气窗	m²		
20	112601001	铝合金窗帘轨(带支撑件 成品)	m		
21	122311003	不锈钢管弯头 Φ76 304材质	个		
22	130301001	乳胶漆	kg		
23	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
24	144101005	建筑胶	kg		
25	144103001	108胶	kg		
26	144108001	乳白胶	kg		
27	341101001	水	m³		
28	140304001	轻柴油 0#	kg		
29	341103001	电	kW.h		
30	341103001	电	kW.h		
31	C1403001	轻柴油0#	kg		
32	R0800001	机械台班工日	工日		