

柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改
造工程

招标控制价

招 标 人： 柳州市柳南区太阳村镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人： 广西万纵建设工程有限责任公司
(单位盖章)

年 月 日

软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）
工程计价软件测评合格编号：2016J02

柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改
造工程

招标控制价

招标控制价(小写): 1464738.24元

(大写): 壹佰肆拾陆万肆仟柒佰叁拾捌元贰角肆分


招 标 人:

柳州市柳南区太阳村
镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人:

广西万纵建设工程有
限责任公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:


4502241025180

(签字或盖章)

编 制 人:


王伟全
B13221151005100
(造价人员签字)

复 核 人:


宋家全
B13221151002167
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: _____ 复 核 时 间: _____

总 说 明

工程名称:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程

第1页 共1页

一、工程概况:

- 1、工程基本情况:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程。
- 2、工程地点:柳州市柳南区;
- 3、工程内容及规模:新建DN100供水管道2141米, DN80供水管道766米;新建泵房一座, 尺寸5240*4240mm; 配套附属阀门及阀门井13座。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- 2、桂建标[2013]43号《关于颁布〈建设工程工程量清单计价规范(GB50500—2013)〉广西实施细则》的通知;
- 3、桂建标[2013]42号《关于颁布〈建设工程工程量计算规范(GB50854~50862—2013)广西壮族自治区实施细则〉的通知》;
- 4、《工程造价咨询业务操作指导规程》(中国建设工程造价管理协会中价协[2002]第016号);
- 5、《广西壮族自治区建设工程计价办法》[桂建管(2006) 61号];
- 6、广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的《广西消耗量定额》、费用标准、计价相关规定, 内容包括:
 - (1) 2022《广西壮族自治区市政工程消耗量定额及其费用定额》;
 - (2) 2023《广西壮族自治区安装工程消耗量定额及其费用定额》;
 - (3) 2024《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
 - (4) 桂建标[2008]37号《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》;
 - (5) 桂建标[2009]7号《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》;
 - (6) 桂政发[2012]42号《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》;
 - (7) 《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标【2019】12号);
 - (8) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标【2023】7号);
 - (9) 《柳州市建设工程造价信息》2025-08期信息价除税价, 柳州市信息价中没有的材料价参考南宁信息价, 南宁没有的信息价参考目前市场价。

三、其他:

- 1、本工程预算软件采用博奥云计价软件BJ23版(一般计税法);
- 2、本预算余方外运按11KM;
- 3、混凝土采用商品砼;
- 4、本项目暂列金为134000.00元。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
管网-道路工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	170202.10	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	8539.98	
2.1	其中:安全文明施工费	6569.22	
3	其他项目费用合计	357.48	
4	建筑安装工程费=1+2+3	179099.56	
管网-给水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	873882.92	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	29698.01	
2.1	其中:安全文明施工费	22844.62	
3	其他项目费用合计	1807.16	
4	建筑安装工程费=1+2+3	905388.09	
泵房-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	66402.46	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	5186.89	
2.1	其中:安全文明施工费	4751.53	
3	其他项目费用合计	143.18	
4	建筑安装工程费=1+2+3	71732.53	
泵房-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	170750.68	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3419.04	
2.1	其中:安全文明施工费	2426.42	
3	其他项目费用合计	348.34	
4	建筑安装工程费=1+2+3	174518.06	
暂列金			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计	134000.00	
4	建筑安装工程费=1+2+3	134000.00	
工程项目汇总			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
管网-道路工程					170202.10		
		分部分项工程				163652.61	
		拆除工程				43353.10	
1	040402018001	旧路面机械切缝 切缝机切缝 工程量暂估，结算时需提供签证单，附各 段桩号计算式	m	2382.92	12.49	29762.67	
2	041001001001	拆除混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度：15cm厚 工程量及厚度暂估，结算时需提供签证单 及能证明拆除厚度的拉尺相片	m²	818.70	12.55	10274.69	
3	041001001002	拆除水泥混凝土路面每增减1cm 岩石破碎机拆除 厚度：按增5cm计 工程量及厚度暂估，结算时需提供签证单 及能证明拆除厚度的拉尺相片	m²	4093.50	0.81	3315.74	
		土石方工程				15771.53	
4	040101002001	挖沟槽石渣 1. 土壤类别：石渣 2. 挖石渣、装车 结算需提供各管段能够证明开挖深度、宽 度的拉尺相片	m³	286.55	7.66	2194.97	
5	040103002001	石渣弃置 1. 土壤类别：石渣 2. 装车、运渣、卸土 3. 运距：1KM 结算时按实际运距为准，需提供签证单、 运距图、运渣相片	m³	286.55	11.98	3432.87	
6	桂040103003001	石方运输每增1km 1. 土壤类别：石渣 2. 运距：增运10KM 结算时按实际运距为准，需提供签证单、 运距图、运渣相片	m³·km	2865.45	3.54	10143.69	
		道路工程				104527.98	
7	040202011001	级配碎石基层恢复 15cm级配碎石基层 部位：混凝土路面 结算需提供隐蔽工程竣工验收资料及能够 证明碎石厚度的拉尺相片	m²	818.70	30.81	25224.15	
8	040303001001	C30水泥混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:设计厚度20cm 3. 结算时需提供能够证明混凝土厚度的拉 尺相片	m³	163.74	444.86	72841.38	
9	060105006001	塑料膜铺设养护 1. 水泥混凝土路面养护薄膜 2. 结算时需提供塑料膜现场养护影像资 料，如实际未使用塑料膜养护，结算将扣 除	m²	818.70	2.57	2104.06	
10	040402018002	锯缝机锯缝 1. 缝深:2cm	m	163.74	6.95	1137.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 结算需提供能够证明锯缝深度的影像资料					
11	040402018003	沥青玛蹄脂填缝 1. 缝深:2cm 2. 结算需提供能够证明锯缝深度的影像资料	m	163.74	4.95	810.51	
12	040103002002	建筑垃圾消纳费(倒土场收取) 本项不包含原市政府收取的5元/m3垃圾消纳费 结算时需提供倒土场签订协议书、发票或转账凭证办理结算 结算时需提供柳州市城市建筑垃圾处置许可证(消纳场)即倒土场经营许可证复印件作为结算依据 结算时需提供柳州市城市建筑垃圾处置许可证(倾倒或排放)作为结算依据 结算时按实际运距为准,需提供签证单、运距图、环保车运土相片	m ³	286.55	8.41	2409.89	
		单价措施项目				6549.49	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				3909.49	
13	041106001001	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台·次	1	1297.07	1297.07	
14	041106001002	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台·次	1	1427.92	1427.92	
15	041106001003	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1	1184.50	1184.50	
	041108	其他工程				2640.00	
16	桂041109008001	移动式施工护栏 施工期暂按30天,双面围挡计算 结算工程量以签证为准且需提供租赁合同及发票	m·天	6000	0.44	2640.00	
管网-给水工程						873882.92	
		分部分项工程				873882.92	
		土石方工程				303948.65	
17	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 结算需提供各管段能够证明开挖深度、宽度的拉尺相片	m ³	1381.64	4.09	5650.91	
18	040101002002	挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 结算需提供各管段能够证明开挖深度、宽度的拉尺相片	m ³	240.22	3.75	900.83	
19	040103001001	回填方 1. 土壤类别:三类土 2. 原土回填	m ³	240.22	5.83	1400.48	
20	040103002001	土方弃置 1. 土壤类别:三类土	m ³	1381.64	6.55	9049.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2.挖土、装车、运土、卸土 3.运距:1KM 4.结算时按实际运距为准,需提供签证单、运距图、运土相片					
21	桂040103003001	土方运输每增1km 1.土壤类别:三类土 2.运距:增运10KM 3.结算时按实际运距为准,需提供签证单、运距图、运土相片	m ³ ·km	13816.40	2.08	28738.11	
22	040103001002	180°粗砂基础 1.密实度:按设计图纸要求 2.填方材料品种:粗砂 3.结算时需提供能够证明垫层厚度的拉尺相片及铺设过程相片	m ³	302.97	235.29	71285.81	
23	040103001003	180°粗砂基础回填 1.密实度:按设计图纸要求 2.填方材料品种:粗砂 3.部位:180°粗砂基础 4.结算时需提供能够证明回填厚度的拉尺相片及铺设、压实过程相片 5.本项为人工回填、夯实单价,结算时需提供影像资料佐证,如实际为机械回填、夯实,重新组价	m ³	95.78	168.52	16140.85	
24	040103001004	碎石屑回填 1.密实度:按设计图纸要求 2.填方材料品种:碎石屑 3.结算需提供能够证明回填厚度及石屑质量的影像资料, 4.分别提供各管段的回填施工影像资料 5.本项为人工回填、夯实单价,结算时需提供影像资料佐证,如实际为机械回填、夯实,重新组价	m ³	982.88	125.02	122879.66	
25	040503002001	C20混凝土支墩 每处0.5m ³ 内 1.支墩做法参照图集10S505 2.结算时工程量按现场实际情况据实结算,需提供签证单 3.结算时需提供各管段支墩施工过程影像资料	m ³	51.48	598.95	30833.95	
26	040503002002	混凝土支墩模板 1.结算时工程量按现场实际情况据实结算,需提供签证单	m ²	264.42	64.55	17068.31	
		管网工程				569934.27	
27	040501002001	PE热镀锌衬塑复合管DN100 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE热镀锌衬塑复合管DN100 4.含管道试压、消毒冲洗,结算需提供管道水压试验及消毒冲洗相关资料	m	2141.14	135.62	290381.41	
28	040501002002	PE热镀锌衬塑复合管DN80 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE热镀锌衬塑复合管DN80 含外接直通	m	766.20	105.78	81048.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4.含管道试压、消毒冲洗,结算需提供管道水压试验及消毒冲洗相关资料					
29	040502002001	45° 钢塑弯头 DN100 1. 材质: PE热镀锌衬塑复合钢管管件 2. 结算时工程量按现场实际情况据实结算, 需提供签证单及多管段影像资料	个	312	166. 48	51941. 76	
30	040502002002	45° 钢塑弯头 DN80 1. 材质: PE热镀锌衬塑复合钢管管件 2. 结算时工程量按现场实际情况据实结算, 需提供签证单及多管段影像资料	个	96	120. 59	11576. 64	
31	040502002003	内接头 DN100 1. 材质: PE热镀锌衬塑复合钢管管件 2. 结算时工程量按现场实际情况据实结算, 需提供签证单及多管段影像资料	个	156	136. 10	21231. 60	
32	040502002004	内接头 DN80 1. 材质: PE热镀锌衬塑复合钢管管件 2. 结算时工程量按现场实际情况据实结算, 需提供签证单及多管段影像资料	个	48	107. 08	5139. 84	
33	040502002005	直通 DN100 1. 材质: PE热镀锌衬塑复合钢管管件 2. 结算时工程量按现场实际情况据实结算, 需提供签证单及多管段影像资料	个	201	109. 46	22001. 46	
34	040502002006	直通 DN80 1. 材质: PE热镀锌衬塑复合钢管管件 2. 结算时工程量按现场实际情况据实结算, 需提供签证单及多管段影像资料	个	80	90. 85	7268. 00	
35	040502002007	钢塑三通 DN80*80 1. 材质: PE热镀锌衬塑复合钢管管件 2. 结算时工程量按现场实际情况据实结算, 需提供签证单及多管段影像资料	个	11	126. 36	1389. 96	
36	040502005001	软密封闸阀DN80 1. 压力等级:1. 6MPa 2. 型号、规格:DN80 3. 连接方法:法兰连接 4. 材质:球墨铸铁 5. 含阀门水压试验, 结算时需提供阀门水压试验相关资料	个	13	599. 43	7792. 59	
37	040502006001	法兰DN80 1. 材质: 304不锈钢	副	13. 00	155. 37	2019. 81	
38	040504001001	砖砌圆形立式闸阀井 1. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土垫层、200mm厚C25混凝土底板 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10页岩砖砌筑 3. 勾缝、抹面要求:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2抹面厚20mm 4. 砂浆品种、强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 5. 盖板材质、规格:C25预制钢筋混凝土盖板 6. 井盖、井圈材质及规格:D400型球墨铸铁防盗型井盖及井座 7. 踏步材质、规格:球墨铸铁踏步 8. 平均井深:1. 2m以内	座	13	2883. 01	37479. 13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		9. 具体做法详见图集07MS101-2-P14 (用于DN80) 10. 结算时如现场实际未做集水坑部位混凝土管, 将扣除 11. 结算时如未做防坠网, 将按相应计算规则扣除材料及人工消耗量					
39	040901002001	预制构件钢筋 ³ 10以内 1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: 10以内	t	0.442	5363.32	2370.59	
40	040901002002	预制构件钢筋 10以上 1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: 10以上	t	0.884	4997.73	4417.99	
41	040502009001	水表组 DN100 WS-100 1. 详见DN50-DN150独立式水表安装图 2. 含螺翼式水表、表位止回阀、表位闸阀、表位滤网、表位法兰、无缝钢管以及钢管做内外防腐等安装 3. 砖砌支墩240*240*0.25	组	1	1549.26	1549.26	
42	040502005002	闸阀 DN100 1. 型号、规格:Z41H-16 DN100 2. 连接方法:法兰连接 3. 材质:钢制	个	2	398.48	796.96	
43	040502005003	Y型过滤器DN100 1. 型号、规格:DN100 2. 连接方法:法兰连接 3. 材质:球墨铸铁 4. 部位: 水表组	个	1	813.13	813.13	
44	040502005004	伸缩节DN100 1. 型号、规格:DN100 2. 连接方法:法兰连接 3. 材质:钢制 4. 部位: 水表组	个	1	707.99	707.99	
45	040502005005	止回阀DN100 1. 压力等级:1.6MPa 2. 型号、规格:DN100 3. 连接方法:法兰连接 4. 材质:钢制 5. 部位: 水表组	个	1	509.36	509.36	
46	040502006002	法兰DN100 1. 材质: 304不锈钢	副	3.00	191.68	575.04	
47	040503002003	砖砌支墩240*240*250mm 1. 部位: 水表组	m ³	0.03	580.00	17.40	
48	040502002008	钢制弯头 DN100×90° 1. 连接方式: 焊接连接 2. 按设计图示数量计算 3. 结算时工程量按现场实际情况据实结算, 需提供签证单及影像资料	个	2	195.79	391.58	
49	040502002009	钢制直管 DN100 1. 连接方式: 焊接连接 2. 按设计图示数量计算 3. 结算时工程量按现场实际情况据实结算, 需提供签证单及影像资料	个	4	75.44	301.76	
50	031103002001	钢管高分子防腐涂料内防腐	m	4.00	23.49	93.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
51	031103002	钢管高分子防腐涂料外防腐	m	4.00	33.25	133.00	
52	030413001001	支架制作、安装 1. L45*4 2. 手工除锈 3. 参03S402图集68页	kg	5.04	17.78	89.61	
53	031201003001	支架刷环氧煤沥青漆两道	kg	5.04	2.94	14.82	
54	040205018001	给水管警示桩 1. 材质: 不锈钢 2. 结算时工程量按现场实际情况据实结算, 需提供签证单及影像资料	块	215	8.40	1806.00	
55	040501020001	给水管警示带 1. 材质、规格: PE, 宽15cm 2. 结算时工程量按现场实际情况据实结算, 需提供签证单及影像资料	m	2907.34	0.53	1540.89	
56	040501014001	钢管新旧管螺纹连接(碰头) DN100	处	1.00	971.50	971.50	
57	040501014002	钢管新旧管螺纹连接(碰头) DN80	处	2	971.50	1943.00	
58	040103002002	建筑垃圾消纳费(倒土场收取) 本项不包含原市政府收取的5元/m ³ 垃圾消纳费 结算时需提供倒土场签订协议书、发票或转账凭证办理结算 结算时需提供柳州市城市建筑垃圾处置许可证(消纳场)即倒土场经营许可证复印件作为结算依据 结算时需提供柳州市城市建筑垃圾处置许可证(倾倒或排放)作为结算依据 结算时按实际运距为准, 需提供签证单、运距图、环保车运土相片	m ³	1381.64	8.41	11619.59	
		单价措施项目					
泵房-土建工程						66402.46	
		分部分项工程				52952.74	
		A.1 土(石)方工程				1372.56	
59	010101003001	挖沟槽土方 1. 人工机械配合挖三类土 2. 结算需提供能够证明开挖深度、宽度的拉尺相片	m ³	41.27	10.30	425.08	
60	010103001001	回填方 人机配合	m ³	18.55	9.36	173.63	
61	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种: 三类土 2. 运距: 1km 3. 结算时按实际运距为准, 需提供签证单、运距图、运土相片	m ³	22.72	6.55	148.82	
62	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 土(方)类别: 三类土 2. 挖土、借土、弃土: 弃土 3. 运距: 每增加1km, 本工程按增运10km计算	m ³ ·km	227.20	1.91	433.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 结算时按实际运距为准, 需提供签证单、运距图、运土相片					
63	040103002001	建筑垃圾消纳费(倒土场收取) 本项不包含原市政府收取的5元/m3垃圾消纳费 结算时需提供倒土场签订协议书、发票或转账凭证办理结算 结算时需提供柳州市城市建筑垃圾处置许可证(消纳场)即倒土场经营许可证复印件作为结算依据 结算时需提供柳州市城市建筑垃圾处置许可证(倾倒或排放)作为结算依据 结算时按实际运距为准, 需提供签证单、运距图、环保车运土相片	m ³	22.72	8.41	191.08	
		A.3 砌筑工程				14186.27	
64	010403001001	块石基础 1. M7.5浆砌块石 2. 结算时需提供能够证明基础宽度和高度的拉尺相片	m ³	12.74	466.31	5940.79	
65	010401004001	多孔砖墙 M10水泥砂浆	m ³	13.14	627.51	8245.48	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				20779.87	
66	010501001001	垫层 1. 垫层厚100mm 2. 混凝土强度等级:C15 商品普通砼	m ³	2.65	515.25	1365.41	
67	010501003001	独立基础 1. 混凝土强度等级:C25 商品普通砼 2. 结算时需提供能够证明基础宽度和高度的拉尺相片	m ³	6.60	494.44	3263.30	
68	010501001002	砂卵石垫层 1. 厚度: 150mm 2. 部位: 泵房地面 3. 结算时需提供能够证明砂卵石厚度的拉尺相片 4. 结算时需提供施工过程影像资料佐证	m ³	3.00	358.49	1075.47	
69	010501001003	中砂垫层 1. 厚度: 60mm 2. 部位: 散水 3. 结算时需提供能够证明垫层厚度的拉尺相片 4. 结算时需提供施工过程影像资料佐证	m ³	1.13	275.78	311.63	
70	011101001001	混凝土地面 1. 混凝土地板厚150mm 2. 混凝土强度等级:C25 商品普通砼	m ²	20.00	80.30	1606.00	
71	010502001001	矩形柱 混凝土强度等级:C25 商品普通砼	m ³	0.88	496.74	437.13	
72	010503001001	基础梁 混凝土强度等级:C25 商品普通砼	m ³	1.37	491.79	673.75	
73	010505001001	有梁板 混凝土强度等级:C25 商品普通砼	m ³	4.26	430.61	1834.40	
74	010503004001	圈梁	m ³	2.18	526.52	1147.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类、强度等级:商品普通砼 C25 泵送					
75	010503005001	过梁 1. 混凝土种类、强度等级:商品普通砼 C25	m ³	0.30	611.73	183.52	
76	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 ³ 10以 内	t	0.007	5367.15	37.57	
77	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶ 10 以内	t	0.650	5403.30	3512.15	
78	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶ 10 以上	t	0.361	4815.60	1738.43	
79	桂010507010001	C15混凝土排水沟 混凝土强度等级:C15商品普通砼	m ³	4.07	514.38	2093.53	
80	010507001001	60mm厚C25混凝土散水 1. 做法详见图集11ZJ901-5页-4 2. 60厚C15混凝土散水 3. 面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 4. 60厚中砂铺垫(另计) 5. 结算时需提供加浆抹光施工过程影像资 料佐证	m ²	18.82	79.69	1499.77	
		A. 9 楼地面工程				515.00	
81	011101001002	水泥砂浆楼地面 1. 20厚M15水泥砂浆找平	m ²	20.00	25.75	515.00	
		A. 10 墙、柱面工程				7181.09	
82	011201001001	内墙面一般抹灰 1. 20厚干混普通抹灰砂浆 WP-G M5	m ²	59.82	35.47	2121.82	
83	011201001002	外墙面一般抹灰 1. 20厚干混普通抹灰砂浆 WP-G M20	m ²	51.87	59.20	3070.70	
84	桂011204007001	块料墙面 100*200*9mm白色瓷片	m ²	15.71	126.58	1988.57	
		A. 11 天棚工程				590.80	
85	011301001001	天棚抹灰 1. 15厚干混普通抹灰砂浆 WP-G M10	m ²	20.00	29.54	590.80	
		A. 12 门窗工程				4466.30	
86	010802001001	塑钢门 外平开塑钢门	m ²	4.62	346.76	1602.03	
87	010807001001	90系列铝合金推拉窗带纱窗 S>2m ² 1. 型材壁厚: 1.4mm厚铝合金型材; 2. 玻璃品种、厚度: 5mm厚平板玻璃; 3. 含不锈钢丝纱窗; ▶16@130防盗铁枝; 防盗铁枝外套铝管(另计); 4. 含门窗洞修整、制作、运输、安装、五 金配件、安全警示条等; 5. 门窗定型产品应符合《柳州市建设工程 造价信息》有关规定适应范围的要求, 并 按照规定执行; 6. 结算时应提供定型产品“三项性能”检 验报告及产品出仓检验合格证明。	m ²	5.40	394.60	2130.84	
88	010807001002	圆钢防盗格栅 ▶16@130防盗铁枝	m ²	5.40	135.82	733.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	14.	油漆、涂料、裱糊工程				3860.85	
89	011407001001	内墙面刷涂料 1. 部位:泵房内墙面 2. 乳胶漆两遍	m ²	89.84	12.34	1108.63	
90	011407002001	外墙面刷涂料 1. 部位:泵房外墙面除正立面贴砖外墙面 2. 乳胶漆两遍	m ²	51.87	53.06	2752.22	
		单价措施项目				13449.72	
	011701	脚手架工程				4087.85	
91	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆 1. 搭设高度:10m以内 2. 工期暂按30天, 结算以实际工期为准	m ²	104.23	30.75	3205.07	
92	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以上 1. 搭设高度:3.6m以上	m ²	69.84	12.64	882.78	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				7638.79	
93	011702001001	基础垫层 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	3.80	34.80	132.24	
94	011702001002	独立基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	19.80	60.74	1202.65	
95	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	14.59	70.78	1032.68	
96	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	11.38	65.64	746.98	
97	011702008001	圈梁 1. 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	18.20	61.27	1115.11	
98	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	2.50	101.31	253.28	
99	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	38.38	76.17	2923.40	
100	011702029001	散水 1. 散水厚度:60mm厚 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	21.17	10.98	232.45	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				1546.39	
101	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 履带式挖掘机进出场费 斗容量(1m ³ 以内)	台次	1	1546.39	1546.39	
	011708	混凝土运输及泵送工程				176.69	
102	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	7.43	23.78	176.69	
泵房-安装工程						170750.68	
		分部分项工程				170750.68	
	1.	B1 机械设备安装工程				129588.35	
103	030404017001	泵房总配电箱 AP. SHB 1. 安装方式:距地1.5m明装 2. 箱内元件详见系统图	台	1	3424.83	3424.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 单价暂估, 结算时需提供采购合同、发票或转账记录					
104	030109001001	离心泵 流量10m³/h 扬程136m 功率11KW 1. 一用一备, 不锈钢 2. 单价暂估, 结算时需提供采购合同、发票或转账记录	台	2	17441.51	34883.02	
105	桂030503016001	液位自动控制系统(控制水泵启停) 1. 含液位控制阀、微功耗电磁阀、微功耗液位传感器 2. 光伏供电装置、含蓄电池、水力控制浮球、液压管、阀门及辅件 3. 阀门开启液位1.2m, 阀门关闭液位2m(可调) 4. 由厂家深化设计及安装 5. 单价暂估, 结算时需提供采购合同、发票或转账记录	套	1	27871.30	27871.30	
106	030610001001	变频控制系统柜 1. 流量10m³/h 扬程136m 功率11KW 2. 由厂家深化设计及安装 3. 单价暂估, 结算时需提供采购合同、发票或转账记录	套	1	20710.00	20710.00	
107	030408001001	动力电缆 YJV22-0.4/1KV-4*35mm² 1. 部位: 配电箱至水泵	m	20.00	162.70	3254.00	
108	030411001001	PVC40 1. 配置形式:埋地敷设	m	20.00	15.67	313.40	
109	030502007001	超五类屏蔽双绞线 1. 规格: 超五类屏蔽双绞线 2. 工程量暂估, 结算时按现场实际工程量结算 3. 部位: 泵房至水池	m	2100.00	7.28	15288.00	
110	030411001001	PVC25 1. 配置形式:埋地敷设 2. 工程量暂估, 结算时按现场实际工程量结算 3. 部位: 泵房至水池	m	2100.00	11.08	23268.00	
111	030411004001	管内穿线 照明线路BV-2.5mm²	m	60.00	3.88	232.80	
112	030411004002	管内穿线 照明线路BV-1.5mm²	m	20.00	3.02	60.40	
113	030411001001	PVC20	m	20.00	14.13	282.60	
	9.	B9 给排水、燃气工程				41162.33	
114	030901013001	干粉灭火器 MFZ4 放置式	具	1	76.24	76.24	
115	桂031003020001	可曲挠橡胶接头DN100	个	2	248.47	496.94	
116	桂031003020002	闸阀DN100 1. 材质:铸铁	个	6	459.91	2759.46	
117	031003002001	消声止回阀DN100 铸铁 1. 压力等级:1.6Mpa 2. 连接形式:法兰连接 3. 材质、型号: H41X, 铸铁	个	2	724.98	1449.96	
118	031006015001	成品不锈钢水箱(有效容积为30m³) 1. 含水箱制作、安装、水箱消毒冲洗等	个	1	26086.12	26086.12	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
管网-道路工程		357.48	
一	2022市政综合工程一般计税法	357.48	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	357.48	分部分项工程费及措施项目费
管网-给水工程		1807.16	
一	2022市政综合工程一般计税法	1807.16	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1807.16	分部分项工程费及措施项目费
泵房-土建工程		143.18	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	143.18	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	143.18	分部分项工程费及措施项目费
泵房-安装工程		348.34	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	348.34	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	348.34	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
暂列金		134000.00	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程

第1页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元	18822.074	1.00
3	000701001	市政人工	元	156258.605	1.00
4	002401000	建筑装饰人工	元	22360.297	1.00
5	010000100	安装人工	元	22.235	1.30
6		◆材料◆			
7	010103001.1	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以内	t	0.663	3342.48
8	010103002.1	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上 (综合)	t	0.919	3088.50
9	010103002.1	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以上	t	0.370	3088.50
10	010307003	铁丝 Φ4	kg	2.916	4.07
11	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg	27.943	4.60
12	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg	0.312	4.60
13	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	7.568	4.42
14	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	4.524	4.87
15	010902001.1	热轧带肋钢筋HRB400 C10以内 (综合)	t	0.451	3342.48
16	010902001.1	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 ³ 10以内	t	0.007	3371.68
17	012902009	钢板 20mm	kg	4.693	3.77
18	012902020	钢板 1.6~1.9mm	kg	0.200	3.59
19	012902027	钢板 3~10mm	kg	23.753	3.59
20	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg	0.204	10.51
21	020101002	橡胶板 2mm	m²	0.794	11.15
22	020102004	石棉橡胶板 1~6mm	kg	17.694	16.26
23	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg	4.420	16.26
24	020102006	石棉橡胶板 中压 0.8~6mm	kg	4.740	16.26
25	020901009	塑料薄膜 (养护)	m²	119.064	0.09
26	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	7622.684	0.13
27	021306001	警示带	m	2983.374	0.18
28	022502001	玻璃纤维布	m²	3.461	2.74
29	022705002	棉纱	kg	0.234	8.85
30	022705003	棉丝	kg	0.052	23.01
31	022705004	棉纱头	kg	0.760	7.03
32	022706004	白布0.9m	m²	0.045	3.90
33	022706010	破布	kg	1.872	1.77
34	022706010	破布	kg	0.020	1.71
35	022903003	线麻	kg	0.006	22.12
36	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m	234.000	0.88
37	023301002	草袋	条	35.000	1.06

主要材料及价格表

工程名称:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程

第2页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	66.560	0.07
39	030120002	镀锌机螺钉 M6~12×12~120	个	31.200	0.40
40	030125001	螺栓 (综合)	kg	4.361	7.96
41	030126062	螺栓 M16×50~80	套	148.320	1.24
42	030126063	螺栓 M16×60	套	107.120	1.19
43	030126065	螺栓 M16×60~90	套	74.160	1.34
44	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套	2.100	1.12
45	030127035	镀锌螺栓 M10×100	套	3.468	1.08
46	030127065	镀锌螺栓 M20×80	套	41.600	2.32
47	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套	109.200	3.54
48	030143001	对拉螺栓	kg	4.318	5.49
49	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套	73.707	0.71
50	030156018	膨胀螺栓 M10	套	4.200	1.14
51	030156026	膨胀螺栓 M12	套	7.560	1.37
52	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	8.240	0.27
53	030168009	镀锌锁紧螺母 100	个	4.635	1.20
54	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	67.200	0.05
55	030183001	铁钉 (综合)	kg	201.197	5.31
56	030185002	水泥钉10#	个	89.440	0.07
57	031301004	砂轮片 Φ100	片	1.688	6.90
58	031301005	砂轮片 Φ200	片	0.054	11.50
59	031301006	砂轮片 Φ400	片	0.040	24.26
60	031301006	砂轮片 Φ400	片	60.930	26.37
61	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.739	3.16
62	031302004	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.060	11.33
63	031311001	电焊条 (综合)	kg	32.038	5.31
64	031311002	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg	0.272	5.73
65	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg	4.414	5.93
66	031311008	碳钢焊条	kg	0.523	4.12
67	031321001	焊锡丝 综合	kg	0.080	66.37
68	031321003	焊锡	kg	0.150	61.95
69	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.008	47.79
70	031337001	冲击钻头 (综合)	根	0.450	6.02
71	031337010	冲击钻头 Φ12	个	0.100	4.50
72	031337014	冲击钻头 Φ20	个	0.034	5.64
73	031345001	钢锯条	根	2.150	0.33
74	031345011	切缝机刀片	片	31.600	234.69

主要材料及价格表

工程名称:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程

第3页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
75	031346001	钢丝刷子	把	0.002	2.94
76	031347001	砂纸	张	0.520	0.44
77	031347002	砂纸 (木)	张	5.390	0.50
78	031347004	铁砂布	张	0.252	1.34
79	031347004	铁砂布	张	7.851	2.47
80	032113003	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg	4.064	5.49
81	032114002	斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg	4.460	7.90
82	032116001	铁件 (综合)	kg	3.673	5.71
83	032116017	门窗固定连接铁件 (地脚) 3×30×300	个	56.196	3.10
84	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	0.024	346.49
85	040301001.1	砂卵石垫层	m³	4.335	178.72
86	040301001.2	中砂	m³	1.633	126.21
87	040301005	粗砂	m³	508.407	106.80
88	040502003	碎石 5~20mm	m³	56.982	82.52
89	040502004	碎石 5~40mm	m³	47.485	82.52
90	040701006	石屑	m³	1388.771	72.82
91	040904008	石粉	m³	0.070	71.80
92	041101001	毛石 (块石)	m³	14.294	72.82
93	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	8.922	475.73
94	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	4.461	563.11
95	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	8.895	209.73
96	043011003	干混普通砌筑砂浆 DM-G M10	t	10.012	217.70
97	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	5.572	226.55
98	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t	1.422	209.73
99	043906001	氧气	m³	0.129	3.56
100	050102005	周转圆木	m³	0.012	1017.09
101	050102006	周转圆木 (支撑)	m³	0.182	1076.92
102	050306001	周转板枋材	m³	0.006	1093.00
103	050306001	周转板枋材	m³	4.416	1042.74
104	050306002	周转枋材	m³	0.618	1042.74
105	050306003	周转板材	m³	0.050	1042.74
106	050308001	木板	m³	0.004	857.52
107	050308006	木挡土板	m³	0.036	619.47
108	053501002	竹篾	百根	0.300	3.03
109	070103003.1	陶瓷墙面砖 100×200×9mm	m²	14.628	32.74
110	110908001.1	铝合金推拉窗带纱窗	m²	5.153	307.87
111	111102001.1	塑钢平开门 (成品)	m²	4.437	222.63

主要材料及价格表

工程名称:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程

第4页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
112	111701002	圆钢防盗格栅窗	m²	5.400	88.50
113	130102001	调和漆(综合)	kg	0.030	10.27
114	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.010	15.93
115	130301001	乳胶漆	kg	24.985	8.85
116	130302001	外墙水性底漆	kg	6.390	17.70
117	130302002	水性外墙乳胶漆	kg	12.708	17.70
118	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	17.411	1.33
119	130502001.1	新型高分子涂料GZ-2外防腐	kg	1.834	18.50
120	130502001.2	新型高分子涂料GZ-2	kg	1.804	18.50
121	130507001	防锈漆	kg	8.406	10.47
122	130519001	沥青绝缘漆	kg	0.020	7.65
123	130705002	铅油	kg	4.968	7.76
124	133101003	石油沥青 30#	kg	47.812	3.98
125	133501001	防水腻子	kg	103.740	2.27
126	133508002	嵌缝膏	kg	35.131	3.54
127	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg	0.400	11.34
128	134101001	嵌缝料	kg	36.927	2.48
129	140101001	清油	kg	1.303	9.01
130	140303001	煤油	kg	1.600	2.83
131	140501003	油漆溶剂油	kg	0.798	5.40
132	140702001	机油(综合)	kg	0.832	5.31
133	140702002	机油 5#~7#	kg	1.300	5.31
134	140717001	黄油	kg	0.300	4.42
135	140901002	电力复合酯 一级	kg	0.410	17.70
136	143124001	漂白粉	kg	3.000	3.81
137	143124002	漂白粉 32%	kg	4.071	1.69
138	143303001	硬酯酸 一级	kg	0.010	7.52
139	143508001	脱模剂	kg	26.442	3.98
140	143520001	隔离剂	kg	10.865	1.11
141	143901001	乙炔气	m³	0.102	6.64
142	143901002A	乙炔气	kg	0.044	6.64
143	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg	0.280	16.13
144	143901002	乙炔气	kg	5.195	6.64
145	143906001	氧气	m³	16.708	3.56
146	144101005	建筑胶	kg	10.234	1.81
147	144110004	硅酮耐候密封胶	kg	9.306	17.70
148	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支	13.393	9.73

主要材料及价格表

工程名称:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程

第5页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
149	144116003	胶合剂	kg	0.022	6.95
150	144116005	粘合剂	kg	2.336	11.75
151	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.150	7.96
152	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.200	7.35
153	150101001	石棉	kg	103.156	1.59
154	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m ³	0.029	283.19
155	170703002	无缝钢管 D22×2.5	m	1.300	4.24
156	172513000	塑料软管	kg	0.180	10.62
157	172701004	胶管 Φ25	m	2.600	3.01
158	172801006	钢塑复合管 DN50	m	29.655	48.77
159	173126001	软管 Φ150	根	0.012	1061.95
160	180317002	直角弯头 FBN20	个	0.420	1.72
161	181506009	镀锌钢管接头 DN100	个	4.635	25.17
162	181510009	钢制管箍 DN100	个	1.010	18.70
163	182101002	伸缩接头 FSE20	个	0.420	1.00
164	182503009	镀锌管卡子(钢管用) DN100	个	15.450	0.96
165	182511000	接地卡子(综合)	个	13.905	1.42
166	182524002	管码 FCL20	个	16.800	0.50
167	182526002	管码 FSA20	个	16.800	0.84
168	190102001	截止阀 J11T-16 DN15	个	2.600	9.40
169	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg	3.060	7.08
170	241102001	压力表(带弯带阀) 25MPa YBS-WS	套	2.600	128.32
171	245901001	压力表弯管DN15	个	2.600	7.96
172	245903000	压力表补芯	个	2.600	7.08
173	246302001	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个	2.600	17.70
174	280301005	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5	m	64.800	2.15
175	280304004	塑料软铜绝缘导线 BVR-6	m	2.292	4.10
176	290605003.1	PVC硬塑料穿线管 Φ25	m	2226.000	2.00
177	290619002	T型接头 FTE20	个	0.630	2.74
178	290622002	阻燃管接头 FST20	个	4.200	0.36
179	290624003	硬塑料管接头D32	个	336.000	0.53
180	290624004	硬塑料管接头 D50	个	3.200	1.80
181	290628002	塑料护口 15~20	个	8.240	0.12
182	290628012	塑料护口(钢管用) 100	个	4.635	0.73
183	290631007	电缆吊挂 3×50	套	1.422	2.65
184	292702006	尼龙扎带(综合)	个	0.936	0.18
185	330114001	高稀钢爬梯	个	39.000	11.50

主要材料及价格表

工程名称:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程

第6页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
186	341101001	水	m ³	480.454	2.82
187	341101001.3	水	m ³	10.057	2.82
188	341104001	煤	t	0.026	541.59
189	341105003	木柴	kg	2.620	0.60
190	341301011	标志牌 塑料扁形	个	1.200	0.13
191	341508001	其他材料费	元	3766.313	0.90
192	341508001	其他材料费	元	0.478	0.88
193	341508001.1	其他材料费	元	5.059	0.90
194	341508006	其他材料费	元	213.693	0.90
195	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²	16.520	29.06
196	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²	13.520	29.06
197	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	29.008	4.87
198	350302001	回转扣件	个	0.098	5.49
199	350302003	直角扣件	个	1.879	5.49
200	350303001	脚手架焊接钢管 ³ 48.3×3.6	t	0.010	3504.42
201	350307002	竹脚手板	m ²	1.872	17.52
202	350906001	混凝土输送管 φ150	m	0.097	123.89
203	350906002	混凝土输送管卡 φ150	个	0.331	75.22
204	360104006.1	D400型球墨铸铁防盗型井盖及井座	套	13.000	482.30
205	362701001.1	彩色钢板护栏 1.8×1.5m	个	4.560	77.43
206	370501003	枕木	m ³	0.320	927.43
207	370905001	钢垫板	kg	0.150	3.72
208	390101001	脚手架钢管 (租赁)	t·天	33.865	3.00
209	390101002	扣件综合 (租赁)	100套·天	32.834	1.05
210	390101004	底座 (租赁)	100个·天	4.347	1.05
211	390101005	钢笆子 (钢筋网脚手板) (租赁·天)	100m ² ·天	9.193	3.00
212	B-C	塑料膜铺设养护 材料费	m ²	818.700	2.36
213	B-C.1	离心泵 流量10m ³ /h 扬程136m 功率11KW 材料费	台	2.000	15486.73
214	B-C.1	(5+6A+5)mm中空双面钢化白玻与5mm白玻补差 材料费	m ²	-5.150	49.56
215	B-C.2	变频控制系统柜 材料费	元	1.000	19000.00
216	S800702002	水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2	m ³	1.482	552.12
217		◆商品砼◆			
218	043104001	预拌普通混凝土 C10	m ³	9.672	301.93
219	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³	2.677	315.53
220	043104002.2	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³	4.131	315.53
221	043104002.3	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³	1.297	315.53
222	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m ³	52.510	329.13

主要材料及价格表

工程名称:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程

第7页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
223	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³	19.657	341.75
224	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³	6.699	341.75
225	043104004.2	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³	3.045	341.75
226	043104004.3	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³	1.391	341.75
227	043104004.4	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³	0.305	341.75
228	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³	166.196	354.37
229		◆配合比◆			
230	801101001	素水泥浆	m³	0.016	527.10
231		◆主材◆			
232	040907001Z	三合土(天然级配)	m³	276.253	
233	172500000	塑料管	m	21.200	
234	172500000.1	PVC套管DN40	m	21.200	4.21
235	172801000Z.1	PE热镀锌衬塑复合管DN100	m	2141.140	106.53
236	172801000Z.2	PE热镀锌衬塑复合管DN80	m	766.200	81.32
237	172902001.2	钢筋混凝土排水管 DN300,带胶圈	m	10.478	84.07
238	180300000Z.1	钢制弯头DN100	个	2.000	19.00
239	180301000Z.1	钢塑三通 DN80*80	个	11.000	50.88
240	180301000Z.3	45° 钢塑弯头 DN100	个	312.000	73.89
241	180301000Z.4	钢塑弯头 DN80	个	96.000	45.58
242	180301000Z.12	内接头 DN100	个	156.000	46.02
243	180301000Z.13	直通 DN100	个	201.000	21.58
244	180301000Z.14	直通 DN80	个	80.000	18.30
245	180301000Z.16	内接头 DN80	个	48.000	33.19
246	193701000.1	水箱进水管浮球阀 DN100	个	1.000	213.68
247	194110000.1	闸阀DN100	个	6.000	294.87
248	194110000.2	消声止回阀DN100 铸铁	个	2.000	538.05
249	194110000.3	可曲挠橡胶接头DN100	个	2.000	100.88
250	194110000Z.1	软密封闸阀DN80	个	13.000	430.00
251	194110000Z.2	DN100止回阀	个	1.000	396.59
252	194110000Z.3	Y型过滤器DN100	个	1.000	675.28
253	194110000Z.4	闸阀Z41H-16 DN100	个	2.000	294.87
254	194110000Z.16	DN100伸缩节	个	1.000	578.82
255	200109000.1	法兰DN80	片	26.000	19.54
256	200109000.6	平焊法兰100	片	6.000	21.94
257	200117000.1	碳钢法兰DN100	片	16.000	21.94
258	230100000.1	干粉灭火器 MFZ4	具	1.000	61.95
259	240102000Z.1	螺翼式水表WS-100	个	1.000	1360.80

主要材料及价格表

工程名称:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程

第8页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
260	290602000Z. 1	无缝钢管108*4	m	4. 048	42. 13
261	331104000. 1	成品不锈钢水箱(有效容积为30m3)	个	1. 000	20501. 47
262	341305000. 1	给水标志牌	个	217. 150	4. 50
263	341513001. 1	渣土消纳费	元	1690. 910	7. 72
264	550117001. 1	泵房总配电箱 AP. SHB	台	1. 000	2800. 00
265	B-Z. 1	液位自动控制系统 主材费	元	1. 000	25570. 00
266	Z010000103. 1	角钢(综合)	kg	5. 342	3. 43
267	Z130508001. 1	环氧煤沥青漆	kg	0. 139	10. 26
268	Z130508001. 2	环氧煤沥青漆	kg	0. 131	10. 26
269	Z170303000. 1	无缝钢管D108*4	m	30. 900	42. 62
270	Z280301000. 1	BV-1. 5mm2	m	21. 600	1. 47
271	Z280311000. 1	超五类屏蔽双绞线	m	2205. 000	4. 69
272	Z281100000. 1	动力电缆 YJV22-4*35mm2	m	20. 200	139. 58
273	Z2811340025. 1	水箱臭氧自洁器	套	1. 000	4500. 00
274		◆机械台班组成◆			
275	000502002	2023安装机械第一类费用	元	64. 342	1. 00
276	000701002	市政机械台班人工费	元	16231. 964	1. 00
277	000701003	市政机械第一类费用	元	21731. 237	1. 00
278	002401001	机械台班人工费	元	1973. 989	1. 00
279	140301004	汽油92#	kg	7. 711	8. 88
280	140301004	国V汽油 92#	kg	56. 077	8. 88
281	140301004	汽油 92#	kg	13. 697	8. 88
282	140304001	轻柴油0#	kg	87. 653	7. 38
283	140304001	轻柴油 0#	kg	3522. 552	7. 38
284	140304001. 1	轻柴油 0#	kg	27. 603	7. 38
285	140304001. 2	轻柴油 0#	kg	144. 828	7. 38
286	341103001	电	kW. h	3334. 884	0. 59
287	341103001	电	kW • h	301. 603	0. 59
288	341103001	电	kW. h	3. 201	0. 59
289	341103001. 2	电	kW. h	89. 113	0. 59
290	341103001. 5	电	kW. h	60. 344	0. 59
291	994701001	其他机械费	元	0. 226	0. 90
292	994701004	折旧费	元	0. 075	0. 85
293	994701004	折旧费	元	490. 661	1. 00
294	994701004. 1	折旧费	元	3. 390	1. 00
295	994701005	大修理费	元	0. 018	0. 85
296	994701005	检修费	元	106. 599	1. 00

主要材料及价格表

工程名称:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程

第9页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
297	994701005.1	检修费	元	0.610	1.00
298	994701006	维护费	元	411.186	1.00
299	994701006	经常修理费	元	0.033	0.90
300	994701006.1	维护费	元	2.230	1.00
301	994701007	安拆及场外运输费	元	113.146	1.00
302	994701008	其他费	元	38.596	1.00
303		◆机械◆			
304	980502012	工业用真效值万用表	台班	2.100	5.80
305	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班	0.800	30.80
306	981701001	对讲机 C15	台班	10.500	4.94
307	984717001	其他各种仪器仪表	台班	0.200	12.74
308	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m ³	台班	0.122	1458.22
309	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班	2.930	1709.37
310	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班	0.709	9.96
311	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班	12.879	9.78
312	990507007	混凝土输送泵 输送量60m ³ /h	台班	0.029	1014.98
313	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m3/h	台班	0.001	14.87
314	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	1.170	14.87
315	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	1.163	57.79
316	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班	0.182	934.25
317	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	0.148	934.25
318	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班	0.409	1032.28
319	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班	2.393	553.57
320	990704005	载重汽车装载质量5t	台班	1.711	568.89
321	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班	0.102	568.89
322	990704006	载重汽车装载质量6t	台班	0.925	586.19
323	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班	0.138	586.19
324	990704010	载重汽车装载质量15t	台班	0.630	943.18
325	990704012	载重汽车装载质量20t	台班	0.630	1032.83
326	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班	0.556	835.82
327	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班	46.950	835.82
328	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班	1.000	1023.69
329	990707006	平板拖车组装载质量30t	台班	0.630	1144.33
330	990712002	平地机功率 120kW	台班	1.195	1058.57
331	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.053	575.11
332	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.002	771.13
333	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	0.407	902.11

主要材料及价格表

工程名称:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程

第10页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
334	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		1208.44
335	990916002	电动单筒慢速卷扬机 牵引力20kN	台班	1.500	283.84
336	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	0.278	677.32
337	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	2.167	1223.09
338	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N·m	台班	0.427	22.63
339	991305001	电动夯实机夯击能量 250N·m	台班	24.238	22.63
340	991308001	手扶式振动压实机工作质量1t	台班	39.802	67.97
341	991316001	混凝土切缝机功率 7.5kW	台班	38.569	24.86
342	991504001	多用喷枪	台班	0.628	21.40
343	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.485	30.07
344	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.315	34.76
345	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.654	20.97
346	991908002A	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.021	4.60
347	991908002	立式钻床钻孔直径 25mm	台班	0.581	4.93
348	991924001	管子套丝机 ϕ 159mm	台班	0.333	9.74
349	991924002	管子切断套丝机管径 159mm	台班	48.075	19.30
350	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班	0.102	74.15
351	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.662	22.68
352	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班	2.142	22.68
353	992301003	砂轮切割机 Φ 400	台班	0.020	28.84
354	992301003	砂轮切割机砂轮直径 ϕ 400mm	台班	13.090	24.76
355	992301004	砂轮切割机砂轮直径 ϕ 500mm	台班	0.032	27.18
356	992310001	铝材切割机1kW	台班	1.060	14.68
357	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班	0.037	43.79
358	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班	2.753	46.61
359	992501001	交流电弧焊机容量 21kV·A	台班	2.943	46.61
360	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班	1.192	62.58
361	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班	0.451	68.19
362	992502005	直流电弧焊机 容量20kV·A	台班	1.336	59.69
363	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班	0.120	93.33
364	992701003	电焊条烘干箱 容量60×50×75 (cm³)	台班	0.096	22.39
365	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班	0.409	711.18
366	993301001	履带式液压岩石破碎机斗容量 1m³	台班	4.871	1662.72
367	994301002	电动空气压缩机 排气量1m³/min	台班	0.628	42.80
368	994410003	试压泵压力 25MPa	台班	2.907	20.95
369	994410006	试压泵 压力60MPa	台班	0.420	22.60
370	994410006	试压泵压力 60MPa	台班	0.390	22.60

主要材料及价格表

工程名称:柳南区太阳村镇老房村岭顶屯供水管网改造工程

第11页 共11页

[illegible]