

鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理
提质增效项目（工程措施+封禁措施）工程

招 标 控 制 价

招 标 人：

鹿寨县水资源管理与水土保持站

(单位盖章)



:

招标代理机构：

柳州恒迅工程咨询有限公司

(单位盖章)



鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理
提质增效项目（工程措施+封禁措施）工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：3012653.70元

（大写）：叁佰零壹万贰仟陆佰伍拾叁元柒角整

招 标 人：鹿寨县水资源管理与水土保持站
(单位盖章)

法定代表人或其授权人：苏以阳
(签字或盖章)

招标代理机构：柳州恒迅工程咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人或其授权人：安叶清
(签字或盖章)

编制人：涂斌
(造价工程师签字)

复核人：徐冰
(造价工程师签字专用章)

编 制 时 间：复 核 时 间：

鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理
提质增效项目（工程措施+封禁措施）工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

鹿寨县水资源管理与水土保持站

（单位盖章）



:

招标代理机构：

柳州恒迅工程咨询有限公司

（单位盖章）



鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理
提质增效项目（工程措施+封禁措施）工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：鹿寨县水资源管理与水土保持站
(单位盖章)

法定代表人或其授权人：苏仕阳
(签字或盖章)

招标代理机构：柳州恒迅工程咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人或其授权人：徐斌
(签字或盖章)

编制人：徐斌
(造价人员签字)

复核人：徐冰
(造价工程师签字专用章)

编 制 时 间： 复 核 时 间：

编制说明

一、工程概况

鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目（工程措施+封禁措施），位于鹿寨县黄冕镇，核心示范区位于黄冕林场板勒分场。工程主要措施为：

1. 综合治理面积28.56km²。

2. 综合治理区包括：三维挂网、植草沟、生态袋护坡、水平阶地等坡面水土流失治理；1#生态广场、排污处理系统1套、排污沟17m、2#生态广场、排水沟14条共3274m、排水管410m、沉砂池11座、太阳能路灯30套、垃圾分类亭8座等。

3. 生态修复区包括：清心池部分：仿木栈道72m、排水渠297m、维修漫水坝1座。50m³混凝土水池1座。水源地保护区部分：100m³混凝土水池1座、植草砖380m²、铁丝网护栏45m。流域生态体验区部分：波纹坝1座、透水砼亲水步道31m、块石驳岸185m、汀步台阶75m、条石步道30m等。

4. 预防保护区：工程示范标志牌1座、风貌宣传牌21块、水保风貌宣传栏（长13.5m）1座、封育宣传牌20块等。

二、编制依据

1. 设计图、技术要求。

2. 套用定额、费率及计价规范：

（1）桂水基[2007]38号文。

（2）《广西壮族自治区水利水电工程设计概(估)算编制规定》（2007年）。

（3）《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》（2007年）、《广西壮族自治区水利水电安装工程预算定额》（2007年）、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》（2007年）、《广西壮族自治区水利水电工程概(估)算补充定额》（2014年）（桂水基[2014]41号）。

（4）缺项子目套用相关行业预算定额消耗量，但其费用构成及计算标准仍按照桂水基[2007]38号文执行。

（5）《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基[2016]1号），人工费由5.25元/工时调整为7.46元/工时。

（6）《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》（桂水基[2016]16号），增值税按简易计税方法计。甲供材料为水。

（7）根据《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》（桂水建设[2023]4号），安全文明施工措施费费率统一按2.5%计。安全文明施工措施费属其他直接费的一部分，不得作为竞争性费用。安全文明施工措施费包含在合同总价中，招标人不另外支付。

（8）费率按“其他水利水电工程”类计取。

3. 材料价格：参考《柳州市建设工程造价信息》2025年第4期鹿寨县含税价格，，加上到工地的超运距运费。鹿寨县部分没有的，参考柳州市部分，柳州市部分也没有的，按市场询价中等含税价格计。超运距运费1元/t.km。超运距计算如下：钢材按从雒容到工地平均运距58km；水泥、砂、碎石从县城到工地平均运距40-10km=30km。

4. 本预算混凝土按自拌计，用砂均按机制砂考虑，如实际施工采用天然砂，应按规定办理签证并保存相关影像资料。

5. 其他：

（1）本工程预算软件采用广西水利水电工程造价系统2020（桂能软件2020）。

（2）本工程预算价含非竞争性安全文明施工措施费24727.17元。

（3）本工程预算价含暂估价289000.00元。

鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目（工程措施+封禁措施）

工程量清单

（招标编号：_____）

招 标 人：_____（盖单位公章）

招 标 人
法定代表人：_____（签字）

代理机构：_____（盖单位公章）

代理机构
法定代表人：_____（签字）

编制时间： 2025年08月14日

工程项目总价表

招标编号:

工程名称：鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目（工程措施+封禁措施）

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目（工程措施+封禁措施）

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		工程措施-综合治理区				1376367.35		
1.1		坡面水土流失治理				348798.98		
1.1.1		三维挂网（长1305m）				236143.02		
1.1.1.1	500101004001	挖掘机挖沟槽，III类土	m³	326.25	9.49	3096.11		
1.1.1.2	500103001001	回填土石方，松填土方	m³	326.25	5.12	1670.40		
1.1.1.3	500114001001	三维植被网挂网（无草籽和无纺布）	m²	9787.50	16.99	166289.63		
1.1.1.4	500114001002	喷播粘性土、复合肥或泥炭肥组成的混合土7cm厚	m²	9787.50	6.65	65086.88		
1.1.2		植草沟				35209.03		
1.1.2.1	500101004002	人工挖沟槽，IV类土，上口宽≤1m，深≤1m	m³	1455.52	19.07	27756.77		
1.1.2.2	500103016001	土方摊平（就近堆放）	m³	1455.52	5.12	7452.26		
1.1.3		生态袋护坡				9936.50		
1.1.3.1	500101001001	坡面平整	m²	140.00	5.35	749.00		
1.1.3.2	500114001003	袋装土石围堰填筑，草袋粘土	m³	70.00	131.25	9187.50		
1.1.4		水平阶地（420m²）				67510.43		
1.1.4.1	500102001001	凿岩机开凿一般石方，VI级岩石	m³	504.00	42.46	21399.84		
1.1.4.2	500103001002	回填土石方，松填土石方	m³	336.00	5.12	1720.32		
1.1.4.3	500102001002	石方外运，运距2km	m³	168.00	32.97	5538.96		
1.1.4.4	500103016002	营养土回填（松填）	m³	168.00	36.59	6147.12		
1.1.4.5	500105003001	M7.5浆砌块石坎	m³	104.88	306.49	32144.67		
1.1.4.6	500105010001	1:3水泥砂浆勾平缝	m²	117.30	4.77	559.52		
1.2		乡村人居环境综合治理				1027568.37		
1.2.1		1#生态广场				55371.54		
1.2.1.1		汀步步道（长105m）				12769.34		
1.2.1.1.1	500114001004	青石板汀步 800*400*60mm，30mm厚 1:3水泥砂浆	m²	67.20	190.02	12769.34		
1.2.1.2		灰色砾石铺面				13840.51		
1.2.1.2.1	500114001005	碎石基层（含培路基），厚150mm	m²	250.00	34.28	8570.00		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目(工程措施+封禁措施)

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.2.2	500114001006	短丝非织造土工布铺设, 平铺	m ²	250.00	7.16	1790.00		
1.2.1.2.3	500114001007	粒径10-15灰色砾石浮铺厚90mm	m ²	182.80	19.04	3480.51		
1.2.1.3		平道牙(长163m)				10077.58		
1.2.1.3.1	500103016003	原土夯实, 压实系数≥93%	m ²	37.49	2.60	97.47		
1.2.1.3.2	500103006001	人工铺筑碎石层	m ³	3.75	183.12	686.70		
1.2.1.3.3	500109001001	C20砼戗脚	m ³	7.29	445.73	3249.37		
1.2.1.3.4	500114001008	1000x130x30预制混凝土道牙, 30mm厚1:3水泥砂浆	m	163.00	37.08	6044.04		
1.2.1.4		排水涵管(长25m)				18684.11		
1.2.1.4.1	500101004003	挖掘机挖沟槽, III类土	m ³	57.00	9.49	540.93		
1.2.1.4.2	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	28.50	16.40	467.40		
1.2.1.4.3	500101002001	土方外运0.5km	m ³	23.48	11.88	278.94		
1.2.1.4.4	500109001002	C20砼包管	m ³	39.03	445.73	17396.84		
1.2.2		污水处理系统				94411.01		
1.2.2.1	500101010001	清淤(含运输)	m ³	54.00	16.84	909.36		
1.2.2.2	500101002002	挖掘机挖III类土(留用回填)	m ³	208.15	3.40	707.71		
1.2.2.3	500103001004	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	177.00	16.40	2902.80		
1.2.2.4	500101002003	挖掘机挖III类土, 外运2km	m ³	86.85	16.76	1455.61		
1.2.2.5	500109001003	C20混凝土垫层	m ³	20.44	451.18	9222.12		
1.2.2.6	500109001004	C25钢筋砼底板, 厚20cm	m ³	13.00	451.18	5865.34		
1.2.2.7	500109001005	C25钢筋砼墙壁	m ³	14.40	534.89	7702.42		
1.2.2.8	500111001001	一般钢筋机械制作安装	t	2.23	5912.15	13184.09		
1.2.2.9	500114001009	复合土工膜(两布一膜, HDPE, 1000g/m ² , 膜厚1.2mm)铺设, 粘接, 平铺	m ²	55.00	22.08	1214.40		
1.2.2.10	500103016004	细砂回填, 松填	m ³	14.25	168.18	2396.57		
1.2.2.11	500103016005	砾石回填, 松填	m ³	33.25	138.95	4620.09		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目(工程措施+封禁措施)

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.12	500103016006	椰壳活性炭	m ³	23.75	1800.00	42750.00		
1.2.2.13	500114001010	面贴蓝色瓷砖	m ²	16.45	90.00	1480.50		
1.2.3		排污沟(长17m)				2927.32		
1.2.3.1	500101002004	挖掘机挖沟槽, III类土	m ³	6.80	9.49	64.53		
1.2.3.2	500103001005	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	2.04	16.40	33.46		
1.2.3.3	500101002005	土方外运0.5km	m ³	4.40	11.88	52.27		
1.2.3.4	500109001006	C20混凝土渠身	m ³	1.36	476.91	648.60		
1.2.3.5	500109001007	C20混凝土底板	m ³	1.02	451.18	460.20		
1.2.3.6	500110001001	普通模板制作、安装及拆除	m ²	30.74	54.27	1668.26		
1.2.4		2#生态广场				206375.68		
1.2.4.1		透水砼铺筑				163675.89		
1.2.4.1.1	500101002006	挖掘机挖III类土, 外运2km	m ³	429.00	16.76	7190.04		
1.2.4.1.2	500114001011	砾石垫层厚300mm(含培路基)	m ²	660.00	60.65	40029.00		
1.2.4.1.3	500103007001	人工铺筑粗砂垫层厚150mm	m ³	99.00	214.09	21194.91		
1.2.4.1.4	500109001008	200厚5-12粒径C25透水混凝土	m ²	660.00	69.36	45777.60		
1.2.4.1.5	500114001012	面层喷双组分聚氨酯涂料, 平面, 厚2mm	m ²	660.00	61.16	40365.60		
1.2.4.1.6	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	44.04	126.47	5569.74		
1.2.4.1.7	500202009001	Φ63PVC打孔渗透管, 外包土工布	m	105.00	15.32	1608.60		
1.2.4.1.8	500202009002	Φ110PVC打孔渗透管, 外包土工布	m	70.00	27.72	1940.40		
1.2.4.2		平道牙(长71m)				4329.20		
1.2.4.2.1	500101002007	挖掘机挖III类土, 土方外运0.5km	m ³	6.05	11.88	71.87		
1.2.4.2.2	500101001002	原土夯实, 压实系数≥93%	m ²	16.33	2.60	42.46		
1.2.4.2.3	500103007002	人工铺筑碎石层	m ³	1.63	183.12	298.49		
1.2.4.2.4	500109001009	C20砼戗脚	m ³	2.88	445.73	1283.70		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目(工程措施+封禁措施)

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.4.2.5	500114001013	1000x130x30预制混凝土道牙, 30mm厚1:3水泥砂浆	m	71.00	37.08	2632.68		
1.2.4.3		路面硬化(宽4.5m)				27970.59		
1.2.4.3.1	500101002008	挖掘机挖III类土, 外运2km	m³	60.75	16.76	1018.17		
1.2.4.3.2	500114001014	碎石垫层, 厚100mm(含培路基)	m²	202.50	22.81	4619.03		
1.2.4.3.3	500114001015	C25砼公路路面, 水泥混凝土, 压实厚20cm	m²	202.50	108.04	21878.10		
1.2.4.3.4	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m²	3.60	126.47	455.29		
1.2.4.4	500114001016	仿木护栏	m	26.00	400.00	10400.00		
1.2.5		排水沟工程				551551.74		
1.2.5.1		1#~8#排水沟(0.3*0.3) 1726m				255370.29		
1.2.5.1.1	500101004004	挖掘机挖沟槽, III类土	m³	207.12	9.49	1965.57		
1.2.5.1.2	500103001006	回填土石方, 机械夯填土石	m³	62.14	16.40	1019.10		
1.2.5.1.3	500101002009	土方外运2km	m³	134.04	16.76	2246.51		
1.2.5.1.4	500109001010	C20混凝土底板	m³	86.30	451.18	38936.83		
1.2.5.1.5	500109001011	C20混凝土挡墙	m³	103.56	476.91	49388.80		
1.2.5.1.6	500110001002	普通模板制作、安装及拆除	m²	2416.40	54.27	131138.03		
1.2.5.1.7	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m²	18.99	126.47	2401.67		
1.2.5.1.8	500109001012	20cm厚C25钢筋砼预制盖板制作、安装	m³	15.00	899.56	13493.40		
1.2.5.1.9	500111001002	一般钢筋机械制作安装	t	2.50	5912.15	14780.38		
1.2.5.2		9#~12#排水沟(0.5*0.5) 420m				102929.74		
1.2.5.2.1	500101004005	挖掘机挖沟槽, III类土	m³	246.96	9.49	2343.65		
1.2.5.2.2	500103001007	回填土石方, 机械夯填土石	m³	45.36	16.40	743.90		
1.2.5.2.3	500101002010	土方外运2km	m³	193.62	16.76	3245.07		
1.2.5.2.4	500109001013	C20混凝土底板	m³	33.60	451.18	15159.65		
1.2.5.2.5	500109001014	C20混凝土挡墙	m³	63.00	476.91	30045.33		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目(工程措施+封禁措施)

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.5.2.6	500110001003	普通模板制作、安装及拆除	m ²	924.46	54.27	50170.44		
1.2.5.2.7	500109009004	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	9.66	126.47	1221.70		
1.2.5.3		13#、14#排水沟 (0.4*0.4) 1128m				190767.93		
1.2.5.3.1	500101004006	挖掘机挖沟槽, III类土	m ³	203.04	9.49	1926.85		
1.2.5.3.2	500103001008	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	101.52	16.40	1664.93		
1.2.5.3.3	500101002011	土方外运2km	m ³	83.65	16.76	1401.97		
1.2.5.3.4	500109001015	C20混凝土底板	m ³	67.68	451.18	30535.86		
1.2.5.3.5	500109001016	C20混凝土挡墙	m ³	90.24	476.91	43036.36		
1.2.5.3.6	500110001004	普通模板制作、安装及拆除	m ²	2030.68	54.27	110205.00		
1.2.5.3.7	500109009005	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	15.79	126.47	1996.96		
1.2.5.4		排水管(长410m)				2483.78		
1.2.5.4.1	500101004007	挖掘机挖沟槽, III类土	m ³	98.40	9.49	933.82		
1.2.5.4.2	500103001009	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	94.51	16.40	1549.96		
1.2.6		1#~7#沉砂池 (0.5m×0.7m)				3975.66		
1.2.6.1	500101004008	挖掘机挖沟槽, III类土	m ³	5.80	9.49	55.04		
1.2.6.2	500103001010	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	2.90	16.40	47.56		
1.2.6.3	500101002012	土方外运2km	m ³	2.39	16.76	40.06		
1.2.6.4	500109001017	C20混凝土底板	m ³	0.25	451.18	112.80		
1.2.6.5	500109001018	C20混凝土挡墙	m ³	1.40	476.91	667.67		
1.2.6.6	500109001019	20cm厚C25钢筋砼预制盖板制作、安装	m ³	0.49	899.56	440.78		
1.2.6.7	500111001003	一般钢筋机械制作安装	t	0.08	5912.15	472.97		
1.2.6.8	500110001005	普通模板制作、安装及拆除	m ²	39.41	54.27	2138.78		
1.2.7		8#~10#沉砂池 (0.8m*1m)				2957.12		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目(工程措施+封禁措施)

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.7.1	500101004009	挖掘机挖沟槽, III类土	m ³	4.69	9.49	44.51		
1.2.7.2	500103001011	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	2.35	16.40	38.54		
1.2.7.3	500101002013	土方外运0.5km	m ³	1.93	11.88	22.93		
1.2.7.4	500109001020	C20混凝土底板	m ³	0.24	451.18	108.28		
1.2.7.5	500109001021	C20混凝土挡墙	m ³	1.35	476.91	643.83		
1.2.7.6	500109001022	20cm厚C25钢筋砼预制盖板制作、安装	m ³	0.42	899.56	377.82		
1.2.7.7	500111001004	一般钢筋机械制作安装	t	0.07	5912.15	413.85		
1.2.7.8	500110001006	普通模板制作、安装及拆除	m ²	24.09	54.27	1307.36		
1.2.8		11#沉砂池(1m×2m)				2969.46		
1.2.8.1	500101004010	挖掘机挖沟槽, III类土	m ³	10.08	9.49	95.66		
1.2.8.2	500103001012	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	2.94	16.40	48.22		
1.2.8.3	500101002014	土方外运0.5km	m ³	6.62	11.88	78.65		
1.2.8.4	500109001023	C20混凝土底板	m ³	0.45	451.18	203.03		
1.2.8.5	500105006001	M7.5浆砌砖, 标准砖砖墙24cm	m ³	2.51	459.09	1152.32		
1.2.8.6	500105010002	1: 2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	9.00	19.99	179.91		
1.2.8.7	500105010003	1: 2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	1.77	16.41	29.05		
1.2.8.8	500109001024	20cm厚C25钢筋砼预制盖板制作、安装	m ³	0.48	899.56	431.79		
1.2.8.9	500111001005	一般钢筋机械制作安装	t	0.08	5912.15	472.97		
1.2.8.10	500110001007	普通模板制作、安装及拆除	m ²	5.12	54.27	277.86		
1.2.9		过路涵工程				21200.78		
1.2.9.1		1#~8#预制涵管				16961.42		
1.2.9.1.1	500109010001	混凝土拆除	m ³	10.38	91.04	945.00		
1.2.9.1.2	500101004011	挖掘机挖沟槽, III类土	m ³	32.92	9.49	312.41		
1.2.9.1.3	500101002015	土石方外运0.5km	m ³	43.30	11.88	514.40		
1.2.9.1.4	500109001025	C20砼包裹	m ³	17.18	445.73	7657.64		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目(工程措施+封禁措施)

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.9.1.5	500103007003	人工铺筑碎石垫层	m ³	7.79	183.12	1426.50		
1.2.9.1.6	500114001017	C25砼路面20cm厚	m ²	51.92	108.04	5609.44		
1.2.9.1.7	500110001008	普通模板制作、安装及拆除	m ²	9.14	54.27	496.03		
1.2.9.2		9#、10#预制涵管				4239.36		
1.2.9.2.1	500109010002	混凝土拆除	m ³	2.60	91.04	236.70		
1.2.9.2.2	500101004012	挖掘机挖沟槽, III类土	m ³	8.23	9.49	78.10		
1.2.9.2.3	500101002016	土石方外运0.5km	m ³	10.83	11.88	128.66		
1.2.9.2.4	500109001026	C20砼包裹	m ³	4.29	445.73	1912.18		
1.2.9.2.5	500103007004	人工铺筑碎石垫层	m ³	1.95	183.12	357.08		
1.2.9.2.6	500114001018	C25砼路面20cm厚	m ²	12.98	108.04	1402.36		
1.2.9.2.7	500110001009	普通模板制作、安装及拆除	m ²	2.29	54.27	124.28		
1.2.10		太阳能路灯				76400.00		
1.2.10.1	500201034001	6m杆太阳能路灯(含混凝土基础)	套	30.00	2500.00	75000.00		
1.2.10.2	500201034002	壁挂式太阳能路灯	套	4.00	350.00	1400.00		
1.2.11		垃圾分类亭(8个)				9428.06		
1.2.11.1	500101002017	挖掘机挖III类土(留用回填)	m ³	16.59	3.40	56.41		
1.2.11.2	500103001013	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	14.11	16.40	231.40		
1.2.11.3	500101002018	土方外运2km	m ³	11.63	16.76	194.92		
1.2.11.4	500109001027	C20砼垫层, 150厚	m ³	7.06	451.18	3185.33		
1.2.11.5	500114001019	240升塑料垃圾桶	个	32.00	180.00	5760.00		
2		工程措施-生态修复区				1162684.23		
2.1		河(沟)道及湖库周边水土流失治理				1162684.23		
2.1.1		清心池				789363.88		
2.1.1.1	500101001003	机械清理表土, 推土距离10m	m ²	1520.00	0.87	1322.40		
2.1.1.2	500101002019	挖掘机挖III类土, 外运2km	m ³	480.00	16.76	8044.80		
2.1.1.3	500101010002	1m ³ 挖掘机挖装淤泥、流砂, 自卸汽车运2km	m ³	480.00	23.48	11270.40		

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目（工程措施+封禁措施）

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.4	500103016007	回填淤泥	m³	480.00	5.12	2457.60		
2.1.1.5	500114001020	景观石（材料费）	t	200.00	400.00	80000.00		
2.1.1.6	500114001021	机械吊装景观石	m³ 成品码方	113.64	49.65	5642.23		
2.1.1.7		架空木栈道				245016.46		
2.1.1.7.1	500101002020	挖掘机挖Ⅲ类土（留用回填）	m³	218.74	3.40	743.72		
2.1.1.7.2	500103001014	回填土方，机械夯填土石	m³	186.00	16.40	3050.40		
2.1.1.7.3	500101002021	挖掘机挖Ⅲ类土，土方外运2km	m³	153.26	16.76	2568.64		
2.1.1.7.4	500109001028	C25混凝土梁	m³	18.79	497.88	9355.17		
2.1.1.7.5	500109001029	C25混凝土柱	m³	11.07	531.49	5883.59		
2.1.1.7.6	500109001030	C25混凝土板	m³	19.87	482.00	9577.34		
2.1.1.7.7	500109001031	C25混凝土，基础	m³	15.87	470.85	7472.39		
2.1.1.7.8	500109001032	C20混凝土，垫层	m³	6.00	451.18	2707.08		
2.1.1.7.9	500110001010	普通模板制作、安装及拆除	m²	412.40	54.27	22380.95		
2.1.1.7.10	500111001006	一般钢筋机械制作安装	t	14.83	5912.15	87677.18		
2.1.1.7.11	500114001022	30厚1000×95山樟防腐木板（原木色），留5mm缝	m²	144.00	250.00	36000.00		
2.1.1.7.12	500114001023	仿木护栏	m	144.00	400.00	57600.00		
2.1.1.8		1#排水渠				174395.33		
2.1.1.8.1	500101003001	挖掘机挖渠道Ⅲ类土，外运2km	m³	145.55	19.61	2854.24		
2.1.1.8.2	500109001033	C20混凝土底板，厚150mm	m³	32.80	451.18	14798.70		
2.1.1.8.3	500109001034	C20混凝土明渠衬砌	m³	45.10	446.71	20146.62		
2.1.1.8.4	500114001024	卵石贴面	m²	461.25	250.74	115653.83		
2.1.1.8.5	500103007005	人工铺筑碎石垫层，厚100mm	m³	24.60	183.12	4504.75		
2.1.1.8.6	500110001011	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m²	257.01	62.12	15965.46		
2.1.1.8.7	500109009006	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	3.73	126.47	471.73		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目(工程措施+封禁措施)

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.9		2#排水渠				37885.32		
2.1.1.9.1	500101003002	挖掘机挖渠道Ⅲ类土, 外运2km	m ³	31.85	19.61	624.58		
2.1.1.9.2	500109001035	C20混凝土底板, 厚150mm	m ³	4.55	451.18	2052.87		
2.1.1.9.3	500109001036	C20混凝土明渠衬砌	m ³	7.80	446.71	3484.34		
2.1.1.9.4	500114001025	卵石贴面	m ²	104.00	250.74	26076.96		
2.1.1.9.5	500103007006	人工铺筑碎石垫层, 厚100mm	m ³	7.80	183.12	1428.34		
2.1.1.9.6	500110001012	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m ²	65.38	62.12	4061.41		
2.1.1.9.7	500109009007	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	1.24	126.47	156.82		
2.1.1.10		3#排水渠				15750.14		
2.1.1.10.1	500101003003	挖掘机挖渠道Ⅲ类土, 外运2km	m ³	13.23	19.61	259.44		
2.1.1.10.2	500109001037	C20混凝土底板, 厚150mm	m ³	1.89	451.18	852.73		
2.1.1.10.3	500109001038	C20混凝土明渠衬砌	m ³	3.24	446.71	1447.34		
2.1.1.10.4	500114001026	卵石贴面	m ²	43.20	250.74	10831.97		
2.1.1.10.5	500103007007	人工铺筑碎石垫层, 厚100mm	m ³	3.24	183.12	593.31		
2.1.1.10.6	500110001013	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m ²	27.38	62.12	1700.85		
2.1.1.10.7	500109009008	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	0.51	126.47	64.50		
2.1.1.11		漫水坝防渗				207579.20		
2.1.1.11.1	500101002022	挖掘机挖Ⅲ类土(留用回填)	m ³	161.57	3.40	549.34		
2.1.1.11.2	500103001015	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	137.39	16.40	2253.20		
2.1.1.11.3	500101002023	挖掘机挖Ⅲ类土, 外运2km	m ³	525.38	16.76	8805.37		
2.1.1.11.4	500103007008	人工铺筑粗砂垫层	m ³	156.57	214.09	33520.07		
2.1.1.11.5	500114001027	土工膜平铺, 粘接	m ²	1855.68	22.08	40973.41		
2.1.1.11.6	500114001028	土工膜铺设, 粘接, 斜铺, 边坡比例1:1.5	m ²	927.84	23.35	21665.06		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目(工程措施+封禁措施)

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.11.7	500105001001	干砌块石挡土墙	m ³	103.32	199.53	20615.44		
2.1.1.11.8	500105001002	干砌块石平面护坡	m ³	47.04	201.38	9472.92		
2.1.1.11.9	500109001039	C25混凝土底板	m ³	111.75	476.09	53203.06		
2.1.1.11.10	500110001014	普通模板制作、安装及拆除	m ²	189.28	54.27	10272.23		
2.1.1.11.11	500101010003	1m ³ 挖掘机挖装淤泥、流砂, 自卸汽车运2km	m ³	218.50	23.48	5130.38		
2.1.1.11.12	500103016008	淤泥回填	m ³	218.50	5.12	1118.72		
2.1.2		水池工程50m ³ (1座)				50611.45		
2.1.2.1	500101002024	挖掘机挖III类土(留用回填)	m ³	53.94	3.40	183.40		
2.1.2.2	500102001003	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	26.08	42.46	1107.36		
2.1.2.3	500103001016	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	45.87	16.40	752.27		
2.1.2.4	500101002025	土石方挖装, 外运0.5km	m ³	50.38	11.88	598.51		
2.1.2.5	500109001040	C25混凝土水池, 池壁	m ³	10.92	542.31	5922.03		
2.1.2.6	500109001041	C25混凝土水池, 底板	m ³	7.23	470.31	3400.34		
2.1.2.7	500109001042	C25混凝土水池, 顶板	m ³	3.45	516.68	1782.55		
2.1.2.8	500109001043	C15混凝土垫层	m ³	2.52	431.67	1087.81		
2.1.2.9	500111001007	一般钢筋机械制作安装	t	2.33	5912.15	13775.31		
2.1.2.10	500105010004	1: 2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	110.13	19.99	2201.50		
2.1.2.11	500105010005	1: 2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	52.81	16.41	866.61		
2.1.2.12	500109001044	C25混凝土吸水坑	m ³	0.94	470.85	442.60		
2.1.2.13	500109001045	C25混凝土检修孔	m ³	0.21	470.85	98.88		
2.1.2.14	500109001046	C25混凝土通风管	m ³	0.28	470.85	131.84		
2.1.2.15	500109001047	C15混凝土散水	m ³	1.04	426.02	443.06		
2.1.2.16	500110001015	普通模板制作、安装及拆除	m ²	15.90	54.27	862.89		
2.1.2.17	500110001016	普通曲面钢模板制作安装及拆除	m ²	124.92	130.99	16363.27		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目(工程措施+封禁措施)

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.18	500111001008	钢梯	t	0.10	5912.15	591.22		
2.1.3		水源地保护区				118637.76		
2.1.3.1		水池工程100m ³ (1座)				69463.72		
2.1.3.1.1	500101002026	挖掘机挖III类土(留用回填)	m ³	35.46	3.40	120.56		
2.1.3.1.2	500102001004	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	30.14	42.46	1279.74		
2.1.3.1.3	500103001017	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	30.15	16.40	494.46		
2.1.3.1.4	500101002027	土石方挖装, 外运2km	m ³	85.11	16.76	1426.44		
2.1.3.1.5	500109001048	C25混凝土水池, 池壁	m ³	16.00	542.31	8676.96		
2.1.3.1.6	500109001049	C25混凝土水池, 底板	m ³	8.40	470.31	3950.60		
2.1.3.1.7	500109001050	C25混凝土水池, 顶板	m ³	6.50	516.68	3358.42		
2.1.3.1.8	500109001051	C25混凝土柱	m ³	0.90	531.49	478.34		
2.1.3.1.9	500109001052	C15混凝土垫层	m ³	4.42	431.67	1907.98		
2.1.3.1.10	500111001009	一般钢筋机械制作安装	t	2.93	5912.15	17322.60		
2.1.3.1.11	500105010006	1: 2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	161.48	19.99	3227.99		
2.1.3.1.12	500105010007	1: 2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	96.31	16.41	1580.45		
2.1.3.1.13	500109001053	C25混凝土吸水坑	m ³	0.94	470.85	442.60		
2.1.3.1.14	500109001054	C25混凝土检修孔	m ³	0.21	470.85	98.88		
2.1.3.1.15	500109001055	C25砼通风管	m ³	0.28	470.85	131.84		
2.1.3.1.16	500109001056	C15混凝土散水	m ³	1.39	426.02	592.17		
2.1.3.1.17	500110001017	普通模板制作、安装及拆除	m ²	35.89	54.27	1947.75		
2.1.3.1.18	500110001018	普通曲面钢模板制作安装及拆除	m ²	166.69	130.99	21834.72		
2.1.3.1.19	500111001010	钢梯	t	0.10	5912.15	591.22		
2.1.3.2		植草砖铺筑				49174.04		
2.1.3.2.1	500103007009	人工铺设碎石垫层厚150mm	m ³	57.00	183.12	10437.84		

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目（工程措施+封禁措施）

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.3.2.2	500114001029	植草砖铺设 25cm×19cm×7cm(含细砂垫层5cm)	m ²	380.00	90.79	34500.20		
2.1.3.2.3	500103016009	铺满孔种植土厚70mm	m ³	26.60	5.12	136.19		
2.1.3.2.4	500114001030	铁丝网护栏（不含基础）	m	45.00	76.80	3456.00		
2.1.3.2.5	500101009001	人工挖柱坑，III类土	m ³	4.03	21.92	88.34		
2.1.3.2.6	500103001018	回填土石方，机械夯填土石	m ³	2.91	16.40	47.72		
2.1.3.2.7	500109001057	C30混凝土基础	m ³	1.12	453.35	507.75		
2.1.4		流域生态体验区				204071.14		
2.1.4.1	500101001004	生态体验区地面平整	m ²	1535.00	0.87	1335.45		
2.1.4.2		波纹坝				86706.76		
2.1.4.2.1	500101002028	挖掘机挖III类土（留用回填）	m ³	155.44	3.40	528.50		
2.1.4.2.2	500103001019	回填土石方，机械夯填土石	m ³	77.72	16.40	1274.61		
2.1.4.2.3	500101002029	挖掘机挖III类土，外运0.5km	m ³	64.34	11.88	764.36		
2.1.4.2.4	500109001058	C20混凝土，基础	m ³	13.06	445.73	5821.23		
2.1.4.2.5	500109001059	C20埋石混凝土坝体（埋石率20%）	m ³	123.97	386.12	47867.30		
2.1.4.2.6	500109001060	C30钢筋混凝土龙坎	m ³	8.19	510.44	4180.50		
2.1.4.2.7	500110001019	普通模板制作、安装及拆除	m ²	134.36	54.27	7291.72		
2.1.4.2.8	500110001020	普通曲面钢模板制作安装及拆除	m ²	32.43	130.99	4248.01		
2.1.4.2.9	500109001061	C20混凝土汀步	m ³	3.29	445.73	1466.45		
2.1.4.2.10	500109001062	C20混凝土台阶	m ³	22.31	445.73	9944.24		
2.1.4.2.11	500103007010	人工铺筑碎石垫层	m ³	5.28	183.12	966.87		
2.1.4.2.12	500111001011	一般钢筋人工制作安装	t	0.40	5882.43	2352.97		
2.1.4.3		绿色透水砼道路（长31m）				7962.20		
2.1.4.3.1	500114001031	150厚5-12粒径C25透水混凝土	m ²	46.50	69.36	3225.24		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目(工程措施+封禁措施)

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.4.3.2	500114001032	200厚,砾石垫层夯实(含培路基)	m ²	46.50	40.71	1893.02		
2.1.4.3.3	500114001033	面层喷双组分聚氨酯涂料,平面,厚2mm	m ²	46.50	61.16	2843.94		
2.1.4.4		500~700粒径块石驳岸(长185m)				21659.00		
2.1.4.4.1	500109001063	C20混凝土垫层	m ³	22.20	451.18	10016.20		
2.1.4.4.2	500114001034	500~700粒径块石驳岸(材料费)	m ³	62.90	135.45	8519.81		
2.1.4.4.3	500114001035	机械吊装块石	m ³ 成品码方	62.90	49.65	3122.99		
2.1.4.5		汀步台阶(长75m)				34368.00		
2.1.4.5.1	500114001036	青石板1200*400*80mm汀步,30mm厚1:1黄土粗砂	m ²	125.00	232.32	29040.00		
2.1.4.5.2	500109001064	C20无砂大孔混凝土垫层,厚100mm	m ³	9.00	363.90	3275.10		
2.1.4.5.3	500114001037	碎石基层,厚100mm(含培路基)	m ²	90.00	22.81	2052.90		
2.1.4.6		15#排水沟(长28m,1.2*0.8)				35879.59		
2.1.4.6.1	500101004013	挖掘机挖沟槽,III类土	m ³	28.00	9.49	265.72		
2.1.4.6.2	500103001020	回填土石方,机械夯填土石	m ³	16.80	16.40	275.52		
2.1.4.6.3	500101002030	土方外运0.5km	m ³	8.24	11.88	97.89		
2.1.4.6.4	500109001065	C20砼底板	m ³	11.20	451.18	5053.22		
2.1.4.6.5	500109001066	C20砼挡墙	m ³	17.92	476.91	8546.23		
2.1.4.6.6	500110001021	普通模板制作、安装及拆除	m ²	172.64	54.27	9369.17		
2.1.4.6.7	500109009009	常态混凝土伸缩缝,沥青木板	m ²	2.08	126.47	263.06		
2.1.4.6.8	500109001067	20cm厚C25钢筋砼预制盖板制作、安装	m ³	10.08	899.56	9067.56		
2.1.4.6.9	500111001012	一般钢筋人工制作安装	t	0.50	5882.43	2941.22		
2.1.4.7		预制涵管(DN1200,9m)				12490.93		
2.1.4.7.1	500109010003	混凝土拆除	m ³	3.64	91.04	331.39		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目(工程措施+封禁措施)

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.4.7.2	500101004014	挖掘机挖沟槽, III类土	m ³	24.84	9.49	235.73		
2.1.4.7.3	500103001021	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	6.21	16.40	101.84		
2.1.4.7.4	500101002031	土方外运0.5km	m ³	21.18	11.88	251.62		
2.1.4.7.5	500109001068	C20砼包裹	m ³	20.43	445.73	9106.26		
2.1.4.7.6	500103007011	人工铺筑碎石垫层	m ³	2.73	183.12	499.92		
2.1.4.7.7	500114001038	C25砼公路路面, 水泥混凝土, 压实厚20cm	m ²	18.18	108.04	1964.17		
2.1.4.8		条石步道(长30m)				3669.21		
2.1.4.8.1	500101002032	挖掘机挖III类土(留用回填)	m ³	8.40	3.40	28.56		
2.1.4.8.2	500103001022	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	2.94	16.40	48.22		
2.1.4.8.3	500101002033	挖掘机挖III类土, 外运0.5km	m ³	4.94	11.88	58.69		
2.1.4.8.4	500101001005	原土夯实, 压实系数≥93%	m ²	36.00	2.60	93.60		
2.1.4.8.5	500105005001	M7.5浆砌条石(自然粗面)	m ³	5.40	399.34	2156.44		
2.1.4.8.6	500109001069	C20细石混凝土	m ³	2.88	445.73	1283.70		
3		封禁治理措施				45900.00		
3.1		封禁治理生态修复				45900.00		
3.1.1		标志牌				17000.00		
3.1.1.1	500114001039	工程示范标志牌	座	1.00	17000.00	17000.00		
3.1.2		宣传牌				28900.00		
3.1.2.1		风貌宣传牌(含画面内容、含砼基础)				8900.00		
3.1.2.1.1	500114001040	镀锌板造型+双面喷漆牌(80*70cm)	块	5.00	180.00	900.00		
3.1.2.1.2	500114001041	不锈钢喷塑牌(80*70cm)	块	15.00	300.00	4500.00		
3.1.2.1.3	500114001042	3#风貌牌(高200cm*宽300cm, 100*100镀锌圆管焊接造型喷漆, 画面内容15mm结皮板UV。详见设计图, 含砼基础)	块	1.00	3500.00	3500.00		
3.1.2.2	500114001043	封禁宣传牌(详见设计图, 含砼基础)	块	20.00	1000.00	20000.00		

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目（工程措施+封禁措施）

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4		工程措施-金属结构设备及安装工程					62513.18	15951.25	78464.43		
4.1		管道安装工程					41524.51	9371.45	50895.96		
4.1.1	500202009003	De200mmPVC塑料管承插连接	m	400.00	59.62	13.68	23848.00	5472.00	29320.00		
4.1.2	500202009004	De160mmPVC塑料管承插连接	m	40.00	38.73	11.81	1549.20	472.40	2021.60		
4.1.3	500202009005	De50mmPVC塑料管承插连接	m	60.00	6.74	4.44	404.40	266.40	670.80		
4.1.4	500202009006	De110mmPE排水管(热熔连接)	m	410.00	23.76	6.54	9741.60	2681.40	12423.00		
4.1.5	500202009007	De110mmPE进水管（1.6MPa）	m	15.00	53.59	6.54	803.85	98.10	901.95		
4.1.6	500202009008	De32mmPE塑料管（热熔连接）	m	165.00	8.50	2.31	1402.50	381.15	1783.65		
4.1.7	500202009009	管材附件（暂按管材设备费10%计， 结算按实际分项工程量计）	%	10.00	37749.55	0.00	3774.96	0.00	3774.96		
4.2		涵管安装工程					20988.67	6579.80	27568.47		
4.2.1	500202009010	DN800预制混凝土承插管	m	25.00	351.15	112.20	8778.75	2805.00	11583.75		
4.2.2	500202009011	DN300预制混凝土承插管	m	44.00	98.12	37.50	4317.28	1650.00	5967.28		
4.2.3	500202009012	DN400预制混凝土承插管	m	11.00	126.00	49.90	1386.00	548.90	1934.90		
4.2.4	500202009013	DN1200预制混凝土管	m	9.00	722.96	175.10	6506.64	1575.90	8082.54		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目（工程措施+封禁措施）

第16页 共16页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称：鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目（工程措施+封禁措施）

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称：鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目（工程措施+封禁措施）

第1页 共1页

[illegible]

零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目
(工程措施+封禁措施)

第1页 共1页

[illegible]

招标人供应材料价格表

招标编号:

工程名称: 鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目（工程措施+封禁措施）

第1页 共1页

[illegible]

招标人提供施工设备表

招标编号:

工程名称: 鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目(工程措施+封禁措施)

第1页 共1页

[illegible]

招标人提供施工设施表

招标编号:

工程名称：鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目
(工程措施+封禁措施)

第1页 共1页

[illegible]

工程单价费(税)率汇总表

招标编号:

工程名称：鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目（工程措施+封禁措施）

第1页 共1页

[illegible]

电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号:

工程名称: 鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目（工程措施+封禁措施）

第1页 共1页

单位：元

[illegible]

主要材料预算价格汇总表

招标编号:

工程名称: 鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目(工程措施+封禁措施)

第1页 共1页

[illegible]

混凝土配合比材料表

招标编号：

工程名称：鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目（工程措施+封禁措施）

第1页 共1页

序号	工程部位	混凝土强度等级	水泥强度等级	级配	水灰比	预算材料量(kg/m³)						单价 (元/m³)	备注
						水泥 (kg)	砂 (m³)	石 (m³)	水 (m³)	0 (m³)			
1		C15	42.5	2	0.65	229	0.572	0.859	0.165			305.21	
2		C20	42.5	2	0.55	273	0.539	0.859	0.165			321.28	
3		C20	42.5	2	0.55	273		0.859	0.165	0		242.39	
4		C20	42.5	2	0.55	273	0.539	0.859	0.165			321.28	
5		C25	42.5	2	0.55	318	0.539	0.859	0.165			342.19	
6		C25	42.5	2	0.55	318		0.859	0.165		0	263.30	
7		C30	42.5	2	0.5	293	0.517	0.859	0.165			327.39	
8		M7.5水泥砂浆	42.5			224	1.11		0.157			269.35	
9		1:2抹灰水泥砂浆	42.5			479	1.183		0.3			399.83	
10		1:3抹灰水泥砂浆	42.5			351	1.296		0.3			356.27	

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目(工程措施+封禁措施)

第1页 共4页

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他 费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
1	单斗挖掘机	液压 斗容0.6m³	33.39	20.61	1.63	55.63	9.34	28.50	0.00	0.00	0.00	37.84	0.00	93.47
2	单斗挖掘机	液压 斗容1m³	36.34	25.97	2.22	64.53	9.34	44.70	0.00	0.00	0.00	54.04	0.00	118.57
3	推土机	功率59kW	10.80	13.02	0.49	24.31	8.30	25.20	0.00	0.00	0.00	33.50	0.00	57.81
4	推土机	功率88kW	26.72	29.07	1.06	56.85	8.30	37.80	0.00	0.00	0.00	46.10	0.00	102.95
5	推土机	功率118~120kW	39.00	39.71	1.54	80.25	8.30	51.00	0.00	0.00	0.00	59.30	0.00	139.55
6	压路机	内燃 重量12~15t	10.12	17.28	0.00	27.40	8.30	19.50	0.00	0.00	0.00	27.80	0.00	55.20
7	蛙式夯实机	功率2.8kW	0.17	1.01	0.00	1.18	6.92	0.00	1.65	0.00	0.00	8.57	0.00	9.75
8	液压喷播植草机	JDZ-4.0V 4000L	2.73	2.34	0.11	5.18	8.30	0.00	0.00	17.40	0.00	25.70	0.00	30.88
9	砂浆搅拌机	出料0.4m³	1.66	2.25	0.63	4.54	4.50	0.00	2.51	0.00	0.00	7.01	0.00	11.55
10	混凝土搅拌机	出料0.4m³	3.29	5.34	1.07	9.70	4.50	0.00	5.68	0.00	0.00	10.18	0.00	19.88
11	混凝土搅拌机	出料0.8m³	4.39	6.30	1.35	12.04	4.50	0.00	11.88	0.00	0.00	16.38	0.00	28.42
12	振动器	插入式 功率1.1kW	0.32	1.22	0.00	1.54	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.53	0.00	2.07
13	振动器	插入式 功率1.5kW	0.51	1.80	0.00	2.31	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.73	0.00	3.04
14	振动器	平板式 功率2.2kW	0.43	1.24	0.00	1.67	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	1.12	0.00	2.79
15	振动器	变频机组 容量4.5kVA	2.09	4.82	0.00	6.91	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	2.24	0.00	9.15

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：

工程名称：鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目（工程措施+封禁措施）

第2页 共4页

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他 费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
16	振动器	变频机组 容量 8.5kVA	3.48	7.96	0.00	11.44	0.00	0.00	4.22	0.00	0.00	4.22	0.00	15.66
17	混凝土平仓振捣机	40kW	68.97	48.00	0.00	116.97	4.50	22.80	0.00	0.00	0.00	27.30	0.00	144.27
18	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	0.24	0.42	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	32.43	32.43	0.00	33.09
19	载重汽车	载重量4t	7.04	9.84	0.00	16.88	4.50	0.00	0.00	21.60	0.00	26.10	0.00	42.98
20	载重汽车	载重量5t	7.77	10.86	0.00	18.63	4.50	0.00	0.00	21.60	0.00	26.10	0.00	44.73
21	载重汽车	载重量10t	20.95	20.82	0.00	41.77	4.50	26.70	0.00	0.00	0.00	31.20	0.00	72.97
22	自卸汽车	载重量8t	22.59	13.55	0.00	36.14	4.50	30.60	0.00	0.00	0.00	35.10	0.00	71.24
23	洒水车	容量4.8m³	11.86	14.11	0.00	25.97	4.50	0.00	0.00	24.00	0.00	28.50	0.00	54.47
24	双胶轮车		0.26	0.64	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
25	缆索起重机	平移式（起重量 ×跨距）10t×460m	271.03	38.62	0.00	309.65	35.29	0.00	180.77	0.00	0.00	216.06	0.00	525.71
26	塔式起重机	起重量6t	24.94	9.17	2.29	36.40	8.30	0.00	13.93	0.00	0.00	22.23	0.00	58.63
27	履带起重机	油动 起重量15t	37.88	22.29	1.41	61.58	8.30	35.70	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	105.58
28	汽车起重机	起重量5t	12.92	12.42	0.00	25.34	9.34	0.00	0.00	17.40	0.00	26.74	0.00	52.08
29	汽车起重机	起重量8t	20.90	14.66	0.00	35.56	9.34	23.10	0.00	0.00	0.00	32.44	0.00	68.00
30	汽车起重机	起重量20t	46.14	28.94	0.00	75.08	9.34	34.80	0.00	0.00	0.00	44.14	0.00	119.22

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目(工程措施+封禁措施)

第3页 共4页

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
31	电动卷扬机	双筒慢速 起重量5t	5.89	2.30	0.09	8.28	4.50	0.00	6.67	0.00	0.00	11.17	0.00	19.45
32	电动卷扬机	带塔(连架) 起重量5t	7.00	5.66	3.58	16.24	4.50	0.00	3.70	0.00	0.00	8.20	0.00	24.44
33	灰浆搅拌机		0.83	2.28	0.20	3.31	4.50	0.00	4.16	0.00	0.00	8.66	0.00	11.97
34	空压机	油动移动式 排气量9m³/min	5.53	8.83	1.39	15.75	8.30	51.30	0.00	0.00	0.00	59.60	0.00	75.35
35	离心水泵	单级双吸 功率20kW	1.07	4.37	1.23	6.67	4.50	0.00	12.74	0.00	0.00	17.24	0.00	23.91
36	试压泵	2.5MPa	0.43	0.39	0.26	1.08	4.50	0.00	0.99	0.00	0.00	5.49	0.00	6.57
37	电焊机	交流25kVA	0.33	0.30	0.09	0.72	0.00	0.00	9.57	0.00	0.00	9.57	0.00	10.29
38	对焊机	电弧型150kVA	1.69	2.56	0.76	5.01	4.50	0.00	52.87	0.00	2.82	60.19	0.00	65.20
39	钢筋弯曲机	直径6~40	0.53	1.45	0.24	2.22	4.50	0.00	3.96	0.00	0.00	8.46	0.00	10.68
40	钢筋切断机	功率20kW	1.18	1.71	0.28	3.17	4.50	0.00	11.35	0.00	0.00	15.85	0.00	19.02
41	钢筋调直机	功率4~14kW	1.60	2.69	0.44	4.73	4.50	0.00	4.75	0.00	0.00	9.25	0.00	13.98
42	型钢剪断机	功率13kW	8.65	4.89	1.33	14.87	4.50	0.00	6.67	0.00	0.00	11.17	0.00	26.04
43	型材弯曲机		1.18	2.94	0.47	4.59	4.50	0.00	5.15	0.00	0.00	9.65	0.00	14.24
44	圆盘锯		0.40	1.17	0.05	1.62	8.30	0.00	4.69	0.00	0.00	12.99	0.00	14.61
45	双面刨床		1.01	1.10	0.15	2.26	4.50	0.00	5.94	0.00	0.00	10.44	0.00	12.70
46	石料切割机	5.5KW以内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58	0.00	0.00	8.58	17.35	25.93

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称：鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目（工程措施+封禁措施）

第4页 共4页

单位：元/台时(班)

[illegible]

工程单价计算表

挖掘机挖沟槽，III类土 工程

单价编号: 1

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

回填土石方，松填土方 工程

单价编号: 2

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

三维植被网挂网（无草籽和无无纺布）工程

单价编号: 3

定额单位: 1000m²

[illegible]

工程单价计算表

喷播粘性土、复合肥或泥炭肥组成的混合土7cm厚 工程

单价编号：4

定额单位：1000m²

施工方法：定额编号：补充02。 借用2018公路预算定额：1-4-2-8。工作内容：1) 边坡整理；2) 喷播；3) 初期养护。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			4079.65
1.1	人工费		元			369.53
	人工		工时	106.8	3.46	369.53
1.2	材料费		元			2334.80
	水		m ³	100	0.50	50.00
	粘性土、复合肥或泥炭肥组成的混合土		m ³	71.4	32.00	2284.80
1.3	机械使用费		元			1055.72
	液压喷播植草机	JDZ-4.0V 4000L	台时	5	30.88	154.40
	载重汽车	载重量4t	台时	3.78	42.98	162.46
	洒水车	容量4.8m ³	台时	4	54.47	217.88
	空压机	油动移动式 排气量9m ³ /min	台时	6.24	75.35	470.18
	小型机具使用费		元	50.8	1.00	50.80
1.4	其他直接费		元	4.5%	3760.05	169.20
1.5	现场经费		元	4%	3760.05	150.40
2	施工管理费		元	3%	4079.65	122.39
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	497.86	163.30
4	企业利润		元	7%	4365.34	305.57
5	价差		元			1768.35
	人工		工时	106.8	4.00	427.20
	机械工		工时	37.09	4.00	148.36
	柴油	0#	kg	106.704	5.35	570.87
	汽油	92#	kg	88.216	7.05	621.92
6	风险金		元	0%	6439.26	0.00
7	税金		元	3.28%	6439.26	211.21
	合计		元			6650.47
	单价		元			6.65

工程单价计算表

人工挖沟槽, III类土, 上口宽 $\leq 1\text{m}$, 深 $\leq 1\text{m}$ 工程

单价编号: 5

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

人工削放坡找平, 厚 $\leq 30\text{cm}$ 工程

单价编号: 6

定额单位: 100m²

[illegible]

工程单价计算表

草袋装粘土围堰填筑工程

单价编号：7

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

凿岩机开凿一般石方, VI级岩石 工程

单价编号: 8

定额单位: 100m³

[illegible]

石方外运，运距2km 工程

定额单位: 100m³

定额编号:02533。

[illegible]

工程单价计算表

营养土回填（松填）工程

单价编号: 10

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

M7.5浆砌块石, 基础 工程

单价编号: 11

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:03090。 选石、修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			9646.34
1.1	人工费		元			2173.23
	人工		工时	628.1	3.46	2173.23
1.2	材料费		元			6345.83
	块石		m³	108	30.00	3240.00
	M7.5水泥砂浆		m³	34	89.50	3043.00
	其他材料费		%	1	6283.00	62.83
1.3	机械使用费		元			210.66
	砂浆搅拌机	出料0.4m³	台时	6.12	11.55	70.69
	双胶轮车		台时	155.52	0.90	139.97
1.4	其他直接费		元	4.5%	8729.72	392.84
1.5	现场经费		元	6%	8729.72	523.78
2	施工管理费		元	5%	9646.34	482.32
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2200.76	721.85
4	企业利润		元	7%	10850.51	759.54
5	价差		元			18065.94
	人工		工时	628.1	4.00	2512.40
	机械工		工时	7.956	4.00	31.82
	水泥	42.5MPa	t	7.63164	220.00	1678.96
	块石		m³	108	87.10	9406.80
	中砂		m³	37.74	117.54	4435.96
6	风险金		元	0%	29675.99	0.00
7	税金		元	3.28%	29675.99	973.37
	合计		元			30649.36
	单价		元			306.49

工程单价计算表

1: 3水泥砂浆勾平缝 工程

单价编号: 12

定额单位: 100m²

施工方法: 定额编号:03162。 冲洗、抹灰、罩面、压光等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			182.02
1.1	人工费		元			114.18
	人工		工时	33	3.46	114.18
1.2	材料费		元			48.93
	水		m ³	0.3	0.50	0.15
	1:3抹灰水泥砂浆		m ³	0.37	126.75	46.90
	其他材料费		%	4	47.05	1.88
1.3	机械使用费		元			1.62
	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	0.07	11.55	0.81
	双胶轮车		台时	0.9	0.90	0.81
1.4	其他直接费		元	4.5%	164.73	7.41
1.5	现场经费		元	6%	164.73	9.88
2	施工管理费		元	5%	182.02	9.10
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	114.49	37.55
4	企业利润		元	7%	228.67	16.01
5	价差		元			217.28
	人工		工时	33	4.00	132.00
	机械工		工时	0.091	4.00	0.36
	水泥	42.5MPa	t	0.1298256	220.00	28.56
	中砂		m ³	0.47952	117.54	56.36
6	风险金		元	0%	461.96	0.00
7	税金		元	3.28%	461.96	15.15
	合计		元			477.11
	单价		元			4.77

工程单价计算表

青石板800*400*60mm汀步，30mm厚1:3水泥砂浆 工程

单价编号：13

定额单位：10m²

施工方法：		定额编号:补充02园林。 参考广西园林2021定额D1-754。工作内容：放样、运料、调配砂浆、安砌、养护、清理。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1489.85
1.1	人工费		元			73.42
	人工		工时	21.22	3.46	73.42
1.2	材料费		元			1284.22
	青石板800*400*60mm		m ²	10.15	122.00	1238.30
	石材保护液		kg	3	1.77	5.31
	1:3抹灰水泥砂浆		m ³	0.303	126.75	38.41
	其他材料费		元	2.2	1.00	2.20
1.3	机械使用费		元			2.95
	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	0.255	11.55	2.95
1.4	其他直接费		元	4.5%	1360.59	61.23
1.5	现场经费		元	5%	1360.59	68.03
2	施工管理费		元	4%	1489.85	59.59
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	74.57	24.46
4	企业利润		元	7%	1573.90	110.17
5	价差		元			155.76
	人工		工时	21.22	4.00	84.88
	机械工		工时	0.3315	4.00	1.33
	水泥	42.5MPa	t	0.106316 64	220.00	23.39
	中砂		m ³	0.392688	117.54	46.16
6	风险金		元	0%	1839.83	0.00
7	税金		元	3.28%	1839.83	60.35
	合计		元			1900.18
	单价		元			190.02

工程单价计算表

公路基础，碎石，压实厚15cm 工程

单价编号：14

定额单位：1000m²

施工方法：定额编号：11120+11121。 挖路槽、培路基、基础材料的铺压等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			9081.15
1.1	人工费		元			1966.67
	人工		工时	524.6	3.46	1815.12
	人工		工时	43.8	3.46	151.55
1.2	材料费		元			5813.70
	碎石		m ³	179	30.00	5370.00
	其他材料费		%	1	5370.00	53.70
	碎石		m ³	13	30.00	390.00
1.3	机械使用费		元			512.92
	压路机	内燃 重量12~15t	台时	9.2	55.20	507.84
	其他机械费		%	1	507.84	5.08
1.4	其他直接费		元	4.5%	8293.29	373.20
1.5	现场经费		元	5%	8293.29	414.66
2	施工管理费		元	4%	9081.15	363.25
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2043.07	670.13
4	企业利润		元	7%	10114.53	708.02
5	价差		元			22371.45
	人工		工时	568.4	4.00	2273.60
	机械工		工时	22.08	4.00	88.32
	碎石		m ³	192	102.55	19689.60
	柴油	0#	kg	59.8	5.35	319.93
6	风险金		元	0%	33194.00	0.00
7	税金		元	3.28%	33194.00	1088.76
	合计		元			34282.76
	单价		元			34.28

工程单价计算表

土工布平铺 工程

单价编号: 15

定额单位: 100m²

[illegible]

工程单价计算表

粒径10-15灰色砾石浮铺厚90mm 工程

单价编号：16

定额单位：1000m²

施工方法：定额编号：11124-11125*11。 包括铺料、洒水、碾压、铺保护层。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			4784.42
1.1	人工费		元			1009.63
	人工		工时	690	3.46	2387.40
	人工		工时	-398.2	3.46	-1377.77
1.2	材料费		元			2925.00
	灰色砾石		m ³	271	25.00	6775.00
	灰色砾石		m ³	-154	25.00	-3850.00
1.3	机械使用费		元			434.70
	压路机	内燃 重量12~15t	台时	7.5	55.20	414.00
	其他机械费		%	5	414.00	20.70
1.4	其他直接费		元	4.5%	4369.33	196.62
1.5	现场经费		元	5%	4369.33	218.47
2	施工管理费		元	4%	4784.42	191.38
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1071.91	351.59
4	企业利润		元	7%	5327.39	372.92
5	价差		元			12732.01
	人工		工时	291.8	4.00	1167.20
	机械工		工时	18	4.00	72.00
	柴油	0#	kg	48.75	5.35	260.81
	灰色砾石		m ³	117	96.00	11232.00
6	风险金		元	0%	18432.32	0.00
7	税金		元	3.28%	18432.32	604.58
	合计		元			19036.90
	单价		元			19.04

工程单价计算表

原土夯实, 压实系数 $\geq 93\%$ 工程

单价编号: 17

定额单位: 100m²

[illegible]

人工铺筑碎石垫层 工程

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C20混凝土, 基础 工程

单价编号: 19

定额单位: 100m³

定额编号: 04113+04265*1.03+04278*1.03。 施工方法: 其他混凝土, 基础 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			16649.82
1.1	人工费		元			2006.03
	人工		工时	347	3.46	1200.62
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			11688.00
	水		m ³	120	0.50	60.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103	110.36	11367.08
	其他材料费		%	2	11427.08	228.54
	零星材料费		%	2	971.34	19.43
	零星材料费		%	6	215.84	12.95
1.3	机械使用费		元			1373.68
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	2.07	41.40
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	26	33.09	860.34
	其他机械费		%	10	901.74	90.17
	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	28.42	252.92
	双胶轮车		台时	85.49	0.90	76.94
	双胶轮车		台时	57.68	0.90	51.91
1.4	其他直接费		元	4.5%	15067.71	678.05
1.5	现场经费		元	6%	15067.71	904.06
2	施工管理费		元	3%	16649.82	499.49
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2046.06	671.11
4	企业利润		元	7%	17820.42	1247.43
5	价差		元			24089.56
	人工		工时	579.78	4.00	2319.12
	机械工		工时	11.56896	4.00	46.28
	水泥	42.5MPa	t	28.15958 2	220.00	6195.11
	碎石		m ³	88.4358	102.55	9069.09

C20混凝土, 基础工程

定额单位: 100m³

定额编号:04113+04265*1.03+04278*1.03。
施工方法:其他混凝土,基础场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。

工程单价计算表

1000x130x30预制混凝土道牙，30mm厚1:3水泥砂浆 工程

单价编号：20

定额单位：10m

定额编号:补充03园林。 施工方法: 参考广西园林2021定额D1-745。工作内容: 放样、开槽、调配砂浆、安砌、勾缝、养护、清理等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			292.82
1.1	人工费		元			17.44
	人工		工时	5.04	3.46	17.44
1.2	材料费		元			249.92
	路缘石	1000*300*130mm	m	10.2	24.00	244.80
	1:3抹灰水泥砂浆		m³	0.03	126.75	3.80
	其他材料费		元	1.32	1.00	1.32
1.3	机械使用费		元			0.06
	砂浆搅拌机	出料0.4m³	台时	0.005	11.55	0.06
1.4	其他直接费		元	4.5%	267.42	12.03
1.5	现场经费		元	5%	267.42	13.37
2	施工管理费		元	4%	292.82	11.71
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	17.46	5.73
4	企业利润		元	7%	310.26	21.72
5	价差		元			27.08
	人工		工时	5.04	4.00	20.16
	机械工		工时	0.0065	4.00	0.03
	水泥	42.5MPa	t	0.010526 ₄	220.00	2.32
	中砂		m³	0.03888	117.54	4.57
6	风险金		元	0%	359.06	0.00
7	税金		元	3.28%	359.06	11.78
	合计		元			370.84
	单价		元			37.08

工程单价计算表

回填土石方，机械夯填土石 工程

单价编号: 21

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

土方外运0.5km 工程

单价编号：22

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:01225。 挖装、运输、卸除、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			611.88
1.1	人工费		元			20.76
	人工		工时	6	3.46	20.76
1.2	材料费		元			21.69
	零星材料费		%	4	542.25	21.69
1.3	机械使用费		元			521.49
	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	1	118.57	118.57
	推土机	功率59kW	台时	0.5	57.81	28.91
	自卸汽车	载重量8t	台时	5.25	71.24	374.01
1.4	其他直接费		元	4.5%	563.94	25.38
1.5	现场经费		元	4%	563.94	22.56
2	施工管理费		元	3%	611.88	18.36
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	57.86	18.98
4	企业利润		元	7%	649.22	45.45
5	价差		元			455.58
	人工		工时	6	4.00	24.00
	机械工		工时	10.725	4.00	42.90
	柴油	0#	kg	72.65	5.35	388.68
6	风险金		元	0%	1150.25	0.00
7	税金		元	3.28%	1150.25	37.73
	合计		元			1187.98
	单价		元			11.88

清淤（含运输）工程

定额单位: 100m³

施工方法:	定额编号:YB0108。 挖、装、运、卸、清洗机具
-------	------------------------------

[illegible]

工程单价计算表

挖掘机挖III类土（留用回填） 工程

单价编号：24

定额单位: 100m³

[illegible]

土方外运2km 工程

定额单位: 100m³

定额编号:01227。

[illegible]

工程单价计算表

C20混凝土底板，露天厚15cm 工程

单价编号：26

定额单位：100m³

定额编号:04035+04265*1.03+04278*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			16634.66
1.1	人工费		元			2324.35
	人工		工时	439	3.46	1518.94
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			11491.47
	水		m ³	70	0.50	35.00
	C20碎石20mm混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径20mm	m ³	103	110.36	11367.08
	其他材料费		%	0.5	11402.08	57.01
	零星材料费		%	2	971.34	19.43
	零星材料费		%	6	215.84	12.95
1.3	机械使用费		元			1238.17
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73	9.15	171.38
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	13.545	33.09	448.20
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55	23.91	228.34
	其他机械费		%	1	847.92	8.48
	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	28.42	252.92
	双胶轮车		台时	85.49	0.90	76.94
	双胶轮车		台时	57.68	0.90	51.91
1.4	其他直接费		元	4.5%	15053.99	677.43
1.5	现场经费		元	6%	15053.99	903.24
2	施工管理费		元	3%	16634.66	499.04
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2407.34	789.61
4	企业利润		元	7%	17923.31	1254.63
5	价差		元			24507.22
	人工		工时	671.78	4.00	2687.12
	机械工		工时	23.98396	4.00	95.94
	水泥	42.5MPa	t	28.159582	220.00	6195.11

工程单价计算表

C20混凝土底板，露天厚15cm 工程

单价编号: 26

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C25钢筋砼墙壁 工程

单价编号：27

定额单位：100m³

定额编号:04073+04265+04278。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			20175.68
1.1	人工费		元			4487.62
	人工		工时	958	3.46	3314.68
	补充人工1		工时	113	3.46	390.98
	人工		工时	180	3.46	622.80
	人工		工时	46	3.46	159.16
1.2	材料费		元			12841.07
	水		m ³	90	0.50	45.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103	121.49	12513.47
	其他材料费		%	2	12558.47	251.17
	零星材料费		%	2	943.05	18.86
	零星材料费		%	6	209.56	12.57
1.3	机械使用费		元			929.85
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	60.03	2.07	124.26
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	11.2	33.09	370.61
	其他机械费		%	13	494.87	64.33
	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.64	28.42	245.55
	双胶轮车		台时	83	0.90	74.70
	双胶轮车		台时	56	0.90	50.40
1.4	其他直接费		元	4.5%	18258.54	821.63
1.5	现场经费		元	6%	18258.54	1095.51
2	施工管理费		元	3%	20175.68	605.27
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4526.48	1484.69
4	企业利润		元	7%	22265.64	1558.59
5	价差		元			27965.59
	人工		工时	1184	4.00	4736.00
	机械工		工时	11.232	4.00	44.93
	补充人工1		工时	113	4.00	452.00
	水泥	42.5MPa	t	32.7437	220.00	7203.61

C25钢筋砼墙壁 工程

定额单位: 100m³

定额编号:04073+04265+04278。
施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。装、运、卸、清洗。

工程单价计算表

一般钢筋制作安装, 机械 工程

单价编号: 28

定额单位: t

施工方法: 定额编号:04431。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			4168.86
1.1	人工费		元			338.73
	人工		工时	97.9	3.46	338.73
1.2	材料费		元			3302.82
	钢筋	螺纹钢HRB400 10 以上综合	t	1.07	3000.00	3210.00
	铁丝		kg	4	4.20	16.80
	焊条		kg	7.22	6.00	43.32
	其他材料费		%	1	3270.12	32.70
1.3	机械使用费		元			236.46
	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	台时	1.5	33.09	49.64
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45	44.73	20.13
	塔式起重机	起重量6t	台时	0.1	58.63	5.86
	电焊机	交流25kVA	台时	10	10.29	102.90
	对焊机	电弧型150kVA	台时	0.4	65.20	26.08
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	1.05	10.68	11.21
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.4	19.02	7.61
	钢筋调直机	功率4~14kW	台时	0.6	13.98	8.39
	其他机械费		%	2	231.82	4.64
1.4	其他直接费		元	4.5%	3878.01	174.51
1.5	现场经费		元	3%	3878.01	116.34
2	施工管理费		元	3%	4168.86	125.07
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	352.60	115.65
4	企业利润		元	7%	4409.58	308.67
5	价差		元			1006.14
	人工		工时	97.9	4.00	391.60
	机械工		工时	4.01	4.00	16.04
	钢筋	螺纹钢HRB400 10 以上综合	t	1.07	538.00	575.66
	汽油	92#	kg	3.24	7.05	22.84
6	风险金		元	0%	5724.39	0.00
7	税金		元	3.28%	5724.39	187.76

工程单价计算表

一般钢筋制作安装, 机械 工程

单价编号: 28

定额单位: t

[illegible]

土工膜平铺, 粘接工程

定额单位: 100m²

[illegible]

细砂回填，松填工程

定额单位: 100m³

定额编号:03001。

[illegible]

砾石回填，松填 工程

定额单位: 100m³

包括5m内取料、回填、平料、简单压实。

[illegible]

工程单价计算表

C20混凝土挡墙，厚20cm 工程

单价编号：32

定额单位：100m³

定额编号:04071+04265*1.03+04278*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			17572.45
1.1	人工费		元			3334.67
	人工		工时	618	3.46	2138.28
	补充人工1		工时	113	3.46	390.98
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			11672.70
	水		m ³	90	0.50	45.00
	C20碎石20mm混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径20mm	m ³	103	110.36	11367.08
	其他材料费		%	2	11412.08	228.24
	零星材料费		%	2	971.34	19.43
	零星材料费		%	6	215.84	12.95
1.3	机械使用费		元			895.30
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	40.5	2.07	83.84
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	11.2	33.09	370.61
	其他机械费		%	13	454.45	59.08
	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	28.42	252.92
	双胶轮车		台时	85.49	0.90	76.94
	双胶轮车		台时	57.68	0.90	51.91
1.4	其他直接费		元	4.5%	15902.67	715.62
1.5	现场经费		元	6%	15902.67	954.16
2	施工管理费		元	3%	17572.45	527.17
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	3374.70	1106.90
4	企业利润		元	7%	19206.52	1344.46
5	价差		元			25625.56
	人工		工时	850.78	4.00	3403.12
	机械工		工时	11.56896	4.00	46.28
	补充人工1		工时	113	4.00	452.00

工程单价计算表

C20混凝土挡墙, 厚20cm 工程

单价编号: 32

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

普通标准钢模板制作、安装及拆除 工程

单价编号：33

定额单位：100m²

施工方法：		定额编号:05001+05002。 预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			3006.75
1.1	人工费		元			740.44
	人工		工时	12	3.46	41.52
	人工		工时	202	3.46	698.92
1.2	材料费		元			1468.52
	组合钢模板		kg	79.57	3.00	238.71
	型钢	工字钢 综合	kg	42.97	3.00	128.91
	铁件	综合	kg	1.5	6.45	9.68
	焊条		kg	0.5	6.00	3.00
	卡扣件		kg	25.33	5.95	150.71
	其他材料费		%	2	531.01	10.62
	铁件	综合	kg	121.68	6.45	784.84
	预制混凝土柱		m ³	0.28	400.00	112.00
	焊条		kg	1.98	6.00	11.88
	其他材料费		%	2	908.72	18.17
1.3	机械使用费		元			512.08
	载重汽车	载重量5t	台时	0.36	44.73	16.10
	电焊机	交流25kVA	台时	0.7	10.29	7.20
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.06	19.02	1.14
	其他机械费		%	5	24.44	1.22
	汽车起重机	起重量5t	台时	8.5	52.08	442.68
	电焊机	交流25kVA	台时	2	10.29	20.58
	其他机械费		%	5	463.26	23.16
1.4	其他直接费		元	4.5%	2721.04	122.45
1.5	现场经费		元	6%	2721.04	163.26
2	施工管理费		元	5%	3006.75	150.34
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	821.74	269.53
4	企业利润		元	7%	3426.62	239.86
5	价差		元			1587.68
	人工		工时	214	4.00	856.00
	机械工		工时	23.496	4.00	93.98

工程单价计算表

普通标准钢模板制作、安装及拆除 工程

单价编号: 33

定额单位: 100m²

施工方法: 定额编号:05001+05002。
预埋铁件制作, 模板运输, 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒仓, 拉筋割断。

[illegible]

工程单价计算表

砾石公路基础，压实厚20cm（含培路基） 工程

单价编号：34

定额单位：1000m²

施工方法：定额编号：11118+11119*20。 挖路槽、培路基、基础材料的铺压等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			15239.61
1.1	人工费		元			4413.23
	人工		工时	399.5	3.46	1382.27
	人工		工时	876	3.46	3030.96
1.2	材料费		元			9080.50
	砾石		m ³	122	25.00	3050.00
	其他材料费		%	1	3050.00	30.50
	砾石		m ³	240	25.00	6000.00
1.3	机械使用费		元			423.72
	压路机	内燃 重量12~15t	台时	7.6	55.20	419.52
	其他机械费		%	1	419.52	4.20
1.4	其他直接费		元	4.5%	13917.45	626.29
1.5	现场经费		元	5%	13917.45	695.87
2	施工管理费		元	4%	15239.61	609.58
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4476.34	1468.24
4	企业利润		元	7%	17317.43	1212.22
5	价差		元			40191.25
	人工		工时	1275.5	4.00	5102.00
	机械工		工时	18.24	4.00	72.96
	砾石		m ³	362	96.00	34752.00
	柴油	0#	kg	49.4	5.35	264.29
6	风险金		元	0%	58720.90	0.00
7	税金		元	3.28%	58720.90	1926.05
	合计		元			60646.95
	单价		元			60.65

人工铺筑粗砂垫层 工程

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C25透水混凝土公路路面，压实厚15cm 工程

单价编号：36

定额单位：1000m²

施工方法：		定额编号:11132。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			28053.69
1.1	人工费		元			6624.86
	人工		工时	1914.7	3.46	6624.86
1.2	材料费		元			16623.92
	锯材	周转板材	m ³	0.23	800.00	184.00
	C25透水混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	153	105.32	16113.96
	其他材料费		%	2	16297.96	325.96
1.3	机械使用费		元			2371.03
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	24	19.88	477.12
	自卸汽车	载重量8t	台时	25	71.24	1781.00
	其他机械费		%	5	2258.12	112.91
1.4	其他直接费		元	4.5%	25619.81	1152.89
1.5	现场经费		元	5%	25619.81	1280.99
2	施工管理费		元	4%	28053.69	1122.15
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	6845.26	2245.25
4	企业利润		元	7%	31421.09	2199.48
5	价差		元			33536.93
	人工		工时	1914.7	4.00	7658.80
	机械工		工时	63.7	4.00	254.80
	水泥	42.5MPa	t	48.6387	220.00	10700.51
	碎石		m ³	131.3658	102.55	13471.56
	柴油	0#	kg	255	5.35	1364.25
	锯材	周转板材	m ³	0.23	378.29	87.01
6	风险金		元	0%	67157.50	0.00
7	税金		元	3.28%	67157.50	2202.77
	合计		元			69360.27
	单价		元			69.36

工程单价计算表

面层喷双组分聚氨酯涂料，平面，厚2mm 工程

单价编号：37

定额单位：100m²

定额编号:补充06土建。 施工方法: 参考广西土建2024定额A-8-81。工作内容: 清理基层，调配及涂刷涂料。 ：。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			4991.65
1.1	人工费		元			219.57
	人工		工时	63.46	3.46	219.57
1.2	材料费		元			4339.01
	细砂		m ³	0.31	30.00	9.30
	聚氨酯甲乙料		kg	270.68	15.60	4222.61
	二甲苯		kg	12.6	8.50	107.10
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	4558.58	205.14
1.5	现场经费		元	5%	4558.58	227.93
2	施工管理费		元	4%	4991.65	199.67
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	219.57	72.02
4	企业利润		元	7%	5263.34	368.43
5	价差		元			290.28
	人工		工时	63.46	4.00	253.84
	细砂		m ³	0.31	117.54	36.44
6	风险金		元	0%	5922.05	0.00
7	税金		元	3.28%	5922.05	194.24
	合计		元			6116.29
	单价		元			61.16

工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝，沥青木板 工程

单价编号: 38

定额单位: 100m²

[illegible]

工程单价计算表

φ63PVC打孔渗透管，外包土工布 工程

单价编号：39

定额单位：100m

施工方法：		定额编号:10340。 管材清理及外观检查，切口、调直、对口、熔化接口材料，管道及管件粘接、管道试压。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			183.40
1.1	人工费		元			114.18
	人工		工时	33	3.46	114.18
1.2	材料费		元			3.56
	粘结剂(PVC管)		kg	0.3	5.93	1.78
	其他材料费		%	100	1.78	1.78
1.3	机械使用费		元			7.75
	圆盘锯		台时	0.5	14.61	7.31
	其他机械费		%	6	7.31	0.44
1.4	其他直接费		元	5.2%	125.49	6.53
1.5	现场经费		元	45%	114.18	51.38
2	施工管理费		元	45%	114.18	51.38
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	118.33	38.81
4	企业利润		元	7%	273.59	19.15
5	装置性材料费		元			1053.66
	De63PVC塑料管	打孔渗透管，外包土工布	m	102	10.33	1053.66
6	价差		元			136.80
	人工		工时	33	4.00	132.00
	机械工		工时	1.2	4.00	4.80
7	风险金		元	0%	1483.20	0.00
8	税金		元	3.28%	1483.20	48.65
	合计		元			1531.85
	单价		元			15.32

工程单价计算表

Φ110PVC打孔渗透管，外包土工布 工程

单价编号：40

定额单位：100m

施工方法：		定额编号:10342。 管材清理及外观检查，切口、调直、对口、熔化接口材料，管道及管件粘接、管道试压。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			328.94
1.1	人工费		元			207.60
	人工		工时	60	3.46	207.60
1.2	材料费		元			8.53
	粘结剂(PVC管)		kg	0.8	5.93	4.74
	其他材料费		%	80	4.74	3.79
1.3	机械使用费		元			7.75
	圆盘锯		台时	0.5	14.61	7.31
	其他机械费		%	6	7.31	0.44
1.4	其他直接费		元	5.2%	223.88	11.64
1.5	现场经费		元	45%	207.60	93.42
2	施工管理费		元	45%	207.60	93.42
3	社会保障及企业计提及		元	32.8%	211.75	69.45
4	企业利润		元	7%	491.81	34.43
5	装置性材料费		元			1912.50
	De110PVC塑料管	打孔渗透管，外包土工布	m	102	18.75	1912.50
6	价差		元			244.80
	人工		工时	60	4.00	240.00
	机械工		工时	1.2	4.00	4.80
7	风险金		元	0%	2683.54	0.00
8	税金		元	3.28%	2683.54	88.02
	合计		元			2771.56
	单价		元			27.72

工程单价计算表

公路基础，碎石，压实厚10cm 工程

单价编号：41

定额单位：1000m²

施工方法：定额编号：11120-11121*4。 挖路槽、培路基、基础材料的铺压等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			6116.18
1.1	人工费		元			1208.93
	人工		工时	524.6	3.46	1815.12
	人工		工时	-175.2	3.46	-606.19
1.2	材料费		元			3863.70
	碎石		m ³	179	30.00	5370.00
	其他材料费		%	1	5370.00	53.70
	碎石		m ³	-52	30.00	-1560.00
1.3	机械使用费		元			512.92
	压路机	内燃 重量12~15t	台时	9.2	55.20	507.84
	其他机械费		%	1	507.84	5.08
1.4	其他直接费		元	4.5%	5585.55	251.35
1.5	现场经费		元	5%	5585.55	279.28
2	施工管理费		元	4%	6116.18	244.65
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1285.33	421.59
4	企业利润		元	7%	6782.42	474.77
5	价差		元			14829.70
	人工		工时	349.4	4.00	1397.60
	机械工		工时	22.08	4.00	88.32
	碎石		m ³	127	102.55	13023.85
	柴油	0#	kg	59.8	5.35	319.93
6	风险金		元	0%	22086.89	0.00
7	税金		元	3.28%	22086.89	724.45
	合计		元			22811.34
	单价		元			22.81

工程单价计算表

C25砼公路路面，水泥混凝土，压实厚20cm 工程

单价编号：42

定额单位：1000m²

施工方法：定额编号:11132+11133*5。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			40260.37
1.1	人工费		元			8228.57
	人工		工时	1914.7	3.46	6624.86
	人工		工时	463.5	3.46	1603.71
1.2	材料费		元			25383.40
	锯材	周转板材	m ³	0.23	800.00	184.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	153	121.49	18587.97
	其他材料费		%	2	18771.97	375.44
	锯材	周转板材	m ³	0.05	800.00	40.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	51	121.49	6195.99
1.3	机械使用费		元			3155.49
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	24	19.88	477.12
	自卸汽车	载重量8t	台时	25	71.24	1781.00
	其他机械费		%	5	2258.12	112.91
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	9	19.88	178.92
	自卸汽车	载重量8t	台时	8.5	71.24	605.54
1.4	其他直接费		元	4.5%	36767.46	1654.54
1.5	现场经费		元	5%	36767.46	1838.37
2	施工管理费		元	4%	40260.37	1610.41
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	8527.68	2797.08
4	企业利润		元	7%	44667.86	3126.75
5	价差		元			56816.53
	人工		工时	2378.2	4.00	9512.80
	机械工		工时	86.45	4.00	345.80
	水泥	42.5MPa	t	64.8516	220.00	14267.35
	碎石		m ³	175.1544	102.55	17962.08
	柴油	0#	kg	341.7	5.35	1828.10
	锯材	周转板材	m ³	0.28	378.29	105.92

工程单价计算表

C25 砼公路路面，水泥混凝土，压实厚 20cm 工程

单价编号: 42

定额单位: 1000m²

[illegible]

工程单价计算表

20cm厚C25钢筋砼预制盖板制作、安装 工程

单价编号：43

定额单位：100m³

定额编号:04184+04246+04237+04265*0.13+04278*0.13。 施工方法: 模板制作、拆除、修理、混凝土拌和、场内运输、浇筑、养护、堆放。连接铁件的安装、构件吊装校正、焊接固定及临时固定、填缝灌浆。装车、运输、卸车并按指定地点堆放等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			36900.32
1.1	人工费		元			7980.07
	人工		工时	1658	3.46	5736.68
	人工		工时	344	3.46	1190.24
	人工		工时	275	3.46	951.50
	人工		工时	23.4	3.46	80.96
	人工		工时	5.98	3.46	20.69
1.2	材料费		元			15760.26
	水		m ³	240	0.50	120.00
	专用钢模板		kg	75.67	3.00	227.01
	铁件	综合	kg	13.25	6.45	85.46
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	102	121.49	12391.98
	其他材料费		%	1	12824.45	128.24
	铁丝		kg	13	4.20	54.60
	板枋材		m ³	0.19	800.00	152.00
	圆木		m ³	0.62	400.00	248.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	13.5	121.49	1640.12
	M7.5水泥砂浆		m ³	1.8	89.50	161.10
	其他材料费		%	3	2255.82	67.67
	板枋材		m ³	0.6	800.00	480.00
	零星材料费		%	2	122.59	2.45
	零星材料费		%	6	27.24	1.63
1.3	机械使用费		元			9653.62
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.36	19.88	365.00
	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	24	2.79	66.96
	载重汽车	载重量5t	台时	1.04	44.73	46.52
	双胶轮车		台时	92.8	0.90	83.52

工程单价计算表

20cm厚C25钢筋砼预制盖板制作、安装 工程

单价编号：43

定额单位：100m³

定额编号:04184+04246+04237+04265*0.13+04278*0.13。 施工方法: 模板制作、拆除、修理、混凝土拌和、场内运输、浇筑、养护、堆放。连接铁件的安装、构件吊装校正、焊接固定及临时固定、填缝灌浆。装车、运输、卸车并按指定地点堆放等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	其他机械费		%	7	562.00	39.34
	履带起重机	油动 起重量15t	台时	29.6	105.58	3125.17
	其他机械费		%	2	3125.17	62.50
	载重汽车	载重量10t	台时	42.2	72.97	3079.33
	汽车起重机	起重量5t	台时	52	52.08	2708.16
	其他机械费		%	0.5	5787.49	28.94
	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	1.1232	28.42	31.92
	双胶轮车		台时	10.79	0.90	9.71
	双胶轮车		台时	7.28	0.90	6.55
1.4	其他直接费		元	4.5%	33393.95	1502.73
1.5	现场经费		元	6%	33393.95	2003.64
2	施工管理费		元	3%	36900.32	1107.01
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	8993.78	2949.96
4	企业利润		元	7%	40957.29	2867.01
5	价差		元			43275.24
	人工		工时	2306.38	4.00	9225.52
	机械工		工时	292.98016	4.00	1171.92
	专用钢模板		kg	75.67	2.99	226.25
	水泥	42.5MPa	t	37.121478	220.00	8166.73
	碎石		m ³	99.1683	102.55	10169.71
	柴油	0#	kg	727.82	5.35	3893.84
	汽油	92#	kg	309.088	7.05	2179.07
	板枋材		m ³	0.79	378.29	298.85
	圆木		m ³	0.62	749.32	464.58
	中砂		m ³	1.998	117.54	234.84
	粗砂		m ³	62.2545	116.36	7243.93
6	风险金		元	0%	87099.54	0.00
7	税金		元	3.28%	87099.54	2856.86

工程单价计算表

20cm厚C25钢筋砼预制盖板制作、安装 工程

单价编号: 43

定额单位: 100m³

工程单价计算表

M7.5浆砌砖，标准砖砖墙24cm 工程

单价编号：44

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:03153。 砌砖						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			32637.17
1.1	人工费		元			2273.22
	人工		工时	657	3.46	2273.22
1.2	材料费		元			26862.21
	水		m³	25	0.50	12.50
	铁钉		kg	3	4.80	14.40
	标准砖	240×115×53	千块	53.5	456.00	24396.00
	板枋材		m³	0.11	800.00	88.00
	M7.5水泥砂浆		m³	23.3	89.50	2085.35
	其他材料费		%	1	26596.25	265.96
1.3	机械使用费		元			400.47
	双胶轮车		台时	151.78	0.90	136.60
	电动卷扬机	带塔(连架) 起重量 5t	台时	3.45	24.44	84.32
	灰浆搅拌机		台时	15	11.97	179.55
1.4	其他直接费		元	4.5%	29535.90	1329.12
1.5	现场经费		元	6%	29535.90	1772.15
2	施工管理费		元	5%	32637.17	1631.86
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2356.21	772.84
4	企业利润		元	7%	35041.87	2452.93
5	价差		元			6956.07
	人工		工时	657	4.00	2628.00
	机械工		工时	23.985	4.00	95.94
	水泥	42.5MPa	t	5.229918	220.00	1150.58
	板枋材		m³	0.11	378.29	41.61
	中砂		m³	25.863	117.54	3039.94
6	风险金		元	0%	44450.87	0.00
7	税金		元	3.28%	44450.87	1457.99
	合计		元			45908.86
	单价		元			459.09

工程单价计算表

1: 2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm 工程

单价编号: 45

定额单位: 100m²

施工方法: 定额编号:03159。 冲洗、抹灰、罩面、压光等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			791.61
1.1	人工费		元			319.36
	人工		工时	92.3	3.46	319.36
1.2	材料费		元			387.26
	水		m ³	2.3	0.50	1.15
	1:2抹灰水泥砂浆		m ³	2.3	155.40	357.42
	其他材料费		%	8	358.57	28.69
1.3	机械使用费		元			9.77
	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	0.41	11.55	4.74
	双胶轮车		台时	5.59	0.90	5.03
1.4	其他直接费		元	4.5%	716.39	32.24
1.5	现场经费		元	6%	716.39	42.98
2	施工管理费		元	5%	791.61	39.58
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	321.20	105.35
4	企业利润		元	7%	936.54	65.56
5	价差		元			933.52
	人工		工时	92.3	4.00	369.20
	机械工		工时	0.533	4.00	2.13
	水泥	42.5MPa	t	1.101746	220.00	242.38
	中砂		m ³	2.7209	117.54	319.81
6	风险金		元	0%	1935.62	0.00
7	税金		元	3.28%	1935.62	63.49
	合计		元			1999.11
	单价		元			19.99

工程单价计算表

1: 2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm 工程

单价编号: 46

定额单位: 100m²

施工方法: 定额编号:03158。 冲洗、抹灰、罩面、压光等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			651.00
1.1	人工费		元			226.63
	人工		工时	65.5	3.46	226.63
1.2	材料费		元			353.53
	水		m ³	2	0.50	1.00
	1:2抹灰水泥砂浆		m ³	2.1	155.40	326.34
	其他材料费		%	8	327.34	26.19
1.3	机械使用费		元			8.98
	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	0.38	11.55	4.39
	双胶轮车		台时	5.1	0.90	4.59
1.4	其他直接费		元	4.5%	589.14	26.51
1.5	现场经费		元	6%	589.14	35.35
2	施工管理费		元	5%	651.00	32.55
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	228.34	74.90
4	企业利润		元	7%	758.45	53.09
5	价差		元			777.29
	人工		工时	65.5	4.00	262.00
	机械工		工时	0.494	4.00	1.98
	水泥	42.5MPa	t	1.005942	220.00	221.31
	中砂		m ³	2.4843	117.54	292.00
6	风险金		元	0%	1588.83	0.00
7	税金		元	3.28%	1588.83	52.11
	合计		元			1640.94
	单价		元			16.41

工程单价计算表

岩石破碎机拆除混凝土 工程

单价编号: 47

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

机械清理表土，推土距离10m 工程

单价编号: 48

定额单位: 1000m²

[illegible]

工程单价计算表

1m³挖掘机挖装淤泥、流砂自卸汽车运输，运距2km 工程

单价编号: 49

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

回填淤泥 工程

单价编号: 50

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

机械吊装块石，1m³挖掘机改装 工程

单价编号: 51

定额单位: 100m³ 成品码方

[illegible]

工程单价计算表

C25混凝土梁 工程

单价编号：52

定额单位：100m³

定额编号:04096+04265*1.03+04278*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			18783.04
1.1	人工费		元			3127.07
	人工		工时	671	3.46	2321.66
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			13349.66
	水		m ³	100	0.50	50.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103	121.49	12513.47
	其他材料费		%	6	12563.47	753.81
	零星材料费		%	2	971.34	19.43
	零星材料费		%	6	215.84	12.95
1.3	机械使用费		元			521.50
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	56.25	2.07	116.44
	其他机械费		%	20	116.44	23.29
	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	28.42	252.92
	双胶轮车		台时	85.49	0.90	76.94
	双胶轮车		台时	57.68	0.90	51.91
1.4	其他直接费		元	4.5%	16998.23	764.92
1.5	现场经费		元	6%	16998.23	1019.89
2	施工管理费		元	3%	18783.04	563.49
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	3167.10	1038.81
4	企业利润		元	7%	20385.34	1426.97
5	价差		元			26394.06
	人工		工时	903.78	4.00	3615.12
	机械工		工时	11.56896	4.00	46.28
	水泥	42.5MPa	t	32.7437	220.00	7203.61
	碎石		m ³	88.4358	102.55	9069.09
	粗砂		m ³	55.517	116.36	6459.96
6	风险金		元	0%	48206.37	0.00

工程单价计算表

C25混凝土梁 工程

单价编号: 52

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C25混凝土柱 工程

单价编号：53

定额单位：100m³

定额编号:04097+04265*1.03+04278*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			19871.70
1.1	人工费		元			4490.31
	人工		工时	1065	3.46	3684.90
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12972.75
	水		m ³	100	0.50	50.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103	121.49	12513.47
	其他材料费		%	3	12563.47	376.90
	零星材料费		%	2	971.34	19.43
	零星材料费		%	6	215.84	12.95
1.3	机械使用费		元			520.38
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	55.8	2.07	115.51
	其他机械费		%	20	115.51	23.10
	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	28.42	252.92
	双胶轮车		台时	85.49	0.90	76.94
	双胶轮车		台时	57.68	0.90	51.91
1.4	其他直接费		元	4.5%	17983.44	809.25
1.5	现场经费		元	6%	17983.44	1079.01
2	施工管理费		元	3%	19871.70	596.15
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4530.34	1485.95
4	企业利润		元	7%	21953.80	1536.77
5	价差		元			27970.06
	人工		工时	1297.78	4.00	5191.12
	机械工		工时	11.56896	4.00	46.28
	水泥	42.5MPa	t	32.7437	220.00	7203.61
	碎石		m ³	88.4358	102.55	9069.09
	粗砂		m ³	55.517	116.36	6459.96
6	风险金		元	0%	51460.63	0.00

工程单价计算表

C25混凝土柱 工程

单价编号: 53

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C25混凝土板 工程

单价编号：54

定额单位：100m³

定额编号:04095+04265*1.03+04278*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			17941.84
1.1	人工费		元			2722.25
	人工		工时	554	3.46	1916.84
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12967.60
	水		m ³	90	0.50	45.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103	121.49	12513.47
	其他材料费		%	3	12558.47	376.75
	零星材料费		%	2	971.34	19.43
	零星材料费		%	6	215.84	12.95
1.3	机械使用费		元			547.11
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	28.35	2.07	58.68
	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	28.35	2.79	79.10
	其他机械费		%	20	137.78	27.56
	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	28.42	252.92
	双胶轮车		台时	85.49	0.90	76.94
	双胶轮车		台时	57.68	0.90	51.91
1.4	其他直接费		元	4.5%	16236.96	730.66
1.5	现场经费		元	6%	16236.96	974.22
2	施工管理费		元	3%	17941.84	538.26
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2762.28	906.03
4	企业利润		元	7%	19386.13	1357.03
5	价差		元			25926.06
	人工		工时	786.78	4.00	3147.12
	机械工		工时	11.56896	4.00	46.28
	水泥	42.5MPa	t	32.7437	220.00	7203.61
	碎石		m ³	88.4358	102.55	9069.09
	粗砂		m ³	55.517	116.36	6459.96

工程单价计算表

C25混凝土板 工程

单价编号: 54

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C25混凝土, 基础 工程

单价编号: 55

定额单位: 100m³

定额编号:04113+04265*1.03+04278*1.03。 施工方法: 其他混凝土, 基础。场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			17941.92
1.1	人工费		元			2006.03
	人工		工时	347	3.46	1200.62
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12857.32
	水		m ³	120	0.50	60.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103	121.49	12513.47
	其他材料费		%	2	12573.47	251.47
	零星材料费		%	2	971.34	19.43
	零星材料费		%	6	215.84	12.95
1.3	机械使用费		元			1373.68
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	2.07	41.40
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	26	33.09	860.34
	其他机械费		%	10	901.74	90.17
	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	28.42	252.92
	双胶轮车		台时	85.49	0.90	76.94
	双胶轮车		台时	57.68	0.90	51.91
1.4	其他直接费		元	4.5%	16237.03	730.67
1.5	现场经费		元	6%	16237.03	974.22
2	施工管理费		元	3%	17941.92	538.26
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2046.06	671.11
4	企业利润		元	7%	19151.29	1340.59
5	价差		元			25098.06
	人工		工时	579.78	4.00	2319.12
	机械工		工时	11.56896	4.00	46.28
	水泥	42.5MPa	t	32.7437	220.00	7203.61
	碎石		m ³	88.4358	102.55	9069.09
	粗砂		m ³	55.517	116.36	6459.96

工程单价计算表

C25混凝土, 基础 工程

单价编号: 55

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

1m³ 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输，运距2km 工程

单价编号：56

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:01262。 机械开挖、装汽车运土，人工配合挖保护层，胶轮车倒运土50m，修边、修底等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			978.33
1.1	人工费		元			121.10
	人工		工时	35	3.46	121.10
1.2	材料费		元			26.26
	零星材料费		%	3	875.42	26.26
1.3	机械使用费		元			754.32
	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	1	118.57	118.57
	推土机	功率59kW	台时	0.5	57.81	28.91
	自卸汽车	载重量8t	台时	8.4	71.24	598.42
	双胶轮车		台时	9.36	0.90	8.42
1.4	其他直接费		元	4.5%	901.68	40.58
1.5	现场经费		元	4%	901.68	36.07
2	施工管理费		元	3%	978.33	29.35
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	172.37	56.54
4	企业利润		元	7%	1064.22	74.50
5	价差		元			759.85
	人工		工时	35	4.00	140.00
	机械工		工时	14.82	4.00	59.28
	柴油	0#	kg	104.78	5.35	560.57
6	风险金		元	0%	1898.57	0.00
7	税金		元	3.28%	1898.57	62.27
	合计		元			1960.84
	单价		元			19.61

工程单价计算表

C20混凝土护坡，整体护坡，厚≤15cm 工程

单价编号：57

定额单位：100m³

定额编号:04044+04265*1.03+04278*1.03。 施工方法: 仓面清洗，平仓振捣，混凝土养护及人工凿毛等。场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			16092.82
1.1	人工费		元			2476.59
	人工		工时	483	3.46	1671.18
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			11672.70
	水		m ³	90	0.50	45.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103	110.36	11367.08
	其他材料费		%	2	11412.08	228.24
	零星材料费		%	2	971.34	19.43
	零星材料费		%	6	215.84	12.95
1.3	机械使用费		元			414.35
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	14.31	2.07	29.62
	其他机械费		%	10	29.62	2.96
	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	28.42	252.92
	双胶轮车		台时	85.49	0.90	76.94
	双胶轮车		台时	57.68	0.90	51.91
1.4	其他直接费		元	4.5%	14563.64	655.36
1.5	现场经费		元	6%	14563.64	873.82
2	施工管理费		元	3%	16092.82	482.78
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2516.62	825.45
4	企业利润		元	7%	17401.05	1218.07
5	价差		元			24633.56
	人工		工时	715.78	4.00	2863.12
	机械工		工时	11.56896	4.00	46.28
	水泥	42.5MPa	t	28.15958 2	220.00	6195.11
	碎石		m ³	88.4358	102.55	9069.09
	粗砂		m ³	55.517	116.36	6459.96

工程单价计算表

C20混凝土护坡, 整体护坡, 厚 $\leq 15\text{cm}$ 工程

单价编号: 57

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

渠道衬砌木模板制作、安装、拆除 工程

单价编号：58

定额单位：100m²

定额编号:YB0503+YB0504。 施工方法: 模板制作, 立柱、围令制作, 铁件制作, 模板运输; 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒仓, 拉筋割断。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			3540.10
1.1	人工费		元			844.24
	人工		工时	69	3.46	238.74
	人工		工时	175	3.46	605.50
1.2	材料费		元			2076.74
	锯材	周转板材	m ³	1.47	800.00	1176.00
	铁钉		kg	4.65	4.80	22.32
	铁件	综合	kg	7.97	6.45	51.41
	其他材料费		%	2	1249.73	24.99
	铁钉		kg	16.13	4.80	77.42
	铁件	综合	kg	81.5	6.45	525.68
	铁丝		kg	1.95	4.20	8.19
	混凝土柱		m ³	0.5	350.00	175.00
	其他材料费		%	2	786.29	15.73
1.3	机械使用费		元			282.73
	载重汽车	载重量5t	台时	2.08	44.73	93.04
	电焊机	交流25kVA	台时	0.08	10.29	0.82
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	0.17	10.68	1.82
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.45	19.02	8.56
	圆盘锯		台时	4.98	14.61	72.76
	双面刨床		台时	3.32	12.70	42.16
	其他机械费		%	5	219.16	10.96
	双胶轮车		台时	24	0.90	21.60
	电焊机	交流25kVA	台时	2.77	10.29	28.50
	其他机械费		%	5	50.10	2.51
1.4	其他直接费		元	4.5%	3203.71	144.17
1.5	现场经费		元	6%	3203.71	192.22
2	施工管理费		元	5%	3540.10	177.01
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	912.66	299.35
4	企业利润		元	7%	4016.46	281.15

工程单价计算表

渠道衬砌木模板制作、安装、拆除 工程

单价编号: 58

定额单位: 100m²

[illegible]

工程单价计算表

土工膜铺设, 粘接, 斜铺, 边坡比例1:1.5 工程

单价编号: 59

定额单位: 100m²

[illegible]

干砌块石，挡土墙 工程

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

干砌块石，平面护坡 工程

单价编号: 61

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C25混凝土底板 工程

单价编号：62

定额单位：100m³

定额编号:04035+04265*1.03+04278*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			17907.75
1.1	人工费		元			2324.35
	人工		工时	439	3.46	1518.94
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12643.59
	水		m ³	70	0.50	35.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103	121.49	12513.47
	其他材料费		%	0.5	12548.47	62.74
	零星材料费		%	2	971.34	19.43
	零星材料费		%	6	215.84	12.95
1.3	机械使用费		元			1238.17
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73	9.15	171.38
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	13.545	33.09	448.20
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55	23.91	228.34
	其他机械费		%	1	847.92	8.48
	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	28.42	252.92
	双胶轮车		台时	85.49	0.90	76.94
	双胶轮车		台时	57.68	0.90	51.91
1.4	其他直接费		元	4.5%	16206.11	729.27
1.5	现场经费		元	6%	16206.11	972.37
2	施工管理费		元	3%	17907.75	537.23
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2407.34	789.61
4	企业利润		元	7%	19234.59	1346.42
5	价差		元			25515.72
	人工		工时	671.78	4.00	2687.12
	机械工		工时	23.98396	4.00	95.94
	水泥	42.5MPa	t	32.7437	220.00	7203.61

C25混凝土底板 工程

定额单位: 100m³

定额编号:04035+04265*1.03+04278*1.03。
施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。装、运、卸、清洗。

工程单价计算表

C25混凝土水池，池壁 工程

单价编号：63

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：YB0404+04265*1.03+04278*1.03。 贮水池，池壁						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			20335.32
1.1	人工费		元			4846.69
	人工		工时	1168	3.46	4041.28
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12840.03
	水		m³	86.1	0.50	43.05
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m³	103	121.49	12513.47
	其他材料费		%	2	12556.52	251.13
	零星材料费		%	2	971.34	19.43
	零星材料费		%	6	215.84	12.95
1.3	机械使用费		元			716.28
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	160	2.07	331.20
	其他机械费		%	1	331.20	3.31
	混凝土搅拌机	出料0.8m³	台时	8.8992	28.42	252.92
	双胶轮车		台时	85.49	0.90	76.94
	双胶轮车		台时	57.68	0.90	51.91
1.4	其他直接费		元	4.5%	18403.00	828.14
1.5	现场经费		元	6%	18403.00	1104.18
2	施工管理费		元	3%	20335.32	610.06
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4886.72	1602.84
4	企业利润		元	7%	22548.22	1578.38
5	价差		元			28382.06
	人工		工时	1400.78	4.00	5603.12
	机械工		工时	11.56896	4.00	46.28
	水泥	42.5MPa	t	32.7437	220.00	7203.61
	碎石		m³	88.4358	102.55	9069.09
	粗砂		m³	55.517	116.36	6459.96
6	风险金		元	0%	52508.66	0.00

工程单价计算表

C25混凝土水池，池壁 工程

单价编号: 63

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C25混凝土水池，底板 工程

单价编号：64

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：YB0403+04265*1.03+04278*1.03。 贮水池，池底						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			17488.20
1.1	人工费		元			2302.90
	人工		工时	432.8	3.46	1497.49
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12807.24
	水		m ³	21.8	0.50	10.90
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103	121.49	12513.47
	其他材料费		%	2	12524.37	250.49
	零星材料费		%	2	971.34	19.43
	零星材料费		%	6	215.84	12.95
1.3	机械使用费		元			716.28
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	160	2.07	331.20
	其他机械费		%	1	331.20	3.31
	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	28.42	252.92
	双胶轮车		台时	85.49	0.90	76.94
	双胶轮车		台时	57.68	0.90	51.91
1.4	其他直接费		元	4.5%	15826.42	712.19
1.5	现场经费		元	6%	15826.42	949.59
2	施工管理费		元	3%	17488.20	524.65
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2342.93	768.48
4	企业利润		元	7%	18781.33	1314.69
5	价差		元			25441.26
	人工		工时	665.58	4.00	2662.32
	机械工		工时	11.56896	4.00	46.28
	水泥	42.5MPa	t	32.7437	220.00	7203.61
	碎石		m ³	88.4358	102.55	9069.09
	粗砂		m ³	55.517	116.36	6459.96
6	风险金		元	0%	45537.28	0.00

工程单价计算表

C25混凝土水池, 底板 工程

单价编号: 64

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C25混凝土水池，顶板 工程

单价编号：65

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：YB0405+04265*1.03+04278*1.03。 贮水池，平板池盖						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			19329.02
1.1	人工费		元			3936.02
	人工		工时	904.8	3.46	3130.61
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12840.03
	水		m³	86.1	0.50	43.05
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m³	103	121.49	12513.47
	其他材料费		%	2	12556.52	251.13
	零星材料费		%	2	971.34	19.43
	零星材料费		%	6	215.84	12.95
1.3	机械使用费		元			716.28
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	160	2.07	331.20
	其他机械费		%	1	331.20	3.31
	混凝土搅拌机	出料0.8m³	台时	8.8992	28.42	252.92
	双胶轮车		台时	85.49	0.90	76.94
	双胶轮车		台时	57.68	0.90	51.91
1.4	其他直接费		元	4.5%	17492.33	787.15
1.5	现场经费		元	6%	17492.33	1049.54
2	施工管理费		元	3%	19329.02	579.87
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	3976.05	1304.14
4	企业利润		元	7%	21213.03	1484.91
5	价差		元			27329.26
	人工		工时	1137.58	4.00	4550.32
	机械工		工时	11.56896	4.00	46.28
	水泥	42.5MPa	t	32.7437	220.00	7203.61
	碎石		m³	88.4358	102.55	9069.09
	粗砂		m³	55.517	116.36	6459.96
6	风险金		元	0%	50027.20	0.00

工程单价计算表

C25混凝土水池，顶板 工程

单价编号: 65

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C15混凝土垫层，露天厚≤15cm 工程

单价编号：66

定额单位：100m³

定额编号:04035+04265*1.03+04278*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			15475.94
1.1	人工费		元			2324.35
	人工		工时	439	3.46	1518.94
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			10442.86
	水		m ³	70	0.50	35.00
	C15纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.65 最大粒径40mm	m ³	103	100.23	10323.69
	其他材料费		%	0.5	10358.69	51.79
	零星材料费		%	2	971.34	19.43
	零星材料费		%	6	215.84	12.95
1.3	机械使用费		元			1238.17
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73	9.15	171.38
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	13.545	33.09	448.20
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55	23.91	228.34
	其他机械费		%	1	847.92	8.48
	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	28.42	252.92
	双胶轮车		台时	85.49	0.90	76.94
	双胶轮车		台时	57.68	0.90	51.91
1.4	其他直接费		元	4.5%	14005.38	630.24
1.5	现场经费		元	6%	14005.38	840.32
2	施工管理费		元	3%	15475.94	464.28
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2407.34	789.61
4	企业利润		元	7%	16729.83	1171.09
5	价差		元			23895.22
	人工		工时	671.78	4.00	2687.12
	机械工		工时	23.98396	4.00	95.94
	水泥	42.5MPa	t	23.579996	220.00	5187.60

工程单价计算表

C15混凝土垫层, 露天厚 $\leq 15\text{cm}$ 工程

单价编号: 66

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

一般钢筋制作安装, 机械 工程

单价编号: 67

定额单位: t

施工方法: 定额编号:04431。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			4168.86
1.1	人工费		元			338.73
	人工		工时	97.9	3.46	338.73
1.2	材料费		元			3302.82
	钢筋	螺纹钢HRB400 10 以上综合	t	1.07	3000.00	3210.00
	铁丝		kg	4	4.20	16.80
	焊条		kg	7.22	6.00	43.32
	其他材料费		%	1	3270.12	32.70
1.3	机械使用费		元			236.46
	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	台时	1.5	33.09	49.64
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45	44.73	20.13
	塔式起重机	起重量6t	台时	0.1	58.63	5.86
	电焊机	交流25kVA	台时	10	10.29	102.90
	对焊机	电弧型150kVA	台时	0.4	65.20	26.08
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	1.05	10.68	11.21
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.4	19.02	7.61
	钢筋调直机	功率4~14kW	台时	0.6	13.98	8.39
	其他机械费		%	2	231.82	4.64
1.4	其他直接费		元	4.5%	3878.01	174.51
1.5	现场经费		元	3%	3878.01	116.34
2	施工管理费		元	3%	4168.86	125.07
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	352.60	115.65
4	企业利润		元	7%	4409.58	308.67
5	价差		元			1006.14
	人工		工时	97.9	4.00	391.60
	机械工		工时	4.01	4.00	16.04
	钢筋	螺纹钢HRB400 10 以上综合	t	1.07	538.00	575.66
	汽油	92#	kg	3.24	7.05	22.84
6	风险金		元	0%	5724.39	0.00
7	税金		元	3.28%	5724.39	187.76

工程单价计算表

一般钢筋制作安装, 机械 工程

单价编号: 67

定额单位: t

施工方法	定额编号:04431。
------	-------------

施工方法: 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。

[illegible]

工程单价计算表

C25混凝土吸水坑 工程

单价编号：68

定额单位：100m³

定额编号:04113+04265*1.03+04278*1.03。 施工方法: 其他混凝土, 基础。 。装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗, 30m内原材料运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			17941.92
1.1	人工费		元			2006.03
	人工		工时	347	3.46	1200.62
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12857.32
	水		m ³	120	0.50	60.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103	121.49	12513.47
	其他材料费		%	2	12573.47	251.47
	零星材料费		%	2	971.34	19.43
	零星材料费		%	6	215.84	12.95
1.3	机械使用费		元			1373.68
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	2.07	41.40
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	26	33.09	860.34
	其他机械费		%	10	901.74	90.17
	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	28.42	252.92
	双胶轮车		台时	85.49	0.90	76.94
	双胶轮车		台时	57.68	0.90	51.91
1.4	其他直接费		元	4.5%	16237.03	730.67
1.5	现场经费		元	6%	16237.03	974.22
2	施工管理费		元	3%	17941.92	538.26
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2046.06	671.11
4	企业利润		元	7%	19151.29	1340.59
5	价差		元			25098.06
	人工		工时	579.78	4.00	2319.12
	机械工		工时	11.56896	4.00	46.28
	水泥	42.5MPa	t	32.7437	220.00	7203.61
	碎石		m ³	88.4358	102.55	9069.09

工程单价计算表

C25混凝土吸水坑 工程

单价编号: 68

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C25混凝土检修孔 工程

单价编号：69

定额单位：100m³

定额编号:04113+04265*1.03+04278*1.03。 施工方法: 其他混凝土, 基础。 。装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗, 30m内原材料运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			17941.92
1.1	人工费		元			2006.03
	人工		工时	347	3.46	1200.62
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12857.32
	水		m ³	120	0.50	60.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103	121.49	12513.47
	其他材料费		%	2	12573.47	251.47
	零星材料费		%	2	971.34	19.43
	零星材料费		%	6	215.84	12.95
1.3	机械使用费		元			1373.68
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	2.07	41.40
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	26	33.09	860.34
	其他机械费		%	10	901.74	90.17
	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	28.42	252.92
	双胶轮车		台时	85.49	0.90	76.94
	双胶轮车		台时	57.68	0.90	51.91
1.4	其他直接费		元	4.5%	16237.03	730.67
1.5	现场经费		元	6%	16237.03	974.22
2	施工管理费		元	3%	17941.92	538.26
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2046.06	671.11
4	企业利润		元	7%	19151.29	1340.59
5	价差		元			25098.06
	人工		工时	579.78	4.00	2319.12
	机械工		工时	11.56896	4.00	46.28
	水泥	42.5MPa	t	32.7437	220.00	7203.61
	碎石		m ³	88.4358	102.55	9069.09

C25混凝土检修孔 工程

定额单位: 100m³

施工方法:	定额编号:04113+04265*1.03+04278*1.03。 其他混凝土, 基础 。装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗, 30m内原材料运输。
-------	---

工程单价计算表

C25混凝土通风管 工程

单价编号：70

定额单位：100m³

定额编号:04113+04265*1.03+04278*1.03。 施工方法: 其他混凝土, 基础。 。装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗, 30m内原材料运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			17941.92
1.1	人工费		元			2006.03
	人工		工时	347	3.46	1200.62
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12857.32
	水		m ³	120	0.50	60.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103	121.49	12513.47
	其他材料费		%	2	12573.47	251.47
	零星材料费		%	2	971.34	19.43
	零星材料费		%	6	215.84	12.95
1.3	机械使用费		元			1373.68
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	2.07	41.40
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	26	33.09	860.34
	其他机械费		%	10	901.74	90.17
	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	28.42	252.92
	双胶轮车		台时	85.49	0.90	76.94
	双胶轮车		台时	57.68	0.90	51.91
1.4	其他直接费		元	4.5%	16237.03	730.67
1.5	现场经费		元	6%	16237.03	974.22
2	施工管理费		元	3%	17941.92	538.26
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2046.06	671.11
4	企业利润		元	7%	19151.29	1340.59
5	价差		元			25098.06
	人工		工时	579.78	4.00	2319.12
	机械工		工时	11.56896	4.00	46.28
	水泥	42.5MPa	t	32.7437	220.00	7203.61
	碎石		m ³	88.4358	102.55	9069.09

C25混凝土通风管 工程

定额单位: 100m³

施工方法:	定额编号:04113+04265*1.03+04278*1.03。 其他混凝土,基础 。装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗,30m内原材料运输。
-------	---

工程单价计算表

C15混凝土散水 工程

单价编号：71

定额单位：100m³

定额编号:04113+04265*1.03+04278*1.03。 施工方法: 其他混凝土, 基础。 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗, 30m内原材料运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			15473.82
1.1	人工费		元			2006.03
	人工		工时	347	3.46	1200.62
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			10623.74
	水		m ³	120	0.50	60.00
	C15纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.65 最大粒径40mm	m ³	103	100.23	10323.69
	其他材料费		%	2	10383.69	207.67
	零星材料费		%	2	971.34	19.43
	零星材料费		%	6	215.84	12.95
1.3	机械使用费		元			1373.68
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	2.07	41.40
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	26	33.09	860.34
	其他机械费		%	10	901.74	90.17
	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	28.42	252.92
	双胶轮车		台时	85.49	0.90	76.94
	双胶轮车		台时	57.68	0.90	51.91
1.4	其他直接费		元	4.5%	14003.45	630.16
1.5	现场经费		元	6%	14003.45	840.21
2	施工管理费		元	3%	15473.82	464.21
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2046.06	671.11
4	企业利润		元	7%	16609.14	1162.64
5	价差		元			23477.56
	人工		工时	579.78	4.00	2319.12
	机械工		工时	11.56896	4.00	46.28
	水泥	42.5MPa	t	23.579996	220.00	5187.60
	碎石		m ³	88.4358	102.55	9069.09

C15混凝土散水 工程

定额单位: 100m³

施工方法:	定额编号:04113+04265*1.03+04278*1.03。 其他混凝土,基础。 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗,30m内原材料运输。
-------	---

工程单价计算表

普通曲面钢模板制作安装及拆除 工程

单价编号：72

定额单位：100m²

定额编号:05008+05009。 施工方法: 钢架制作、面板拼装, 预埋铁件制作, 模板运输; 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒仓, 拉筋割断。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			8167.59
1.1	人工费		元			1290.58
	人工		工时	67	3.46	231.82
	人工		工时	306	3.46	1058.76
1.2	材料费		元			4980.61
	组合钢模板		kg	104.07	3.00	312.21
	型钢	工字钢 综合	kg	488.06	3.00	1464.18
	锯材	周转板材	m ³	0.34	800.00	272.00
	铁件	综合	kg	35.17	6.45	226.85
	焊条		kg	10.74	6.00	64.44
	卡扣件		kg	41.9	5.95	249.31
	其他材料费		%	2	2588.99	51.78
	铁件	综合	kg	350.36	6.45	2259.82
	焊条		kg	5.69	6.00	34.14
	其他材料费		%	2	2293.96	45.88
1.3	机械使用费		元			1120.29
	载重汽车	载重量5t	台时	0.42	44.73	18.79
	电焊机	交流25kVA	台时	7.93	10.29	81.60
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	0.48	10.68	5.13
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.18	19.02	3.42
	型钢剪断机	功率13kW	台时	0.95	26.04	24.74
	型材弯曲机		台时	1.49	14.24	21.22
	其他机械费		%	5	154.90	7.75
	汽车起重机	起重量8t	台时	12.5	68.00	850.00
	电焊机	交流25kVA	台时	2	10.29	20.58
	其他机械费		%	10	870.58	87.06
1.4	其他直接费		元	4.5%	7391.48	332.62
1.5	现场经费		元	6%	7391.48	443.49
2	施工管理费		元	5%	8167.59	408.38
3	社会保障及企业计提及		元	32.8%	1423.19	466.81

工程单价计算表

普通曲面钢模板制作安装及拆除 工程

单价编号: 72

定额单位: 100m²

工程单价计算表

钢梯 工程

单价编号：73

定额单位：t

施工方法：定额编号:04431。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			4168.86
1.1	人工费		元			338.73
	人工		工时	97.9	3.46	338.73
1.2	材料费		元			3302.82
	钢筋	螺纹钢HRB400 10 以上综合	t	1.07	3000.00	3210.00
	铁丝		kg	4	4.20	16.80
	焊条		kg	7.22	6.00	43.32
	其他材料费		%	1	3270.12	32.70
1.3	机械使用费		元			236.46
	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	台时	1.5	33.09	49.64
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45	44.73	20.13
	塔式起重机	起重量6t	台时	0.1	58.63	5.86
	电焊机	交流25kVA	台时	10	10.29	102.90
	对焊机	电弧型150kVA	台时	0.4	65.20	26.08
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	1.05	10.68	11.21
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.4	19.02	7.61
	钢筋调直机	功率4~14kW	台时	0.6	13.98	8.39
	其他机械费		%	2	231.82	4.64
1.4	其他直接费		元	4.5%	3878.01	174.51
1.5	现场经费		元	3%	3878.01	116.34
2	施工管理费		元	3%	4168.86	125.07
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	352.60	115.65
4	企业利润		元	7%	4409.58	308.67
5	价差		元			1006.14
	人工		工时	97.9	4.00	391.60
	机械工		工时	4.01	4.00	16.04
	钢筋	螺纹钢HRB400 10 以上综合	t	1.07	538.00	575.66
	汽油	92#	kg	3.24	7.05	22.84
6	风险金		元	0%	5724.39	0.00
7	税金		元	3.28%	5724.39	187.76

工程单价计算表

钢梯 工程

单价编号：73

定额单位: t

工程单价计算表

植草砖铺设25cm×19cm×7cm(含细砂垫层5cm) 工程

单价编号: 74

定额单位: 10m^2

[illegible]

工程单价计算表

铺满孔种植土厚70mm 工程

单价编号: 75

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

人工挖柱坑, III类土 工程

单价编号: 76

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C30混凝土基础 工程

单价编号：77

定额单位：100m³

定额编号:04113+04265*1.03+04278*1.03。 施工方法: 其他混凝土, 基础。 。装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗, 30m内原材料运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			17150.17
1.1	人工费		元			2006.03
	人工		工时	347	3.46	1200.62
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12140.81
	水		m ³	120	0.50	60.00
	C30纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m ³	103	114.67	11811.01
	其他材料费		%	2	11871.01	237.42
	零星材料费		%	2	971.34	19.43
	零星材料费		%	6	215.84	12.95
1.3	机械使用费		元			1373.68
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	2.07	41.40
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	26	33.09	860.34
	其他机械费		%	10	901.74	90.17
	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	28.42	252.92
	双胶轮车		台时	85.49	0.90	76.94
	双胶轮车		台时	57.68	0.90	51.91
1.4	其他直接费		元	4.5%	15520.52	698.42
1.5	现场经费		元	6%	15520.52	931.23
2	施工管理费		元	3%	17150.17	514.51
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2046.06	671.11
4	企业利润		元	7%	18335.79	1283.51
5	价差		元			24276.05
	人工		工时	579.78	4.00	2319.12
	机械工		工时	11.56896	4.00	46.28
	水泥	42.5MPa	t	30.20578	220.00	6645.27
	碎石		m ³	88.4358	102.55	9069.09
	粗砂		m ³	53.251	116.36	6196.29

C30混凝土基础 工程

定额单位: 100m³

施工方法:	定额编号:04113+04265*1.03+04278*1.03。 其他混凝土,基础 。装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗,30m内原材料运输。
-------	---

[illegible]

工程单价计算表

C20埋石混凝土坝体（埋石率20%） 工程

单价编号：78

定额单位：100m³

定额编号:04004+04265*0.816+04278*0.816。 施工方法: 机械平仓振捣。场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			13662.46
1.1	人工费		元			1239.42
	人工		工时	117	3.46	404.82
	补充人工1		工时	56.8	3.46	196.53
	人工		工时	146.88	3.46	508.20
	人工		工时	37.536	3.46	129.87
1.2	材料费		元			10367.86
	水		m ³	45	0.50	22.50
	块石		m ³	34.068	30.00	1022.04
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	81.6	110.36	9005.38
	M7.5水泥砂浆		m ³	1	89.50	89.50
	其他材料费		%	2	10139.42	202.79
	零星材料费		%	2	769.53	15.39
	零星材料费		%	6	171.00	10.26
1.3	机械使用费		元			756.94
	振动器	插入式 功率1.5kW	台时	1	3.04	3.04
	振动器	变频机组 容量8.5kVA	台时	0.5	15.66	7.83
	混凝土平仓振捣机	40kW	台时	1.16	144.27	167.35
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	7.1	33.09	234.94
	其他机械费		%	10	413.16	41.32
	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	7.05024	28.42	200.37
	双胶轮车		台时	67.728	0.90	60.96
	双胶轮车		台时	45.696	0.90	41.13
1.4	其他直接费		元	4.5%	12364.22	556.39
1.5	现场经费		元	6%	12364.22	741.85
2	施工管理费		元	3%	13662.46	409.87
3	社会保障及企业计提及		元	32.8%	1276.35	418.64
4	企业利润		元	7%	14490.97	1014.37

工程单价计算表

C20埋石混凝土坝体（埋石率20%）工程

单价编号：78

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C30钢筋混凝土龙坎 工程

单价编号：79

定额单位：100m³

定额编号:04115+04265*1.03+04278*1.03。 施工方法: 其他混凝土, 零星结构。场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			19000.71
1.1	人工费		元			4320.77
	人工		工时	1016	3.46	3515.36
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12140.81
	水		m ³	120	0.50	60.00
	C30纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m ³	103	114.67	11811.01
	其他材料费		%	2	11871.01	237.42
	零星材料费		%	2	971.34	19.43
	零星材料费		%	6	215.84	12.95
1.3	机械使用费		元			733.64
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	35.6	2.07	73.69
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	7.44	33.09	246.19
	其他机械费		%	10	319.88	31.99
	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	28.42	252.92
	双胶轮车		台时	85.49	0.90	76.94
	双胶轮车		台时	57.68	0.90	51.91
1.4	其他直接费		元	4.5%	17195.22	773.78
1.5	现场经费		元	6%	17195.22	1031.71
2	施工管理费		元	3%	19000.71	570.02
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4360.80	1430.34
4	企业利润		元	7%	21001.07	1470.07
5	价差		元			26952.05
	人工		工时	1248.78	4.00	4995.12
	机械工		工时	11.56896	4.00	46.28
	水泥	42.5MPa	t	30.20578	220.00	6645.27
	碎石		m ³	88.4358	102.55	9069.09
	粗砂		m ³	53.251	116.36	6196.29

工程单价计算表

C30钢筋混凝土龙坎 工程

单价编号: 79

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

一般钢筋制作安装, 人工 工程

单价编号: 80

定额单位: t

施工方法: 定额编号:04430。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			4096.97
1.1	人工费		元			384.06
	人工		工时	111	3.46	384.06
1.2	材料费		元			3302.82
	钢筋	螺纹钢HRB400 10 以上综合	t	1.07	3000.00	3210.00
	铁丝		kg	4	4.20	16.80
	焊条		kg	7.22	6.00	43.32
	其他材料费		%	1	3270.12	32.70
1.3	机械使用费		元			124.26
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45	44.73	20.13
	电焊机	交流25kVA	台时	10	10.29	102.90
	其他机械费		%	1	123.03	1.23
1.4	其他直接费		元	4.5%	3811.14	171.50
1.5	现场经费		元	3%	3811.14	114.33
2	施工管理费		元	3%	4096.97	122.91
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	386.08	126.63
4	企业利润		元	7%	4346.51	304.26
5	价差		元			1044.84
	人工		工时	111	4.00	444.00
	机械工		工时	0.585	4.00	2.34
	钢筋	螺纹钢HRB400 10 以上综合	t	1.07	538.00	575.66
	汽油	92#	kg	3.24	7.05	22.84
6	风险金		元	0%	5695.61	0.00
7	税金		元	3.28%	5695.61	186.82
	合计		元			5882.43
	单价		元			5882.43

工程单价计算表

砂砾石公路基础，压实厚20cm 工程

单价编号：81

定额单位：1000m²

施工方法：定额编号：11118+11119*10。 挖路槽、培路基、基础材料的铺压等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			10295.16
1.1	人工费		元			2897.75
	人工		工时	399.5	3.46	1382.27
	人工		工时	438	3.46	1515.48
1.2	材料费		元			6080.50
	砾石		m ³	122	25.00	3050.00
	其他材料费		%	1	3050.00	30.50
	砾石		m ³	120	25.00	3000.00
1.3	机械使用费		元			423.72
	压路机	内燃 重量12~15t	台时	7.6	55.20	419.52
	其他机械费		%	1	419.52	4.20
1.4	其他直接费		元	4.5%	9401.97	423.09
1.5	现场经费		元	5%	9401.97	470.10
2	施工管理费		元	4%	10295.16	411.81
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2960.86	971.16
4	企业利润		元	7%	11678.13	817.47
5	价差		元			26919.25
	人工		工时	837.5	4.00	3350.00
	机械工		工时	18.24	4.00	72.96
	砾石		m ³	242	96.00	23232.00
	柴油	0#	kg	49.4	5.35	264.29
6	风险金		元	0%	39414.85	0.00
7	税金		元	3.28%	39414.85	1292.81
	合计		元			40707.66
	单价		元			40.71

工程单价计算表

青石板1200*400*80mm汀步, 30mm厚1:1黄土粗砂 工程

单价编号: 82

定额单位: 10m²

[illegible]

工程单价计算表

C20无砂大孔混凝土垫层，厚100mm 工程

单价编号：83

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:04035+04265*1.0176+04278*1.176。 露天底板，土地基，厚≤15cm						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			14807.72
1.1	人工费		元			2339.87
	人工		工时	439	3.46	1518.94
	人工		工时	183.168	3.46	633.76
	人工		工时	54.096	3.46	187.17
1.2	材料费		元			9819.23
	水		m ³	70	0.50	35.00
	C20无砂大孔径混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103	94.19	9701.57
	其他材料费		%	0.5	9736.57	48.68
	零星材料费		%	2	959.64	19.19
	零星材料费		%	6	246.44	14.79
1.3	机械使用费		元			1241.55
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73	9.15	171.38
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	13.545	33.09	448.20
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55	23.91	228.34
	其他机械费		%	1	847.92	8.48
	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.792064	28.42	249.87
	双胶轮车		台时	84.4608	0.90	76.01
	双胶轮车		台时	65.856	0.90	59.27
1.4	其他直接费		元	4.5%	13400.65	603.03
1.5	现场经费		元	6%	13400.65	804.04
2	施工管理费		元	3%	14807.72	444.23
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2422.38	794.54
4	企业利润		元	7%	16046.49	1123.25
5	价差		元			18064.64
	人工		工时	676.264	4.00	2705.06
	机械工		工时	23.8446832	4.00	95.38
	水泥	42.5MPa	t	28.159582	220.00	6195.11

工程单价计算表

C20无砂大孔混凝土垫层, 厚100mm 工程

单价编号: 83

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

M7.5浆砌条石（自然粗面） 工程

单价编号：84

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:03090。 选石、修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			9646.34
1.1	人工费		元			2173.23
	人工		工时	628.1	3.46	2173.23
1.2	材料费		元			6345.83
	条石		m³	108	30.00	3240.00
	M7.5水泥砂浆		m³	34	89.50	3043.00
	其他材料费		%	1	6283.00	62.83
1.3	机械使用费		元			210.66
	砂浆搅拌机	出料0.4m³	台时	6.12	11.55	70.69
	双胶轮车		台时	155.52	0.90	139.97
1.4	其他直接费		元	4.5%	8729.72	392.84
1.5	现场经费		元	6%	8729.72	523.78
2	施工管理费		元	5%	9646.34	482.32
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2200.76	721.85
4	企业利润		元	7%	10850.51	759.54
5	价差		元			27055.86
	人工		工时	628.1	4.00	2512.40
	机械工		工时	7.956	4.00	31.82
	水泥	42.5MPa	t	7.63164	220.00	1678.96
	条石		m³	108	170.34	18396.72
	中砂		m³	37.74	117.54	4435.96
6	风险金		元	0%	38665.91	0.00
7	税金		元	3.28%	38665.91	1268.24
	合计		元			39934.15
	单价		元			399.34

工程单价计算表

De200mmPVC塑料管承插连接 工程

单价编号: 85

定额单位: 100m

[illegible]

工程单价计算表

De160mmPVC塑料管承插连接 工程

单价编号: 86

定额单位: 100m

[illegible]

工程单价计算表

De50mmPVC塑料管承插连接 工程

单价编号: 87

定额单位: 100m

[illegible]

工程单价计算表

PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径110mm 工程

单价编号: 88

定额单位: 100m

[illegible]

工程单价计算表

De32mmPE塑料管（热熔连接）工程

单价编号: 89

定额单位: 100m

[illegible]

工程单价计算表

预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径800mm 工程

单价编号：90

定额单位：100m

施工方法：定额编号:10307。 检查及清理管材、管道和管件安装、上胶圈、对口、调直；管道试压等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			4785.70
1.1	人工费		元			2591.54
	人工		工时	749	3.46	2591.54
1.2	材料费		元			11.55
	润滑油		kg	3.5	3.00	10.50
	其他材料费		%	10	10.50	1.05
1.3	机械使用费		元			837.51
	汽车起重机	起重量8t	台时	9.24	68.00	628.32
	电动卷扬机	双筒慢速 起重量5t	台时	7.14	19.45	138.87
	试压泵	2.5MPa	台时	1.26	6.57	8.28
	其他机械费		%	8	775.47	62.04
1.4	其他直接费		元	5.2%	3440.60	178.91
1.5	现场经费		元	45%	2591.54	1166.19
2	施工管理费		元	45%	2591.54	1166.19
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2715.65	890.73
4	企业利润		元	7%	6842.62	478.98
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			3542.16
	人工		工时	749	4.00	2996.00
	机械工		工时	35.868	4.00	143.47
	柴油	0#	kg	71.148	5.35	380.64
	润滑油		kg	3.5	6.30	22.05
7	风险金		元	0%	10863.76	0.00
8	税金		元	3.28%	10863.76	356.33
	合计		元			11220.09
	单价		元			112.20

工程单价计算表

预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径300mm 工程

单价编号: 91

定额单位: 100m

施工方法: 定额编号:10302。 检查及清理管材、管道和管件安装、上胶圈、对口、调直; 管道试压等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1551.50
1.1	人工费		元			885.76
	人工		工时	256	3.46	885.76
1.2	材料费		元			4.52
	润滑油		kg	1.37	3.00	4.11
	其他材料费		%	10	4.11	0.41
1.3	机械使用费		元			205.64
	汽车起重机	起重量5t	台时	3.53	52.08	183.84
	试压泵	2.5MPa	台时	1	6.57	6.57
	其他机械费		%	8	190.41	15.23
1.4	其他直接费		元	5.2%	1095.92	56.99
1.5	现场经费		元	45%	885.76	398.59
2	施工管理费		元	45%	885.76	398.59
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	923.24	302.82
4	企业利润		元	7%	2252.91	157.70
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			1220.29
	人工		工时	256	4.00	1024.00
	机械工		工时	10.831	4.00	43.32
	汽油	92#	kg	20.474	7.05	144.34
	润滑油		kg	1.37	6.30	8.63
7	风险金		元	0%	3630.90	0.00
8	税金		元	3.28%	3630.90	119.09
	合计		元			3749.99
	单价		元			37.50

工程单价计算表

预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm 工程

单价编号: 92

定额单位: 100m

施工方法: 定额编号:10303。 检查及清理管材、管道和管件安装、上胶圈、对口、调直; 管道试压等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			2064.05
1.1	人工费		元			1179.86
	人工		工时	341	3.46	1179.86
1.2	材料费		元			6.01
	润滑油		kg	1.82	3.00	5.46
	其他材料费		%	10	5.46	0.55
1.3	机械使用费		元			271.46
	汽车起重机	起重量5t	台时	4.7	52.08	244.78
	试压泵	2.5MPa	台时	1	6.57	6.57
	其他机械费		%	8	251.35	20.11
1.4	其他直接费		元	5.2%	1457.33	75.78
1.5	现场经费		元	45%	1179.86	530.94
2	施工管理费		元	45%	1179.86	530.94
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1228.27	402.87
4	企业利润		元	7%	2997.86	209.85
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			1623.61
	人工		工时	341	4.00	1364.00
	机械工		工时	13.99	4.00	55.96
	汽油	92#	kg	27.26	7.05	192.18
	润滑油		kg	1.82	6.30	11.47
7	风险金		元	0%	4831.32	0.00
8	税金		元	3.28%	4831.32	158.47
	合计		元			4989.79
	单价		元			49.90

工程单价计算表

DN1200预制混凝土管 工程

单价编号：93

定额单位：100m

施工方法：		定额编号:10310。 检查及清理管材、管道和管件安装、上胶圈、对口、调直；管道试压等。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			7748.77
1.1	人工费		元			3795.62
	人工		工时	1097	3.46	3795.62
1.2	材料费		元			17.00
	润滑油		kg	5.15	3.00	15.45
	其他材料费		%	10	15.45	1.55
1.3	机械使用费		元			1929.53
	汽车起重机	起重量20t	台时	13.02	119.22	1552.24
	电动卷扬机	双筒慢速 起重量5t	台时	11.34	19.45	220.56
	试压泵	2.5MPa	台时	2.1	6.57	13.80
	其他机械费		%	8	1786.60	142.93
1.4	其他直接费		元	5.2%	5742.15	298.59
1.5	现场经费		元	45%	3795.62	1708.03
2	施工管理费		元	45%	3795.62	1708.03
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	3977.71	1304.69
4	企业利润		元	7%	10761.49	753.30
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			5438.97
	人工		工时	1097	4.00	4388.00
	机械工		工时	52.626	4.00	210.50
	柴油	0#	kg	151.032	5.35	808.02
	润滑油		kg	5.15	6.30	32.45
7	风险金		元	0%	16953.76	0.00
8	税金		元	3.28%	16953.76	556.08
	合计		元			17509.84
	单价		元			175.10