

融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作）工程

招 标 工 程 量 清 单


招 标 人：融安县农业农村局 (单位盖章)

造价咨询人: 广西桂盈信工程造价咨询有限公司 (单位盖章)

融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作）

招 标 工 程 量 清 单

招标人：融安县农业农村局



造价咨询人：_____有限公司



法定代表人
或其授权人: _____



法定代表人 卢贤毅
或其授权人: (签字或盖章)

卢贤毅

编制人: 杨开



复核人: 袁文斌 00000296



编制时间: _____

复核时间:_____

单位工程投标报价汇总表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作）第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
硕香-泵房			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
硕香-机房材料设备			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
硕香-田间喷雾材料			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
六卜-泵房			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
六卜-机房材料设备			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
六卜-田间喷雾材料			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作）

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
林海-机房材料设备			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
林海-田间喷雾材料			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
珠赖-泵房			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
珠赖-机房材料设备			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
珠赖-田间喷雾材料			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
硕香-泵房							
		分部分项工程					
	1.	土（石）方工程					
1	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内		2.90			
2	010103001001	回填方 1. 密实度:0.93下 2. 填方材料品种:三类土		2.00			
3	010103002001	余土弃置 1. 运距1km以内		0.90			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010501001001	100厚C15混凝土地面 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15		0.90			
5	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位：独立基础、宣传牌基础		0.60			
6	011702029001	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 混凝土强度等级:C15 3. 1：2水泥砂浆面20mm	m²	5.04			
	6.	金属结构工程					
7	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌圆管 φ 100*2.0 2. 单根柱质量:3t以内 3. 包含制作、安装 4. 镀锌费另列项	t	0.111			
8	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 □ 60*100*2.5、□30*30*2.0 2. 单榀质量:0.5t以内 3. 包含制作、安装 4. 镀锌费另列项	t	0.131			
9	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 □ 60*40*2.0 2. 单榀质量:0.5t以内 3. 包含制作、安装 4. 镀锌费另列项	t	0.101			
10	010606005001	钢墙架 1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 □ 60*40*2.0 2. 单榀质量:1t以内 3. 包含制作、安装 4. 镀锌费另列项	t	0.091			
11	010606013001	铁件 预埋铁件	t	0.168			
		A.7 屋面及防水工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作）

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
12	010901001001	瓦屋面 泡沫夹层隔热彩钢瓦	m²	17.64			
13	010605002001	钢板墙板 0.426mm厚840型彩钢板（蓝色）	m²	30.62			
	10.	楼地面装饰工程					
14	011101001001	水泥砂浆楼地面 20厚1:2水泥防水砂浆	m²	9.00			
	13.	门窗工程					
15	桂010803003	金属卷帘(闸)门 尺寸1500*2100	m²	3.15			
16	010802001001	铝合金推拉窗 S≤2m² 1. 门框、扇材质及规格:90系列不带纱推 拉窗 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚普通玻璃	m²				
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
17	桂031211003001	金属结构除锈 1. 除锈级别:GB 8923-188	m²				
18	桂031211003002	金属结构除锈 红丹防锈漆 二遍	m²				
19	桂031211003003	金属结构除锈 调和漆 二遍	m²				
	15.	其他装饰工程					
20	桂041109010001	钢材长途运输费 材料由柳州市运至工地运距为136公里 柳州信息价钢材已含10公里运输费用, 增 加运距为126公里 计价方式: 1元*t/km	t*km	57.960			
21	011405001001	镀锌增加费 按柳州市财政标准900元/t	t	0.460			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
22	011702001001	基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	4.80			
23	011702029002	散水模板 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	5.04			
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
硕香-机房材料设备							
		分部分项工程					
24	030109001001	15KW多级离心泵+变频器 AS10-250立式离心泵	台	2			
25	030109001002	2.2KW卧式离心泵 ISW50-160a-2.2KW	台	1			
26	030113015001	2寸网式过滤器（300目）	个	6			
27	030113015002	2寸袋式过滤器（300目）	个	4			
28	030113015003	3寸自动反冲洗叠片过滤器	个	1			
29	031001006001	PVC63管1.0MPa	m	20.00			
30	AB001	空压机	台	1			
31	031003011001	PVC63法兰+胶垫	套	4			
32	AB002	PVC63弯头	个	25			
33	AB003	PVC63内牙直通	个	12			
34	AB004	PVC63*32三通	个	4			
35	AB005	PVC63三通	个	25			
36	桂031003018001	PVC63球阀	个	14			
37	031003001001	PVC63蝶阀	个	8			
38	AB006	PVC63堵帽	个	8			
39	AB007	PVC63底阀	个	2			
40	AB008	压力表+表弯	套	4			
41	030402017001	30KW变频恒压控制柜	套	1			
42	AB009	2t不锈钢药桶	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
硕香-田间喷雾材料							
		分部分项工程					
43	031001006001	PE32打药管6.0MPa	m	3907.00			
44	031001006002	高压雾化药管9.52PE管8.0MPa	m	31978.00			
45	AB001	PE32外牙直通	个	10			
46	AB002	PE32*1/2内牙三通	个	780			
47	AB003	PE32*20直通	个	30			
48	AB004	PE32活接球阀	个	120			
49	AB005	PE32直通	个	24			
50	AB006	PE32*20三通	个				
51	AB007	PE32三通	个	12			
52	AB008	十字型红宝石喷头	个	7995			
53	AB009	W型红宝石喷头	个	7995			
54	AB010	9.52堵头	个	750			
55	AB011	快接式阀接9.52mm	个	760			
56	AB012	快接三通9.52mm	个	7995			
57	AB013	快接直通9.52mm	个	20			
58	AB014	生料带	个				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
59	030411004001	1.5m ² 铝线	m	200.00			
60	040402018001	旧路面机械切缝 切缝机切缝	m	79.20			
61	桂030413016001	拆除18cm水泥混凝土路面	m ²	19.80			
62	桂030413016002	拆除15cm级配碎石	m ²	19.80			
63	桂030413017001	18cm水泥路面恢复	m ²	19.80			
64	桂030413017002	15cm级配碎石	m ²	19.80			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
六卜-泵房							
		分部分项工程					
	1.	土（石）方工程					
65	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内		2.90			
66	010103001001	回填方 1.密实度:0.93下 2.填方材料品种:三类土		2.00			
67	010103002001	余土弃置 1.运距1km以内		0.90			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业(融安金桔)提升示范建设项目(粤桂协作)

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
68	010501001001	100厚C15混凝土地面 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15		0.90			
69	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位: 独立基础、宣传牌基础		0.60			
70	011702029001	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 混凝土强度等级:C15 3. 1: 2水泥砂浆面20mm	m²	7.20			
	6.	金属结构工程					
71	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌圆管 ϕ 100*2.0 2. 单根柱质量:3t以内 3. 包含制作、安装 4. 镀锌费另列项	t	0.111			
72	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 \square 60*100*2.5、 \square 30*30*2.0 2. 单榀质量:0.5t以内 3. 包含制作、安装 4. 镀锌费另列项	t	0.131			
73	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 \square 60*40*2.0 2. 单榀质量:0.5t以内 3. 包含制作、安装 4. 镀锌费另列项	t	0.101			
74	010606005001	钢墙架 1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 \square 60*40*2.0 2. 单榀质量:1t以内 3. 包含制作、安装 4. 镀锌费另列项	t	0.091			
75	010606013001	铁件 预埋铁件	t	0.168			
		A.7 屋面及防水工程					
76	010901001001	瓦屋面 泡沫夹层隔热彩钢瓦	m²	15.96			
77	010605002001	钢板墙板 0.426mm厚840型彩钢板(蓝色)	m²	32.28			
	10.	楼地面装饰工程					
78	011101001001	水泥砂浆楼地面 20厚1:2水泥防水砂浆	m²	9.00			
	13.	门窗工程					
79	010801001001	成品不锈钢门 尺寸1000*2100	樘	1			
80	010802001001	铝合金推拉窗 S≤2m²	m²	1.08			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 门框、扇材质及规格:90系列不带纱推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚普通玻璃					
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
81	桂031211003001	金属结构除锈 1. 除锈级别:GB 8923-188	m ²				
82	桂031211003002	金属结构除锈 红丹防锈漆 二遍	m ²				
83	桂031211003003	金属结构除锈 调和漆 二遍	m ²				
	15.	其他装饰工程					
84	桂041109010001	钢材长途运输费 材料由柳州市运至工地运距为136公里 柳州信息价钢材已含10公里运输费用, 增加运距为126公里 计价方式: 1元*t/km	t*km	57.960			
85	011405001001	镀锌增加费 按柳州市财政标准900元/t	t	0.460			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
86	011702001001	基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	4.80			
87	011702029002	散水模板 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	7.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
六卜-机房材料设备							
		分部分项工程					
88	030109001001	15KW多级离心泵+变频器 AS10-250立式离心泵	台	2			
89	030109001002	2.2KW卧式离心泵 ISW50-160a-2.2KW	台	1			
90	030113015001	2寸网式过滤器（300目）	个	6			
91	030113015002	2寸袋式过滤器（300目）	个	4			
92	030113015003	3寸自动反冲洗叠片过滤器	个	1			
93	031001006001	PVC63管1.0MPa	m	20.00			
94	AB001	空压机	台	1			
95	031003011001	PVC63法兰+胶垫	套	4			
96	AB002	PVC63弯头	个	25			
97	AB003	PVC63内牙直通	个	12			
98	AB004	PVC63*32三通	个	4			
99	AB005	PVC63三通	个	25			
100	桂031003018001	PVC63球阀	个	14			
101	031003001001	PVC63蝶阀	个	8			
102	AB006	PVC63堵帽	个	8			
103	AB007	PVC63底阀	个	2			
104	AB008	压力表+表弯	套	4			
105	030402017001	30KW变频恒压控制柜	套	1			
106	AB009	2t不锈钢药桶	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
六卜-田间喷雾材料							
		分部分项工程					
107	031001006001	PE32打药管6.0MPa	m	1125.00			
108	031001006002	高压雾化药管9.52PE管8.0MPa	m	8852.00			
109	AB001	PE32外牙直通	个	10			
110	AB002	PE32*1/2内牙三通	个	160			
111	AB003	PE32*20直通	个	30			
112	AB004	PE32活接球阀	个	340			
113	AB005	PE32直通	个	24			
114	AB006	PE32*20三通	个				
115	AB007	PE32三通	个	12			
116	AB008	十字型红宝石喷头	个	1967			
117	AB009	W型红宝石喷头	个	1967			
118	AB010	9.52堵头	个	160			
119	AB011	快接式阀接9.52mm	个	160			
120	AB012	快接三通9.52mm	个	160			
121	AB013	快接直通9.52mm	个	20			
122	AB014	生料带	个				
123	030411004001	1.5m²铝线	m	200.00			
124	040402018001	旧路面机械切缝 切缝机切缝	m	21.60			
125	桂030413016001	拆除18cm水泥混凝土路面	m²	5.40			
126	桂030413016002	拆除15cm级配碎石	m²	5.40			
127	桂030413017001	18cm水泥路面恢复	m²	5.40			
128	桂030413017002	15cm级配碎石	m²	5.40			
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
林海-机房材料设备							
		分部分项工程					
129	030109001001	15KW多级离心泵+变频器 AS10-250立式离心泵	台	2			
130	030109001002	2.2KW卧式离心泵 ISW50-160a-2.2KW	台	1			
131	030113015001	2寸网式过滤器（300目）	个	6			
132	030113015002	2寸袋式过滤器（300目）	个	4			
133	030113015003	3寸自动反冲洗叠片过滤器	个	1			
134	031001006001	PVC63管1.0MPa	m	20.00			
135	AB001	空压机	台	1			
136	031003011001	PVC63法兰+胶垫	套	4			
137	AB002	PVC63弯头	个	25			
138	AB003	PVC63内牙直通	个	12			
139	AB004	PVC63*32三通	个	4			
140	AB005	PVC63三通	个	25			
141	桂031003018001	PVC63球阀	个	14			
142	031003001001	PVC63蝶阀	个	8			
143	AB006	PVC63堵帽	个	8			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作）

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
144	AB007	PVC63底阀	个	2			
145	AB008	压力表+表弯	套	4			
146	030402017001	30KW变频恒压控制柜	套	1			
147	AB009	2t不锈钢药桶	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
林海-田间喷雾材料							
		分部分项工程					
148	031001006001	PE32打药管6.0MPa	m	2909.50			
149	031001006002	高压雾化药管9.52PE管8.0MPa	m	35617.50			
150	AB001	PE32外牙直通	个	10			
151	AB002	PE32*1/2内牙三通	个	760			
152	AB003	PE32*20直通	个	45			
153	AB004	PE32活接球阀	个	340			
154	AB005	PE32直通	个	16			
155	AB006	PE32*20三通	个	340			
156	AB007	PE32三通	个	16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
157	AB008	十字型红宝石喷头	个	7915			
158	AB009	W型红宝石喷头	个	7915			
159	AB010	9. 52堵头	个	760			
160	AB011	快接式阀接9. 52mm	个	760			
161	AB012	快接三通9. 52mm	个	7915			
162	AB013	快接直通9. 52mm	个	20			
163	AB014	生料带	个				
164	030411004001	1. 5m²铝线	m	200. 00			
165	040402018001	旧路面机械切缝 切缝机切缝	m	50. 40			
166	桂030413016001	拆除18cm水泥混凝土路面	m²	12. 60			
167	桂030413016002	拆除15cm级配碎石	m²	12. 60			
168	桂030413017001	18cm水泥路面恢复	m²	12. 60			
169	桂030413017002	15cm级配碎石	m²	12. 60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
珠赖-泵房							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业(融安金桔)提升示范建设项目(粤桂协作)

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	1.	土(石)方工程					
170	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内		2.90			
171	010103001001	回填方 1. 密实度:0.93下 2. 填方材料品种:三类土		2.00			
172	010103002001	余土弃置 1. 运距1km以内		0.90			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
173	010501001001	100厚C15混凝土地面 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15		0.90			
174	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位: 独立基础、宣传牌基础		0.60			
175	011702029001	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 混凝土强度等级:C15 3. 1: 2水泥砂浆面20mm	m²	7.20			
	6.	金属结构工程					
176	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌圆管 φ 100*2.0 2. 单根柱质量:3t以内 3. 包含制作、安装 4. 镀锌费另列项	t	0.111			
177	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 □ 60*100*2.5、□30*30*2.0 2. 单榀质量:0.5t以内 3. 包含制作、安装 4. 镀锌费另列项	t	0.131			
178	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 □ 60*40*2.0 2. 单榀质量:0.5t以内 3. 包含制作、安装 4. 镀锌费另列项	t	0.101			
179	010606005001	钢墙架 1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 □ 60*40*2.0 2. 单榀质量:1t以内 3. 包含制作、安装 4. 镀锌费另列项	t	0.091			
180	010606013001	铁件 预埋铁件	t	0.168			
		A.7 屋面及防水工程					
181	010901001001	瓦屋面 泡沫夹层隔热彩钢瓦	m²	17.64			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作）

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
182	010605002001	钢板墙板 0.426mm厚840型彩钢板（蓝色）	m²	32.28			
	10.	楼地面装饰工程					
183	011101001001	水泥砂浆楼地面 20厚1:2水泥防水砂浆	m²	9.00			
	13.	门窗工程					
184	010801001001	成品不锈钢门 尺寸1000*2100	樘	1			
185	010802001001	铝合金推拉窗 S≤2m² 1. 门框、扇材质及规格:90系列不带纱推 拉窗 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚普通玻璃	m²	1.08			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
186	桂031211003001	金属结构除锈 1. 除锈级别:GB 8923-188	m²				
187	桂031211003002	金属结构除锈 红丹防锈漆 二遍	m²				
188	桂031211003003	金属结构除锈 调和漆 二遍	m²				
	15.	其他装饰工程					
189	桂041109010001	钢材长途运输费 材料由柳州市运至工地运距为136公里 柳州信息价钢材已含10公里运输费用, 增 加运距为126公里 计价方式: 1元*t/km	t*km	57.960			
190	011405001001	镀锌增加费 按柳州市财政标准900元/t	t	0.460			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
191	011702001001	基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	4.80			
192	011702029002	散水模板 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	7.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作）

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
珠赖-机房材料设备							
		分部分项工程					
193	030109001001	15KW多级离心泵+变频器 AS10-250立式离心泵	台	2			
194	030109001002	2.2KW卧式离心泵 ISW50-160a-2.2KW	台	1			
195	030113015001	2寸网式过滤器（300目）	个	6			
196	030113015002	2寸袋式过滤器（300目）	个	4			
197	030113015003	3寸自动反冲洗叠片过滤器	个	1			
198	031001006001	PVC63管1.0MPa	m	20.00			
199	AB001	空压机	台	1			
200	031003011001	PVC63法兰+胶垫	套	4			
201	AB002	PVC63弯头	个	25			
202	AB003	PVC63内牙直通	个	12			
203	AB004	PVC63*32三通	个	4			
204	AB005	PVC63三通	个	25			
205	桂031003018001	PVC63球阀	个	14			
206	031003001001	PVC63蝶阀	个	8			
207	AB006	PVC63堵帽	个	8			
208	AB007	PVC63底阀	个	2			
209	AB008	压力表+表弯	套	4			
210	030402017001	30KW变频恒压控制柜	套	1			
211	AB009	2t不锈钢药桶	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
珠赖-田间喷雾材料							
		分部分项工程					
212	031001006001	PE32打药管6.0MPa	m	4452.80			
213	031001006002	高压雾化药管9.52PE管8.0MPa	m	46361.50			
214	AB001	PE32外牙直通	个	16			
215	AB002	PE32*1/2内牙三通	个	910			
216	AB003	PE32*20直通	个	60			
217	AB004	PE32活接球阀	个	460			
218	AB005	PE32直通	个	16			
219	AB006	PE32*20三通	个	460			
220	AB007	PE32三通	个	16			
221	AB008	十字型红宝石喷头	个	11590			
222	AB009	W型红宝石喷头	个	11590			
223	AB010	9.52堵头	个	910			
224	AB011	快接式阀接9.52mm	个	910			
225	AB012	快接三通9.52mm	个	11590			
226	AB013	快接直通9.52mm	个	20			
227	AB014	生料带	个				
228	030411004001	1.5m²铝线	m	1000.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作）

第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
229	040402018001	旧路面机械切缝 切缝机切缝	m	108.00			
230	桂030413016001	拆除18cm水泥混凝土路面	m²	27.00			
231	桂030413016002	拆除15cm级配碎石	m²	27.00			
232	桂030413017001	18cm水泥路面恢复	m²	27.00			
233	桂030413017002	15cm级配碎石	m²	27.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作）第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
硕香-泵房						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
硕香-机房材料设备						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
硕香-田间喷雾材料						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
六卜-泵房						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
六卜-机房材料设备						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
六卜-田间喷雾材料						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作）第2页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
2	桂041201002	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
林海-机房材料设备						
一		2023给排水、燃气、电气、通风 空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
林海-田间喷雾材料						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
珠赖-泵房						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人 机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
珠赖-机房材料设备						
一		2023给排水、燃气、电气、通风 空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
珠赖-田间喷雾材料						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作）

第1页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
硕香-泵房			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	5773.67	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价	5744.30	明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	29.37	分部分项工程费及措施项目费
硕香-机房材料设备			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	181.98	
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	安全生产责任保险费暂估价	181.98	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表—11—4
6	总承包服务费		明细详见表—11—5
硕香-田间喷雾材料			
一	2022市政综合工程一般计税法	5946.52	
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价	5270.00	明细详见表—11—3
4	计日工		明细详见表—11—4
5	总承包服务费		明细详见表—11—5
6	安全生产责任保险费暂估价	676.52	分部分项工程费及措施项目费
六卜-泵房			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	5775.49	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价	5744.30	明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	31.19	分部分项工程费及措施项目费
六卜-机房材料设备			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作）

第2页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	181.98	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	181.98	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
六卜-田间喷雾材料			
一	2022市政综合工程一般计税法	5461.69	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价	5270.00	明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	191.69	分部分项工程费及措施项目费
林海-机房材料设备			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	181.98	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	181.98	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
林海-田间喷雾材料			
一	2022市政综合工程一般计税法	5976.31	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价	5270.00	明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	706.31	分部分项工程费及措施项目费
珠赖-泵房			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	5775.94	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作）

第3页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价	5744.30	明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	31.64	分部分项工程费及措施项目费
珠赖-机房材料设备			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	181.98	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	181.98	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
珠赖-田间喷雾材料			
一	2022市政综合工程一般计税法	6252.35	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价	5270.00	明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	982.35	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:融安县特色产业(融安金桔)提升示范建设项目(粤桂协作)

第1页 共1页

[illegible]