

广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管
理房

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：荔浦市水利工程管理站

(单位盖章)

造价咨询人：广西盛元华工程咨询有限公司

(单位盖章)

2024年01月08日

广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理
房

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：荔浦市水利工程管理站
(单位盖章)

造价咨询人：广西盛元华工程咨询有
限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2024年01月08日 复 核 时 间：2024年01月08日

总 说 明

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第1页 共1页

一、工程概况

本项目为广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房,建设地点位于荔浦市。工程性质为建筑、安装工程,主要包括新建一栋三层钢筋混凝土框架结构管理用房,建筑面积为624.06m²,含建筑工程,室内外装饰装修,安装室内水电,室外路面硬化等。

二、审核依据

(一)广西汇益招标咨询有限公司编制的《广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房》预算书。(材料价参考2023年《桂林市建设工程造价信息》第7期);
(二)桂林市水利电力勘测设计研究院提供的《广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房》图纸;

三、计价依据

(一)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》(GB50500-2013);
(二)《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》(GB50854~50862-2013);
(三)2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
(四)《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年〈广西壮族自治区建设工程费用定额〉的通知》桂建标[2016]16号;
(五)《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》桂建标[2016]17号;
(六)《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价〔2019〕10号;
(七)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2023]7号;
(八)《自治区住房建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定通知》桂建发【2023】6号文;
(九)材料价格套用2023年第11期《桂林市建设工程造价信息》中的桂林市荔浦市信息价及桂林市信息价,桂林市荔浦市信息价优先选择,桂林市信息价上没有的材料按市场询价确定。

四、其他问题

(一)项目材料运距为26KM,超运距按16km计取,结算时以实际为准。
(二)室外铝合金宣传栏列入暂估价,结算时以实际为准。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房建筑及装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房电气设备及安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房室外工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房建筑及装饰装修工程							
		分部分项工程					
	2.	G.2 机械拆除工程					
1	桂011616003001	房屋整体机械拆除 1. 平房、楼房:楼房 2. 结构类型:钢筋混凝土结构	m ²	381.24			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 1. 拆除方式:机械拆除 2. 构件名称:原有管理房基础 3. 结算时以实际为准	m ³	63.28			
3	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:5km	m ³	290.00			
		A.1 土(石)方工程					
4	010101001001	平整场地 1. 土壤类别:三类土 2. 弃土运距:就近	m ²	199.52			
5	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.25m	m ³	300.72			
6	010103001001	回填方 1. 填方材料品种:三类土 2. 填方来源、运距:就近	m ³	182.45			
7	010103001002	房心回填 1. 填方材料品种:三类土 2. 填方来源、运距:就近	m ³	47.93			
8	010103002002	余土弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:1KM	m ³	70.34			
9	010103002003	余土弃置增运 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:1KM	m ³	281.36			
10	桂010104002001	基础钎插	孔	44			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 扦插方式:独立基础底四角及中间 2. 扦插深度:5m以内					
		A.3 砌筑工程					
11	010401005001	空心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩空心 砖 2. 墙体类型:外墙、内墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆	m ³	174.79			
12	010401005002	空心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩空心 砖 2. 墙体类型:外墙、内墙 3. 墙体厚度:180mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆	m ³	1.10			
13	010401005003	空心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩空心 砖 2. 墙体类型:外墙、内墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆	m ³	0.48			
14	010401009001	实心砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖方柱 2. 墙体类型:砌体柱 3. 砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆	m ³	1.72			
15	010401012001	零星砌砖 1. 部位: 室外花圃 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5	m ³	8.73			
16	010401012002	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:、台阶挡墙 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53	m ³	1.06			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5.0 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 60厚C20混凝土找平					
17	010401014001	砖地沟、明沟 1. 详见图集11ZJ901第6页3 2. 沟截面尺寸:300×350, 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 垫层材料种类、厚度:70厚普通混凝土C10	m	54.20			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
18	010501001001	垫层 基础 1. 混凝土种类:商品非泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	14.68			
19	010501001002	垫层 1. 混凝土种类:商品非泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C15细石混凝土	m ³	14.00			
20	010501001003	垫层 1. 混凝土种类:商品非泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C10	m ³	0.23			
21	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	63.28			
22	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	22.97			
23	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商品非泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	5.50			
24	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	18.62			
25	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	6.07			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
26	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商品非泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	4.72			
27	010504001001	屋檐斜板 1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位:斜挑檐45°	m ³	7.23			
28	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	7.96			
29	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	117.70			
30	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:140mm	m ²	55.09			
31	010507001001	散水 1. 部位:散水 2. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3. 100厚1:3:6石灰,碎石,三合土 3. 素土夯实 4. 详见图集11ZJ901 5/3	m ²	43.92			
32	010507001002	坡道 1. 部位:坡道 2. 20厚1:2水泥砂浆随打随压光 3. 100×100菱形防滑凹槽 4. 素水泥浆结合层一道 5. 100厚C15混凝土 非泵送商品混凝土 6. 300厚3:7灰土 7. 素土夯实 8. 详见图集97ZJ901 18/1	m ²	25.15			
33	010507001003	车棚地面	m ²	20.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 部位: 单坡自行车车棚地面 2. C10非泵送商品混凝土100厚随打随抹平 3. 60厚碎石垫层 4. 素土夯实					
34	010507007001	车棚基础 1. 构件的类型: 墩块 2. 构件规格: 1050*400*700 3. 部位: 车棚基础 4. 混凝土种类: 非泵送商品混凝土 5. 混凝土强度等级: C15	m ³	0.88			
35	011702027001	台阶 1. 部位: 台阶 2. 100厚C15非泵送商品混凝土 3. 80厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土	m ²	5.04			
36	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: HPB300Φ10以内	t	0.894			
37	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: HRB335 Φ10以上	t	0.163			
38	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: HRB400Φ10以内	t	10.137			
39	010515001004	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: HRB400Φ10以上	t	17.899			
40	桂010515011001	砌体加固筋 钢筋种类、规格: Φ6	t	0.736			
41	桂010516004001	电渣压力焊接 规格: Φ25以内	个	328			
42	010516002001	铁件 规格: -45×6、-60×60×6	t	0.203			
		A.6 金属结构工程					
43	010602003001	钢桁架 钢材品种、规格: Φ50钢管桁架, 管壁4mm	t	0.120			
44	010603003001	钢管柱 钢材品种、规格: 柱架Φ70钢管, 管壁3.5mm	t	0.137			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A.7 屋面及防水工程					
45	010902001001	屋面卷材防水 1. 部位: 平屋面(屋面2) 2. 二层3厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	199.49			
46	010902002001	屋面涂膜防水 1. 部位: 檐沟(屋面1) 4. 2厚聚氨酯防水涂料 5. 刷配套基层处理剂一遍	m ²	162.40			
47	010902003001	屋面刚性层 1. 部位: 檐沟(屋面1) 2. 每隔1*1m及屋脊处留20宽分仓缝嵌油膏 3. 20厚1:3水泥砂浆保护层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 按排水方向1%找坡(最薄处20厚)平均厚度23mm	m ²	73.99			
48	010902003002	屋面刚性层 1. 部位: 平屋面(屋面2) 2. 6m设分隔缝, 缝宽3~5, 1:1水泥砂浆填缝 3. 40厚C30 UEA 补偿收缩混凝土(双向配筋) φ4双向@150 4. 20厚水泥砂浆层 5. 20厚水泥砂浆找平层	m ²	182.82			
49	010901001001	斜屋面 1. 瓦品种、规格:深灰色波纹瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:水泥砂浆找平20厚, 刷素水泥浆一道	m ²	97.70			
50	010901001002	车棚 彩钢屋面板 1. 部位: 单坡电动自行车棚 2. 玻璃同波形瓦屋面及挡板	m ²	20.01			
51	010903002001	墙面涂膜防水 1. 深灰色干挂花岗岩外墙面(外墙2) 2. 刷1.5厚聚合物水泥防水涂料	m ²	13.29			
52	010904002001	楼(地)面涂膜防水	m ²	21.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 部位: 二至三层卫生间楼地面(楼面2) 2. 2厚聚合物有水泥基弹性水泥胶防水涂料 (周边至面层上400高) 3. 刷基层处理剂一遍					
53	010903002002	墙面涂膜防水 1. 部位: 二至三层卫生间楼地面(楼面2) 2. 2厚聚合物有水泥基弹性水泥胶防水涂料 (周边至面层上400高)	m ²	19.04			
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程					
54	011001001001	保温隔热屋面 保温隔热材料品种、规格、厚度:干铺40厚 挤塑板	m ²	182.82			
		A.9 楼地面工程					
55	011102003001	块料楼面 1. 部位: 二至三层除卫生间楼地面(楼面 1) 2. 8~10厚铺地砖楼面,干水泥擦缝 (800×800耐磨防滑地砖) 3. 40厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 4. 刷素水泥浆一遍	m ²	297.31			
56	011102003002	块料楼面 1. 部位: 二至三层卫生间楼地面(楼面2) 2. 8~10厚铺地砖楼面,干水泥擦缝 (300*300耐磨防滑地砖) 3. 撒素水泥面,洒适量清水 4. 20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 5. 最薄处80厚1:6水泥炉渣兼找坡,坡度 1%,坡向地漏(平均厚166mm) 6. 干铺玻纤布一层 7. 15厚1:2水泥砂浆找平	m ²	21.25			
57	011102003003	块料地面 1. 部位: 除卫生间地面(地面1) 2. 8~10厚铺地砖楼面,干水泥擦缝 (600*1200耐磨防滑地砖) 3. 撒素水泥面,撒适量清水 4. 40厚1:4干硬性水泥砂浆结合层	m ²	171.11			
58	011102003004	块料楼地面	m ²	3.87			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 部位: 一层卫生间地面(卫生间地面1) 2. 8~10厚铺地砖楼面,干水泥擦缝 (300*300耐磨防滑地砖) 3. 撒素水泥面,撒适量清水 4. 40厚1:4干硬性水泥砂浆结合层					
59	011106002001	块料楼梯面层 1. 部位: 楼梯 按照楼面1做法 2. 8-10厚铺地砖楼面,干水泥擦缝 3. 撒素水泥面,洒适量清水 4. 40厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 5. 刷素水泥浆一道	m ²	55.09			
60	011105003001	块料踢脚线 1. 部位: 所有房间踢脚线 2. 8~10厚面砖,水泥浆擦缝,4~5厚1:1水 泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3. 17厚1:3水泥砂浆 4. 抹前先将墙面用水湿润	m ²	55.62			
61	011107001001	石材台阶面 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩贴面	m ²	5.04			
62	011108001001	石材零星项目 1. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩贴面 2. 部位: 台阶挡墙	m ²	3.12			
		A.10 墙、柱面工程					
63	011201002001	墙面装饰、抹灰 1. 部位: 除卫生间以外的所有墙面(内墙 1) 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m ²	1250.82			
64	011204005001	石材墙面 1. 深灰色干挂花岗岩外墙面(外墙2) 2. 600*600*30厚石材板,用环氧树脂胶固 定销钉;石材接缝5-8,用硅酮密封胶填缝	m ²	13.29			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 按石材板高度安装配套水平不锈钢托板及舌板 4. 20厚1:3水泥砂浆 5. 刷界面剂砂浆					
65	011204007001	块料墙面 1. 部位: 米黄色外墙 (外墙1) 2. 8-10厚面砖1: 1水泥砂浆勾缝或水泥浆擦缝 (60*200) 3. 4-5厚1: 1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 4. 12厚1: 3水泥砂浆 5. 8厚聚合物抗裂砂浆 (梁、柱、砖墙接口敷设镀锌钢丝网一层) 6. 刷界面剂砂浆	m ²	617.31			
66	011204007002	块料墙面 1. 部位: 卫生间、厨房 (内墙2) 2. 4mm普通釉面砖, 白色水泥浆擦缝 (300*600白色瓷砖) 3. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴, 四周上翻400高 4. 素水泥浆一遍 5. 15厚1:3水泥砂浆找平	m ²	168.66			
67	011204007003	块料墙面 1. 部位: 餐厅、一层仓库 (墙裙) 2. 8~10厚面砖, 水泥浆擦缝, 4~5厚1: 1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3. 17厚1: 3水泥砂浆 4. 抹前先将墙面用水湿润	m ²	47.21			
68	桂011204007001	块料墙面 1. 部位: 室外花圃 2. 面贴60*240白色瓷砖	m ²	31.97			
69	桂011204007002	块料墙面 1. 墙面类型: 檐沟外侧贴砖 2. 面层材料品种、规格、颜色: 浅灰色瓷砖 200*60	m ²	23.38			
70	桂011201005001	墙面钉 (挂) 网 1. 网的种类、规格: 钢丝网	m ²	451.27			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 部位: 楼梯间、人流通道					
71	011201001001	墙面一般抹灰增加挂网人工费	m ²	451.27			
		A.11 天棚工程					
72	011301001001	天棚抹灰 1. 部位: 除顶棚2、3外所有房间 2. 15厚1:1:4混浆打底	m ²	539.00			
73	011302001001	吊顶天棚 1. 部位: 一层门厅、走廊, 二三层走廊、会议室(顶棚2) 2. 轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨中距900~1000, 次龙骨中距450, 横撑龙骨中距600 3. 0.9厚铝扣板450×900, 自攻螺丝钉拧紧, 孔眼用腻子填平 4. 刷防潮涂料一遍 5. 表面装饰另选	m ²	145.69			
74	011302001002	吊顶天棚 1. 部位: 卫生间、厨房(顶棚3) 2. 配套龙骨骨架 3. 铝合金方形板, 规格450×900	m ²	35.26			
		A.12 门窗工程					
75	010802001001	金属门 1. 部位: M0821 2. 70系列铝合金单扇磨砂玻璃平开门, 厚2.0, 玻璃5mm 3. 洞口面积<2m ²	m ²	16.80			
76	010807001001	金属窗 1. 部位: C1014、C1015 2. 框、扇材质: 90系列铝合金推拉窗1.8厚不带亮 面积<2m ² 3. 玻璃品种、厚度: 5+6A+5玻璃窗	m ²	13.30			
77	010807001002	金属窗 1. 部位: C1518~C3918等 2. 框、扇材质: 90系列铝合金推拉窗1.8厚不带亮 面积>2m ² 3. 玻璃品种、厚度: 5+6A+5玻璃窗	m ²	92.62			
78	010807001003	金属窗	m ²	102.94			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 部位: C2421/3421/3621/3921 2. 框、扇材质:90系列铝合金推拉窗1.8厚带亮 面积>2m² 3. 玻璃品种、厚度:5+6A+5玻璃窗					
79	010807004001	金属纱窗 1. 窗纱材料品种、规格:铝合金纱扇	m²	104.43			
80	010811002001	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:发泡剂	m	527.23			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
81	011406003001	满刮腻子 1. 部位: 除卫生间以外的所有墙面(内墙1) 2. 防水罩面漆两道 3. 满刮白色腻子二遍	m²	1250.82			
82	011406003002	天棚抹灰 满刮腻子 1. 部位: 除顶棚2、3外所有房间(顶棚1) 2. 防水罩面漆两道 3. 刮白色腻子两道	m²	539.00			
		A.14 其他装饰工程					
83	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 部位: 屋面栏杆扶手 高700mm 2. 扶手材料种类、规格:304不锈钢 直形 Φ45×3 3. 栏板材料种类、规格、颜色:304不锈钢 φ20×3 间距120	m	59.64			
84	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 1. 部位: 楼梯栏杆、楼梯间护栏 高1000mm 2. 栏杆材料种类、规格、颜色: φ18不锈钢钢管, 间距110	m	27.26			
85	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板 1. 部位: 楼梯栏杆、楼梯间护栏 2. 扶手材料种类、规格: 150高 60宽木扶手	m	27.26			
86	011208001001	钢管外包不锈钢 1. 部位: 单车棚	m²	18.97			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 钢管外包不锈钢0.5mm					
87	011505001001	洗漱台 1. 材料品种、规格、颜色:550mm宽石英石台面厚25mm, PVC防潮板18mm 2. 支架、配件品种、规格:PVC防潮立板20mm	m ²	5.28			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
88	011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排脚手架 2. 搭设高度:3m 3. 脚手架材质:扣件式钢管外脚手架	m ²	52.29			
89	011701001002	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排脚手架 2. 搭设高度:14m 3. 脚手架材质:扣件式钢管外脚手架	m ²	840.73			
90	011701002001	里脚手架 1. 搭设方式:砌筑里脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:扣件式钢管里脚手架	m ²	297.89			
91	011701002002	里脚手架 1. 搭设方式:里脚手架 2. 搭设高度:3.6m以上 3. 脚手架材质:扣件式钢管里脚手架	m ²	178.88			
92	011701006001	满堂脚手架 1. 脚手架材质:钢管满堂架 2. 搭设高度:4.2m	m ²	199.52			
93	桂011701010001	框架现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管 2. 运输道高度:20m以内 3. 泵送、非泵送:泵送	m ²	624.06			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
94	011702001001	基础 1. 基础类型:垫层	m ²	13.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 模板、支撑材质:木模板木支撑					
95	011702001002	基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	72.02			
96	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4.2m以内	m ²	79.11			
97	011702002002	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	156.11			
98	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	39.45			
99	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:组合钢模板 钢支撑	m ²	185.61			
100	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	39.43			
101	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	57.13			
102	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	1038.43			
103	011702015001	斜板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	146.70			
104	011702023001	雨篷板 1. 构件类型:檐沟 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	59.28			
105	011702025001	坡道 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	2.56			
106	011702024001	楼梯 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	55.09			
107	011702027002	台阶 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	3.02			
	011703	垂直运输					
108	011703001001	建筑物垂直运输	m ²	624.06			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物垂直高度:25m以内					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
109	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式液压挖掘机{斗容量1m³}	台次	1			
110	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式推土机{75kw}	台次	1			
	011706	施工排水、降水					
	011710	已完工程保护费					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
111	桂011708002001	混凝土泵送	m³	254.76			
	011709	二次搬运					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房电气设备及安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
112	030404017001	配电箱 1. 名称:AL0照明总配电箱 2. 型号:非标准箱 3. 安装方式:距地1.5m明装	台	1			
113	030404017002	配电箱 1. 名称:1AL照明配电箱 2. 型号:12位标准箱 3. 安装方式:距地1.5m暗装	台	1			
114	030404017003	配电箱 1. 名称:2AL照明配电箱 2. 型号:12位标准箱 3. 安装方式:距地1.5m暗装	台	1			
115	030404017004	配电箱	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 名称:3AL照明配电箱 2. 型号:12位标准箱 3. 安装方式:距地1.5m暗装					
116	030404017005	配电箱 1. 名称:值班室照明配电箱 2. 型号:6位标准箱 3. 安装方式:距地1.5m暗装	台	7			
117	030404017006	配电箱 1. 名称:公用走廊及卫生间照明配电箱 2. 型号:6位标准箱 3. 安装方式:距地1.5m暗装	台	3			
118	030404017007	配电箱 1. 名称:餐厅厨房照明配电箱 2. 型号:12位标准箱 3. 安装方式:距地1.5m暗装	台	1			
119	030404017008	配电箱 1. 名称:会议室照明配电箱 2. 型号:8位标准箱 3. 安装方式:距地1.5m暗装	台	1			
120	030408001001	电力电缆 1. 名称:低压电缆 2. 型号: ZRVV-4×25	m	11.60			
121	030408001002	电力电缆 1. 名称:低压电缆 2. 型号: ZRVV-5×10	m	17.20			
122	030408001003	电力电缆 1. 名称:低压电缆 2. 型号: ZRVV-3×10	m	23.80			
123	030408001004	电力电缆 1. 名称:低压电缆 2. 型号: ZRVV-3×6	m	226.25			
124	030408003001	电缆保护管 1. 名称:电缆管	m	8.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 材质:阻燃PVC 3. 规格:110mm					
125	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.7m	m ³	1.81			
126	桂030413014001	土方(砂)回填 1. 填方材料品种:就近	m ³	1.81			
127	030408003002	电缆保护管 1. 名称:电缆管 2. 材质:阻燃PVC 3. 规格:32mm	m	740.00			
128	030408003003	电缆保护管 1. 名称:电缆管 2. 材质:阻燃PVC 3. 规格:20mm	m	900.00			
129	030404035001	插座 1. 名称:单相二, 三极插座 2. 规格:10A 250V	套	56			
130	030404035002	空调插座 1. 名称:带开关单相三极插座 2. 规格:16A 250V	套	12			
131	030404035003	插座 1. 名称:单相三极排气扇插座 2. 规格:10A 250V	套	13			
132	030412004001	安全出口标志灯 1. 材料种类、规格:安全出口标志 DS-YJ201P 3W	套	3			
133	030412004002	单向疏散诱导灯 标志类型:单向疏散诱导灯 DS-YJ106P 2W	套	8			
134	030404034001	照明开关 1. 名称:单联单控指型开关 2. 规格:10A 250V	套	31			
135	030404034002	照明开关	套	14			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 名称:单联双控指型开关 2. 规格:10A 250V					
136	030404033001	风扇 1. 名称:排风扇	台	13			
137	030411004001	配线 1. 名称:空调导线 2. 规格:BV-6 3. 配线形式:单线	m	351.80			
138	030411004002	配线 1. 名称:插座导线 2. 规格:BV-4 3. 配线形式:单线	m	1532.70			
139	030411004003	配线 1. 名称:照明导线 2. 规格:BV-2.5 3. 配线形式:单线	m	1980.00			
140	030411002001	线槽 1. 名称:金属线槽100×50	m	110.00			
141	030411006001	拉线盒 1. 名称:拉线盒	个	30			
142	030412005001	荧光灯 1. 名称:LED灯管 2. 型号:单管 22W	套	29			
143	030412001001	普通灯具 1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:18W	套	28			
144	030412001002	普通灯具 1. 名称:LED壁灯 2. 规格:18W	套	2			
145	030412001003	普通灯具 1. 名称:方格栅吸顶灯 2. 型号:LED节能灯 3. 规格:18W	套	12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
146	030412001004	普通灯具 1. 名称:充电式应急灯 2. 型号:DS-F102A 2×3W	套	1			
147	030414002001	送配电装置系统 1. 电压等级(kV):1KV以下交流供电(综合)	系统	1			
	030409	防雷及接地装置					
148	030411005001	接线箱 1. 名称:总等电位端子联接箱MEB	个	1			
149	030411005002	接线箱 1. 名称:局部等电位端子联接箱LEB	个	9			
150	030409002001	接地母线 1. 名称:热镀锌扁钢 利用基础钢筋做做母线	m	50.00			
151	030409003001	避雷引下线 1. 名称:热镀锌圆钢 2. 规格:12mm L型 200×200 利用建筑物主筋引下	m	200.00			
152	030409005001	避雷网 1. 名称:避雷带 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:直径12 L型 200×200	m	100.00			
153	030414011001	接地装置 1. 名称:接地电阻检测点	系统	1			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
154	030501012001	交换机 1. 名称:交换机 2. 型号:华为24口1000M	台	1			
155	030404035004	网线插座 1. 名称:网线插座 2. 规格:TCL单口	套	21			
156	030411006002	拉线盒 1. 名称:拉线盒	个	17			
157	030502007001	网线	m	1000.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 名称:网线 2. 规格:超5类					
158	030408003004	电缆保护管 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC70	m	10.00			
159	030408003005	电缆管 1. 名称:电缆管 2. 规格:MT20	m	350.00			
		B9 给排水、燃气工程					
160	031001002001	钢管 1. 安装部位:给水管 2. 材质、规格:衬塑镀锌焊接钢管 DN50	m	13.20			
161	031001004001	铜管 1. 安装部位:给水管 2. 材质、规格:衬塑镀锌焊接钢管 DN40	m	7.50			
162	031001006001	塑料管 1. 安装部位:给水管 2. 材质、规格:PP-R管 DN32 3. 连接形式:热熔连接	m	33.10			
163	031001006002	塑料管 1. 安装部位:给水支管 2. 材质、规格:PP-R管 DN25 3. 连接形式:热熔连接	m	24.84			
164	031001006003	塑料管 1. 安装部位:给水支管 2. 材质、规格:PP-R管 DN20 3. 连接形式:热熔连接	m	25.25			
165	031001006004	塑料管 1. 安装部位:给水支管 2. 材质、规格:PP-R管 DN15 3. 连接形式:热熔连接	m	1.20			
166	031001006005	塑料管 1. 安装部位:室内排水管、排水出户管	m	66.30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 材质、规格:UPVC管 DN110 3. 连接形式:粘接					
167	031001006006	塑料管 1. 安装部位:雨水管 2. 材质、规格:UPVC管 DN110 3. 连接形式:粘接	m	68.90			
168	031001006007	塑料管 1. 安装部位:室内排水管、排水出户管 2. 材质、规格:UPVC管 DN75 3. 连接形式:粘接	m	2.30			
169	031001006008	塑料管 1. 安装部位:室内排水管、排水出户管 2. 材质、规格:UPVC管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	10.05			
170	040501004001	塑料管 1. 安装部位:坡道 2. 介质:混凝土 3. 材质、规格:D400塑料PVC管	m	4.50			
171	031003013001	水表 1. 型号、规格:DN50	组	1			
172	031003001001	螺纹阀门 1. 型号、规格:闸阀 DN50	个	2			
173	031003001002	螺纹阀门 1. 型号、规格:截止阀 DN25	个	10			
174	031003001003	螺纹阀门 1. 型号、规格:截止阀 DN32	个	3			
175	031002003001	套管 1. 过楼板套管 给水管管径DN32	个	8			
176	031002003002	套管 1. 过楼板套管 污水管、雨水管管径DN110	个	21			
177	031002003003	套管 1. 过楼板套管 冷凝水管管径DN50	个	12			
178	031004007001	大便器	套	9			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 规格、类型:DN20					
179	031004003001	洗脸盆 1. 规格、类型:DN15	套	4			
180	031004004001	台下洗漱盆 1. 材质:陶瓷	套	5			
181	桂031004020001	普通水龙头 1. 型号、规格:DN15	个	9			
182	桂031004020002	冷热水龙头 1. 型号、规格:DN15	个	5			
183	031004007002	小便器 1. 立式小便器	套	1			
184	桂031004021001	地漏 1. 型号、规格:DN50 2. 材质:铝合金地漏	个	3			
185	桂031004023001	雨水斗 1. 型号、规格:DN100	个	9			
186	030901011001	室外消火栓 1. 安装方式:明装	套	2			
187	030901013001	灭火器 1. 手提式灭火器 2. MF/ABC3, 2A	具	6			
188	031006012001	热水器 1. 能源种类:电热 2. 型号、容积:60升 3. 安装方式:挂式	台	2			
		单价措施项目					
广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房室外工程							
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
189	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位:道路基础 2. 范围:室外道路	m ²	430.00			

税前项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房建筑及装饰装修工程						
1	010805007001	实木烤漆门 单扇 1. 门代号及洞口尺寸:M0921 900×2100 2. 框、扇材质及规格:实木烤漆门	樘	7		
2	010805007002	实木烤漆门 双扇 1. 门代号及洞口尺寸:M1521 1500×2100 2. 框、扇材质及规格:实木烤漆门	樘	1		
3	010805007003	实木烤漆门 单扇 1. 门代号及洞口尺寸:M1021 1000×2100 2. 框、扇材质及规格:实木烤漆门	樘	6		
4	010803003001	金属卷帘(闸)门 1. 部位: M3630 (卷) 3600×3000 2. 不锈钢卷帘门 3. 门窗洞口面积>2m²	m²	21.60		
5	010805001001	电子感应门 1. 部位: M3630 (智) 3570*3000 2. 智能电动感应门 3. 结算时以实际为准	樘	1		
6	011210002001	金属隔断 1. 卫生间铝合金隔断 2. 高2m	m²	6.20		
广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房电气设备及安装工程						
7	桂010507011001	成品污水池 1. 污水池型号、规格:陶瓷水池500*500	套	1		
8	桂010507011002	标准化粪池 1. 化粪池型号、规格:玻璃钢化粪池HFRP-01 2. 结算时以实际为准	座	1		
		合 计				

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
2	010000102	型钢(综合)	t		
3	010101002	螺纹钢HRB335 Φ 10以上(综合)	t		
4	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
5	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
9	010310004	镀锌铁丝 Φ 2.8	kg		
10	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
11	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
12	010903001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	kg		
13	012102001	等边角钢(综合)	t		
14	012914007	钢垫板(综合)	t		
15	030156001	膨胀螺栓	套		
16	030183001	铁钉(综合)	kg		
17	031311001	电焊条(综合)	kg		
18	031324001	不锈钢焊丝	kg		
19	032105001	批挡铁丝网	m ²		
20	032116004	预埋铁件	kg		
21	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
22	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
23	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
24	040301001	砂(综合)	m ³		
25	040301003	细砂	m ³		
26	040301004	中砂	m ³		
27	040301005	粗砂	m ³		
28	040502001	碎石(综合)	m ³		
29	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
30	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
31	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
32	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
33	040701003	炉(矿)渣	m ³		
34	040701006	石屑	m ³		
35	040902001	生石灰	kg		
36	040902004	石灰膏	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
37	040908002	抗裂砂浆	kg		
38	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
39	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
40	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
41	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
42	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
43	041705001	波纹装饰瓦 200×200×10	块		
44	050102005	周转圆木	m ³		
45	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
46	050306001	周转板枋材	m ³		
47	050306001	周转板枋材	m ³		
48	050306002	周转枋材	m ³		
49	050306003	周转板材	m ³		
50	070103003.1	600*240白色瓷砖	m ²		
51	070103003.2	浅灰色瓷砖200*60	m ²		
52	070103008	陶瓷墙面砖 300×600	m ²		
53	070103011	陶瓷墙面砖 600×1200	m ²		
54	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m ²		
55	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m ²		
56	080101006.1	石英石面板25mm	m ²		
57	080301001	花岗岩板(地面用)	m ²		
58	080301002	花岗岩板(墙面用)	m ²		
59	090502002	铝合金方板 0.8	m ²		
60	090503002	铝板 1200×300	m ²		
61	090505001	镜面不锈钢板 0.5mm 201材质	m ²		
62	090508003	穿透式彩钢板 0.5mm	m ²		
63	110904001	铝合金平开门不带亮(成品)	m ²		
64	110907001	铝合金推拉窗带亮(成品)	m ²		
65	110908001.1	铝合金推拉窗不带亮(成品)1	m ²		
66	110908001.2	铝合金推拉窗不带亮(成品)	m ²		
67	122301003	硬木扶手 150×60	m		
68	122304003	硬木弯头 150×60	个		
69	130102001	调和漆(综合)	kg		
70	130130001	防水漆(配套罩面漆)	kg		
71	130308001	聚氨酯甲料	kg		
72	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		

主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区荔浦市大江水库除险加固工程-管理房

第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
73	130507001	防锈漆	kg		
74	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
75	130528001	聚氨酯防水涂料	kg		
76	133101004	石油沥青 10#~30#	kg		
77	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
78	133319001	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 3.0mm厚	m ²		
79	133504001	防水粉	kg		
80	143504015	聚氨酯乙料	kg		
81	170508010	不锈钢管Φ20×0.8 304材质	m		
82	170508026	不锈钢管Φ45×3 304材质	m		
83	170701000	无缝钢管(综合)	t		
84	172502001	PP-R给水管 de20	m		
85	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
86	190102003	截止阀 J11T-16 DN25	个		
87	190102004	截止阀 J11T-16 DN32	个		
88	190301006	闸阀 Z15T-10 DN50	个		
89	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
90	280304004	塑料软铜绝缘导线 BVR-6	m		
91	341101001	水	m ³		
92	341101001	水	m ³		
93	341101001	水	m ³		
94	350102003	组合钢模板	kg		
95	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
96	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
97	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
98	350302001	回转扣件	个		
99	350302002	对接扣件	个		
100	350302003	直角扣件	个		
101	043103002	碎石 GD20 商品普通砼 C15[商品砼]	m ³		
102	043103005.1	碎石 GD20 商品普通砼 C30[商品砼]	m ³		
103	043103005.2	碎石 GD20 商品普通砼 C30	m ³		
104	043104001.1	碎石 GD40 商品普通砼 C10[商品砼]	m ³		
105	043104001.2	碎石 GD40 商品普通砼 C10	m ³		
106	043104002.1	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m ³		
107	043104002.2	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m ³		
108	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		

