

桂林理工大学 勘察设计院		设计更改通知单	设计编号	25（s）-08-4
			更改专业	电 气
建设单位	桂林市象山区教育局		更改编号	电变01
项目名称	春天颂配套幼儿园改造项目(二期)一室外		更改附图	共 0 张
更改原因	设计调整优化		更改日期	2025.08

更改内容：

- 一、因本工程增加主电缆，原桥架空间不足，因此新建钢制镀锌桥架CT：200*100*1.2约200米。本工程主电缆为双拼电缆，应敷设在同一桥架内。
- 二、电缆桥架为热镀锌型槽式耐火桥架，电缆桥架水平安装时，支架间距不大于1.5m，垂直安装时，支架间距不大于2m。接头处采用10mm²的多股软铜线跨接。水平敷设的桥架一般在梁下100吊装,遇有水暖管道及风管从其上方翻越。桥架及其支全长应不少于两处与PE线做可靠连接。各类桥架板材的最小允许得度应满足【钢制电缆桥架工程技术规程】T/CECS 31-2017表3.5.5-1中平板型的要求。
- 三、桥架应增设抗震支架：刚性电力线管侧向支撑最大间距为12m，非刚性电力线管侧向支撑最大间距为6m，刚性电力线管纵向支撑最大间距为24m，非刚性电力线管纵向支撑最大间距为12m。
- 其它未涉及部分按原设计
- 以下无文字

设计人	蒋新裕	蒋新裕	会签：
审核人	付 强	付强	
审定人	李豫华	李豫华	

备注：未加盖勘察设计出图专用章无效，未注明之处，仍按原设计或现行的规范、规程、标准进行施工。