

严关镇杉树村马头山永盛草莓育苗基地

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：兴安县严关镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：广西恒明项目管理有限公司

(单位盖章)

2025年10月15日

严关镇杉树村马头山永盛草莓育苗基地 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：兴安县严关镇人民政府 造价咨询人：广西恒明项目管理有限公司
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： (签字或盖章) 或其授权人： (签字或盖章)

编制人： 复核人：
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年10月15日 复核时间：2025年10月15日

总 说 明

工程名称:严关镇杉树村马头山永盛草莓育苗基地

第1页 共1页

一、项目概况:

- 1、工程名称: 严关镇杉树村马头山永盛草莓育苗基地
- 2、项目建设规模及内容为: 建筑工程、安装工程等。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及广西壮族自治区实施细则。
- 2、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)及广西壮族自治区实施细则(修订本)。
- 3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。
- 4、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》配套的费用定额;
- 5、自治区住房和城乡建设厅《关于自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发[2023]6号)。
- 6、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023] 7号)。
- 7、自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标【2016】16号)。
- 8、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标[2019]12号。
- 9、信息价按2025年《桂林市建设工程造价信息》中第8期的兴安县信息价计取,兴安县未公布的参考桂林市信息价和市场价。
- 10、软件采用博奥云(版本号2.0.0.1)。
- 11、安全生产责任保险费暂估价的具体金额=[招标控制价的分部分项工程费+招标控制价的措施项目费(含单价及总价措施项目费)] $\times$ 0.2%,即安全生产责任保险费暂估价为839.65元,结算以实际发生为准

三、其他说明:

- 1、自卸汽车外运渣土(石)运距暂按1km计列,具体运距以实际发生情况为准。
- 2、钢结构运输具体运距以实际发生情况为准。
- 3、钢材2.21元/t;水泥0.88元/t;标砖2.48元/千块;中砖3.40元/千块;大砖4.85元/千块;砂、石:0.78元。兴安县至严关镇杉树村10km,故材料价格不计算运距。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:严关镇杉树村马头山永盛草莓育苗基地

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
草莓育苗基地-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
草莓育苗基地-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:严关镇杉树村马头山永盛草莓育苗基地

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
草莓育苗基地-建筑工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
1	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 机械开挖, 人工辅助	m³	163.67			
2	040103002001	余方弃置 1. 土壤类别:三类土 2. 弃运距: 1km	m³	163.67			
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
3	010501003001	独立基础 1. 工程部位: 基础 2. 规格、强度等级: C25混凝土 3. 混凝土种类:商品混凝土	m³	24.37			
4	010507001001	散水 1. 60厚C20细石混凝土面层, 撒1: 1水泥 砂子压实赶光 2. 150厚3: 7灰土 3. 素土夯实, 向外坡3%~5% 4. 做法详见: 12J003 A1/1B	m²	168.29			
	6.	A. 6 金属结构工程					
5	010603003001	钢管柱 1. 部位:主、副立柱 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌方管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	3.767			
6	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 部位:立柱支撑、风机固定杆 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌圆管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	0.440			
7	010602001001	钢屋架 1. 部位:拱杆、拉杆、纵管、、横拉杆、 遮阳稳定杆 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌圆管 3. 截面规格: φ 40*2mm、 φ 25*1.5mm、 □50*50*2mm 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	18.355			
8	010602001002	钢屋架 1. 部位:系杆、拉杆、屋架方管 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌方管 3. 截面规格:□60*40*2.5mm、 □40*40*2mm、□50*50*2mm 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	11.749			
9	010606011001	钢板天沟 1. 钢材品种、规格:3mm厚热镀锌钢板 2. 漏斗、天沟形式:详见设计图纸	t	7.206			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:严关镇杉树村马头山永盛草莓育苗基地第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 满足设计图纸及规范要求					
10	010516001001	螺栓 1. 螺栓种类:花篮螺栓 2. 规格:M22	套	80			
11	010807004001	尼龙防虫网 (40目)	m²	2064.00			
	14.	A. 14 其他工程					
12	040201022001	砖砌排水沟 1. 20厚1: 2.5防水砂浆面层 2. 120厚非粘土烧结标准砖, M5水泥砂浆砌筑 3. 100厚C10混凝土垫层 4. 素土夯实 5. 做法详见: 07J306 P22/1	m	285.28			
13	桂010507011001	蓄水池 1. 120厚C25混凝土面板 2. 20厚1: 3水泥砂浆防护层 3. TS400g防水涂料两遍 4. 20厚1: 2水泥砂浆找平 5. 240厚M10水泥砖墙体 6. 120厚C25混凝土 7. 100厚C15混凝土垫层	座	2			
		单价措施项目					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
14	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 大型机械设备进出场 2. 机械设备名称:履带式挖掘机 3. 机械设备规格型号:1m3以外	台·次	1			
草莓育苗基地-安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
15	030404017001	室外防水型配电箱 1. 安装方式: 落地安装 2. 箱体内含元器件	台	1			
16	030404016001	水泵控制箱 1. 安装方式: 落地安装 2. 箱体内含元器件	台	2			
17	030408001001	管内穿电源线 BV-450/750V-3×4m²	m	905.22			
18	030408001002	管内穿电源线 BV-450/750V-3×6m²	m	439.38			
19	030408001003	管内穿电源线 BV-450/750V-5×4m²	m	2058.71			
20	030411001001	电力电缆塑料管沿墙面明敷 PC25	m	881.44			
21	010501006001	配电箱基础 1. 200厚C15混凝土垫层 2. 基础碎石填充 3. M5水泥砂浆砌砖 MU10砖	座	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:严关镇杉树村马头山永盛草莓育苗基地

第3页 共3页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:严关镇杉树村马头山永盛草莓育苗基地

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称:严关镇杉树村马头山永盛草莓育苗基地

第1页 共1页

[illegible]

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:严关镇杉树村马头山永盛草莓育苗基地

第1页 共1页

[illegible]

主要材料及价格表

工程名称:严关镇杉树村马头山永盛草莓育苗基地

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4		◆材料◆			
5	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
6	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
7	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
8	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
9	011301004	扁钢 -40×4	t		
10	011303002	镀锌扁钢 -25×4	kg		
11	011303003	镀锌扁钢 -40×4	kg		
12	012105004	镀锌角钢 50×5	kg		
13	012904001.1	3mm厚热镀锌钢板	t		
14	012914007	钢垫板 (综合)	t		
15	022705004	棉纱头	kg		
16	022706010	破布	kg		
17	022901001	麻袋	条		
18	022902001	麻绳	kg		
19	023301001	草袋	m²		
20	023301003	草袋片	片		
21	030125001	螺栓 (综合)	kg		
22	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
23	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
24	030144004.1	高强螺栓 M22	套		
25	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
26	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
27	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
28	030183001	铁钉 (综合)	kg		
29	031311001	电焊条 (综合)	kg		
30	031311002	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg		
31	031321001	焊锡丝 综合	kg		
32	031321003	焊锡	kg		
33	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
34	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
35	031345001	钢锯条	根		
36	031347004	铁砂布	张		
37	032126001	彩钢堵头	m		

主要材料及价格表

工程名称:严关镇杉树村马头山永盛草莓育苗基地

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	040102001	普通硅酸盐水泥 32. 5MPa	t		
39	040102003	普通硅酸盐水泥 42. 5MPa	t		
40	040301001	砂(综合)	m³		
41	040301004	中砂	m³		
42	040301005	粗砂	m³		
43	040502001	碎石(综合)	m³		
44	040502004	碎石 5~40mm	m³		
45	040902001	生石灰	kg		
46	040902004	石灰膏	m³		
47	040905001	粘土	m³		
48	041301001. 1	非烧结粘土砖	千块		
49	041303001. 1	非烧结粘土砖	千块		
50	041512003. 1	水泥砖	块		
51	050102006	周转圆木(支撑)	m³		
52	050306001	周转板枋材	m³		
53	050306002	周转枋材	m³		
54	052502006	锯木屑	m³		
55	052502007	垫木	m³		
56	112103001. 1	40目防虫网	m²		
57	130102001	调和漆(综合)	kg		
58	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
59	130503001	沥青漆	kg		
60	130507002	红丹防锈漆	kg		
61	130527001	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
62	133504001	防水粉	kg		
63	133508001	建筑油膏	kg		
64	140501003	油漆溶剂油	kg		
65	140901002	电力复合酯 一级	kg		
66	143309001	丙酮	kg		
67	143901001	乙炔气	m³		
68	143906001	氧气	m³		
69	144113002	玻璃胶 310g	支		
70	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
71	144116005	粘合剂	kg		
72	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
73	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
74	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³		

主要材料及价格表

工程名称:严关镇杉树村马头山永盛草莓育苗基地

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
75	170302000.1	镀锌钢圆管 Q235B	kg		
76	170302000.1	镀锌钢方管 Q235B	kg		
77	170302000.2	镀锌钢圆管 Q235B	t		
78	170302000.3	镀锌钢方管 Q235B	t		
79	172513000	塑料软管	kg		
80	182501008	塑料管卡 de110	个		
81	290624003	硬塑料管接头D32	个		
82	290628002	塑料护口 15~20	个		
83	341101001	水	m³		
84	341105003	木柴	kg		
85	341508001	其他材料费	元		
86	341508003	其他材料费	元		
87	350102003	组合钢模板	kg		
88	350201001	模板钢支撑	kg		
89	350203001	零星卡具	kg		
90	370501001	油浸枕木	m³		
91	370905001	钢垫板	kg		
92		◆商品砼◆			
93	043103003.2	碎石 GD20 商品普通砼 C20[商品砼]	m³		
94	043104002.1	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³		
95	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³		
96	043104004.2	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m³		
97		◆配合比◆			
98	800101005	水泥砂浆中砂M5	m³		
99	800101016	水泥砂浆中砂M10	m³		
100	800102001	水泥砂浆 1：1	m³		
101	800102003	水泥砂浆 1：2	m³		
102	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m³		
103	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2	m³		
104	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2.5	m³		
105	800702004	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：3	m³		
106	801101001	素水泥浆	m³		
107	802102022	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C10	m³		
108	802104042	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15	m³		
109	802124026	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m³		
110	803101002	灰土 3：7	m³		
111		◆主材◆			

主要材料及价格表

工程名称:严关镇杉树村马头山永盛草莓育苗基地

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
112	172500000	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De110	m		
113	172500000.2	塑料管 PC25	m		
114	180904000	承插塑料管件	个		
115	550117001.1	室外防水型配电箱	台		
116	550117001.2	水泵控制箱	台		
117	550910000	等电位箱	个		
118	Z041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
119	Z280301000.1	管内穿电源线 BV-5×4m²	m		
120	Z280301000.2	管内穿电源线 BV-3×4m²	m		
121	Z280301000.3	管内穿电源线 BV-3×6m²	m		
122		◆机械台班组成◆			
123	000301001A	机械台班人工费	元		
124	000301001	机械台班人工费	元		
125	140301004	国V汽油 92#	kg		
126	140304001	轻柴油 0#	kg		
127	341103001	电	kW. h		
128	994701003	停滞费	元		
129	994701004	折旧费	元		
130	994701005	大修理费	元		
131	994701006	经常修理费	元		
132	994701007	安拆及场外运输费	元		
133	994701008	其他费用	元		
134		◆机械◆			
135	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
136	990101006	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1.25m³]	台班		
137	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
138	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
139	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
140	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
141	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
142	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
143	990705005	自卸汽车[装载质量8t]	台班		
144	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班		
145	990707006	平板拖车组[装载质量30t]	台班		
146	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班		
147	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
148	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		

主要材料及价格表

工程名称:严关镇杉树村马头山永盛草莓育苗基地

第5页 共5页

[illegible]