

严关镇杉树村马头山永盛草莓育苗基地 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：兴安县严关镇人民政府



(单位盖章)

造价咨询人：广西恒明项目管理有限公司



(单位盖章)

2025年10月15日

软件名称及版本号:博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号:2019J02

封-1



严关镇杉树村马头山永盛草莓育苗基地

工程

招标工程量清单

招标人：

兴安县严关镇人民政府



造价咨询人：

广西恒明项目管理有限公司



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：

林树茂



复核人：



编制时间：2025年10月15日

复核时间：2025年10月15日



总 说 明

工程名称:严关镇杉树村马头山永盛草莓育苗基地

第1页 共1页

一、项目概况:

- 1、工程名称: 严关镇杉树村马头山永盛草莓育苗基地
- 2、项目建设规模及内容为: 建筑工程、安装工程等。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及广西壮族自治区实施细则。
- 2、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)及广西壮族自治区实施细则(修订本)。
- 3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。
- 4、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》配套的费用定额;
- 5、自治区住房和城乡建设厅《关于自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发[2023]6号)。
- 6、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023] 7号)。
- 7、自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标【2016】16号)。
- 8、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标[2019]12号。
- 9、信息价按2025年《桂林市建设工程造价信息》中第8期的兴安县信息价计取,兴安县未公布的参考桂林市信息价和市场价。
- 10、软件采用博奥云(版本号2.0.0.1)。
- 11、安全生产责任保险费暂估价的具体金额=[招标控制价的分部分项工程费+招标控制价的措施项目费(含单价及总价措施项目费)] $\times$ 0.2%,即安全生产责任保险费暂估价为839.65元,结算以实际发生为准

三、其他说明:

- 1、自卸汽车外运渣土(石)运距暂按1km计列,具体运距以实际发生情况为准。
- 2、钢结构运输具体运距以实际发生情况为准。
- 3、钢材2.21元/t;水泥0.88元/t;标砖2.48元/千块;中砖3.40元/千块;大砖4.85元/千块;砂、石:0.78元。兴安县至严关镇杉树村10km,故材料价格不计算运距。

表-01



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

单位工程投标报价汇总表

工程名称:严关镇杉树村马头山永盛草莓育苗基地

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
草莓育苗基地-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
草莓育苗基地-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

表-04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:严关镇杉树村马头山永盛草莓育苗基地

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
草莓育苗基地-建筑工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
1	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 机械开挖, 人工辅助	m³	163.67			
2	040103002001	余方弃置 1. 土壤类别:三类土 2. 弃运距: 1km	m³	163.67			
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
3	010501003001	独立基础 1. 工程部位: 基础 2. 规格、强度等级: C25混凝土 3. 混凝土种类:商品混凝土	m³	24.37			
4	010507001001	散水 1. 60厚C20细石混凝土面层, 撒1: 1水泥 砂子压实赶光 2. 150厚3: 7灰土 3. 素土夯实, 向外坡3%~5% 4. 做法详见: 12J003 A1/1B	m²	168.29			
	6.	A. 6 金属结构工程					
5	010603003001	钢管柱 1. 部位:主、副立柱 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌方管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	3.767			
6	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 部位:立柱支撑、风机固定杆 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌圆管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	0.440			
7	010602001001	钢屋架 1. 部位:拱杆、拉杆、纵管、横拉杆、遮阳 稳定杆 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌圆管 3. 截面规格:φ40*2mm、φ25*1.5mm、□ 50*50*2mm 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	18.355			
8	010602001002	钢屋架 1. 部位:系杆、拉杆、屋架方管 2. 钢材品种、规格:Q235-B热镀锌方管 3. 截面规格:□60*40*2.5mm、□ 40*40*2mm、□50*50*2mm 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	11.749			
9	010606011001	钢板天沟 1. 钢材品种、规格:3mm厚热镀锌钢板 2. 漏斗、天沟形式:详见设计图纸	t	7.206			

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 严关镇杉树村马头山永盛草莓育苗基地

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 满足设计图纸及规范要求					
10	010516001001	螺栓 1. 螺栓种类: 花篮螺栓 2. 规格: M22	套	80			
11	010807004001	尼龙防虫网 (40目)	m ²	2064.00			
	14.	A. 14 其他工程					
12	040201022001	砖砌排水沟 1. 20厚1: 2.5防水砂浆面层 2. 120厚非粘土烧结标准砖, M5水泥砂浆砌筑 3. 100厚C10混凝土垫层 4. 素土夯实 5. 做法详见: 07J306 P22/1	m	285.28			
13	桂010507011001	蓄水池 1. 120厚C25混凝土面板 2. 20厚1: 3水泥砂浆防护层 3. TS400g防水涂料两遍 4. 20厚1: 2水泥砂浆找平 5. 240厚M10水泥砖墙体 6. 120厚C25混凝土 7. 100厚C15混凝土垫层	座	2			
		单价措施项目					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
14	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 大型机械设备进出场 2. 机械设备名称: 履带式挖掘机 3. 机械设备规格型号: 1m ³ 以外	台·次	1			
草莓育苗基地-安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
15	030404017001	室外防水型配电箱 1. 安装方式: 落地安装 2. 箱体内含元器件	台	1			
16	030404016001	水泵控制箱 1. 安装方式: 落地安装 2. 箱体内含元器件	台	2			
17	030408001001	管内穿电源线 BV-450/750V-3×4m ²	m	905.22			
18	030408001002	管内穿电源线 BV-450/750V-3×6m ²	m	439.38			
19	030408001003	管内穿电源线 BV-450/750V-5×4m ²	m	2058.71			
20	030411001001	电力电缆塑料管沿墙面明敷 PC25	m	881.44			
21	010501006001	配电箱基础 1. 200厚C15混凝土垫层 2. 基础碎石填充 3. M5水泥砂浆砌砖 MU10砖	座	1			

表-08



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:严关镇杉树村马头山永盛草莓育苗基地

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

