

漠川乡白面村中药材初加工厂房建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）
工程计价软件测评合格编号：2019J02

漠川乡白面村中药材初加工厂房建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

总 说 明

工程名称：漠川乡白面村中药材初加工厂房建设项目

第1页 共1页

一、项目概况：

- 1、工程名称：漠川乡白面村中药材初加工厂房建设项目
- 2、项目建设规模及内容为：建筑工程、安装工程、地面硬化等。

二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及广西壮族自治区实施细则。
- 2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）及广西壮族自治区实施细则（修订本）。
- 3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。
- 4、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》配套的费用定额；
- 5、自治区住房城乡建设厅《关于自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号）。
- 6、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）。
- 7、自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标【2016】16号）。
- 8、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标[2019]12号。
- 9、信息价按2025年《桂林市建设工程造价信息》中第2期的兴安县信息价计取，兴安县未公布的参考桂林市信息价和市场价。
- 10、软件采用博奥云(版本号2.0.0.1)。

三、其他说明：

- 1、自卸汽车外运渣土（石）运距暂按1km计列，具体运距以实际发生情况为准。
- 2、钢结构运输运距暂按20km计列，具体运距以实际发生情况为准。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 漠川乡白面村中药材初加工厂房建设项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
加工厂房-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
加工厂房-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
加工厂房-地面硬化			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 漠川乡白面村中药材初加工厂房建设项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
加工厂房-建筑工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
1	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 机械开挖, 人工辅助	m³	188.04			
2	040103001001	回填方 1. 填方材料品种:土 2. 填方来源:原土	m³	129.38			
3	040103002001	余方弃置 1. 土壤类别:三类土 2. 弃运距: 1km	m³	58.66			
4	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插深度:不小于5m	孔	54			
	3.	A.3 砌筑工程					
5	010401004001	页岩烧结砖（外墙） 1. 墙体厚度:200mm 2. 砖品种:页岩烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m³	89.43			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010404001001	垫层 1. 工程部位: 细石混凝土地面 2. 规格、强度等级: C15混凝土 3. 厚度: 60mm 4. 混凝土种类:商品混凝土	m³	26.73			
7	010404001002	垫层 1. 工程部位: 基础垫层 2. 规格、强度等级: C15混凝土 3. 厚度: 100mm 4. 混凝土种类:商品混凝土	m³	12.39			
8	010501003001	独立基础 1. 工程部位: 基础 2. 规格、强度等级: C25混凝土 3. 厚度: 500mm 4. 混凝土种类:商品混凝土	m³	20.25			
9	010502001001	矩形柱 1. 规格、强度等级: C30混凝土	m³	1.21			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 漠川乡白面村中药材初加工厂房建设项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土种类:商品混凝土					
10	010502002001	构造柱 1. 规格、强度等级: C25混凝土 2. 混凝土种类:商品混凝土	m ³	1.34			
11	010503001001	基础梁 1. 规格、强度等级: C25混凝土 2. 混凝土种类:商品混凝土	m ³	9.60			
12	010501002001	带形基础 1. 规格、强度等级: C25混凝土 2. 混凝土种类:商品混凝土	m ³	17.25			
13	010503004001	圈梁 1. 规格、强度等级: C25混凝土 2. 混凝土种类:商品混凝土	m ³	1.26			
14	010503005001	过梁 1. 规格、强度等级: C25混凝土 2. 混凝土种类:商品混凝土	m ³	0.50			
15	010507001001	散水 1. 60厚C15混凝土, 面加5厚1:1水泥砂浆 随打随抹光 2. 60厚中砂铺垫 3. 素土夯实 4. 做法参照: 11ZJ901 5/4	m ²	80.00			
16	010507005001	扶手、压顶 1. 规格、强度等级: C25混凝土 2. 混凝土种类:商品混凝土	m ³	1.16			
17	010507007001	C15素混凝土包封 1. 规格、强度等级: C15混凝土 2. 混凝土种类:商品混凝土	m ³	2.21			
18	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400 ▶ 10 以内螺纹钢	t	0.396			
19	040901001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400 ▶ 10 以上螺纹钢	t	2.102			
	6.	A.6 金属结构工程					
20	010602001001	钢屋架 1. 部位:系杆等 2. 钢材品种、规格:Q235焊管	t	0.780			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:漠川乡白面村中药材初加工厂房建设项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求 6. 运距: 暂按20km					
21	010603003001	钢管柱 1. 部位:柱子、钢架 2. 钢材品种、规格:Q355钢管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求 6. 运距: 暂按20km	t	4. 005			
22	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 部位:水平支撑、檩直拉条、檩斜拉条 2. 钢材品种、规格: Q235圆钢 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求 6. 运距: 暂按20km	t	0. 250			
23	010606002001	钢檩条 1. 部位:檩条等 2. 钢材品种、规格:Q355镀锌 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求 6. 运距: 暂按20km	t	3. 737			
24	010606013001	零星钢构件 1. 部位:隅撑 2. 钢材品种、规格:Q235镀锌 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求 6. 运距: 暂按20km	t	0. 310			
25	010516002001	铁件 1. 钢材种类:加劲板、垫板 2. 满足设计图纸及规范要求	t	0. 636			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 漠川乡白面村中药材初加工厂房建设项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		3. 运距：暂按20km					
26	010516001001	螺栓 1. 工程部位：铰接柱脚 2. 规格：M24	t	0.017			
27	桂050307024001	金属结构运输费 1. 运距：暂按20km 2. 按实结算	t	13.087			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
28	010902003001	单层压型钢板屋面 1. 高弹性耐候性防水涂料补漏层 2. ≥0.8厚上层压型钢板 3. 镀锌冷弯型钢附加檩条	m²	538.17			
29	010605001001	彩钢压型板 1. 工程部位：雨棚 2. 规格：HV-200彩板	m²	10.00			
30	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1. 防潮层：20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂	m²	5.81			
	9.	A. 9 楼地面工程					
31	011101003001	细石混凝土楼地面 1. 40厚C20细石混凝土随打随抹光 2. 素水泥浆一遍 3. 60厚C15混凝土（另列清单） 4. 基土压（夯）实	m²	445.44			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
32	011201001001	内墙面一般抹灰 1. 钢筋混凝土梁柱墙与砌体墙交接处挂100宽钢丝网 2. 15厚1：3水泥砂浆 3. 5厚1：2水泥砂浆 4. 2厚内墙腻子两道（另列清单）	m²	493.06			
33	011201001002	外墙面一般抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m²	500.91			
	12.	A. 12 门窗工程					
34	010807001001	铝合金推拉窗C2421 1. 框、扇材质：90系列铝合金窗 面积大于2m²	m²	65.52			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 漠川乡白面村中药材初加工厂房建设项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 玻璃品种、厚度:普通单层玻璃(6mm) 3. 深咖啡色铝合金窗型材 4. 含制作、安装及五金配件					
35	桂010803004001	防火卷帘(闸)门	m²	21.60			
36	桂010811001001	特殊五金	套	2			
37	桂010811002001	门窗周边塞缝 1. 塞缝材料种类:1:2.5水泥砂浆	m	137.20			
38	桂010811002002	门窗运输 运距 1km以内	m³	87.12			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
39	011405001001	金属面防火涂料 1. 工程部位:钢梁及屋面支撑等 2. 4mm厚超薄型防火涂料 3. 防火等级:二级	m²	27.99			
40	011405001002	金属面防火涂料 1. 工程部位:钢柱 2. 30mm厚超薄型防火涂料 3. 防火等级:二级	m²	60.77			
41	011405001003	金属面油漆 1. 工程部位:钢架、抗风柱、系杆、钢支撑、拉条 2. 红丹防锈底漆二遍 3. 油银灰色瓷漆	m²	149.05			
42	011406003001	满刮腻子 1. 2厚内墙腻子两道	m²	493.06			
43	011407001001	涂料外墙 1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷面层涂料一遍	m²	500.91			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
44	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:扣件式钢管	m²	569.18			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
45	011702001001	垫层 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑 2. 支模高度:10cm	m²	21.36			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 漠川乡白面村中药材初加工厂房建设项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
46	011702001002	基础 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2. 支模高度: 50cm	m²	45.00			
47	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2. 支模高度: 3.6m以内	m²	12.96			
48	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	16.68			
49	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	96.00			
50	011702001003	带形基础 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	69.00			
51	011702006001	矩形梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	165.00			
52	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	12.85			
53	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	6.00			
54	011702028001	扶手、压顶 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m	96.80			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
55	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 大型机械设备进出场 2. 机械设备名称: 履带式挖掘机 3. 机械设备规格型号: 1m3以外	台·次	1			
加工厂房-安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
56	030404017001	总配电箱 AP 1. 规格: CM3-250L/3300 In=200A 2. 安装方式: 明装距地1.6m 3. 箱体内含元器件	台	1			
57	030412005001	天棚灯 (节能灯) 1. 型号: 150W 15000ml	套	18			
58	030404019001	双联单控开关 1. 型号: 双联单控开关	个	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:漠川乡白面村中药材初加工厂房建设项目

第7页 共7页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 漠川乡白面村中药材初加工厂房建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单综合单价,此处不汇总。

表-12

规费、增值税计价表

工程名称: 漠川乡白面村中药材初加工厂房建设项目

第1页 共1页

[illegible]

主要材料及价格表

工程名称:漠川乡白面村中药材初加工厂房建设项目

第1页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701001	市政人工	元		
5		◆材料◆			
6	010103001	螺纹钢HRB400 ▶10以内(综合)	t		
7	010103002	螺纹钢HRB400 ▶10以上(综合)	t		
8	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
9	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
10	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
11	010310004	镀锌铁丝 Φ2.8	kg		
12	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
13	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
14	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
15	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
16	010904002	镀锌圆钢 Φ10以上	kg		
17	011301004	扁钢 -40×4	t		
18	011303002	镀锌扁钢 -25×4	kg		
19	011303003	镀锌扁钢 -40×4	kg		
20	012104001	不等边角钢(综合)	t		
21	012701001.1	C型钢(综合) Q355	t		
22	012901001.1	钢板(综合) Q355	t		
23	012914007	钢垫板(综合)	t		
24	014902002	角铝 25.4×1	kg		
25	014903003	槽铝 100mm	m		
26	014904002	工字铝 75mm	m		
27	020303002	橡胶密封条 20×4	m		
28	020310001	密封带 3×20mm	m		
29	020901006	塑料薄膜	m²		
30	022505001	玻璃纤维网	m²		
31	022705004	棉纱头	kg		
32	022706010	破布	kg		
33	022901001	麻袋	条		
34	022902001	麻绳	kg		
35	023301001	草袋	m²		
36	023301003	草袋片	片		
37	030104004	铝拉铆钉 M5×40mm	百个		
38	030108001	自攻螺钉	百个		

主要材料及价格表

工程名称:漠川乡白面村中药材初加工厂房建设项目

第2页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
39	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
40	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
41	030125001	螺栓（综合）	kg		
42	030127032	镀锌螺栓 M10×50	套		
43	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
44	0301384001	镀锌铁钉 25mm	kg		
45	030156001	膨胀螺栓	套		
46	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
47	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套		
48	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
49	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
50	030183001	铁钉(综合)	kg		
51	031311001	电焊条（综合）	kg		
52	031311002	电焊条 结422 ³ 2.5~3.2	kg		
53	031321001	焊锡丝 综合	kg		
54	031321003	焊锡	kg		
55	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
56	031337001	冲击钻头（综合）	根		
57	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
58	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
59	031338004	合金钢钻头 Φ10	个		
60	031345001	钢锯条	根		
61	031345008	刻纹机刀片	组		
62	031347004	铁砂布	张		
63	032116001	铁件(综合)	kg		
64	032116004	预埋铁件	kg		
65	032118004	连接固定件	kg		
66	032124005	固定卡子	只		
67	032125003	彩钢内外扣槽	m		
68	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
69	040103001	白水泥(综合)	t		
70	040301001	砂(综合)	m ³		
71	040301004	中砂	m ³		
72	040301005	粗砂	m ³		
73	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
74	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
75	040701006	石屑	m ³		
76	040902004	石灰膏	m ³		

主要材料及价格表

工程名称: 漠川乡白面村中药材初加工厂房建设项目

第3页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
77	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
78	042903001	C20钢筋混凝土块	m³		
79	050102005	周转圆木	m³		
80	050102006	周转圆木(支撑)	m³		
81	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m³		
82	050306001	周转板枋材	m³		
83	050306001	周转板枋材	m³		
84	050306002	周转枋材	m³		
85	050306003	周转板材	m³		
86	052502006	锯木屑	m³		
87	052502007	垫木	m³		
88	090508010	压型彩钢板 0.5mm	m²		
89	091103001.1	单层压型钢板 镀锌	m²		
90	110908001.1	90系列铝合金推拉窗1.8 洞口面积>2m²	m²		
91	112505001	防火卷帘门(成品)	m²		
92	112506001	防火卷帘门手动装置	套		
93	130102001	调和漆(综合)	kg		
94	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
95	130115001	漆酚树脂漆	kg		
96	130303001	复层罩面涂料	kg		
97	130312001	双飞粉	kg		
98	130501009	钢结构薄型防火涂料	kg		
99	130501010	钢结构厚型防火涂料	kg		
100	130503001	沥青漆	kg		
101	130526001	抗碱底涂料	kg		
102	133503001	防水胶(310g/支)	支		
103	133504001	防水粉	kg		
104	133508001	建筑油膏	kg		
105	134101001	嵌缝料	kg		
106	140501003	油漆溶剂油	kg		
107	140901002	电力复合酯 一级	kg		
108	143315001	羧甲基纤维素	kg		
109	143504012	二甲苯稀释剂	kg		
110	143520001	隔离剂	kg		
111	143901001	乙炔气	m³		
112	143906001	氧气	m³		
113	144101005	建筑胶	kg		
114	144103005	903胶	kg		

主要材料及价格表

工程名称:漠川乡白面村中药材初加工厂房建设项目

第4页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
115	144113003	玻璃胶 350g	支		
116	144116005	粘合剂	kg		
117	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
118	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
119	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³		
120	170101011. 1	焊接钢管	t		
121	172513000	塑料软管	kg		
122	290624001	硬塑料管接头D20	个		
123	290628002	塑料护口 15~20	个		
124	291111001	开关盒	个		
125	291112001	接线盒	个		
126	330107020	Z形支撑	m		
127	341101001	水	m3		
128	341101001	水	m³		
129	341101001	水	m³		
130	341105003	木柴	kg		
131	341508001	其他材料费	元		
132	341508001	其他材料费	元		
133	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
134	350302001	回转扣件	个		
135	350302002	对接扣件	个		
136	350302003	直角扣件	个		
137	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48. 3×3. 6	t		
138	350307002	竹脚手板	m²		
139	350907003	钢支架摊销	kg		
140	370501001	油浸枕木	m³		
141	370905001	钢垫板	kg		
142		◆商品砼◆			
143	043103002	碎石 GD20 商品普通砼 C15	m³		
144	043103003. 1	碎石 GD20 商品普通砼 C20细石	m³		
145	043104002. 1	碎石 GD40 商品普通砼 细石C15	m³		
146	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m³		
147	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³		
148	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³		
149	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m³		
150		◆配合比◆			
151	800101006	水泥砂浆中砂M7. 5	m³		
152	800102001	水泥砂浆 1：1	m³		

主要材料及价格表

工程名称:漠川乡白面村中药材初加工厂房建设项目

第5页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
153	800102003	水泥砂浆 1：2	m³		
154	800102004	水泥砂浆 1：2.5	m³		
155	800102005	水泥砂浆 1：3	m³		
156	800501006	混合砂浆 1：1：6	m³		
157	800501008	混合砂浆 1：0.5：3	m³		
158	800501009	混合砂浆 1：1：4	m³		
159	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2	m³		
160	801101001	素水泥浆	m³		
161		◆主材◆			
162	130507005	红丹环氧防锈漆	kg		
163	170301000.1	钢管 Q235	t		
164	172500000.3	塑料管PC20	m		
165	550117001.1	配电箱 CM3-250L/3300 In=200A	台		
166	550910000.1	总等电位端子箱	个		
167	BZ02763.1	天棚灯（节能灯） 150W	个		
168	B-Z	玻璃调差 主材费	元		
169	Z260501001.1	双联单控开关	个		
170	Z280301000.1	管内穿电源线 BV-3×2.5m²	m		
171		◆机械台班组成◆			
172	000301001A	机械台班人工费	元		
173	000301001	机械台班人工费	元		
174	000701003	市政机械第一类费用	元		
175	002401001	机械台班人工费	元		
176	140301004	国V汽油 92#	kg		
177	140301004	汽油 92#	kg		
178	140304001	轻柴油 0#	kg		
179	140304001	轻柴油 0#	kg		
180	341103001	电	kW. h		
181	341103001	电	kW. h		
182	341103001	电	kW·h		
183	994701003	停滞费	元		
184	994701004	折旧费	元		
185	994701004	折旧费	元		
186	994701005	大修理费	元		
187	994701005	检修费	元		
188	994701006	经常修理费	元		
189	994701006	维护费	元		
190	994701007	安拆及场外运输费	元		

主要材料及价格表

工程名称: 漠川乡白面村中药材初加工厂房建设项目

第6页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
191	994701008	其他费用	元		
192		◆机械◆			
193	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
194	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班		
195	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
196	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
197	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
198	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
199	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
200	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
201	990704006	载货汽车[装载质量6t]	台班		
202	990705005	自卸汽车[装载质量8t]	台班		
203	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
204	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班		
205	990712002	平地机功率 120kW	台班		
206	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
207	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
208	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
209	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班		
210	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
211	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
212	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
213	991317001	刻纹机	台班		
214	991504001	多用喷枪	台班		
215	991518002	刨边机[加工长度 12000mm]	台班		
216	991521001	型钢剪断机[剪断宽度500mm]	台班		
217	991523003	手提砂轮机[砂轮直径Φ150]	台班		
218	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
219	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
220	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
221	991902001	型钢校正机 [60*800mm]	台班		
222	991903002	多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm]	台班		
223	991906002	剪板机[厚度×宽度13×2500mm]	台班		
224	991906009	剪板机[厚度×宽度 40×3100 (mm)]	台班		
225	991908002A	立式钻床 钻孔直径25mm	台班		
226	991909003	摇臂钻床[钻孔直径 63mm]	台班		
227	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
228	992310001	铝材切割机 1kW	台班		

主要材料及价格表

工程名称:漠川乡白面村中药材初加工厂房建设项目

第7页 共7页

[illegible]