

临桂区四塘镇岩口村委庵底村农村厕所革命整村推进
示范项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：桂林市临桂区农业农村局

(单位盖章)

造价咨询人：广西中承建设工程咨询有限公司

(单位盖章)

临桂区四塘镇岩口村委庵底村农村厕所革命整村推进示范项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：桂林市临桂区农业农村局
(单位盖章)

造价咨询人：广西中承建设工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

- 1、工程概况：本工程为临桂区四塘镇岩口村委庵底村农村厕所革命整村推进示范项目
- 2、编制范围：本工程施工图范围内的土方、基础、管网、绿化等工程。
- 3、编制依据：

(1) 本项目设计图纸、范围及设计补充说明，预算编制过程中相关答疑。

(2) 《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》；

(3) 《建设工程工程量计算规范（GB50854-50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订版）》

(4) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2021年《园林绿化及仿古建筑工程量消耗定额》

(5) 《桂林市建设工程造价信息》2025年第4期桂林市临桂区材料价格，临桂区没有的材料价格按桂林市，均无信息价时按市场询价。
- 4、费率

(1) 本工程综合费率按相关费用定额有关规定计取。

(2) 增值税税率按（桂建标（2018）14号文）规定进行调整。

(3) 定额人工费、管理费率按桂建标（桂建标字（2023）7号文）规定进行调整。

(4) 本工程措施项目中的安全施工增加费、文明施工增加费、环境保护费、临时设施费等四项按桂建质（2006）22号计取及南建质按（2013）22文件要求进行。

(5) 建筑安装工程劳动保险费按（桂政发（2012）42号）文件要求执行。

(6) 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发（2023）6号文）
- 5、其他说明

(1) 土方运距按5公里计算；

(2) 本预算不含设备。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:临桂区四塘镇岩口村委庵底村农村厕所革命整村推进示范项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
临桂区四塘镇岩口村委庵底村农村厕所革命整村推进示范项目-建筑部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
临桂区四塘镇岩口村委庵底村农村厕所革命整村推进示范项目-市政部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
临桂区四塘镇岩口村委庵底村农村厕所革命整村推进示范项目-园林部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:临桂区四塘镇岩口村委庵底村农村厕所革命整村推进示范项目

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		临桂区四塘镇岩口村委庵底村农村厕所革命整村推进示范项目-建筑部分					
		分部分项工程					
	1.	土（石）方工程					
1	010101004	挖基坑土方 1. 土壤类别三类土 2. 挖土深度:2米以内	m³	467.31			
2	010103001	回填方 1. 密实度:≥0.94 2. 填方材料品种:原土回填	m³	284.29			
3	010103002	余土弃置 1. 废弃料品种:废土 2. 运距:5KM	m³	183.02			
4	010103001	回填方 1. 填方材料品种:细河砂	m³	5.50			
5	010103001	回填方 1. 填方材料品种:粗河砂	m³	10.99			
6	010103001	回填方 1. 填方材料品种:石子	m³	40.17			
	4.	砌筑工程					
7	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15多孔页岩砖 2. 墙体类型:直形墙 3. 墙体厚度:200厚 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5干混砂浆	m³	7.11			
8	桂010401015	砖砌化粪池 1. 化粪池型号、规格:Z6-16SQ 2. 做法详见图纸说明及图集02S701第84页	座	1			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	12.78			
10	010501004001	满堂基础 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 S6	m³	24.47			
11	010504001	直形墙 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 S6	m³	42.51			
12	010505003	平板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 S6	m³	0.69			
13	010512008	井盖板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.30			
14	010515001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	1.294			
15	010515001	现浇构件钢筋	t	2.933			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:临桂区四塘镇岩口村委庵底村农村厕所革命整村推进示范项目

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 钢筋种类、规格:圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以上					
16	010515001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以内	t	0.285			
17	010515001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以上	t	4.143			
18	010516002	铁件	t	0.019			
	8.	屋面及防水工程					
19	010902008	钢板止水带 1. 施工缝处设3mm厚, 宽300的钢板止水带, 沿外壁四周布置	m	58.62			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
20	011201001	墙面一般抹灰 1. 1:2防水砂浆厚20mm	m ²	465.26			
	15.	其他装饰工程					
21	011503001	不锈钢仿真竹篱笆H=1200 1. 立柱: Φ 60不锈钢仿真竹篱笆面烤黄漆 2. 横杆: Φ 30不锈钢仿真竹篱笆面烤黄漆 3. 斜杠编织: Φ 30不锈钢仿真竹篱笆面烤黄漆 4. 含基础开挖、C20混凝土基础	m	42.20			
22	010804005	金属格栅 1. 四周3#角铁, 中间 Φ 10圆钢@20mm	m ²	0.36			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
23	011701006	满堂脚手架 1. 搭设高度:4.5m 2. 脚手架材质:扣件式钢管	m ²	7.63			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
24	011702001	基础 1. 基础类型:基础垫层 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	7.80			
25	011702001	基础 1. 基础类型:满堂基础无梁式 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	15.86			
26	011702011	直形墙 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	196.56			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:临桂区四塘镇岩口村委庵底村农村厕所革命整村推进示范项目

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 支模高度:3. 6m以内					
27	011702011	直形墙 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3. 8m	m²	24. 33			
28	011702011	直形墙 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4. 5m	m²	114. 89			
29	011702016	平板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3. 9m	m²	11. 96			
30	桂011702064	预制沟盖板、井盖板、井圈 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m³	0. 30			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
31	011705001	大型机械设备进出场及安拆 1. 履带式挖掘机进出场费 斗容量 (1m³以 内)	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
临桂区四塘镇岩口村委庵底村农村厕所 革命整村推进示范项目-市政部分							
		分部分项工程					
	6.	污水、废水部分					
32	040101002	挖沟槽土方 (不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:	m³	2610. 44			
33	040101005	挖淤泥、流砂 (装车) 1. 水塘清淤	m³	500. 00			
34	040103001	回填方 1. 填方材料品种:砂砾石垫层	m³	1470. 22			
35	040103001	回填方 1. 填方材料品种:石粉垫层	m³	6. 93			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:临桂区四塘镇岩口村委庵底村农村厕所革命整村推进示范项目

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
36	040103001	回填方 1. 填方材料品种:碎石垫层	m ³	228.18			
37	040103001	回填方 1. 填方材料品种:C15混凝土包封	m ³	270.91			
38	040103001	回填方 1. 填方材料品种:C25混凝土包封	m ³	18.76			
39	040103001	回填方 1. 填方材料品种:土	m ³	200.00			
40	FA0201001	换填垫层 1. 遇淤泥较深,换填片石做基础 2. 结算按实计算	m ³	4.52			
41	040103002	余方弃置 1. 废弃料品种:废土 2. 运距:4KM	m ³	2410.41			
42	040103002	余方弃置 1. 废弃料品种:淤泥 2. 运距:4KM	m ³	500.00			
43	桂040103003	土石方运输每增减1km 1. 土或石类别:废土	m ³ ·km	2410.41			
44	桂040103003	土石方运输每增减1km 1. 土或石类别:淤泥	m ³ ·km	500.00			
45	040501002	镀锌钢管 1. 材质及规格:镀锌钢管DN170 2. 管道检验及试验要求:按规范要求	m	44.00			
46	040501004	PVC-U平壁管 1. 材质及规格:DN110 2. 连接形式:粘结连接	m	550.00			
47	040501004	PVC-U双壁波纹管 1. 材质及规格:DN200 SN=8kN/m ² 2. 连接形式:橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:按规范要求	m	1358.05			
48	040501004	PVC-U双壁波纹管 1. 材质及规格:DN300 SN=8kN/m ² 2. 连接形式:橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:按规范要求	m	1047.04			
49	040504003	塑料检查井 1. 参考图集16S524P14 2. 垫层、基础材质及厚度:150厚C15混凝土垫层、100*250预制混凝土承压圈、C20承压圈垫层100*200基础 3. 盖板材质、规格:D400级球墨铸铁检查井盖 4. 井盖、井圈材质及规格:Φ700 带防坠落网	座	130			
50	040504002	钢筋混凝土集水井1700*1700*2000(H) 1. 参考图纸《20S515》P64 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层、C30 S6井墙及地板混凝土 4. 盖板材质、规格:D400级球墨铸铁检查井盖 5. 井盖、井圈材质及规格:带防坠落网 带钢爬梯 6. 含C15混凝土流槽、钢筋、模板	座	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:临桂区四塘镇岩口村委庵底村农村厕所革命整村推进示范项目

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		7. 平均井深:2.35m					
51	040504002	拍门井 1. 参考图纸大样图 2. 垫层、基础材质及厚度:150厚碎石垫层、C20 井墙及地板混凝土 4. 盖板材质、规格:预制钢筋砼板、预制钢筋砼井环 5. 井盖、井圈材质及规格:D400级球墨铸铁检查井盖 带防坠落网 带钢爬梯 6. 含DN300不锈钢材质法兰及拍门、模板 7. 平均井深:1.91m	座	1			
52	040402018	旧路面机械切缝 切缝机切缝	m	2716.10			
53	041001001	拆除路面 1. 道路150mm厚混凝土地面	m²	2405.09			
54	040103002	余方弃置 1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:4KM	m³	360.76			
55	桂040103003	土石方运输每增1km 1. 废弃料品种:石渣	m³ • km	360.76			
56	040203007	水泥混凝土 1. 道路修复150mm厚C25混凝土 2. 含养护	m²	2405.09			
57	040402017	收缩缝 1. 6m一道收缩缝, 石油沥青填缝	m	400.85			
58	桂010507011	玻璃钢化粪池 1. 有效容积2立方米, 参加图集14SS706 2. 结算按实工程量计算	座	55			
	6.	管网工程					
59	040502003	堵头 1. 材质及规格:PVC, DN100	个	8			
60	040502003	堵头 1. 材质及规格:PVC, DN150	个	2			
61	040502003	弯头 1. 材质及规格:PVC, DN80	个	26			
62	040502003	弯头 1. 材质及规格:PVC, DN150	个	2			
63	040502003	变径三通 1. 材质及规格:PVC, DN100*80	个	24			
64	040502003	等径三通 1. 材质及规格:PVC, DN150*150	个	1			
65	040502003	法兰 1. 材质及规格:PVC, DN150	个	2			
66	040502003	法兰 1. 材质及规格:PVC, DN100	个	2			
67	040501004	塑料管 1. 材质及规格:PVC管dn80	m	24.00			
68	040501004	塑料管 1. 材质及规格:PVC管dn100	m	28.00			
69	050201004	50厚混凝土篦子盖板400*500 1. 材质及规格:50厚混凝土篦子盖板 400*500	m	39			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:临桂区四塘镇岩口村委庵底村农村厕所革命整村推进示范项目

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
70	050307009	安装400mm*250mm指示牌 1. 含基础	个	3			
71	050307009	宣传栏UV写真长3m*高2.4m 1. 含基础	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
72	041101005	井字架 1. 井深:2m以内	座	1			
73	041101005	井字架 1. 井深:1m以内	座	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
临桂区四塘镇岩口村委庵底村农村厕所 革命整村推进示范项目-园林部分							
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
74	050101009	种植土回(换)填	m³	55.27			
75	桂050101018	整理绿化用地	m²	162.00			
76	050102001	栽植乔木 1. 种类:碧桃 2. 胸径或干径:5-6cm 3. 株高、冠径:2-2.5m、1.2-1.5m 4. 养护期:365天	株	5			
77	050102002	栽植灌木 1. 种类:三角梅球 2. 冠丛高:1.4-1.6m	株	8			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:临桂区四塘镇岩口村委庵底村农村厕所革命整村推进示范项目

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 蓬径:1.2-1.5m 4. 养护期:365天					
78	050102002	栽植灌木 1. 种类:金森女贞球 2. 冠丛高:1.2-1.3m 3. 蓬径:1.2-1.3m 4. 养护期:365天	株	9			
79	050102002	栽植灌木 1. 种类:大叶黄杨球 2. 冠丛高:1.2-1.3m 3. 蓬径:1.2-1.3m 4. 养护期:365天	株	4			
80	050102009	栽植水生植物 1. 植物种类:美人蕉(黄色) 2. 株高或蓬径或芽数/株:12株/m2 3. 养护期:365天	株	277			
81	050102009	栽植水生植物 1. 植物种类:再力花 2. 株高或蓬径或芽数/株:10株/m2 3. 养护期:365天	株	231			
82	050102009	栽植水生植物 1. 植物种类:美人蕉(红色) 2. 株高或蓬径或芽数/株:12株/m2 3. 养护期:365天	株	285			
83	050102012	铺种草皮 1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:365天	m²	162.00			
	2.	园路园桥工程					
84	桂050201017	汀步 1. 材料种类、规格:50厚800*300钟山青石板汀步 2. 50厚C15混凝土垫层 3. 100厚级配碎石垫层	m²	28.08			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:临桂区四塘镇岩口村委庵底村农村厕所革命整村推进示范项目

第8页 共8页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临桂区四塘镇岩口村委庵底村农村厕所革命整村推进示范
项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
临桂区四塘镇岩口村委庵底村农村厕所革命整村推进示范项目-建筑部分			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	435.96	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	435.96	分部分项工程费及措施项目费
临桂区四塘镇岩口村委庵底村农村厕所革命整村推进示范项目-市政部分			
一	2022市政综合工程一般计税法	2174.04	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2174.04	分部分项工程费及措施项目费
临桂区四塘镇岩口村委庵底村农村厕所革命整村推进示范项目-园林部分			
一	2021绿化工程一般计税法	101.58	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	101.58	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:临桂区四塘镇岩口村委庵底村农村厕所革命整村推进示范项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:临桂区四塘镇岩口村委庵底村农村厕所革命整村推进示范项目

编号:

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。