白石乡三友村集体农副产品交易中心项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人:_____
(单位盖章)

造价咨询人:_____
(单位盖章)

软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

白石乡三友村集体农副产品交易中心项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____ 造价咨询人：_____
（单位盖章） （单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：_____ 法定代表人或其授权人：_____
（签字或盖章） （签字或盖章）

编制人：_____ 复核人：_____
（造价人员签字） （造价工程师签字盖专用章）

编制时间：_____ 复核时间：_____

总 说 明

工程名称:白石乡三友村集体农副产品交易中心项目

一、项目概况:

1、工程名称：白石乡三友村集体农副产品交易中心项目

2、项目建设规模及内容为：建筑工程、安装工程等。

二、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)及广西壮族自治区实施细则。

2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）及广西壮族自治区实施细则（修订本）。

3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。

4、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》配套的费用定额；

5、自治区住房城乡建设厅《关于自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号）。

6、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023] 7号）。

7、自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标【2016】16号）。

8、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标[2019]12号。

9、信息价按2025年《桂林市建设工程造价信息》中第2期的兴安县信息价计取，兴安县未公布的参考桂林市信息价和市场价。

10、软件采用博奥云(版本号2.0.0.1）。

三、其他说明：

1、自卸汽车外运渣土（石）运距暂按1km计列，具体运距以实际发生情况为准。

2、材料超运输运距按17km计列，具体运距以实际发生情况为准。

建设项目投标报价汇总表

工程名称:白石乡三友村集体农副产品交易中心项目　　　　　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	白石乡三友村集体农副产品交易中心项目			
	投标报价合计			

单项工程投标报价汇总表

工程名称:白石乡三友村集体农副产品交易中心项目　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	交易中心-建筑工程			
1.1.2	交易中心-安装工程			
1.1.3	交易中心_市政工程			
	投标报价合计			

表-03

单位工程投标报价汇总表

工程名称:白石乡三友村集体农副产品交易中心项目　　第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	交易中心-建筑工程		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	交易中心-安装工程		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	交易中心_市政工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:白石乡三友村集体农副产品交易中心项目

序号	汇总内容	金额(元)	备注
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:白石乡三友村集体农副产品交易中心项目

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		交易中心-建筑工程					
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
1	040101001001	挖一般土方 1.土壤类别:三类土 2.机械开挖，人工辅助		141.28			
2	040103001001	回填方 1.填方材料品种:土 2.填方来源:原土		113.80			
3	040103002001	余方弃置 土壤类别:三类土 弃运距：1km		27.48			
4	桂010104002001	基础钎插 扦插深度:不小于5m	孔	39			
	3.	A.3 砌筑工程					
5	010401004001	200厚页岩烧结多孔砖（外墙） 1.墙体厚度:200mm 2.砖品种:页岩烧结多孔砖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆		69.04			
6	010401004002	200厚页岩烧结多孔砖（内墙） 1.墙体厚度:200mm 2.砖品种:页岩烧结多孔砖 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆		13.11			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010404001001	垫层 1.工程部位：楼地面垫层 2.规格、强度等级：C15混凝土 3.厚度：80mm 4.混凝土种类:商品混凝土		6.01			
8	010404001002	垫层 1.工程部位：基础垫层 2.规格、强度等级：C15混凝土 3.厚度：100mm 4.混凝土种类:商品混凝土		6.04			
9	010501003001	独立基础 1.工程部位：基础 2.规格、强度等级：C25混凝土 3.厚度：500mm 4.混凝土种类:商品混凝土		20.22			
10	010502001001	矩形柱 1.规格、强度等级：C25混凝土 2.混凝土种类:商品混凝土		16.94			
11	010503004001	200高C20混凝土防水坎 1.规格、强度等级：C20混凝土 2.混凝土种类:商品混凝土		0.66			
12	010504001001	女儿墙 1.规格、强度等级：C25混凝土 2.混凝土种类:商品混凝土		5.19			
13	010505001001	有梁板 1.规格、强度等级：C25混凝土		59.70			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:白石乡三友村集体农副产品交易中心项目　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2.混凝土种类:商品混凝土					
14	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 1.规格、强度等级：C25混凝土 2.混凝土种类:商品混凝土		1.52			
15	010507001001	散水 1.60厚C15混凝土，面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2.60厚中砂铺垫 3.素土夯实 4.做法参照：11ZJ901 5/4	m²	40.14			
16	010506001001	直形楼梯 1.规格、强度等级：C25混凝土 2.混凝土种类:商品混凝土	m²	28.50			
17	040901001001	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400　10 以内螺纹钢	t	4.977			
18	040901001002	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400　10 以上螺纹钢	t	5.863			
19	桂040901012001	钢筋电渣压力焊接	个	232			
20	桂040901012002	套筒直形螺纹钢筋接头	个	15			
21	桂040901012003	钢筋冷挤压接头	个	24			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
22	010902003001	屋面刚性层 1.40厚碎石、卵石混凝土 2.10厚石灰砂浆 3.3.0厚合成高分子防水卷材两道(自粘性，按产品施工工艺) 4.20厚水泥砂浆 5.85厚难燃型挤塑聚苯板 6.20厚水泥砂浆找平层 7.现浇钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净	m²	86.40			
23	010902003002	不上人屋面 1.10厚石灰砂浆 2.3.0厚合成高分子防水卷材两道(自粘性，按产品施工工艺) 3.现浇钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净	m²	17.50			
24	010902007001	屋面天沟、檐沟 1.10厚石灰砂浆 2.3.0厚合成高分子防水卷材两道(自粘性，按产品施工工艺) 3.现浇钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净	m²	17.60			
	9.	A.9 楼地面工程					
25	011102003001	块料楼地面 1.5-8厚全抛釉砖 800*800铺实拍平，水泥砂浆擦缝 2.5厚1:1水泥砂浆结合层 3.20厚1:3水泥砂浆找平	m²	71.44			
26	011102003002	块料楼地面	m²	200.83			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:白石乡三友村集体农副产品交易中心项目　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1.5-8厚全抛釉砖 800*800铺实拍平，水泥砂浆擦缝 2.5厚1:1水泥砂浆结合层 3.20厚1:3水泥砂浆找平					
27	011102003003	块料楼地面 1.600*300防滑瓷砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2.20厚M15水泥砂浆抹面压光 3.20厚掺防水剂的防水砂浆，分层抹压 4.1.5mm粘合成高分子防水卷材2道 5.素水泥浆结合层一遍 6.详见15ZJ001 楼102	m²	11.04			
28	011105003001	块料踢脚线 1.面砖（黑色瓷砖）踢脚，110高 2.17厚1:3水泥砂浆 3.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.8-10厚面砖，水泥浆擦缝 5.详见15ZJ001 踢13	m²	11.72			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
29	011201001001	防潮层 1.防潮层：20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂	m²	3.18			
30	011201001002	内墙抹灰 1.15厚1：3水泥砂浆 2.1.5厚1：2水泥砂浆	m²	398.95			
31	桂011204007001	内墙墙裙 1.15厚1：3水泥砂浆 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 3.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.4-5厚文化石（天然石） 200*400，白水泥浆擦缝 5.贴砖内墙0.9m高	m²	124.85			
32	桂011204007001	块料墙面 1.贴砖内墙（1.8m） 2.4-5厚釉面砖，白水泥浆擦缝 3.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.1.5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 5.15厚1:3水泥砂浆 6.详见15ZJ001 第63页/内墙23	m²	49.32			
	12.	A.12 门窗工程					
33	010807001001	推拉窗C0810 1.框、扇材质:100系列断桥隔热推拉窗面积小于2m² 2.玻璃品种、厚度:5+6A+5 Low-E钢中空玻璃 3.含制作、安装及五金配件	m²	4.80			
34	010807001002	推拉窗C1518 1.框、扇材质:100系列断桥隔热推拉窗面积大于2m²	m²	8.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:白石乡三友村集体农副产品交易中心项目　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2.玻璃品种、厚度:5+6A+5 Low-E钢中空玻璃 3.含制作、安装及五金配件					
35	010807001003	推拉窗C2018 1.框、扇材质:100系列断桥隔热推拉窗面积大于2㎡ 2.玻璃品种、厚度:5+6A+5 Low-E钢中空玻璃 3.含制作、安装及五金配件	㎡	61.20			
36	010802001001	铝合金玻璃门M0821	㎡	10.08			
37	010802001002	成品防盗门M2425	㎡	6.00			
38	桂010811002001	门窗周边塞缝 1.塞缝材料种类:1:2.5水泥砂浆	m	226.00			
	11.	**A.11 天棚工程**					
39	011302001001	吊顶天棚（厕所外天棚） 1.轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000，次龙骨中距400，横撑龙骨中距9002 2.φ6钢筋双向中距300，用18号钢丝与龙骨绑扎或焊接 3.0.7~1.0厚9x25眼钢板网用钢丝与钢筋绑扎 4.10厚1:1:4水泥石灰麻刀砂浆(不含挤入部分) 5.5厚1：0.5:5水泥石灰砂浆面 6.表面喷刷涂料另选（另列） 7.详见15ZJ001 棚1	㎡	395.35			
40	011301001001	防潮天棚（厕所天棚） 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.基层配套界面处理 3.3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4.表面喷刷涂料另选（另列） 5.详见15ZJ001顶6	㎡	11.04			
	13.	**A.13 油漆、涂料、裱糊工程**					
41	011406003001	天棚涂料 3.表面喷刷涂料	㎡	423.62			
42	011407001001	外墙涂料 1.面刷1厚喷或滚刷YSL反射隔热饰面层真石漆二遍 2.10厚无机保温腻子 3.2.0厚聚氨酯涂膜防水涂料 4.20厚1:2水泥砂浆(加5%防水粉)用专用胶粘成品塑料分隔条 5.素水泥浆结合层-道抹平 6.岩烧结多孔砖清理干净 7.40厚无机保温砂浆 8.5厚抗裂砂浆(网格布)	㎡	415.67			
43	011407001002	女儿墙外墙涂料 1.面刷1厚喷或滚刷YSL反射隔热饰面层真石漆二遍 3.2.0厚聚氨酯涂膜防水涂料	㎡	113.28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:白石乡三友村集体农副产品交易中心项目　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4.20厚1:2水泥砂浆(加5%防水粉)用专用胶粘成品塑料分隔条					
44	011407001003	内墙面刮腻子 1.涂料品种、喷刷遍数:刚性防水腻子两遍	m²	398.95			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
45	桂011701001001	外脚手架 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:20m以内 3.脚手架材质:扣件式钢管	m²	609.82			
46	桂011701001002	外脚手架 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:10m以内 3.脚手架材质:扣件式钢管	m²	17.67			
47	桂011701002001	里脚手架 1.搭设高度:3.6m以内 2.脚手架材质:扣件式钢管	m²	69.21			
48	桂011701002002	里脚手架 1.搭设高度:3.6m以上 2.脚手架材质:扣件式钢管	m²	38.64			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
49	011702001001	垫层 1.模板、支撑材质:木模板木支撑 2.支模高度:10cm	m²	11.12			
50	011702001002	基础 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:50cm	m²	40.80			
51	011702002001	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:3.6m以内	m²	103.29			
52	011702002002	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:5m以内	m²	92.87			
53	011702008001	防水坎 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	7.13			
54	011702011001	女儿墙 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	86.00			
55	011702014001	有梁板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:3.6m以上	m²	173.52			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:白石乡三友村集体农副产品交易中心项目

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
56	011702014002	有梁板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:3.6m以内	m²	423.20			
57	011702029001	散水 1.模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	40.14			
58	011702024001	楼梯 1.模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	28.50			
59	011702022001	天沟、檐沟 1.模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	15.20			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
60	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1.大型机械设备进出场 2.机械设备名称:履带式挖掘机 3.机械设备规格型号:1m3以内	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		交易中心-安装工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
61	030404017001	总配电箱 AP 1.规格:CM3-63L/3300 In=40A 2.安装方式：明装距地1.6m 3.箱体内含元器件	台	1			
62	030412005001	LED-T8灯 1.型号：2*28W 2.吸顶安装	套	27			
63	030412005002	LED吸顶灯 5W 1.型号：5W 2.吸顶安装	套	6			
64	030412005003	LED吸顶灯 12W 1.型号：12W 2.吸顶安装	套	8			
65	030404033001	排风扇 1.型号:220V 25W	台	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:白石乡三友村集体农副产品交易中心项目　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2.安装方式:洞口安装					
66	030404019001	双联单控开关 1.型号:双联单控开关 2.额定电流(A):250V 10A 3.距地1.4m暗装	个	6			
67	030404019002	三联单控开关 1.型号:三联单控开关 2.额定电流(A):250V 10A 3.距地1.4m暗装	个	3			
68	030404019003	声光控开关 1.型号:声光控开关 2.额定电流(A):250V 10A 3.灯具旁安装	个	8			
69	030404035001	插座	套	25			
70	030404018001	空调箱 1.名称:空调箱 2.安装方式: 暗装0.3m	台	6			
71	030411001001	塑料管埋地敷设 PC20	m	319.64			
72	030408001001	管内穿电源线 BV-3×2.5m²	m	550.90			
73	030408001002	管内穿电源线 BV-3×4m²	m	455.96			
		防雷					
74	030404032001	总等电位端子箱 1.安装部位：安装距地0.5m 2.-40×4热镀锌扁钢连接 3.埋深1m	台	2			
75	030409002001	-40×4不锈钢扁钢	m	45.84			
76	030409002002	水平接地连接线 1.型号： φ12镀锌圆钢	m	59.10			
77	030401001001	变压器 1.型号:125KVA室外箱变压器	台	1			
		雨水					
78	031001006001	塑料管De110 1.材质、规格:PVC	m	46.95			
79	031001006002	塑料管De75 1.材质、规格:PVC	m	6.00			
80	桂031004023001	87型雨水斗 1.型号、规格:87型雨水斗	个	6			
		污水					
81	031001006003	塑料管De110 1.材质、规格:PVC	m	27.60			
82	031001006004	塑料管De160 1.材质、规格:PVC	m	4.36			
83	031001006005	塑料管De300 1.材质、规格:PVC	m	5.30			
84	桂031004021001	地漏 1.材质、规格:PVC	个				
		小　　计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:白石乡三友村集体农副产品交易中心项目　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		单价措施项目					
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		交易中心_市政工程					
		分部分项工程					
85	040305003001	浆砌挡土墙 1.砂浆强度等级:M7.5		46.58			
86	桂010507011	标准化粪池 1.化粪池Z1-2F	座	1			
87	040504002001	混凝土井 1.平均井深:3m以内	座	2			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		单价措施项目					
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:白石乡三友村集体农副产品交易中心项目

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:白石乡三友村集体农副产品交易中心项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%)或标准	金 额(元)	备注
		交易中心-建筑工程				
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		交易中心-安装工程				
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		交易中心_市政工程				
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合　　计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:白石乡三友村集体农副产品交易中心项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
	交易中心-建筑工程		
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	1193.33	
1	暂列金额		明细详见表－12－1
2	材料暂估价		明细详见表－12－2
3	专业工程暂估价		明细详见表－12－3
4	计日工		明细详见表－12－4
5	总承包服务费		明细详见表－12－5
6	安全生产责任保险费暂估价	1193.33	分部分项工程费及措施项目费
	交易中心-安装工程		
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	73.85	
1	暂列金额		明细详见表－12－1
2	材料暂估价		明细详见表－12－2
3	专业工程暂估价		明细详见表－12－3
4	计日工		明细详见表－12－4
5	总承包服务费		明细详见表－12－5
6	安全生产责任保险费暂估价	73.85	分部分项工程费及措施项目费
	交易中心_市政工程		
一	2022市政综合工程一般计税法	91.08	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	91.08	分部分项工程费及措施项目费
	合　　计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称:白石乡三友村集体农副产品交易中心项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
		交易中心-建筑工程				
1	010802003001	乙级木质防火门M1224	m²	8.64		
		合　　计				

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:白石乡三友村集体农副产品交易中心项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
	交易中心-建筑工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）		
	交易中心-安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）		
	交易中心_市政工程			
一	2022市政综合工程一般计税法			
	合　　计			

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:白石乡三友村集体农副产品交易中心项目　　编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。