

灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程项目名称为灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程,地址位于桂林市,工程内容包含土建、安装、室外附属工程等。

二、预算编制内容:

图纸设计范围内的内容。

三、编制依据:

- (1) 施工图设计文件。
- (2) 《〈建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)〉广西壮族自治区实施细则》。
- (3) 2013《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》(修订本)。
- (4) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套的费用定额。
- (5) 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套的费用定额。
- (6) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套的费用定额。
- (7) 2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及其配套的费用定额。
- (8) 《广西壮族自治区住房和城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(建办标[2018]20号)。
- (10) 《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号)。
- (11) 材料信息价按2025年《桂林市建设工程造价信息》第5期桂林市灵川县信息价计取,信息价没有的参考市场价。
- (12) 桂林市及广西区造价站发布的其他相关计价文件规定。

四、其他情况说明

- 1、本工程增值税计税方法采用一般计税法。
- 2、本工程采用商品砼,现拌砂浆。
- 3、弃土运距按5KM计。
- 4、本工程设8%暂列金额。
- 5、本项目安全生产责任保险费暂估价为1435.80元。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程-园林铺装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程-园林绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程-电气安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程-园林铺装工程							
		分部分项工程					
	2.	园路园桥工程					
1	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m³	1143.57			
2	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:挖方弃运 2. 运距5km	m³	1143.57			
3	桂050201016001	园路基层 1. 100厚C20素砼垫层	m²	2040.01			
4	桂050201016002	园路基层 1. 150厚碎石垫层	m²	2040.01			
5	桂050201017001	园路面层 1. 300x100x12厚仿珍珠白荔枝面仿石生态砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平	m²	209.40			
6	桂050201017002	园路面层 1. 300x100x12厚仿芝麻白荔枝面仿石生态砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平	m²	88.81			
7	桂050201017003	园路面层 1. 300x100x12厚仿芝麻灰荔枝面仿石生态砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平	m²	6.33			
8	桂050201017004	园路面层 1. 600x300x12厚仿芝麻黑火烧面仿石生态砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平	m²	52.62			
9	桂050201017005	园路面层 1. 600x300x30厚中国黑光面花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平	m²	1.80			
10	桂050201017006	园路面层 1. 600x300x12厚中国黑光面花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平	m²	10.00			
11	桂050201017007	园路面层 1. 600x500x50厚芝麻灰机切面花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平	m²	35.94			
12	桂050201017008	园路面层 1. 50mm厚C20彩色透水混凝土	m²	1588.69			
13	050201002001	台阶 1. 30厚Φ10-20白米石（卵状）、1:1白水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 2. 600*180*100厚芝麻白荔枝面花岗岩（带防滑槽、灯带槽台阶踢面） 3. 30厚1:2.5水泥砂浆 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 150厚碎石垫层 6. 素土夯实	m²	38.76			
14	050201002002	台阶 1. 600*300*30厚芝麻白荔枝面花岗岩	m²	30.21			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实					
15	050201002003	台阶 1. 800x400x18厚芝麻白荔枝面花岗岩 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实	m²	2.40			
16	050201003001	路缘石铺设 1. 600*120*250厚芝麻灰机切面花岗岩, 弧形处弧形切割 2. 100厚C20素砼垫层	m	386.87			
17	050201003002	路缘石铺设 1. 600*500*50厚芝麻灰机切面花岗岩 2. 100厚C20素砼垫层	m	71.88			
		其他工程					
18	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m³	95.26			
19	040103001001	回填方 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:普通土 3. 填方来源:挖方利用	m³	60.69			
20	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:普通土 2. 运距5km	m³	27.81			
21	040201022001	种植池 1. 600*200*30厚中国黑光面花岗岩压顶 2. 300*600*30厚中国黑花岗岩贴面 3. 30厚1:3水泥砂浆 4. MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑 5. 100厚C20混凝土垫层 6. 150厚级配碎石垫层 7. 详细做法参考图号LT-01, 标准大样图 ⑧	m	9.40			
22	040201022002	花圃 1. 600*200*30厚中国黑光面花岗岩压顶 2. 300*600*30厚中国黑花岗岩贴面 3. 30厚1:3水泥砂浆 4. MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑 5. 100厚C20混凝土垫层 6. 150厚级配碎石垫层 7. 详细做法参考图号LD-06, 花圃详图	m	27.88			
23	040201022003	排水沟 1. 600*150*50厚混凝土收水盖板 2. 120宽Mu10砖M7.5砂浆砌筑 3. 20厚防水砂浆 4. 100厚C20砼垫层 5. 100厚级配碎石垫层 6. 详细做法参考图号LT-01, 标准大样图 ⑥	m	88.41			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
24	040201022004	栏杆基础挡墙 1. 600*300*30厚芝麻白荔枝面花岗岩压顶 2. 600*300*30厚黄锈石荔枝面花岗岩贴面 3. 30厚1:3水泥砂浆 4. MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑 5. 100厚C20混凝土垫层 6. 150厚级配碎石垫层 7. 详细做法参考图号LD-07, 挡土墙栏杆详图	m	16.76			
25	050307006001	铁艺栏杆 1. 具体样式详见图纸 2. 采用镀锌方通, 管材表面采用喷涂黑色氟碳漆 3. 详细做法参考图号LD-07, 挡土墙栏杆详图	m	16.76			
26	05B001	校训栏雕塑 1. 具体样式详见图纸LD-02 2. 按暂估价计	项				
27	05B002	宣传栏 1. 具体样式详见图纸LD-03 2. 按暂估价计	项				
28	05B003	廊架 1. 具体样式详见图纸LD-04 2. 按暂估价计	项				
29	050305006001	石桌石凳 1. 桌子长1000mm*宽1000mm*高750mm, 凳子长1000mm*宽400mm*高450mm 2. 按暂估价计 3. 具体样式详见图纸LD-05	套				
		升旗台					
30	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	18.95			
31	040103001002	回填方 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:普通土 3. 填方来源:挖方利用	m ³	5.00			
32	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种:普通土 2. 运距5km	m ³	13.95			
33	桂050201016003	升旗台C20素砼垫层 1. 150厚C20素砼垫层	m ²	10.80			
34	桂050201016004	升旗台级配碎石垫层 1. 200厚级配碎石垫层	m ²	10.80			
35	桂050201017009	升旗台花岗岩面层 1. 600x600x25厚珍珠白荔枝面花岗岩 2. 50厚1:3水泥砂浆找平层 3. 250厚MU5砖砌体 4. 50厚1:3水泥砂浆找平层 5. 做法详见图号LD-01升旗台详图	m ²	10.80			
36	040303002001	混凝土基础 1. C25混凝土保护层	m ³	1.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 1000*1000*1200C25现浇混凝土, 内置预埋件 3. 含钢筋、地脚螺、模板栓制作安装					
37	040201022005	升旗台四周围挡 1. 600*300*50厚珍珠白切面花岗岩 2. 600*300*12厚珍珠白机切面花岗岩 3. 30厚预拌干混砂浆M15找平层 4. MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑 5. 100厚C20混凝土垫层 6. 150厚级配碎石垫层 7. 做法详见图号LD-01升旗台详图1-1剖面大样图⑤	m	14.00			
38	050201002004	台阶 1. 600*380*50厚珍珠白荔枝面花岗岩踏面 2. 600*300*30厚珍珠白荔枝面花岗岩 (台阶踢面) 3. 30厚预拌干混砂浆M15找平层 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 150厚碎石垫层 6. 素土夯实 7. 做法详见图号LD-01升旗台详图台阶大样图④	m²	4.08			
39	011506002001	金属旗杆 1. 材质: 不锈钢成品旗杆 2. 规格: $\phi 168 \times 2.5$ L=6m, $\phi 114 \times 2.0$ L=6m, $\phi 76 \times 1.5$ L=3m	m	16.30			
40	040309002001	100厚汉白玉栏杆定制 1. 含汉白玉栏杆抱鼓4块 2. 含运输安装	m	9.40			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用		1			
41	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:压路机	台·次	1			
42	041106001002	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 1.0m³以内	台·次	1			
43	041106001003	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式推土机 90kw以内	台·次	1			
灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程-园林绿化工程							
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
44	050102001001	栽植乔木 1. 种类:香樟 (假植苗) 2. 胸径或干径:30-32cm 3. 株高、冠径:高度: 8-9m, 冠幅: 4-4.5m 4. 养护期:一年	株	3			
45	050102001002	栽植乔木 1. 种类:桂花 (假植苗) 2. 胸径或干径:15-16cm	株	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 株高、冠径:高度: 5-7m, 冠幅: 4. 5-5.5m 4. 养护期:一年					
46	050102002001	栽植灌木 1. 种类:红继木球 (袋苗) 2. 冠丛高:1.2m 3. 蓬径:1.2m 4. 养护期:一年	株	6			
47	050102002002	栽植灌木 1. 种类:海芋 (袋苗) 2. 冠丛高:1.2-1.5m 3. 蓬径:1.5m 4. 养护期:一年	株	3			
48	050102002003	栽植灌木 1. 种类:金边龙舌兰 (袋苗) 2. 冠丛高:1.0m 3. 蓬径:0.9m 4. 养护期:一年	株	5			
49	桂050102017001	栽植片植灌木 (含花卉、地被植物) 1. 种类:瓜子黄杨 (袋苗) 2. 冠丛高:25-30cm 3. 蓬径:20-25cm 4. 单位面积株数:64株/m² 5. 养护期:一年	m²	31.46			
50	桂050102017002	栽植片植灌木 (含花卉、地被植物) 1. 种类:麦冬 (袋苗) 2. 冠丛高:15cm 3. 蓬径:15cm 4. 单位面积株数:100株/m² 5. 养护期:一年	m²	2.72			
51	桂050102017003	栽植片植灌木 (含花卉、地被植物) 1. 种类:芙蓉菊 (袋苗) 2. 冠丛高:20-25cm 3. 蓬径:20-25cm 4. 单位面积株数:64株/m² 5. 养护期:一年	m²	2.90			
52	桂050102017004	栽植片植灌木 (含花卉、地被植物) 1. 种类:红继木 (袋苗) 2. 冠丛高:20-25cm 3. 蓬径:20-25cm 4. 单位面积株数:64株/m² 5. 养护期:一年	m²	15.12			
53	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:一年	m²	405.36			
54	050101009001	种植土回(换)填 1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:30cm	m³	158.22			
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
55	050403001001	树木支撑架 1. 支撑类型、材质:毛竹桩 三角桩(短)	株	7			
56	050403002001	草绳绕树干 1. 胸径(干径): ≤15cm	株	4			
57	050403002002	草绳绕树干 1. 胸径(干径): ≤40cm	株	3			
灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程-给 排水工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
58	040101002003	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 部位:沟槽管道	m ³	110.59			
59	040103001003	回填方 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:普通土 3. 填方来源:挖方利用 4. 部位:管道沟槽 5. 回填方式:人工回填	m ³	110.59			
60	040103002004	余方弃置 1. 废弃料品种:土 2. 运距1km:5km	m ³	83.29			
	6.	管网工程					
61	040501004001	HDPE管DN300, SN8 1. 垫层、基础材质及厚度:100mm砂砾石垫层 2. 连接形式:橡胶圈接口	m	149.99			
62	040501004002	HDPE管DN400, SN8 1. 垫层、基础材质及厚度:100mm砂砾石垫层 2. 连接形式:橡胶圈接口	m	19.84			
63	040504002001	污水检查井Φ1000 1. 做法详见图集20S515, P30页 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 井墙及底板采用C30, P6混凝土 4. 预制盖板混凝土强度C30 5. 含盖板、钢筋、模板等制作安装 6. 平均井深:1.2m	座	4			
64	040504002002	雨水检查井Φ1000 1. 做法详见图集20S515, P29页 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 井墙及底板采用C30, P6混凝土 4. 预制盖板混凝土强度C30 5. 含盖板、钢筋、模板等制作安装 6. 平均井深:1.07m	座	8			
		单价措施项目					
灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程-电 气安装工程							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程

第7页 共7页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程-园林铺装工程			
一	2021绿化工程一般计税法	136678.00	
1	暂列金额	45772.20	明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价	89761.50	明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1144.30	分部分项工程费及措施项目费
灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程-园林绿化工程			
一	2021绿化工程一般计税法	6087.61	
1	暂列金额	5939.13	明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	148.48	分部分项工程费及措施项目费
灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程-给排水工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	4963.86	
1	暂列金额	4842.79	明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	计日工		明细详见表—11—4
5	总承包服务费		明细详见表—11—5
6	安全生产责任保险费暂估价	121.07	分部分项工程费及措施项目费
灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程-电气安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	801.68	
1	暂列金额	783.71	明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	安全生产责任保险费暂估价	17.97	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表—11—4
6	总承包服务费		明细详见表—11—5
灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程-拆除工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程

第1页 共1页

[illegible]

主要材料及价格表

工程名称:灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程

第1页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000701001	市政人工	元		
4	000901001	园林绿化人工	元		
5	002401000	建筑装饰人工	元		
6	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
7		◆材料◆			
8	010101001	螺纹钢HRB335 Φ10以内(综合)	t		
9	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t		
10	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
11	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
12	020101002	橡胶板 2mm	m²		
13	020901006	塑料薄膜	m²		
14	022705004	棉纱头	kg		
15	022902004	扎绑绳	kg		
16	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
17	023301002	草袋	条		
18	023303001	草绳	kg		
19	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
20	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
21	030144004	高强螺栓 M20	套		
22	030148002	地脚螺栓	kg		
23	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
24	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
25	030183001	铁钉(综合)	kg		
26	031311001	电焊条(综合)	kg		
27	031321003	焊锡	kg		
28	031324001	不锈钢焊丝	kg		
29	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
30	031337001	冲击钻头(综合)	根		
31	031345001	钢锯条	根		
32	031345004	石料切割锯片	片		
33	031345010	切割机刀片	片		
34	032116001	铁件(综合)	kg		
35	032116004	预埋铁件	kg		
36	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
37	040102001	砌筑水泥M32.5	t		

主要材料及价格表

工程名称:灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程

第2页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
39	040103001	白水泥（综合）	t		
40	040103002	白水泥（综合）	kg		
41	040301001	砂（综合）	m³		
42	040301004	中砂	m³		
43	040301005	粗砂	m³		
44	040502001	碎石（综合）	m³		
45	040504001	石米	t		
46	040506001	砂砾石	m³		
47	041104010.1	600x600x25厚珍珠白荔枝面花岗岩	m²		
48	041104010.6	600*300*30厚芝麻白荔枝面花岗岩压顶	m²		
49	041104010.8	600*200*30厚中国黑光面花岗岩压顶	m²		
50	041104010.9	600*300*50厚珍珠白切面花岗岩	m²		
51	041104010.10	600x300x30厚中国黑光面花岗岩	m²		
52	041104010.11	600x300x12厚中国黑光面花岗岩	m²		
53	041104010.12	600*300*30厚珍珠白荔枝面花岗岩（台阶踢面）	m²		
54	041104010.12	600*380*50厚珍珠白荔枝面花岗岩	m²		
55	041104010.15	600x500x50厚芝麻灰机切面花岗岩	m²		
56	041104010.16	800*400*18厚芝麻白荔枝面花岗岩	m²		
57	041104010.17	600*300*30厚芝麻白荔枝面花岗岩	m²		
58	041104010.18	600*180*100厚芝麻白荔枝面花岗岩（带防滑槽、灯带槽台阶踢面）	m²		
59	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
60	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
61	042702005.1	300x100x12厚仿珍珠白荔枝面仿石生态砖	m²		
62	050102006	周转圆木（支撑）	m³		
63	050306001	周转板枋材	m³		
64	050306003	周转板材	m³		
65	052502007	垫木	m³		
66	053102001	竹梢（长1.2m）	根		
67	080301002.1	600*300*30厚黄锈石荔枝面花岗岩贴面	m²		
68	080301002.2	300*600*30厚中国黑花岗岩贴面	m²		
69	080301002.3	600*300*12厚珍珠白机切面花岗岩	m²		
70	081703034.1	汉白玉栏杆抱鼓	块		
71	123701001	旗杆球珠	只		
72	131102004	氟碳保护剂	kg		
73	133508015	PG 道路嵌缝胶	kg		
74	142301001	颜料	kg		

主要材料及价格表

工程名称:灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程

第3页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
75	143302001	草酸 99.2%	kg		
76	143504001	速凝增强剂	kg		
77	143534001	石材保护液	kg		
78	144101005	建筑胶	kg		
79	144103001	108 胶	kg		
80	144116005	粘合剂	kg		
81	144306001	防水胶布	卷		
82	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
83	151304002	泡沫条	m		
84	170103005	焊接钢管 DN40	m		
85	170508040.1	不锈钢管 φ76×1.5 304材质	m		
86	170508047.1	不锈钢管 D114×2.0 304材质	m		
87	170508048.1	不锈钢管 φ168×2.5 304材质	m		
88	172508021	塑料管 Φ160	m		
89	172701000	普通胶管	m		
90	172703000	橡胶管	m		
91	290624001	硬塑料管接头D20	个		
92	290632012	灯具卡子	个		
93	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
94	322703001	农药	kg		
95	322704001	营养液	袋		
96	322704002	生根剂	袋		
97	322901001	种植土	m³		
98	341101001	水	m³		
99	341508001	其他材料费	元		
100	341508003	其他材料费	元		
101	341508006	其他材料费	元		
102	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
103	351301001	滑轮	套		
104	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
105	360302001	土工布400g	m²		
106	360701001.1	600*120*250厚芝麻灰机切面花岗岩	m		
107	360702001.1	600*500*50厚芝麻灰机切面花岗岩	m		
108	370501003	枕木	m³		
109	B-C.5	100厚汉白玉栏杆定制 材料费	m		
110	S010501001	钢丝绳（综合）	kg		
111	S143508001	脱模剂	kg		

主要材料及价格表

工程名称:灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程

第4页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
112	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
113	S800702002	水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2	m³		
114		◆商品砼◆			
115	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m³		
116	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
117	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
118	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³		
119	043104005.1	预拌普通混凝土 C30, P6	m³		
120		◆配合比◆			
121	800101005	水泥砂浆中砂M5	m³		
122	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
123	800101007	水泥砂浆中砂M10	m³		
124	800101007	水泥砂浆中砂M10	m³		
125	800102001	水泥砂浆 1:1	m³		
126	800102003	水泥砂浆 1:2	m³		
127	800102003	水泥砂浆 1:2	m³		
128	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³		
129	800102005	水泥砂浆 1:3	m³		
130	801101001	素水泥浆	m³		
131	801104001	建筑胶素水泥浆	m³		
132		◆主材◆			
133	040907001Z	三合土 (天然级配)	m³		
134	042903009z	预制混凝土盖板C20	m³		
135	042904006Z.1	预制混凝土井筒	m		
136	122103000.1	镀锌栏杆, 面刷氟碳漆	m		
137	172500000.1	配管 PVC20	m		
138	172506000.1	HDPE管DN300, SN8	m		
139	172506000.2	HDPE管DN400, SN8	m		
140	320101000.1	香樟 (假植苗) (胸径或干径:30-32cm)	株		
141	320101000.2	桂花 (假植苗) (胸径或干径:15-16cm)	株		
142	320301000.1	红继木球 (袋苗) (蓬径:1.2m)	株		
143	320301000.2	海芋 (袋苗) (蓬径:1.5m)	株		
144	320301000.3	金边龙舌兰 (袋苗) (冠丛高:1.0m、蓬径:0.9m)	株		
145	320301000.4	瓜子黄杨 (袋苗) (蓬径:20-25cm)	株		
146	320301000.5	麦冬 (袋苗) (冠丛高:15cm、蓬径:15cm)	株		
147	320301000.6	芙蓉菊 (袋苗) (蓬径:20-25cm)	株		
148	320301000.7	红继木 (袋苗) (蓬径:20-25cm)	株		

主要材料及价格表

工程名称:灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程

第5页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
149	320701000. 1	马尼拉草	m²		
150	B4-1950. 1	LED软灯带 3W/m, 220V	10m		
151	Z280301000. 1	铜芯塑料绝缘导线BV-1. 5mm2	m		
152	Z290302000. 1	灯槽20mm×20mm	m		
153		◆机械台班组成◆			
154	000701003	市政机械第一类费用	元		
155	000903001	机械台班人工费	元		
156	000903002	机械第一类费用	元		
157	002401001	机械台班人工费	元		
158	140301004	汽油92#	kg		
159	140301004	汽油92#	kg		
160	140301004	汽油 92#	kg		
161	140301004	国V汽油 92#	kg		
162	140304001	轻柴油0#	kg		
163	140304001	轻柴油0#	kg		
164	140304001	轻柴油 0#	kg		
165	341103001	电	kW·h		
166	341103001	电	kW. h		
167	994701004	折旧费	元		
168	994701005	检修费	元		
169	994701006	维护费	元		
170	994701007	安拆及场外运输费	元		
171	994701008	其他费	元		
172	C1403001	轻柴油0#	kg		
173	J00000001	折旧费	元		
174	J00000002	大修理费	元		
175	J00000003	经常修理费	元		
176	J00000005	停滞费	元		
177	J00000006	其他费用	元		
178	R0800001	机械台班工日	工日		
179		◆机械◆			
180	990101002	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0. 4m³]	台班		
181	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0. 4m³	台班		
182	990101005	履带式液压单斗挖掘机 斗容量 1m3	台班		
183	990101005	履带式液压单斗挖掘机 斗容量 1m3	台班		
184	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L	台班		
185	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		

主要材料及价格表

工程名称:灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程

第6页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
186	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
187	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
188	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
189	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
190	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
191	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
192	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
193	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
194	990704012	载重汽车 装载质量20t	台班		
195	990705003	自卸汽车 装载质量4. 5t	台班		
196	990705004	自卸汽车 装载质量5t	台班		
197	990706001	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
198	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
199	990902001	门式起重机提升质量5t	台班		
200	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
201	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
202	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
203	991301003	钢轮内燃压路机 工作质量 12t	台班		
204	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N. m	台班		
205	991308001	手扶式振动压实机工作质量1t	台班		
206	991316001	混凝土切缝机 功率7. 5kW	台班		
207	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
208	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
209	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
210	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
211	992102003	木工平刨床 刨削宽度 500mm	台班		
212	992302001	石料切割机 5. 5KW以内	台班		
213	992310001	铝材切割机1kW	台班		
214	992501003	交流电弧焊机 容量32kV • A	台班		
215	992505001	氩弧焊机 电流500A	台班		
216	992509003	对焊机 容量75kV • A	台班		
217	993101003	洒水车 罐容量 10000L	台班		
218	993101003	洒水车 罐容量 10000L	台班		
219	993705001	打药车（汽车式） 2t	台班		
220	993706001	绿篱机	台班		
221	993707001	背式打草机	台班		
222	993708001	推式打草机	台班		

主要材料及价格表

工程名称:灵川县灵田镇中心校教学楼附属工程

第7页 共7页

[illegible]