

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2023年临桂区高标准农田新建和改造项目（四塘镇、会仙镇）横山村增加工程

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		横山村						
1.1		道路工程						
1.1.1		横山村1#生产路（358m）						
1.1.1.1		横山村1#生产路						
1.1.1.1.1	500101002001	挖掘机挖III类土	m ³	105.32				
1.1.1.1.2	500103001001	土方回填	m ³	0				
1.1.1.1.3	500101001001	路基机械平整压实	m ²	939.87				
1.1.1.1.4	500103001002	C20砼路面（15cm厚）	m ²	1147.58				
1.1.1.1.5	500103007001	碎石公路基础，压实厚10cm	m ²	939.87				
1.1.1.1.6	500109011001	混凝土刻纹	m ²	1147.58				
1.1.1.1.7	500114001001	路面切缝	m	245.2				
1.1.1.1.8	500109009001	常态混凝土伸缩缝，沥青木板（胀缝）	m ²	4.9				
1.1.1.1.9	500109011002	C15路肩挡土墙	m ³	142.12				
1.1.1.1.10	500110001001	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	702.61				
1.1.1.1.11	500109009002	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²	1.32				
1.1.1.1.12	500101004001	涵管土方开挖	m ³	26.44				
1.1.1.1.13	500103001003	涵管土方回填	m ³	18.99				
1.1.1.1.14	500109001001	C15砼管座	m ³	6.82				
1.1.1.1.15	500112001001	预制混凝土管安装DN300	m	9				
1.1.1.1.16	500105003001	M7.5浆砌石路肩	m ³	106.75				
1.1.1.1.17	500103016001	DN75PVC排水管	m	45.01				
1.1.1.1.18	500103016002	DN75PVC排水管外包尼龙网	m ²	10.6				
1.1.1.1.19	500103016003	反滤包	个	70				
1.1.1.2		下田坡道						
1.1.1.2.1	500101002002	挖掘机挖III类土	m ³	1.21				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2023年临桂区高标准农田新建和改造项目（四塘镇、会仙镇）横山村增加工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.2	500103001004	土方回填	m ³	0.62				
1.1.1.2.3	500101001002	路基机械平整压实	m ²	4				
1.1.1.2.4	500103007002	碎石公路基础，压实厚10cm	m ²	4				
1.1.1.2.5	500103001005	C25砼路面（15cm厚）	m ²	0.6				
1.1.1.2.6	500109011003	混凝土刻纹	m ²	4				
1.1.1.2.7	500109011004	C15路肩挡土墙	m ³	1.21				
1.1.1.2.8	500110001002	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	4.84				
1.1.2		横山村2#生产路（382m）						
1.1.2.1	500101002003	挖掘机挖III类土	m ³	126.18				
1.1.2.2	500101001003	路基机械平整压实	m ²	881.4				
1.1.2.3	500103001006	C20砼路面（15cm厚）	m ²	1182.6				
1.1.2.4	500103007003	碎石公路基础，压实厚10cm	m ²	881.4				
1.1.2.5	500109011005	混凝土刻纹	m ²	1182.6				
1.1.2.6	500114001002	路面切缝	m	254				
1.1.2.7	500109009003	常态混凝土伸缩缝，沥青木板（胀缝）	m ²	5.08				
1.1.2.8	500109011006	C15路肩挡土墙	m ³	201.48				
1.1.2.9	500110001003	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	1007.4				
1.1.2.10	500109009004	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²	2.02				
1.1.2.11	500101004002	涵管土方开挖	m ³	26.44				
1.1.2.12	500103001007	涵管土方回填	m ³	18.99				
1.1.2.13	500109001002	C15砼管座	m ³	6.82				
1.1.2.14	500112001002	预制混凝土管安装DN300	m	9				
1.1.3		横山村3#生产路（552m）						
1.1.3.1	500101002004	挖掘机挖III类土	m ³	169.32				
1.1.3.2	500101001004	路基机械平整压实	m ²	1289.4				
1.1.3.3	500103001008	C20砼路面（15cm厚）	m ²	1661				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2023年临桂区高标准农田新建和改造项目（四塘镇、会仙镇）横山村增加工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.4	500103007004	碎石公路基础，压实厚10cm	m ²	1289.4				
1.1.3.5	500109011007	混凝土刻纹	m ²	1661				
1.1.3.6	500114001003	路面切缝	m	353				
1.1.3.7	500109009005	常态混凝土伸缩缝，沥青木板（胀缝）	m ²	7.06				
1.1.3.8	500109011008	C15路肩挡土墙	m ³	263.96				
1.1.3.9	500110001004	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	1319.8				
1.1.3.10	500109009006	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²	2.64				
1.1.3.11	500101004003	涵管土方开挖	m ³	61.69				
1.1.3.12	500103001009	涵管土方回填	m ³	44.31				
1.1.3.13	500109001003	C15砼管座	m ³	15.9				
1.1.3.14	500112001003	预制混凝土管安装DN300	m	21				
1.1.4		横山村4#生产路（741m）						
1.1.4.1	500101001005	路基机械平整压实	m ²	2133				
1.1.4.2	500103001010	C20砼路面（15cm厚）	m ²	2133				
1.1.4.3	500103007005	碎石公路基础，压实厚10cm	m ²	2133				
1.1.4.4	500109011009	混凝土刻纹	m ²	2133				
1.1.4.5	500114001004	路面切缝	m	432				
1.1.4.6	500109009007	常态混凝土伸缩缝，沥青木板（胀缝）	m ²	8.64				
1.1.4.7	500101004004	涵管土方开挖	m ³	8.81				
1.1.4.8	500103001011	涵管土方回填	m ³	6.33				
1.1.4.9	500109001004	C15砼管座	m ³	2.27				
1.1.4.10	500112001004	预制混凝土管安装DN300	m	3				
1.1.5		横山村5#生产路（97m）						
1.1.5.1	500101002005	挖掘机挖III类土	m ³	15.04				
1.1.5.2	500101001006	路基机械平整压实	m ²	276.2				
1.1.5.3	500103001012	C20砼路面（15cm厚）	m ²	315				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2023年临桂区高标准农田新建和改造项目（四塘镇、会仙镇）横山村增加工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.5.4	500103007006	碎石公路基础，压实厚10cm	m ²	276.2				
1.1.5.5	500109011010	混凝土刻纹	m ²	315				
1.1.5.6	500114001005	路面切缝	m	69				
1.1.5.7	500109009008	常态混凝土伸缩缝，沥青木板（胀缝）	m ²	1.38				
1.1.5.8	500109011011	C15路肩挡土墙	m ³	23.28				
1.1.5.9	500110001005	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	116.4				
1.1.5.10	500109009009	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²	0.23				
1.1.6		横山村6#生产路（437m）						
1.1.6.1	500101002006	挖掘机挖III类土	m ³	95.67				
1.1.6.2	500101001007	路基机械平整压实	m ²	1041.8				
1.1.6.3	500103001013	C20砼路面（15cm厚）	m ²	1391.4				
1.1.6.4	500103007007	碎石公路基础，压实厚10cm	m ²	1041.8				
1.1.6.5	500109011012	混凝土刻纹	m ²	1391.4				
1.1.6.6	500114001006	路面切缝	m	283.2				
1.1.6.7	500109009010	常态混凝土伸缩缝，沥青木板（胀缝）	m ²	5.66				
1.1.6.8	500109011013	C15路肩挡土墙	m ³	198.24				
1.1.6.9	500110001006	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	991.2				
1.1.6.10	500109009011	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²	1.98				
1.1.6.11	500101004005	涵管土方开挖	m ³	17.63				
1.1.6.12	500103001014	涵管土方回填	m ³	12.66				
1.1.6.13	500109001005	C15砼管座	m ³	4.54				
1.1.6.14	500112001005	预制混凝土管安装DN300	m	6				
1.1.6.15	500105003002	M7.5浆砌石路肩	m ³	25.19				
1.1.6.16	500103016004	DN75PVC排水管	m	20.38				
1.1.6.17	500103016005	DN75PVC排水管外包尼龙网	m ²	4.8				
1.1.6.18	500103016006	反滤包	个	26				

