

龙胜各族自治县龙胜小学食堂改造及附属  
工程

---

工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

2025年07月06日

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2  
工程计价软件测评合格编号：2016J03

龙胜各族自治县龙胜小学食堂改造及附属  
工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： \_\_\_\_\_ 2025年07月06日

复 核 时 间： \_\_\_\_\_ 2025年07月06日

# 总 说 明

工程名称：龙胜各族自治县龙胜小学食堂改造及附属工程

第1页 共1页

## 一、工程概况：

1. 工程名称：龙胜各族自治县龙胜小学食堂改造及附属工程
2. 主要内容：改造木质长廊及新增遮雨棚、新建钢结构雨棚、原有食堂改建等。

## 二、编制范围：

项目清单施工图范围内土建装饰装修施工内容，详见工程量清单。

## 三、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及其广西壮族自治区实施细则；
2. 《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862—2013）及其广西壮族自治区实施细则（修订本）；
3. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额及费用定额》；
4. 2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额及费用定额》；
5. 2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额及费用定额》；
6. 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额及费用定额》；
7. 桂建标（2023）7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；
8. 桂建标（2019）12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
9. 《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》（广西壮族自治区人民政府令第43号）等及其配套的自治区、工程所在地政府、行政主管部门等有关预（结）算文件规定；
10. 建设工程造价管理机构发布的工程造价信息《桂林市建设工程造价信息》2025年第6期龙胜县信息价，工程造价信息中没有发布的，参照市场价；
11. 与建设工程；有关的标准、规范、技术资料；
12. 本项目工程量清单及相关资料；

## 四、其他说明

1. 本项目混凝土均采用自拌普通砼；
2. 本项目部分内容为零星装修项目，图纸无法全部表示，工程量按说明计算，结算时按实际发生工程量计算。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙胜各族自治县龙胜小学食堂改造及附属工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
<b>龙小走廊及钢架</b>							
<b>分部分项工程</b>							
	<b>0101</b>	<b>土石方工程</b>					
1	010101004001	挖基坑土方 (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：1.5m以内 (3)弃土运距：就近堆放	m <sup>3</sup>	5.50			
	<b>0105</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
2	010507007001	其他构件 (1)构件的类型：墩块 (2)部位：遮雨棚立柱混凝土柱	m <sup>3</sup>	5.00			
	<b>02</b>	<b>仿古建筑工程</b>					
3	桂020501010001	圆柱 (1)构件名称、类别：杉木柱 (2)木材品种：一等杉木 (3)构件规格：Φ200 (4)刨光要求：表面打磨 (5)防护材料种类、涂刷遍数：刷透明底漆一道，打沙后刷树脂清漆两遍，防火漆两边	m <sup>3</sup>	4.71			
4	桂020501010002	圆柱 (1)构件名称、类别：杉木柱 (2)木材品种：一等杉木 (3)构件规格：Φ240 (4)刨光要求：表面打磨 (5)防护材料种类、涂刷遍数：刷透明底漆一道，打沙后刷树脂清漆两遍，防火漆两边	m <sup>3</sup>	0.60			
5	020601003001	封檐板 (1)构件名称、类别：封檐板 (2)木材品种：板枋材 (3)构件规格：160*20mm (4)刨光要求：表面打磨 (5)防护材料种类、涂刷遍数：底漆一边白油漆两边	m <sup>2</sup>	35.92			
6	桂020503009001	圆榫(檩) (1)构件名称、类别：榫条 Φ100 (2)木材品种：一等杉木 (3)刨光要求：表面打磨 (4)防护材料种类、涂刷遍数：刷透明底漆一道，打沙后刷树脂清漆两遍，防火漆两边	m <sup>3</sup>	3.97			
7	020503006001	随梁枋 (1)构件名称、类别：二穿枋、一穿枋 (2)木材品种：一等杉木 (3)刨光要求：130*70、180*80 (4)防护材料种类、涂刷遍数：表面打磨、刷透明底漆一道，打沙后刷树脂清漆两遍，防火漆两遍	m <sup>3</sup>	1.76			
8	020501004001	童(瓜)柱 (1)构件名称、类别：长瓜、短瓜 (2)木材品种：一等杉木 (3)构件规格：Φ160 (4)刨光要求：表面打磨	m <sup>3</sup>	0.77			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙胜各族自治县龙胜小学食堂改造及附属工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(5)防护材料种类、涂刷遍数：刷透明底漆一道，打沙后刷树脂清漆两遍，防火漆两遍					
9	01B001001	柱脚石 (1)规格：φ 300 (2)含制作、安装、运输等工序	个	28			
10	01B002001	雕瓜 (1)含制作、安装、运输等工序	个	28			
11	01B002002	瓦托	个	58			
12	020602002001	屋面窑制正脊	m	63.00			
13	01B003001	雕刻对联	项	1			
	<b>0106</b>	<b>金属结构工程</b>					
14	010603003001	钢管柱 1.材料种类、规格：方钢管150*150*5厚 2.含制作、安装、运输等工序	t	2.354			
15	010602002001	钢托架 1.材料种类、规格：方通80*60*4厚 2.含制作、安装、运输等工序	t	0.653			
16	010606002001	钢檩条 1.材料种类、规格：方通80*60*4厚 2.含制作、安装、运输等工序	t	4.120			
17	010603003002	钢管柱 1.材料种类、规格：φ 110*2厚镀锌管 2.含制作、安装、运输等工序	t	0.239			
18	010606001001	弦杆 1.材料种类、规格：方通50*30*2mm厚 2.含制作、安装、运输等工序	t	0.025			
19	010606002002	钢檩条 1.材料种类、规格：方通60*40*2厚 2.含制作、安装、运输等工序	t	0.275			
	<b>0109</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
20	020601003002	小青瓦屋面 (1)屋面类型：小青瓦 180*180	m <sup>2</sup>	345.36			
21	020602001001	筒瓦屋面 (1)屋面类型：土筒瓦屋面 (2)瓦件规格尺寸：2# 140×280	m <sup>2</sup>	104.58			
	<b>0113</b>	<b>天棚工程</b>					
22	011302001001	吊顶天棚 (1)龙骨材料种类、规格：一等杉木枋材300*300mm (2)基层材料种类、规格：埃特板 (3)面层材料品种、规格：杉木板 (4)面层刷漆	m <sup>2</sup>	94.50			
	<b>0114</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
23	011405001001	金属面油漆 1、施工方法：底涂防锈漆一道，面刷调和漆两道 2、油漆品种、遍数：防锈漆一道，白色调和漆通长两遍	m <sup>2</sup>	163.17			
		<b>食堂内装饰装修</b>					
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>0104</b>	<b>砌筑工程</b>					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙胜各族自治县龙胜小学食堂改造及附属工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
24	010401004001	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240×175×115 (2)墙体类型:外墙 (3)墙体厚度:240mm (4)砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M5	m <sup>3</sup>	0.70			
	<b>0112</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
25	011201001001	外墙面一般抹灰 (1)底层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2水泥砂浆	m <sup>2</sup>	2.92			
26	011201001002	内墙面一般抹灰 (1)底层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2水泥砂浆	m <sup>2</sup>	2.92			
27	011406003001	外墙面满刮腻子 (1)腻子种类:成品腻子粉 (2)刮腻子遍数:二遍	m <sup>2</sup>	2.92			
28	011406003002	内墙面满刮腻子 (1)腻子种类:成品腻子粉 (2)刮腻子遍数:二遍	m <sup>2</sup>	2.92			
	<b>0113</b>	<b>天棚工程</b>					
29	011302001001	吊顶天棚 (1)U型轻钢天棚龙骨 (2)600*600铝合金方板	m <sup>2</sup>	232.94			
30	011302001002	吊顶天棚 (1)面层材料品种、规格:碳晶板 (2)龙骨材料种类、规格、中距:方木天棚龙骨 单层	m <sup>2</sup>	35.75			
	<b>0109</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
31	010901002001	型材屋面 (1)型材品种、规格:彩钢夹芯板(轻质隔热) 75mm	m <sup>2</sup>	12.00			
	<b>0104</b>	<b>砌筑工程</b>					
32	010401004002	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90 (2)墙体类型:内墙 (3)墙体厚度:240 (4)砂浆种类、强度等级:	m <sup>3</sup>	0.10			
	<b>0112</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
33	011210002001	金属隔断 (1)骨架、边框材料种类、规格:铝合金龙骨 60×30 (2)隔板材料品种、规格、颜色:铝合金条板	m <sup>2</sup>	66.84			
34	011207001001	文化墙 (1)包含:制作、安装、运输 (2)暂估价,结算时按实际做法计取	m <sup>2</sup>	8.18			
35	桂011204007001	块料墙面 (1)墙面类型:内墙 (2)安装方式:水泥砂浆 1:3 (3)面层材料品种、规格、颜色:陶瓷墙面砖 300×600	m <sup>2</sup>	27.40			
36	011207001002	碳晶板墙面装饰板	m <sup>2</sup>	30.98			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙胜各族自治县龙胜小学食堂改造及附属工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1)龙骨材料种类、规格、中距:20×30木龙骨间距500 (2)面层材料品种、规格、颜色:碳晶板					
	<b>0105</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
37	桂010507009001	厨房排水沟 含：开槽、开挖、三面光、铸铁盖板	m	13.64			
	<b>0108</b>	<b>门窗工程</b>					
38	010802003001	乙级钢质防火门 (1)门框、扇材质及规格:钢质防火门(成品)900*2100 (2)运距:10km以内 (3)含：制作、安装、运输、框(套)周边塞缝等	m <sup>2</sup>	1.89			
39	010802001001	防盗门 (1)门框、扇材质及规格:防盗门(成品)1000*2100 (2)运距:10km以内 (3)含：制作、安装、运输、框(套)周边塞缝等	m <sup>2</sup>	4.20			
40	010802001002	双开防盗门 (1)门框、扇材质及规格:双开防盗门(成品)1200*2100 (2)运距:10km以内 (3)含：制作、安装、运输、框(套)周边塞缝等	m <sup>2</sup>	2.52			
41	010801001001	木质门 (1)含：制作、安装、运输、框(套)周边塞缝等	m <sup>2</sup>	1.89			
42	010802001003	不锈钢门 (1)门框、扇材质及规格：不锈钢门1200*2100 (2)含：含：制作、安装、运输、框(套)周边塞缝等	m <sup>2</sup>	2.52			
43	010808004001	金属门套 (1)面层材料品种、规格:铝合金板	m <sup>2</sup>	2.16			
44	010802001004	80系列铝合金平开门 (1)玻璃品种、厚度：10厚钢化玻璃 (2)框、扇材质及规格：80系列铝合金平开门 壁厚2.2 ≤2m <sup>2</sup> (3)含运输、框、扇、五金配件安装，窗纱安装及框周边塞缝等	m <sup>2</sup>	3.78			
45	010807001001	90系列铝合金推拉窗（带纱） (1)玻璃品种、厚度：5+6A+5中空玻璃 (2)框、扇材质及规格：90系列铝合金推拉窗 壁厚1.8 ≤2m <sup>2</sup> (3)含运输、框、扇、五金配件安装，窗纱安装及框周边塞缝等	m <sup>2</sup>	0.36			
46	010807001002	80系列铝合金推拉窗 (1)玻璃品种、厚度：10厚钢化玻璃 (2)框、扇材质及规格：80系列铝合金推拉窗 壁厚1.8 >2m <sup>2</sup> (3)含运输、框、扇、五金配件安装，窗纱安装及框周边塞缝等	m <sup>2</sup>	5.25			
47	010807001003	80系列铝合金固定窗	m <sup>2</sup>	40.33			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙胜各族自治县龙胜小学食堂改造及附属工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1)玻璃品种、厚度：10厚钢化玻璃 (2)框、扇材质及规格：80系列铝合金固定窗 壁厚1.8 >2m <sup>2</sup> (3)含运输、框、扇、五金配件安装，窗纱安装及框周边塞缝等					
	<b>0111</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
48	011102003001	块料楼地面 (1)面层材料品种、规格、颜色：哑光防滑地面砖 800×800 (2)结合层厚度、砂浆种类、配合比：水泥砂浆 1：3 (3)品牌：膳厨	m <sup>2</sup>	150.00			
	<b>0114</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
49	011407001001	墙面喷(刷)涂料 (1)基层类型：抹灰面 (2)腻子种类：成品腻子粉 (3)刷涂遍数：3遍	m <sup>2</sup>	4.75			
	<b>0115</b>	<b>其他装饰工程</b>					
50	030412001001	普通灯具 (1)名称：普通带罩吸顶灯 40W	套	10			
51	01B001001	分餐台不锈钢包边	项	1			
	<b>0106</b>	<b>金属结构工程</b>					
52	010603003001	钢管柱 1.材料种类、规格：Q235B 方钢管 100*100*2厚 2.油漆种类：白漆一遍 2.含制作、安装、运输等工序	t	0.083			
53	010606002001	钢檩条 1.材料种类、规格：Q235B 方通 60*40*1.2mm厚 2.油漆种类：先手工除锈，防火漆一遍，防腐漆两遍 2.含制作、安装、运输等工序	t	0.367			
54	010602002001	钢托架 1.材料种类、规格：Q235B 60*40*1.2mm厚 2.油漆种类：先手工除锈，防火漆一遍，防腐漆两遍 2.含制作、安装、运输等工序	t	0.236			
55	01B1003001	封补漏空 1、用1厚不锈钢板封补漏空 2、含：制作、安装、运输 3、暂估价，结算时按实计取	m <sup>2</sup>	32.00			
	<b>0109</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
56	010901002002	彩钢板 (1)型材品种、规格：压型彩钢板 0.5mm	m <sup>2</sup>	66.36			
57	010901003001	透明瓦屋面 (1)品种、规格：透明PC耐力板 (2)位置：屋面钢屋架	m <sup>2</sup>	28.16			
<b>食堂内装饰装修-拆除工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>0116</b>	<b>拆除工程</b>					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙胜各族自治县龙胜小学食堂改造及附属工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
58	011602001001	混凝土构件拆除 (1)拆除方式:人工拆除 (2)构件名称:分餐台 (3)弃渣运距:10km以内	m <sup>3</sup>	0.48			
59	011610002001	金属门窗拆除 1、工程量按说明计算，结算时按实计算 2、门窗框扇整体拆除及连接件拆除；可用材料和渣土废弃物全部落至地面或楼面并水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐	m <sup>2</sup>	45.89			
60	011210002001	金属隔断 1、工程量按说明计算，结算时按实计算 2、隔扇、隔墙、护墙层面层及龙骨的拆除；可用材料和渣土废弃物全部落至地面或楼面并水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐	m <sup>2</sup>	17.97			
61	010401004001	拆除墙体 1、工程量按说明计算，结算时按实计算 2、墙体拆除,控制扬尘,可用材料和渣土废弃物水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐	m <sup>3</sup>	0.54			
62	011605002001	立面块料拆除 1、工程量按说明计算，结算时按实计算 2、拆除墙、柱面各种块料面砖、石材；可用材料和渣土废弃物全部落至地面或楼面并水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐	m <sup>2</sup>	27.40			
63	011605001001	平面块料拆除 1、工程量按说明计算，结算时按实计算 2、拆除面层（含结合层及找平层），可用材料和渣土废弃物全部落至地面或楼面并水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐	m <sup>2</sup>	150.00			
64	011611005001	其他金属构件拆除 1、工程量按说明计算，结算时按实计算	项	1			
65	011613001001	灯具拆除 1、工程量按说明计算，结算时按实计算 2、拆除，搬运至现场指定集中堆放地点，清理现场	套	10			
<b>食堂外钢架棚</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>0101</b>	<b>土石方工程</b>					
66	010101004001	挖基坑土方 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m以内	m <sup>3</sup>	16.00			
67	010501001001	垫层 1、垫层材料：砂	m <sup>3</sup>	2.40			
	<b>0105</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>					







# 暂列金额明细表

工程名称：龙胜各族自治县龙胜小学食堂改造及附属工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
<b>龙小走廊及钢架</b>				
1	暂列金额	项		
<b>食堂内装饰装修</b>			<b>128696.30</b>	
1	暂列金额	项	128696.30	
1.1	蒸饭机排蒸汽系统	元	16350.00	结算时，按实际开票金额计算
1.2	细菌微生物检测仪 YT-ATP	元	1962.00	结算时，按实际开票金额计算
1.3	食用油极性组分检测仪 YT-SYP	元	3815.00	结算时，按实际开票金额计算
1.4	肉类水分检测仪检测仪 YT-RS	元	1635.00	结算时，按实际开票金额计算
1.5	水浴锅 HH-2	元	545.00	结算时，按实际开票金额计算
1.6	台式离心机 TDL-400	元	981.00	结算时，按实际开票金额计算
1.7	振荡器 HY-4	元	1308.00	结算时，按实际开票金额计算
1.8	样品粉碎机 JJ-2S	元	327.00	结算时，按实际开票金额计算
1.9	空气样品浓缩仪 YT-DCY	元	1744.00	结算时，按实际开票金额计算
1.10	大型风帘机	元	10464.00	结算时，按实际开票金额计算
1.11	小型风帘机	元	3270.00	结算时，按实际开票金额计算
1.12	水电安装	元	21800.00	结算时，按实际开票金额计算
1.13	除湿机	元	3270.00	结算时，按实际开票金额计算
1.14	双星中沥水	元	22105.20	结算时，按实际开票金额计算
1.15	洗米池（左星右台）	元	3188.25	结算时，按实际开票金额计算
1.16	洗米池（右星左台）	元	3188.25	结算时，按实际开票金额计算
1.17	左星右台	元	4033.00	结算时，按实际开票金额计算
1.18	沥水式双层工作台	元	6540.00	结算时，按实际开票金额计算
1.19	灶台水槽隔板	元	588.60	结算时，按实际开票金额计算
1.20	高智能食品安全检测仪 YT-GB12P	元	21582.00	结算时，按实际开票金额计算
<b>食堂内装饰装修-拆除工程</b>				
1	暂列金额	项		
<b>食堂外钢架棚</b>				
1	暂列金额	项		
<b>合计</b>			<b>128696.30</b>	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

# 主要材料及价格表

工程名称：龙胜各族自治县龙胜小学食堂改造及附属工程

第1页 共6页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
		◆人工◆			
1	000301000	建筑装饰人工	元		
2	000501000-1	安装人工	元		
3	000501000-1	安装人工费	元		
4	001101000	古建筑人工	元		
5	RB--1	金属构件拆除 人工费	项		
		◆材料◆			
1	010000102	型钢(综合)	t		
2	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
3	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
4	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
5	014902001	角铝 25.4×1	m		
6	014903001-1	槽铝(综合)	m		
7	014903002	槽铝 75mm	m		
8	014904001	工字铝(综合)	m		
9	015101001-1	铝合金型材(综合)	kg		
10	020303002	橡胶密封条 20×4	m		
11	020509001	彩钢密封圈	只		
12	020901009	塑料薄膜(养护)	m <sup>2</sup>		
13	030104004	铝拉铆钉 M5×40mm	百个		
14	030108001	自攻螺钉	百个		
15	030108001	自攻螺钉	百个		
16	030108003-1	自攻螺钉 20mm	百个		
17	030108004-1	自攻螺钉 30mm	百个		
18	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
19	030112001	木螺钉	百个		
20	030119001	机螺钉	kg		
21	030135101	带帽螺栓	kg		
22	030148002-1	地脚螺栓	kg		
23	030156001-2	膨胀螺栓	套		
24	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
25	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
26	030168004-1	镀锌锁紧螺母 20	个		
27	030171101	螺母	百个		
28	030172001	垫圈	百个		
29	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
30	030183001	铁钉(综合)	kg		
31	030183001	铁钉(综合)	kg		
32	030188004-1	射钉(枪钉)	盒		
33	030192000	圆钉(综合)	kg		
34	030311111-1	不锈钢合页	副		
35	031311001	电焊条(综合)	kg		
36	031311001-3	电焊条(综合)	kg		
37	031311008	碳钢焊条	kg		
38	031314001	耐热电焊条	kg		
39	031319001	电焊丝	kg		
40	031330001	焊剂	kg		

# 主要材料及价格表

工程名称：龙胜各族自治县龙胜小学食堂改造及附属工程

第2页 共6页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
41	031337001-1	冲击钻头(综合)	根		
42	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
43	031338001-1	合金钢钻头(综合)	个		
44	031347001	砂纸	张		
45	031347003	水砂纸	张		
46	032116001	铁件(综合)	kg		
47	032116001-1	铁件(综合)	kg		
48	032116017	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个		
49	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
50	032125003	彩钢内外扣槽	m		
51	032126003	金属堵头	只		
52	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
53	040102001-1	砌筑水泥 M32.5	t		
54	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
55	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
56	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
57	040301001-1	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
58	040301004	中砂	m <sup>3</sup>		
59	040301004-1	中砂	m <sup>3</sup>		
60	040502004	碎石 5~40mm	m <sup>3</sup>		
61	040902004-1	石灰膏	m <sup>3</sup>		
62	040903001	石膏粉	kg		
63	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
64	041304002	蒸压灰砂砖 240×175×115	千块		
65	050301003	一等杉木枋材	m <sup>3</sup>		
66	050301003-1	一等杉木枋材	m <sup>3</sup>		
67	050305002	二等硬木板枋材	m <sup>3</sup>		
68	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
69	050306001-2	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
70	050306002	周转枋材	m <sup>3</sup>		
71	050306003	周转板材	m <sup>3</sup>		
72	050307001	杉木板条	m <sup>3</sup>		
73	050307001-1	碳晶板	m <sup>3</sup>		
74	050308008	板枋材	m <sup>3</sup>		
75	050501004-1	埃特板	m <sup>2</sup>		
76	052502003-1	木砖	m <sup>3</sup>		
77	052502007	垫木	m <sup>3</sup>		
78	052502007-2	垫木	m <sup>3</sup>		
79	070103014-1	陶瓷墙面砖 300×600	m <sup>2</sup>		
80	070501007-2	陶瓷地面砖 800×800	m <sup>2</sup>		
81	090301002-1	碳晶板	m <sup>2</sup>		
82	090502005-1	铝合金条板	m <sup>2</sup>		
83	090503001	铝板 600×600	m <sup>2</sup>		
84	090505009-1	铝合金板	m <sup>2</sup>		
85	090508002	彩钢板 0.5mm	m <sup>2</sup>		
86	090508010	压型彩钢板 0.5mm	m <sup>2</sup>		
87	090508010-1	压型彩钢板 0.5mm	m <sup>2</sup>		

# 主要材料及价格表

工程名称：龙胜各族自治县龙胜小学食堂改造及附属工程

第3页 共6页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
88	090508016	彩钢夹芯板(轻质隔热) 75mm	m <sup>2</sup>		
89	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
90	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
91	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
92	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
93	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
94	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
95	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
96	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
97	110105001	成品装饰单开木门及门套 0.9m×2.1m(实木)	樘		
98	110914001-1	80系列铝合金平开门 壁厚2.2 ≤2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
99	110915001-1	90系列铝合金推拉窗 壁厚1.8 ≤2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
100	110915001-2	80系列铝合金推拉窗 壁厚1.8 >2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
101	110917001-1	80系列铝合金固定窗 壁厚1.8 >2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
102	112101001-1	铝合金纱扇(成品)	m <sup>2</sup>		
103	112301001	钢防盗门(成品)	m <sup>2</sup>		
104	112301001-2	不锈钢门	m <sup>2</sup>		
105	130102002	有色调和漆	kg		
106	130102002-2	清漆	kg		
107	130104001	无光调和漆	kg		
108	130104001-3	防火漆	kg		
109	130104001-4	清漆	kg		
110	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
111	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
112	130507004	红丹酚醛防锈漆	kg		
113	130508002	环氧富锌底漆	kg		
114	133901001	防腐油	kg		
115	133901001-1	防腐油	kg		
116	134101001	嵌缝料	kg		
117	140101001	清油	kg		
118	140103002	熟桐油	kg		
119	140501003	油漆溶剂油	kg		
120	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
121	143520001	隔离剂	kg		
122	143906001	氧气	m <sup>3</sup>		
123	143906001-1	氧气	m <sup>3</sup>		
124	143906001-3	氧气	m <sup>3</sup>		
125	143907001	二氧化碳	m <sup>3</sup>		
126	144101005-1	建筑胶	kg		
127	144108001-1	乳白胶	kg		
128	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
129	144113002	玻璃胶 310g	支		
130	144113003-1	玻璃胶 350g	支		
131	144114004	密封胶	支		
132	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
133	144115001	万能胶	kg		
134	172712001	喷砂用胶管 中压 Φ40	m		

# 主要材料及价格表

工程名称：龙胜各族自治县龙胜小学食堂改造及附属工程

第4页 共6页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
135	271702001-1	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
136	290628002-1	塑料护口 15~20	个		
137	291112001-1	接线盒	个		
138	311101001	小青瓦（盖）180×180×13	百张		
139	311101002	小青瓦（底）200×200×13	百张		
140	311102002	筒瓦 2# 140×280	百张		
141	311108001-1	成品瓦脊	百张		
142	311701006	黑涂料	kg		
143	330113001	喷砂嘴	个		
144	341101001	水	m <sup>3</sup>		
145	341101001-2	水	m <sup>3</sup>		
146	341103001	电	kW·h		
147	341508001	其他材料费	元		
148	341508001	其他材料费	元		
149	341508001-2	其他材料费	元		
150	360102002	铸铁盖板	m <sup>2</sup>		
151	CB--1-1	文化墙 材料费	m2		
152	CB--1-1	柱脚石 材料费	个		
153	CB--3-1	雕瓜 材料费	个		
154	CB--4	分餐台不锈钢包边 材料费	项		
155	CB--4	瓦托 材料费	个		
156	CB--5	不锈钢板封补漏空 材料费	项		
157	CB--6	乙级钢质防火门 材料费	m <sup>2</sup>		
158	CB--6	雕刻对联 材料费	项		
159	CB--7	透明瓦屋面 材料费	m <sup>2</sup>		
160	CL2805	其他材料费	元		
		◆配比◆			
1	800102003	水泥砂浆1:2	m <sup>3</sup>		
2	800102005	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>		
3	800102005	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>		
4	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m <sup>3</sup>		
5	800301012	水泥石灰砂浆 中砂 M5	m <sup>3</sup>		
6	800903001	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>		
7	801101001-1	素水泥浆	m <sup>3</sup>		
8	802104044-1	碎石GD40 中砂水泥42.5 C25(非泵砼)	m <sup>3</sup>		
		◆主材◆			
1	050102101	大木原材	m <sup>3</sup>		
2	050102102	大木枋材	m <sup>3</sup>		
3	Z250001001-2	普通带罩吸顶灯	套		
		◆机械台班组成◆			
1	000100001	机械台班人工费	元		
2	001301001	机械台班人工	元		
3	j140304001	轻柴油 0#	kg		
4	j140304001	轻柴油0#	kg		
5	j341103001	电	kW·h		
6	j341103001-1	电	kW·h		
7	j341103001-4	电	kW·h		

# 主要材料及价格表

工程名称：龙胜各族自治县龙胜小学食堂改造及附属工程

第5页 共6页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
8	994701004	折旧费	元		
9	994701004-1	折旧费	元		
10	994701005	检修费	元		
11	994701005-1	检修费	元		
12	994701006	维护费	元		
13	994701006-1	维护费	元		
14	994701007	安拆及场外运输费	元		
15	994701008	其他费	元		
16	YLFY	一类费用	元		
17	j994701004-1	折旧费	元		
18	j994701005-1	大修理费	元		
19	j994701006-1	经常修理费	元		
		◆机械◆			
1	990101005-1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量 (1m³)	台班		
2	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量(500L)	台班		
3	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
4	990506002-1	混凝土振捣器 插入式	台班		
5	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
6	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
7	990701004-1	履带式推土机 功率 (75kW)	台班		
8	990703001	轮胎式装载机 斗容量 (0.5m³)	台班		
9	990704006	载重汽车 装载质量 (6t)	台班		
10	990902002-1	门式起重机 提升质量 (10t)	台班		
11	990902002-2	门式起重机 提升质量 (10t)	台班		
12	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
13	990903007	汽车式起重机 提升质量 (25t)	台班		
14	990903007-6	汽车式起重机 提升质量 (25t)	台班		
15	990903010	汽车式起重机 提升质量 (50t)	台班		
16	990907002	叉式起重机 提升质量 (5t)	台班		
17	991305001	电动夯实机 夯击能量 (250N·m)	台班		
18	991305001-1	电动夯实机 夯击能量 (250N·m)	台班		
19	991906009-1	剪板机 厚度×宽度 (40×3100mm)	台班		
20	991906009-2	剪板机 厚度×宽度 (40×3100mm)	台班		
21	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 (50mm)	台班		
22	991918002	刨边机 加工长度 (12000mm)	台班		
23	991919003	喷砂除锈机 能力 (3m³/min)	台班		
24	991921001	型钢剪断机 剪断宽度 (500mm)	台班		
25	991923003	手提砂轮机 砂轮直径 (150mm)	台班		
26	992101001-1	木工圆锯机 直径 (500mm)	台班		
27	992304001	半自动切割机 厚度 (100mm)	台班		
28	992501001	交流电弧焊机 容量 (21kV·A)	台班		
29	992501002-2	交流电弧焊机 容量 (30kV·A)	台班		
30	992501003	交流电弧焊机 容量 (32kV·A)	台班		
31	992501005	交流电弧焊机 容量 (42kV·A)	台班		
32	992521001	二氧化碳气体保护焊机 电流 (250A)	台班		
33	992521002	二氧化碳气体保护焊机 电流 (500A)	台班		
34	992701001-1	电焊条烘干箱 容量 (45×35×45cm³)	台班		

