

白石乡鳌头村电商物流服务中心

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)

白石乡鳌头村电商物流服务中心

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

复 核 时 间:

总 说 明

工程名称:白石乡鳌头村电商物流服务中心

第1页 共1页

一、工程概况:

- 1、工程名称:白石乡鳌头村电商物流服务中心;
- 2、建筑规模:建筑工程

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及广西壮族自治区实施细则。
- 2、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)及广西壮族自治区实施细则(修订本)。
- 3、《广西壮族自治区市政工程消耗量定额及费用定额》(2022年);
- 4、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》(2015年);
- 5、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。
- 6、自治区住房城乡建设厅《关于自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发[2023]6号)。
- 7、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023] 7号)。
- 8、自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标【2016】16号)。
- 9、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标[2019]12号。
- 10、信息价按2025年《桂林市建设工程造价信息》中第7期的兴安县信息价计取,兴安县未公布的参考桂林市信息价和市场价。
- 11、软件采用博奥云(版本号2.0.0.1)。

三、其他说明:

- 1、自卸汽车外运渣土(石)运距暂按1km计列,具体运距以实际发生情况为准。
- 2、钢材2.21元/t;水泥0.88元/t;标砖2.48元/千块;中砖3.40元/千块;大砖4.85元/千块;砂、石:0.78元。兴安县至白石乡鳌头村22.30km,估材料价格按12.30km计算。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:白石乡鳌头村电商物流服务中心

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
电商物流服务中心-土建工程							
		分部分项工程					
	010101	土方工程					
1	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2.0m以内	m³	140.68			
2	010103001001	回填方	m³	104.19			
3	010103002001	余土弃置 1. 运距暂按5KM	m³	20.86			
4	桂010104002001	基础钎插 1. 钎探深度不小于基础底以下5.0m	孔	45			
	0104	砌筑工程					
5	010401004001	页岩多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：MU10.0烧结页岩多孔砖墙 2. 砂浆强度等级、配合比：M5.0 3. 厚度：200mm墙 4. 部位：内墙	m³	20.08			
6	010402001001	混凝土空心砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级：MU10.0混凝土空心砌块墙 2. 砂浆强度等级、配合比：Mb5.0 3. 厚度：200mm墙 4. 部位：外墙	m³	84.05			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010507001001	散水 1. 部位：建筑物四周 2. 20厚1：2.5水泥砂浆抹面压光 3. 100厚1：3：6石灰、碎石（砖）三合土 4. 素土夯实 5. 图集参照11ZJ901 7/5	m²	65.01			
8	010507001002	坡道 1. 部位：建筑物四周	m²	29.55			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:白石乡鳌头村电商物流服务中心

第2页 共

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中 暂估
		2. 20厚1: 2水泥砂浆随打随压光, 加做 100*100美型防滑沟槽 3. 素水泥浆结合层一遍 (内掺建筑胶) 4. 100厚C15混凝土 5. 300厚3: 7灰土 6. 素土夯实 7. 图集参照11ZJ901 1/19					
9	010404001001	垫层 1. 混凝土种类: 泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	8.83			
10	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	32.26			
11	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	21.81			
12	010503001001	基础梁	m ³	7.78			
13	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类: 泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	85.70			
14	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类: 泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	7.71			
15	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类: 泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 板厚: 140mm	m ²	5.25			
16	010506001002	直形楼梯 1. 混凝土种类: 泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 板厚: 110mm	m ²	15.02			
17	010506001003	直形楼梯 1. 混凝土种类: 泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m ²	8.96			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:白石乡鳌头村电商物流服务中心

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 板厚: 100mm					
18	010505006001	栏板 1. 混凝土种类: 泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	14.58			
19	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ 10以内	t	0.949			
20	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	8.995			
21	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	12.686			
22	桂010516004001	电渣压力焊接	个	300			
	0108	门窗工程					
23	010802001001	铝合金门	m ²	22.80			
24	010802003001	成品防火门	m ²	2.42			
25	010807001001	铝合金推拉窗 不带亮	m ²	63.72			
	010902	屋面防水及其他					
26	010902003001	屋面刚性层 1. 部位: 屋面1 2. 30厚最薄处LC5.0轻骨料混凝土找3%坡 3. 现浇钢筋混凝土平屋面板, 板面清扫干净	m ²	149.52			
27	010902003002	屋面刚性层(用于檐沟面、雨棚面) 1. 部位: 屋面2 2. 30厚最薄处LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 3. 现浇钢筋混凝土平屋面板, 板面清扫干净	m ²	27.20			
28	010902003003	瓦屋面 1. 部位: 屋面2 2. 脊瓦用1: 3水泥浆卧牢 3. Φ 6钢筋网, 纵筋@500横筋按瓦长定 4. 每排瓦都按双股18号镀锌低碳钢丝与钢筋绑牢 5. 预埋 Φ 10锚筋双向中距900, 与 Φ 6焊牢, 挂网条30*30 (h) 6. 20厚1: 3水泥砂浆找平层	m ²	74.88			
29	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 部位: 卫生间、蹲式大便器卫生间	m ²	21.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:白石乡鳌头村电商物流服务中心

第4页 共

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中 暂估
		2. 1. 5厚自粘胶膜TPO高分子预铺防水卷材 (基础处理平整,四周从底板起上翻 800)					
30	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1. 部位:卫生间、蹲式大便器卫生间 2. 2. 0厚聚氨酯防水涂料(在地漏、阴阳 角、穿板竖管等部位局部加强宽度250, 四周翻起180高)	m ²	16.53			
	0111	楼地面装饰工程					
31	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 部位:一层楼梯间、外廊、服务大厅、 办公室、会议室 2. 20厚M15或1: 2水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆一遍 4. 现浇钢筋混凝土楼板/80厚C15混凝土 5. 基土夯实	m ²	129.08			
32	011101003001	混凝土楼地面 1. 部位:一层卫生间、蹲式大便器卫生间 2. 刷基层处理剂一遍 3. 现浇钢筋混凝土楼板/80厚C15混凝土 4. 基土夯实	m ²	5.50			
33	011101003002	混凝土楼地面 1. 部位:卫生间、蹲式大便器卫生间 2. 刷基层处理剂一遍 3. 现浇钢筋混凝土楼板/80厚C15混凝土 4. 基土夯实	m ²	11.00			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
34	011201001001	墙面一般抹灰 1. 部位:除卫生间外所有内墙面 2. 20厚1: 3水泥砂浆	m ²	869.05			
35	011201001002	水泥砂浆防水墙面 1. 部位:用于卫生间900高 2. 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4. 3厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴	m ²	23.77			
36	011201001003	墙面一般抹灰	m ²	72.46			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:白石乡鳌头村电商物流服务中心

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 部位: 用于卫生间 2. 3厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴					
37	011201001004	涂料外墙 1. 部位: 外墙 2. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 刷专用界面剂一遍 5. 200厚加气混凝土砌块 (b07级) 墙面清理干净	m ²	595.29			
38	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 不同材料墙体交接处设钢丝网或纤维网	m ²	40.26			
	011301	天棚抹灰					
39	011301001001	天棚抹灰(顶棚1) 1. 部位: 除卫生间外所有天棚 2. 钢筋混凝土板底面、梁底及侧面打磨机打磨并清理干净 3. 5厚抗裂砂浆找平	m ²	387.24			
40	011301001002	天棚抹灰 1. 部位: 卫生间 2. 钢筋混凝土板底面、梁底及侧面打磨机打磨并清理干净 3. 基层配套界面剂处理 4. 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m ²	5.32			
	0115	其他装饰工程					
41	011503001001	楼梯不锈钢扶手、栏杆 1. 详见11ZJ401 13页、11ZJ401 38/8、11ZJ401 11/37、11ZJ401 1/36 2. 3厚100*60方钢管, 扶手喷塑罩面	m	14.48			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:白石乡鳌头村电商物流服务中心

第6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其 暂
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
42	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 20m以内	m²	822.91			
43	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m²	111.72			
44	011701006001	钢管满堂脚手架 基本层 高4.2m	m²	134.35			
45	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m²	473.76			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
46	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	10.66			
47	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	46.59			
48	011702002001	矩形柱 胶合板模板 木支撑[实际高度 =4.2]	m²	78.56			
49	011702002002	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m²	150.30			
50	011702005001	基础梁	m²	75.22			
51	011702008001	圈梁	m²	118.19			
52	011702021001	栏板	m²	182.05			
53	011702014001	有梁板 胶合板模板 木支撑[实际高度 =4.2]	m²	251.34			
54	011702014002	有梁板 胶合板模板 木支撑	m²	516.39			
55	011702024001	楼梯 直形 木模板 木支撑	m²	29.23			
56	011702029001	散水	m²	65.01			
	011703	垂直运输					
57	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 塔吊 卷扬机	m²	473.76			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
58	011705001001	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:白石乡鳌头村电商物流服务中心

第1页 共4页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010101001	螺纹钢HRB335 Φ 10以内(综合)	t		
3	010101002	螺纹钢HRB335 Φ 10以上(综合)	t		
4	010304001	冷拔低碳钢丝 Φ 4	t		
5	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
6	010310004	镀锌铁丝 Φ 2.8	kg		
7	010310012	镀锌铁丝 Φ 0.9	kg		
8	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
9	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
10	022505001	玻璃纤维网	m ²		
11	023301001	草袋	m ²		
12	023301003	草袋片	片		
13	0301384001	镀锌铁钉 25mm	kg		
14	030156001	膨胀螺栓	套		
15	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
16	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套		
17	030183001	铁钉(综合)	kg		
18	031311001	电焊条(综合)	kg		
19	031324001	不锈钢焊丝	kg		
20	031330001	焊剂	kg		
21	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
22	032116001	铁件(综合)	kg		
23	032116004	预埋铁件	kg		
24	040101001	水泥(综合)	t		
25	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
26	040301001	砂(综合)	m ³		
27	040301003	细砂	m ³		
28	040301004	中砂	m ³		
29	040701001	陶粒	m ³		
30	040701004	碎砖	m ³		
31	040902001	生石灰	kg		
32	040902004	石灰膏	m ³		
33	040905001	粘土	m ³		
34	040908002	抗裂砂浆	kg		
35	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
36	041504001	蒸压加气砼配块	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:白石乡鳌头村电商物流服务中心

第2页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	041504004	蒸压加气砼砌块 590×200×200	m³		
38	041701001	水泥瓦 385×235	千块		
39	041701002	水泥脊瓦(综合)	块		
40	042903001	C20钢筋混凝土块	m³		
41	050102005	周转圆木	m³		
42	050301003	一等杉木枋材	m³		
43	050306001	周转板枋材	m³		
44	050306002	周转枋材	m³		
45	050306003	周转板材	m³		
46	053501002	竹篾	百根		
47	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
48	110305001	钢质防火门(成品)	m²		
49	110904001	铝合金平开门不带亮(成品)	m²		
50	110908001	铝合金推拉窗不带亮(成品)	m²		
51	130308001	聚氨酯甲料	kg		
52	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
53	133321001.1	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 1.5mm厚	m²		
54	133503001	防水胶(310g/支)	支		
55	134101001	嵌缝料	kg		
56	142101001	环氧树脂	kg		
57	143305003	二甲苯	kg		
58	143504015	聚氨酯乙料	kg		
59	143520001	隔离剂	kg		
60	143537002	聚合物乳液	kg		
61	143908001	氩气	m³		
62	144101005	建筑胶	kg		
63	144103005	903胶	kg		
64	144116023	界面处理剂	t		
65	170508025	不锈钢管Φ50×1.5 201材质	m		
66	170509003	不锈钢方管 □20×20×1.0 201材质	m		
67	170509025	不锈钢方管 □50×3 201材质	m		
68	200305000	不锈钢法兰座	个		
69	340105003	钨棒	kg		
70	340903001	纸筋	kg		
71	341101001	水	m³		
72	341508001	其他材料费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:白石乡鳌头村电商物流服务中心

第3页 共4页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
74	350302001	回转扣件	个		
75	350302002	对接扣件	个		
76	350302003	直角扣件	个		
77	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
78	350305001	金属脚手架底座	个		
79	350306001	木脚手板(松杂)	m³		
80	350307002	竹脚手板	m²		
81	370501001	油浸枕木	m³		
82		◆商品砼◆			
83	043103002	碎石 GD20 商品普通砼 C15	m³		
84	043103004	碎石 GD20 商品普通砼 C25	m³		
85	043103005	碎石 GD20 商品普通砼 C30	m³		
86	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m³		
87	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³		
88	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m³		
89		◆配合比◆			
90	800102001	水泥砂浆 1:1	m³		
91	800102003	水泥砂浆 1:2	m³		
92	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³		
93	800102005	水泥砂浆 1:3	m³		
94	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m³		
95	800501009	混合砂浆 1:1:4	m³		
96	800903001	纸筋石灰浆	m³		
97	801101001	素水泥浆	m³		
98	802302001	中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC5	m³		
99	803101002	灰土 3:7	m³		
100	803301001	碎砖三合土 1:3:6	m³		
101		◆机械台班组成◆			
102	000301001	机械台班人工费	元		
103	140301004	国V汽油 92#	kg		
104	140304001	轻柴油 0#	kg		
105	341103001	电	kW. h		
106	994701003	停滞费	元		
107	994701004	折旧费	元		
108	994701005	大修理费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:白石乡鳌头村电商物流服务中心

第4页 共1页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	994701006	经常修理费	元		
110	994701007	安拆及场外运输费	元		
111	994701008	其他费用	元		
112		◆机械◆			
113	990101004	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.8m³]	台班		
114	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班		
115	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
116	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
117	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
118	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
119	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
120	990705003	自卸汽车[装载质量4.5t]	台班		
121	990705004	自卸汽车[装载质量5t]	台班		
122	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
123	990904001	自升式塔式起重机[起重力矩150kNm]	台班		
124	990912001	卷扬机架[架高40m以内]	台班		
125	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN]	台班		
126	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
127	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班		
128	991522001	抛光机	台班		
129	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
130	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
131	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
132	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
133	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
134	992509003	对焊机[容量75kVA]	台班		
135	992510001	电渣焊机[电流1000A]	台班		
136	994508001	电锤 520W	台班		
137	994701001	其他机械费	元		
138		合 计			