

灵川县总工会（工人文化宫）职工服务中心室内装修
工程

招标工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

造价咨询人：_____（单位盖章）

灵川县总工会（工人文化宫）职工服务中心室内装修
工程

招标工程量清单

招标人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

1、工程概况：本工程为灵川县总工会（工人文化宫）文体综合楼室内装修工程，装修范围为二、三层局部装修，装修面积1907.40平方。 2、编制依据： ” 1、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》。 2、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》（GB50854~50862-2013）（2015修订本）。 3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额。 4、《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年〈广西壮族自治区建设工程费用定额〉的通知》（桂建标[2016]16号）。 5、《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）。 6、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标字[2023]07号。 7、《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）。 8、桂建发〔2023〕6号-自治区住房和城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知； 9、材料价格套用《桂林市建设工程造价信息》2025年第7期桂林市（灵川县）信息价，无信息价的材料按市场询价。 3、其他需要说明的问题 1、计价软件采用博奥云BJ23版。 2、本工程采用商品混凝土，砌筑、抹灰砂浆采用干混砂浆。
--

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县总工会(工人文化宫)职工服务中心室内装修工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县总工会(工人文化宫)职工服务中心室内装修工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:灵川县总工会（工人文化宫）职工服务中心室内装修工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	灵川县总工会（工人文化宫）职工服务中心室内装修工程（装修）		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	灵川县总工会（工人文化宫）职工服务中心室内装修工程（安装）		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县总工会(工人文化宫)职工服务中心室内装修工程

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县总工会(工人文化宫)职工服务中心室内装修工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		灵川县总工会(工人文化宫)职工服务中心室内装修工程(装修)					
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
1	010401012001	零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:封堵门洞 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 3.砂浆种类、强度等级:M7.5干混砌筑预拌砂浆	m³	0.84			
2	011601001001	砖砌体拆除 1.拆除方式:人工 2.砌体名称:砖墙 3.弃渣运距:5km	m³	19.61			
3	010103002001	渣土消纳费 该单价办理签证后方可使用	m³	19.61			
	10.	楼地面装饰工程					
4	011102003001	块料楼地面 8~10厚瓷砖(800*800) 5mm厚建筑胶水泥砂浆结合层 30厚1:2.5水泥砂浆找平层 素水泥一道 原结构楼板	m²	969.51			
5	011105003001	块料踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:地面瓷砖	m²	59.48			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
6	011210002001	轻钢龙骨隔墙(内置75mm厚超细玻璃丝棉) 1、刷A级防火无机装修涂料二遍 2、刷抗碱度漆一道 3、刮白胶腻子找平二遍 4、9.5厘石膏板面层 5、轻钢主龙骨(12#国标常规规格) 6、轻钢次龙骨(国标常规规格) 7、9.5厘石膏板面层 8、刮白胶腻子找平二遍 9、刷抗碱度漆一道 10、刷A级防火无机装修涂料二遍	m²	14.44			
7	011201001001	墙面一般抹灰 20mm厚1:2水泥砂浆	m²	6.08			
	12.	天棚工程					
8	011302001001	铝扣板吊顶(不上人型) 1、钢筋混凝土楼板 2、Φ6钢筋吊杆,双向吊点,间距900~1200 3、轻钢主龙骨 4、配套中龙骨 5、600*600*0.8mm厚铝合金扣板	m²	1907.40			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县总工会(工人文化宫)职工服务中心室内装修工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		6、特制收边条					
	13.	门窗工程					
9	010801001001	实木门 含五金配件、门框安装及运输	m ²	97.20			
10	010802001001	50系列铝合金平开门 1. 门框、扇材质及规格:2. 2壁厚铝合金 2. 玻璃品种、厚度:5+6A+5中空玻璃 洞口面积>2m ²	m ²	24.00			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
11	011407001001	墙面喷(刷)涂料 刮白胶,腻子找平二遍	m ²	6.08			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011703	垂直运输					
12	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输 1. 建筑物装饰装修工程楼层顶板高度:5.4m	m ²	969.51			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 灵川县总工会（工人文化宫）职工服务中心室内装修工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		灵川县总工会（工人文化宫）职工服务中心室内装修工程（安装）					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
13	030404019001	控制开关 1. 名称: 漏电开关 2. 型号: iC65NC20/2P+30mA	个	1			
14	030412005001	嵌入式吸顶灯 1. 规格: 600*600 24W	套	215			
15	030404035001	插座 1. 规格: 五孔插座 2. 安装方式: 暗装	套	10			
16	030404035002	插座 1. 规格: 五孔地插座 2. 安装方式: 地面暗装	套	5			
17	030502012001	信息插座 1. 规格: 双口网络插座 2. 安装方式: 暗装	个	10			
18	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20	m	660.00			
19	030411004001	管内穿照明线路 WDZ-BYJ(F)-2.5mm ²	m	1550.00			
20	030411004002	管内穿照明线路 WDZ-BYJ(F)-4mm ²	m	190.00			
21	030411004003	线槽配线 照明线路 WDZ-BYJ(F)-4mm ²	m	90.00			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
22	030901003001	水喷淋(雾)喷头 有吊顶	个	240			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县总工会(工人文化宫)职工服务中心室内装修工程

第4页 共4页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:灵川县总工会(工人文化宫)职工服务中心室内装修工程

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县总工会(工人文化宫)职工服务中心室内装修工程

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算价填写。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不含增值税，在简易计税法中包含材料设备价格进项税，但不含建筑服务增值税。

计日工表

工程名称:灵川县总工会(工人文化宫)职工服务中心室内装修工程

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定。
2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
3. 表中计日工在一般计税法中不含增值税，在简易计税法中包含计日工增值税进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称:灵川县总工会(工人文化宫)职工服务中心室内装修工程

编号:

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数调整法)

工程名称:灵川县总工会(工人文化宫)职工服务中心室内装修工程

编号:

[illegible]

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 灵川县总工会（工人文化宫）职工服务中心室内装修工程 第1页 共4页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
3	020901003	聚氯乙烯塑料薄膜	kg		
4	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
5	022705004	棉纱头	kg		
6	022706004	白布0.9m	m²		
7	022706010	破布	kg		
8	030103002	抽芯铆钉M4	百个		
9	030108001	自攻螺钉	百个		
10	030112001	木螺钉	百个		
11	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
12	030119001	机螺钉	kg		
13	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
14	030156001	膨胀螺栓	套		
15	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
16	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
17	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
18	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
19	030171101	螺母	百个		
20	030172001	垫圈	百个		
21	030192000	圆钉（综合）	kg		
22	030311111	不锈钢合页	副		
23	030313003	门碰头	个		
24	030316014	L型执手插锁	把		
25	031301006	砂轮片 Φ400	片		
26	031321003	焊锡	kg		
27	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
28	031337001	冲击钻头（综合）	根		
29	031338001	合金钢钻头（综合）	个		
30	031345001	钢锯条	根		
31	031347002	砂纸（木）	张		
32	031347003	水砂纸	张		
33	031347004	铁砂布	张		
34	032116017	门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300	个		
35	032118013	镀锌全螺纹吊杆 φ6	m		
36	032120001	PVC管专用弹簧	根		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 灵川县总工会（工人文化宫）职工服务中心室内装修工程

第2页 共4页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
37	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
38	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
39	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
40	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
41	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
42	050101001	木材（综合）	m³		
43	050306001	周转板枋材	m³		
44	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m²		
45	070501013	陶瓷踢脚砖	m²		
46	090101001	石膏板	m²		
47	090901001.1	铝扣板 600×600×0.8mm	m²		
48	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
49	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
50	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
51	100105001	镀锌轻钢龙骨75×50	m		
52	100105002	镀锌轻钢龙骨75×40	m		
53	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
54	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
55	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
56	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
57	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
58	110103001	装饰门扇（成品）	m²		
59	110120001	成品木门框	m		
60	110904001.1	50系列铝合金平开门不带亮（成品）>2m²	m²		
61	120912001.1	铝合金 边条	m		
62	130301001	乳胶漆	kg		
63	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
64	130501001	防火涂料（综合）	kg		
65	130526001	抗碱底涂料	kg		
66	133508002	嵌缝膏	kg		
67	133901001	防腐油	kg		
68	140301004	国V汽油 92#	kg		
69	140702001	机油（综合）	kg		
70	143306006	酒精	kg		
71	144108001	乳白胶	kg		
72	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 灵川县总工会（工人文化宫）职工服务中心室内装修工程

第3页 共4页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
73	144114009	聚氨酯发泡密封胶（750mL/支）	支		
74	144116003	胶合剂	kg		
75	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
76	150701001	超细玻璃棉	m³		
77	172514002	塑料软管 Φ5	m		
78	180313003	镀锌弯头 DN25	个		
79	180319001	镀锌丝堵 DN15	个		
80	181512003	镀锌管箍 DN25	个		
81	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
82	290628002	塑料护口 15~20	个		
83	290628003	塑料护口 15~50	个		
84	291112001	接线盒	个		
85	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
86	330107003	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		
87	341101001	水	m³		
88	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
89	341508001	其他材料费	元		
90	341508006	其他材料费	元		
91	B-C	土方消纳费 材料费	m³		
92		◆配合比◆			
93	801101001	素水泥浆	m³		
94		◆主材◆			
95	172500000.1	PC20	m		
96	232101000.1	喷头	个		
97	264902001.1	iC65NC20/2P+30mA	个		
98	301302000.1	双口8位模式信息插座	个		
99	B-Z.1	5+6A+5中空钢化玻璃换5+6+5中空玻璃 主材费	元		
100	Z250001001.2	嵌入式吸顶灯	套		
101	Z264101001.1	五孔插座	套		
102	Z264101001.3	五孔地插座	套		
103	Z280301000.1	WDZ-BYJ (F)-2.5mm²	m		
104	Z280301000.2	WDZ-BYJ (F)-4mm²	m		
105	Z280301000.3	WDZ-BYJ (F)-4mm²	m		
106		◆机械台班组成◆			
107	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
108	002401001	机械台班人工费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县总工会(工人文化宫)职工服务中心室内装修工程

第4页 共4页

[illegible]