

梅溪镇咸水洞村千万工程项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

梅溪镇咸水洞村千万工程项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:梅溪镇咸水洞村千万工程项目

第1页 共1页

- 1、工程概况：资源县梅溪镇咸水洞千万工程项目, 主要工程内容为挡墙及地面铺装工程、篮球场及其他、祠堂改造等内容。
- 2、编制依据：

(1) 图纸范围内的建设内容；

(2) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）修订版、《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则；

(3) 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其计价相关规定；

(4) 2021年《广西壮族自治区园林绿化仿古工程消耗量定额》及其计价相关规定；

(5) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其计价相关规定；

(6) 桂建标[2023]7号关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知；

(7) 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》（桂建标【2016】16号）；

(8) 《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标【2016】17号）；

(9) 材料价格按2025年第5期《桂林市建设工程造价信息》资源县信息价，资源县没有的信息价按桂林市信息价，信息价没有的材料价格按市场询价；
- 3、其他需要说明的问题

税率按一般计税法（9%税率）

单位工程投标报价汇总表

工程名称:梅溪镇咸水洞村千万工程项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
梅溪镇咸水洞村千万工程项目-挡墙及地面铺装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
梅溪镇咸水洞村千万工程项目_篮球场及其它			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
梅溪镇咸水洞村千万工程项目-祠堂			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:梅溪镇咸水洞村千万工程项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
梅溪镇咸水洞村千万工程项目-挡墙及地面铺装							
		分部分项工程					
		步道挡土墙					
1	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土	m³	224.62			
2	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:土方 2. 运距暂定5km， 结算按实际	m³	151.14			
3	040303015001	混凝土挡墙墙身C15 1. 混凝土种类、强度等级:C15毛石混凝土 （内含35%河卵石） 2. 混凝土按现场自拌	m³	266.37			
4	040303015002	半浆砌河卵石 M5水泥砂浆 半浆砌河卵石	m³	121.91			
5	040103001001	回填方 1. 填方材料品种:开挖土方	m³	73.48			
		广场铺装及附属					
6	040201020001	垫层 1. 材料品种、规格及比例:100厚C20素砼 垫层（现场自拌）	m²	289.00			
7	040201020002	垫层 100厚级配碎石垫层	m²	289.00			
8	040204002001	人行道块料铺设 1. 块料品种、规格:250*250*50灰色西班牙人行道砖 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m²	289.00			
9	050201003001	路缘石铺设 1. 路牙材料种类、规格:500*120*200青石 岩路沿石 2. 砂浆强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m	73.10			
10	050201003002	路缘石铺设（平石） 1. 路牙材料种类、规格:300*200*40花岗岩烧面 2. 砂浆强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m	90.70			
11	040201020003	垫层（车位） 1. 材料品种、规格及比例:200厚C25混凝土基层 2. 混凝土按现场自拌	m²	55.00			
12	040201020004	垫层（车位） 200厚级配碎石垫层	m²	55.00			
13	040203008001	停车位块料铺设 1. 块料品种、规格:250*250*65 X型植草砖 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m²	55.00			
14	040204007001	树池砌筑	个	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:梅溪镇咸水洞村千万工程项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 详见图集15J012-1 N5 2. 材料品种、规格:砖墙 3. 树池盖面材料品种:石材					
15	04B001	竹栏杆 高度1m 详见设计图纸JS-6.02	m	21.00			
16	04B002	铝合金仿木色金属漆桥栏杆 高度1.15m 铝合金仿木色金属漆 含基础 详见设计图纸JS-6.01	m	46.00			
17	04B003	太阳能路灯 单晶硅140W光伏板 2*12v30W LED光源 含基础及预埋件制安 详见设计图纸JS-4.03	套	5			
18	04B004	垃圾分类棚 详见设计图纸JS-4.04	个	1			
19	04B005	成品圆石桌石凳	套	2			
20	04B006	弹振压腿器	套	1			
21	04B007	跷跷板	套	1			
22	04B008	太空跑步机	套	1			
23	04B009	漫步训练器	套	1			
24	04B010	臂力训练器	套	1			
25	04B011	鞍马训练器	套	1			
26	04B012	转腰训练器	套	1			
		单价措施项目					
27	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台·次	1			
梅溪镇咸水洞村千万工程项目_篮球场及其它							
		分部分项工程					
		球场及周边附属					
28	桂011104006001	球场面层 5mmPU塑胶(含标线) 分区颜色按设计要求	m²	426.84			
29	01B001	篮球架 成品组装,高度3.95m	个	2			
30	桂011616003001	房屋整体机械拆除 1. 平房、楼房:轻钢屋面 2. 结构类型:砖墙或钢柱 3. 墙体厚度:200mm	m²	48.80			
31	011601001001	围墙砖砌体拆除	m³	28.29			
32	011607001001	围墙顶面瓦片拆除	m²	32.04			
33	010103002001	余土弃置(根据定额规定渣土量考虑) 1. 废弃料品种:废渣	m³	57.39			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:梅溪镇咸水洞村千万工程项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 运距:暂定5km, 结算按实际					
34	01B002	花岗岩石栏杆 具体要求和花样详见JS-6. 03	m	18. 00			
		新建围墙					
35	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1. 5m以内	m ³	12. 81			
36	010103001001	回填方 1. 填方来源、运距:开挖土	m ³	7. 93			
37	010103002002	余土弃置 1. 废弃料品种:废土 2. 运距:5km	m ³	4. 88			
38	010501001001	垫层 混凝土强度等级:商品混凝土C20 混凝土按现场自拌	m ³	1. 83			
39	010501002001	带形基础 混凝土强度等级:商品混凝土C20 混凝土按现场自拌	m ³	3. 05			
40	010503004001	圈梁 混凝土强度等级:商品混凝土C20 混凝土按现场自拌	m ³	0. 50			
41	010507005001	压顶 混凝土强度等级:商品混凝土C20 混凝土按现场自拌	m	36. 80			
42	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10 以内	t	0. 102			
43	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10 以上	t	0. 022			
44	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10黏土砖 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5	m ³	17. 56			
45	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:围墙背面 2. 12厚1:3水泥砂浆, 8厚1:2水泥砂浆 3. 详15ZJ001 4/78	m ²	99. 81			
46	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:围墙正面 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 详15ZJ001 11/80	m ²	99. 81			
47	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:围墙正面 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压 入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 详15ZJ001 11/80	m ²	99. 81			
48	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 腻子种类:防水腻子2遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍	m ²	199. 62			
49	010901001001	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:西式陶瓦	m ²	22. 08			
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:梅溪镇咸水洞村千万工程项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
梅溪镇咸水洞村千万工程项目-祠堂							
		分部分项工程					
		祠堂					
50	011602001001	拆除楼地面垫层 混凝土 1. 拆除方式:人工 2. 构件名称:垫层 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:100mm	m³	2.23			
51	011604001001	拆除楼地面面层 水泥砂浆 1. 拆除方式:人工 2. 构件名称:水泥砂浆 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:20mm	m²	22.29			
52	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:75mm	m³	1.67			
53	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:废渣废土 2. 运距暂定5km, 结算按实际	m³	5.24			
54	020701001001	仿青砖地面 1. 方砖规格:230*110*48仿古青砖 2. 甬道交叉、转角砖缝分位等式样:铺装油灰做缝 3. 结合层材料种类、厚度:胶泥做底铺装 4. 结合层材料种类、厚度:40厚1:3水泥砂浆结合层	m²	148.54			
55	010501001002	垫层 100厚C15水泥混凝土底层	m³	2.23			
56	020702006001	青石板面 1. 石料品种、规格:1200*450*150青石月台边石 2. 结合层材料种类、厚度:20厚1:3水泥砂浆结合层	m²	4.50			
57	020601003001	小青瓦屋面 80*30@200瓦椽 檩条(杉木φ150)更换 详见设计图JZ-04	m²	64.00			
58	011201001002	外墙面一般抹灰 专用界面剂一道 15厚1:3水泥砂浆	m²	141.87			
59	011201001003	外墙面一般抹灰 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m²	141.87			
60	011407001002	外墙白色涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:喷底涂料一遍、喷面层涂料二遍	m²	141.87			
61	011407001003	花格涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:喷面涂料二遍	m²	2.42			
62	01B003	封檐板	m	13.40			
		单价措施项目					
63	桂011701003001	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	m²	141.87			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:梅溪镇咸水洞村千万工程项目第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
梅溪镇咸水洞村千万工程项目-挡墙及地面铺装			
一	2022市政综合工程一般计税法	601.23	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	601.23	分部分项工程费及措施项目费
梅溪镇咸水洞村千万工程项目_篮球场及其它			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	259.98	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	259.98	分部分项工程费及措施项目费
梅溪镇咸水洞村千万工程项目-祠堂			
一	2021绿化工程一般计税法	130.89	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	130.89	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

主要材料及价格表

工程名称:梅溪镇咸水洞村千万工程项目

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000701001	市政人工	元		
4	000901001	园林绿化人工	元		
5	002401000	建筑装饰人工	元		
6		◆材料◆			
7	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t		
8	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t		
9	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
10	010310013	镀锌铁丝 ϕ 0.7	kg		
11	020901006	塑料薄膜	m ²		
12	020901009	塑料薄膜 (养护)	m ²		
13	023301002	草袋	条		
14	031311001	电焊条 (综合)	kg		
15	031345004	石料切割锯片	片		
16	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
17	040102001.2	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
18	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
19	040301001	砂 (综合)	m ³		
20	040301004	中砂	m ³		
21	040502003	碎石 (5~20) mm	m ³		
22	040502004	碎石 (5~40) mm	m ³		
23	040503002.1	大卵石	m ³		
24	040701006	石屑	m ³		
25	041101001.1	大卵石	m ³		
26	041104010.1	1200*450*150青石月台边石	m ²		
27	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
28	041703007	J 盾西式陶瓦 260×75×15	块		
29	041703009	J54 西式陶瓦 285×180×15	块		
30	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
31	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
32	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
33	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
34	043020001.1	干粉类聚合物水泥防水砂浆	t		
35	050306001	周转板枋材	m ³		
36	081703014.1	石桌石凳	套		
37	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		

主要材料及价格表

工程名称:梅溪镇咸水洞村千万工程项目

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	130302001	外墙水性底漆	kg		
39	130302002	水性外墙乳胶漆	kg		
40	133501001	防水腻子	kg		
41	133902001	聚合物纤维	kg		
42	143534001	石材保护液	kg		
43	144101005	建筑胶	kg		
44	144116023	界面处理剂	t		
45	310915001.1	230*110*48仿古青砖	千块		
46	311101002	小青瓦(底) 200×200×13	百张		
47	311101008	小青斜沟瓦 240×240	百张		
48	311701006	黑涂料	kg		
49	341101001	水	m³		
50	341508001	其他材料费	元		
51	341508003	其他材料费	元		
52	341508006	其他材料费	元		
53	350305001	金属脚手架底座	个		
54	350309002	钢笆子(钢筋网脚手板)	m²		
55	350310001	交叉支撑(脚手架专用)	副		
56	350310002	水平架(脚手架专用)	m²		
57	350310003	连接棒	个		
58	350907004	门式钢管架	m²		
59	370501003	枕木	m³		
60	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg		
61		◆商品砼◆			
62	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m³		
63		◆配合比◆			
64	800101005	水泥砂浆中砂M5	m³		
65	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³		
66	800102005	水泥砂浆 1:3	m³		
67	800903001	纸筋石灰浆	m³		
68	801101001	素水泥浆	m³		
69	802102007	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m³		
70	802102008	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C25	m³		
71	802104042	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15	m³		
72		◆主材◆			
73	042702005Z.1	250*250*50灰色西班牙人行道砖	m²		
74	042702005Z.2	250*250*65 X型植草砖	m²		

主要材料及价格表

工程名称:梅溪镇咸水洞村千万工程项目

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
75	253301001.1	太阳能路灯	套		
76	360701001Z.1	500*120*200青石岩路沿石	m		
77	360702001Z.2	300*200*40花岗岩烧面	m		
78	B-Z.1	Φ150杉木防腐木 主材费	元		
79	B-Z.1	5mmPU塑胶 主材费	元		
80	B-Z.1	太空跑步机 主材费	元		
81	B-Z.2	80*30@200瓦楠 主材费	元		
82	B-Z.2	铝合金仿木色金属漆桥栏杆 主材费	元		
83	B-Z.2	篮球架 主材费	元		
84	B-Z.3	树池 主材费	元		
85	B-Z.3	花岗岩石栏杆 主材费	元		
86	B-Z.3	封檐板 主材费	元		
87	B-Z.4	竹栏杆 主材费	元		
88	B-Z.6	垃圾分类棚 主材费	元		
89	B-Z.7	弹振压腿器 主材费	元		
90	B-Z.8	跷跷板 主材费	元		
91	B-Z.9	漫步训练器 主材费	元		
92	B-Z.10	臂力训练器 主材费	元		
93	B-Z.11	鞍马训练器 主材费	元		
94	B-Z.12	转腰训练器 主材费	元		
95		◆机械台班组成◆			
96	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
97	000701003	市政机械第一类费用	元		
98	000903002	机械第一类费用	元		
99	002401001	机械台班人工费	元		
100	140301004	汽油92#	kg		
101	140301004	国V汽油 92#	kg		
102	140301004	汽油 92#	kg		
103	140304001	轻柴油0#	kg		
104	140304001	轻柴油 0#	kg		
105	341103001	电	kW·h		
106	341103001.1	电	kW·h		
107	341103001.1	电	kW.h		
108	341103001.2	电	kW.h		
109	341103001.2	电	kW·h		
110	994701004	折旧费	元		
111	994701005	检修费	元		

主要材料及价格表

工程名称:梅溪镇咸水洞村千万工程项目

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
112	994701006	维护费	元		
113	994701007	安拆及场外运输费	元		
114	994701008	其他费	元		
115		◆机械◆			
116	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1	台班		
117	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L	台班		
118	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
119	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
120	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
121	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
122	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
123	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
124	990703001	轮胎式装载机 斗容量0.5	台班		
125	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
126	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
127	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
128	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
129	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
130	990707006	平板拖车组 装载质量30t	台班		
131	990712002	平地机功率 120kW	台班		
132	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
133	991101001	液压叉车	台班		
134	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
135	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
136	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
137	991504001	多用喷枪	台班		
138	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
139	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
140	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
141	992302001	石料切割机 5.5KW以内	台班		
142	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
143	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
144	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		
145	993701002	高架车 11m	台班		
146	994301002	电动空气压缩机 排气量1 /min	台班		
147	S990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班		
148	S990506001	混凝土振捣器平板式	台班		

主要材料及价格表

工程名称:梅溪镇咸水洞村千万工程项目

第5页 共5页

[illegible]