

阳朔县白沙水库标准化创建工程

招标工程量清单

招标人:




造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

韦能们
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间:

2025.11.7

复核时间:

2025.11.7



分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 阳朔县白沙水库标准化创建工程

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		大坝						
1.1	500101001001	主坝上游坝坡除草	m ²	1200				
1.2	500109001001	C20混凝土	m ³	2				
1.3	500101002001	机械清理表土, 厚11~20cm	m ³	481.6				
1.4	500114001001	护坡铺草皮, 满铺率100%	m ²	2408				
1.5	500114001002	坝顶料石栏杆	m	148				
1.6	500114001003	下游坝坡白沙水库字体规格5*5米	项	1				
2		生产业务用房						
2.1	500114001004	新建1#生产业务用房	项	1				
2.2		维修2#生产业务用房						
2.2.1	500114001005	原外墙腻子、屋顶杂物清除	m ²	133.7				
2.2.2	500114001006	外墙刮腻子 两道	m ²	113.1				
2.2.3	500114001007	喷外墙真石漆	m ²	113.1				
2.2.4	500114001008	内墙及屋顶刷漆	m ²	180.9				
2.2.5	500114002001	脚手架 单排	m ²	113.1				
2.2.6	500114001009	屋面搭钢架铺树脂瓦(含钢结构屋架及立	m ²	47.2				
2.2.7	500105006001	马头墙砌砖	m ³	3.5				
2.2.8	500105010001	1: 2水泥砂浆抹面	m ²	36				
2.2.9	500109001002	马头墙压顶C25砼	m ³	1.2				
2.2.10	500109001003	马头墙边柱C25砼	m ³	0.3				
2.2.11	500111001001	钢筋制作安装	t	0.2				
2.2.12	500114001010	马头墙顶琉璃瓦	m ²	5.9				
2.2.13	500114001011	成品天沟	m	16				
2.2.14	500114001012	110pvc排水管	m	26				
2.2.15	500114001013	不锈钢大门(5.0*2.7米, 304不锈钢材质)	m ²	15				
2.2.16	500114001014	不锈钢侧门(2.5*2.7, 304不锈钢	m ²	6.8				
2.3	500114001015	放水塔内墙面刷乳胶漆	m ²	75				
2.4	500114001016	2#生产业务用房楼梯大院搭设铁砌	m ²	6				



分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 阳朔县白沙水库标准化创建工程

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.5	500114001017	大院搭设铁棚	m ²	40.3				
2.6	500109001004	大院地面C25混凝土硬化	m ³	48.8				
2.7		钻井						
2.7.1	500107003001	钻机钻岩石层灌浆孔	m	80				
2.7.2	500114002002	物探费	项	1				
2.7.3	500114002003	测井	项	1				
2.7.4	500114002004	抽水试验、洗井费	项	1				
2.7.5	500114001018	φ200镀锌钢套管	m	30				
2.7.6	500114001019	φ200滤管	m	50				
2.7.7	500114001020	废井成孔	m ³	2.5				
2.8	500201034001	潜水泵及套管(全铜电机-2.2kw-20叶轮135米扬程)	套	1				
2.9	500114001021	φ30PE供水管	m	0				
2.10	500114001022	φ25PE供水管	m	0				
2.11	500114001023	不锈钢水箱(2m ³)	套	0				
3		管理道路						
3.1		溢洪道管理道路(90)						
3.1.1	500103001001	回填土石方	m ³	16.2				
3.1.2	500103001002	路面整平压实(套用市政C2-0001)	m ²	295				
3.1.3	500109001005	C25混凝土路面(厚18cm)	m ²	250				
3.1.4	500103005001	碎石基础,压实厚10cm	m ²	29.5				
3.1.5	500109011001	混凝土刻纹	m ²	250				
3.1.6	500109009001	路面切缝(套用市政C2-0137)	m	40.5				
3.2		上游坝坡管理道路(65)						
3.2.1	500103001003	回填土石方	m ³	5.9				
3.2.2	500103001004	路面整平压实(套用市政C2-0001)	m ²	198.8				
3.2.3	500109001006	C25混凝土路面(厚18cm)	m ²	182.5				
3.2.4	500103005002	碎石基础,压实厚10cm	m ²	19.9				



分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 阳朔县白沙水库标准化创建工程

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.5	500109011002	混凝土刻纹	m ²	182.5				
3.2.6	500109009002	路面切缝(套用市政C2-0137)	m	2.7				
3.2.7	500114001024	料石路侧石 (490×350×120)	m	65				
3.3		进库道路(45)						
3.3.1	500103001005	回填土石方	m ³	8.1				
3.3.2	500109010001	岩石破碎机拆除混凝土	m ³	28.4				
3.3.3	500109001007	C25混凝土路面(厚18cm)	m ²	157.5				
3.3.4	500109011003	混凝土刻纹	m ²	157.5				
3.3.5	500109009003	路面切缝(套用市政C2-0137)	m	2.5				
3.4		放水塔管理道路 (21m)						
3.4.1	500103001006	回填土石方	m ³	3.8				
3.4.2	500103001007	路面整平压实(套用市政C2-0001)	m ²	47				
3.4.3	500109001008	C25混凝土路面(厚18cm)	m ²	38.1				
3.4.4	500103005003	碎石基础, 压实厚10cm	m ²	4.7				
3.4.5	500109011004	混凝土刻纹	m ²	38.1				
3.4.6	500109009004	路面切缝(套用市政C2-0137)	m	0.5				
3.5		大坝左肩巡视步道 (55m)						
3.5.1	500103001008	路面整平压实(套用市政C2-0001)	m ²	84.1				
3.5.2	500103005004	碎石基础, 压实厚15cm	m ²	10.4				
3.5.3	500103005005	人工铺筑粗砂垫层	m ³	2.8				
3.5.4	500114001025	透水砖铺贴 (20*10*6cm)	m ²	69.6				
3.5.5	500114001026	料石路侧石 (490×350×120)	m	116				
3.5.6	500114001027	三角梅(冠幅100-109)	棵	20				
3.5.7	500114001028	茶花树(冠幅50-59)	棵	0				
3.6		大院门口透水砖铺贴						



分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 阳朔县白沙水库标准化创建工程

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.6.1	500103001009	路面整平压实(套用市政C2-0001)	m ²	56.7				
3.6.2	500103005006	碎石基础, 压实厚15cm	m ²	8.5				
3.6.3	500103005007	人工铺筑粗砂垫层	m ³	2.3				
3.6.4	500114001029	透水砖铺贴 (20*10*6cm)	m ²	56.7				
3.6.5	500109001009	C25砼护肩	m ³	12.1				
3.6.6	500109001010	C25底板	m ³	5.7				
4		花池						
4.1		上坝公路路侧花池 (4座)						
4.1.1	500109001011	C15素混凝土垫层	m ³	1.4				
4.1.2	500105006002	标准砖M7.5水泥砂浆	m ³	7.2				
4.1.3	500105010002	1:2水泥砂浆抹面	m ²	24				
4.1.4	500114001030	贴瓷砖	m ²	24				
4.1.5	500103001010	回填土石方	m ³	5				
4.1.6	500114001031	夏鹃(冠幅20-29)种植密度暂计25株/m ² , 最终已实际为准	棵	60				
4.1.7	500114001032	红继木(冠幅20-29)种植密度暂计25株/m ² , 最终已实际为准	棵	60				
4.2		围墙外边花池(长30m)						
4.2.1	500109001012	C15素混凝土垫层	m ³	0.9				
4.2.2	500105006003	标准砖M7.5水泥砂浆	m ³	4.5				
4.2.3	500105010003	1:2水泥砂浆抹面	m ²	24				
4.2.4	500114001033	贴瓷砖(0.3*0.3)	m ²	24				
4.2.5	500103001011	回填土石方	m ³	24				
4.2.6	500114001034	夏鹃(冠幅20-29)种植密度暂计25株/m ² , 最终已实际为准	棵	80				
4.2.7	500114001035	红继木(冠幅20-29)种植密度暂计25株/m ² , 最终已实际为准	棵	80				
4.3		围墙内边花池(长24m)						
4.3.1	500109001013	C15素混凝土垫层	m ³	0.8				



分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 阳朔县白沙水库标准化创建工程

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.3.2	500105006004	标准砖M7.5水泥砂浆	m ³	3.6				
4.3.3	500105010004	1:2水泥砂浆抹面	m ²	19.2				
4.3.4	500114001036	贴瓷砖(0.3*0.3)	m ²	19.2				
4.3.5	500103001012	回填土石方	m ³	13.6				
4.3.6	500114001037	夏鹃(冠幅20-29)种植密度暂计25株/m ² , 最终已实际为准	棵	60				
4.3.7	500114001038	红继木(冠幅20-29)种植密度暂计25株/m ² , 最终已实际为准	棵	60				
4.4.		进库道路旁路缘石(长50m)						
4.4.1	500114001039	料石路侧石(490×350×120)	m	50				
4.4.2	500109001014	C25底板	m ³	2.4				
4.5		围墙(长36m)						
4.5.1	500105009001	挖掘机拆除砌体, 浆砌砖, 水泥浆	m ³	16.2				
4.5.2	500109001015	挖掘机拆除砌体, 浆砌石, 水泥浆	m ³	12.6				
4.5.3	500105003001	M7.5浆砌石基础	m ³	12.6				
4.5.4	500105006005	M7.5浆砌砖墙(厚180mm)	m ³	18.6				
4.5.5	500109001016	C25混凝土压顶	m ³	1.1				
4.5.6	500105010005	1:2水泥砂浆抹面	m ²	350				
4.5.7	500114001040	院墙宣传栏(1.2*2.4米, 1.0镀锌板, 高温烤漆, 仿木红漆, 钢化玻璃开启门)	套	4				
4.5.8	500114001041	刷真石漆	m ²	350				
4.5.9	500105006006	M7.5浆砌砖门侧柱	m ³	4.3				
5		公示牌						
5.1	500114001042	公告牌(304不锈钢材质、C20砼基础、不锈钢管柱)	个	5				
5.2	500114001043	工程建设永久性责任牌(花岗岩材质)	个	1				



分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 阳朔县白沙水库标准化创建工程

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7		视频监控									
7.1	500201034002	球形网络高清摄像机 (≥200 万像素, ≥20 倍光学变焦, 采用高灵敏度CMOS 传感器)	套	1							
7.2	500201034003	筒形网络高清摄像机 (≥200 万像素, ≥20 倍光学变焦, 采用高灵敏度CMOS 传感器)	套	3							
7.3	500201034004	线缆 (含摄像机的电源线、网络线)	km	0.5							
7.4	500201034005	机箱 (含箱体、交换机、电源变换装置、适配器等) 面	项	4							
7.5	500201034006	架空通信线路 (含电杆、金具)	km	0.4							
7.6	500201034007	太阳能路灯LED 50w (6米椎体杆+海螺臂+混凝土基础及埋件)	个	18							
7.7	500201034008	4G通讯模块	台	4							
7.8	500201034009	有源高音号角喇叭 功率暂计30w	台	4							
7.9	500201034010	太阳能供电设备 (太阳能面板暂计60w)	台	4							
7.10	500201034011	摄像安装支架	台	4							
7.11	500201034012	网络录像机NVR (含4T硬盘)	台	4							
8		白沙水库维修养护									
8.1		检修闸门维修养护工程									



建设项目投标报价汇总表

工程名称:阳朔县白沙水库标准化创建工程-1#生产业务用房

第1页 共1页

[illegible]

表-02



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 阳朔县白沙水库标准化创建工程-1#生产业务用房

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		阳朔县白沙水库标准化创建工程-1#生产 业务用房土建工程					
		分部分项工程					
		建筑工程					
	1.	土（石）方工程					
1	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5米	m³	7.83			
2	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5米	m³	79.95			
3	010103001001	回填方 密实度:符合规范要求 填方材料品种:土方	m³	69.92			
4	010103002001	余土弃置 废弃料品种:土方 运距:施工单位自行考虑	m³	17.85			
5	桂010104002001	基础钎插 钎插深度:2.5米以内	孔	36			
	4.	砌筑工程					
6	010401004002	多孔砖墙 墙体厚度: 200mm 墙体类型: 直行墙 砖品种、规格、强度等级: MU15页岩多孔 砖 砂浆强度等级、配合比: 预拌砌筑砂浆 YQ7.5	m³	60.03			
	5. .	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	垫层 混凝土强度等级: C15 混凝土拌和料要求: 泵送商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑	m³	3.73			
8	010501003001	独立基础 混凝土强度等级: C30 混凝土拌和料要求: 泵送商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑	m³	11.77			
9	010502001001	矩形柱 混凝土强度等级: C30 混凝土拌和料要求: 泵送商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑	m³	0.91			
10	010502001001	矩形柱 混凝土强度等级: C25 混凝土拌和料要求: 泵送商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑	m³	6.77			
11	010502002001	构造柱 混凝土强度等级: C25 混凝土拌和料要求: 商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑	m³	3.15			
12	010503001001	基础梁 混凝土强度等级: C30	m³	4.43			

表-(



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 阳朔县白沙水库标准化创建工程-1#生产业务用房

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		混凝土拌和料要求: 泵送商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑					
13	010503004001	圈梁 混凝土强度等级: C20 混凝土拌和料要求: 商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑	m ³	0.42			
14	010503005001	过梁 混凝土强度等级: C20 混凝土拌和料要求: 商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑	m ³	2.21			
15	010505001001	有梁板 混凝土强度等级: C30 混凝土拌和料要求: 泵送商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑	m ³	10.75			
16	010505001002	有梁斜板 混凝土强度等级: C25 混凝土拌和料要求: 泵送商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑	m ³	12.41			
17	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 混凝土强度等级: C25 混凝土拌和料要求: 泵送商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑	m ³	1.16			
18	010506001001	直形楼梯 楼梯板厚度: 100mm 混凝土强度等级: C30 混凝土拌和料要求: 泵送商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑	m ³	4.53			
19	010507007	其他构件 部位: 山墙 混凝土强度等级: C25 混凝土拌和料要求: 商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑	m ³	0.02			
20	010507005	扶手、压顶 混凝土强度等级: C25 混凝土拌和料要求: 商品砼 商品砼运输距离: 自行考虑	m ³	0.80			
21	010507001001	散水、坡道 60厚C15商品混凝土, 面加5厚1:1水泥砂 浆随打随抹光 60厚中砂铺垫 素土夯实 图集详12J901-5-4	m ²	32.22			
22	010507004	台阶 100厚C15混凝土 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 素土夯实	m ³	0.45			
23	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: HPB300 Φ10以内	t	0.186			
24	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: HRB400 ▶10以内 含调直费	t	1.674			
25	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: HRB400 ▶10以上	t	2.600			

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 阳朔县白沙水库标准化创建工程-1#生产业务用房

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
26	桂010515011001	砌体加固筋 钢筋种类、规格: 圆钢HPB300 ϕ 10以内	t	0.333			
27	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接 $\geq$ 16以上钢筋	个	12			
8.		屋面及防水工程					
28	010902003001	屋面1: 沥青瓦屋面 部位: 屋面1 (适用于除雨棚以外屋面) 沥青瓦用专用钢钉固定, 钉入刚性层 $\geq$ 25mm 40厚C20细石混凝土持钉层找平, 内配双向 ϕ 4@150钢筋网 0.5厚无纺聚酯纤维布 1.5厚单面粘湿铺高分子膜基防水卷材E类 (清单另计) 1.5厚自粘聚合物防水卷材 (无胎类) (清单另计) 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 (清单另计) 20厚1:3水泥砂浆 (采用预拌砂浆时, 选用DP M15) 找平 钢筋混凝土屋面板, 收平压光	m ²	83.48			
29	010902001001	屋面卷材防水 部位: 屋面1 1.5厚单面粘湿铺高分子膜基防水卷材E类	m ²	83.48			
30	010902001002	屋面卷材防水 部位: 屋面1 1.5厚自粘聚合物防水卷材 (无胎类)	m ²	83.48			
31	010902001002	屋面卷材防水 部位: 屋面1 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料	m ²	83.48			
32	010902003001	屋面2: 沥青瓦屋面 部位: 屋面2 (适用雨棚) 沥青瓦用专用钢钉固定, 钉入刚性层 $\geq$ 25mm 2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 (清单另计) 20厚1:3水泥砂浆 (采用预拌砂浆时, 选用DP M15) 找平 钢筋混凝土屋面板, 收平压光	m ²	3.00			
33	010902001004	屋面卷材防水 部位: 屋面1 (适用于镀锌钢板屋面) 2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 (清单另计)	m ²	3.00			
34	010904002	楼(地)面涂膜防水 部位: 地面3 (用于厨房) 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料, 泛水翻起高度不应小于250mm	m ²	17.87			
35	01B	马头墙翘角 成品定制	个	4			
36	01B	马头墙成品装饰构件 成品定制	m	19.60			
37	010904003	楼(地)面砂浆防水(防潮) 部位: 地面3 (用于厨房)	m ²	13.85			

表-1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 阳朔县白沙水库标准化创建工程-1#生产业务用房

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		20厚掺防水剂的防水砂浆找平					
38	010904002	楼(地)面涂膜防水 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料	m ²	2.45			
39	010904002	楼(地)面涂膜防水 部位: 地面4、楼面4(用于卫生间) 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料, 四周从 岑高算起翻起2000mm高	m ²	4.89			
40	010904003	楼(地)面砂浆防水(防潮) 部位: 地面4、楼面4(用于卫生间) 20厚掺防水剂的防水砂浆找平	m ²	4.89			
41	010903002	墙面涂膜防水 部位: 内墙2(用于厨房、卫生间) 5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆	m ²	90.13			
	10.	楼地面装饰工程					
42	011101001001	地面1: 地砖地面 部位: 地面1(用于楼梯间) 8厚600*600防滑地砖铺平拍实, 1:1水泥 砂浆找缝或美缝(业主选择) 20厚1:4干硬性水泥砂浆 素水泥浆结合层一遍 100厚C15混凝土 素土夯实	m ²	8.66			
43	011102003001	地面2: 防滑砖地面 部位: 地面2(用于其他所有房间) 防滑砖(规格另定), 水泥砂浆找缝或美 缝(业主选择) 30厚1:4干硬性水泥砂浆 100厚C15混凝土垫层 素土夯实	m ²	36.66			
44	011101001002	地面3: 防滑地砖 部位: 地面1(用于厨房) 5-8厚300*300防滑地砖铺实拍平, 勾缝剂 勾缝 5厚1:1水泥砂浆结合层 20厚1:3干硬性水泥砂浆 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料, 泛水翻 起高度不应小于250mm(清单另计) 20厚掺防水剂的防水砂浆找平层(清单另 计) 100厚C15混凝土垫层	m ²	13.85			
45	011101001002	地面4: 防滑地砖 部位: 地面4(用于卫生间) 5-8厚300*300防滑地砖铺实拍平, 勾缝剂 勾缝 5厚1:1水泥砂浆结合层 20厚1:3干硬性水泥砂浆 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料(清单另 计) h厚C10轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地 漏 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料, 四周从 岑高算起翻起2000mm高(清单另计)	m ²	2.45			

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:阳朔县白沙水库标准化创建工程-1#生产业务用房

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		最薄处20厚1:3掺防水剂的防水砂浆(采用预拌砂浆时,选用DS M15)找平常1%坡 (清单另计) 100厚C15混凝土垫层					
46	011101001001	楼面1: 地砖楼面 部位: 地面1(用于楼梯间) 8厚600*600防滑地砖铺平拍实, 1:1水泥 砂浆找平或美缝(业主选择) 20厚1: 4干硬性水泥砂浆 素水泥浆结合层一遍 现浇钢筋混凝土楼板, 阴角做R角处理	m²	8.90			
47	011102003001	楼面2: 防滑砖楼面 部位: 地面2(用于其他所有房间) 防滑砖(规格另定), 水泥砂浆找平或美 缝(业主选择) 30厚1:4干硬性水泥砂浆 现浇钢筋混凝土楼板, 阴角做R角处理	m²	50.25			
48	011101001002	楼面4: 防滑地砖 部位: 楼面4(用于卫生间) 5-8厚300*300防滑地砖铺实拍平, 勾缝剂 勾缝 5厚1:1水泥砂浆结合层 20厚1:3干硬性水泥砂浆 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料(清单另 计) h厚C10轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地 漏 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料, 泛水翻 起高度不应小于250mm(清单另计) 最薄处20厚1:3掺防水剂的防水砂浆(采 用预拌砂浆时, 选用DS M15)找平常1%坡 现浇钢筋混凝土楼板, 阴角做R角处理	m²	2.45			
49	011105003	块料踢脚线 17厚1:3水泥砂浆 3-厚11水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 8-10厚面砖, 水泥砂浆找平	m	115.21			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
50	011201001001	墙面一般抹灰 部位: 内墙1(用于除厨房、卫生间外的室 内墙面) 基层清理、修补干净 10厚1:1:6水泥石灰砂浆(采用预拌砂浆 时, 选用DP M5)找平层 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆(采用预拌砂浆 时, 选用DP M10)	m²	442.20			
51	011201001002	墙面一般抹灰 部位: 内墙2(用于除卫生间室内墙面) 5厚涂刮型聚合水泥防水砂浆(清单另计) 15厚1:3水泥砂浆打底抹面 5厚1:2水泥砂浆抹面压光 4-5厚300*600墙砖, 墙砖胶粘剂粘贴, 缝 宽不小于5mm, 不应大于12mm	m²	90.13			
52	011201001	墙面一般抹灰	m²	235.06			

表-0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 阳朔县白沙水库标准化创建工程-1#生产业务用房

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		部位: 外墙1 (真石漆外墙) 基层墙体修补平整 10厚1:3水泥砂浆 (采用预拌砂浆时, 选用DP M15) 找平层 外挂热镀锌钢丝网 (规格为 $\phi 0.9$, 目孔12.7*12.7) (清单另计) 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 10厚1:2水泥砂浆 (才用预拌砂浆时, 选用M20) 掺5%防水剂					
53	桂011204007	块料墙面 部位: 外墙2 (文化砖外墙) 基层墙体修补平整 10厚1:3水泥砂浆 (采用预拌砂浆时, 选用DP M15) 找平层 外挂热镀锌钢丝网 (规格为 $\phi 0.9$, 目孔12.7*12.7) (清单另计) 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 10厚1:2水泥砂浆 (才用预拌砂浆时, 选用M20) 掺5%防水剂 4-5厚文化砖, 墙砖胶粘剂粘贴, 缝宽不应小于5mm, 不应大于12mm, 填缝剂填缝 (材料及颜色由业主决定)	m ²	119.43			
54	010607005001	砌块墙钉网加固 墙面钢丝网	m ²	462.48			
	13.	门窗工程					
55	010801001001	普通夹板平开门 含门锁、五金配件及安装等 运距: 自行考虑	m ²	18.92			
56	010807001001	金属窗 铝合金型材系列: 50系列银深灰色铝合金 推拉窗>2m ² , 铝材厚度1.8mm 窗玻璃品种: 6mm+9A+6mm普通中空玻璃 包含: 制作、运输、安装	m ²	42.12			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
57	011407001	墙面喷 (刷) 涂料 满刮腻子两道 普通白色涂料一底两面	m ²	442.20			
58	011407001001	墙面喷 (刷) 涂料 部位: 真石漆外墙 徐饰底层涂料, 喷涂主层涂料: 涂饰面层涂料二遍: 色彩及位置详立面	m ²	235.06			
	15.	其他装饰工程					
59	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 部位: 楼梯栏杆, H=900mm 栏杆图集: 20ZJ401 第17页 扶手图集: 20ZJ401 37页15大样 立杆: $\Phi 25 \times 1.5$ 不锈钢管, 间距 $\Phi 110$ mm, 201材质 扶手: $\Phi 60 \times 2$ 不锈钢管, 201材质	m	6.59			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:阳朔县白沙水库标准化创建工程-1#生产业务用房

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
60	桂011701002001	里脚手架 脚手架材质:扣件式钢管 脚手架高度:3.6m以内	m ²	174.12			
61	桂011701001001	外脚手架 搭设方式:双排 搭设高度:24m以内 脚手架材质:扣件式钢管 脚手架适用工程:建筑和装饰装修一体承包 外脚手架有效使用天数,暂按60天考虑, 结算时按合同约定确定	m ²	270.30			
62	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 运输道材质:钢管 结构类型:框架 泵送、非泵送:泵送	m ²	146.20			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
63	011702001001	垫层 基础类型:垫层 模板、支撑材质:胶合板模板支撑	m ²	7.16			
64	011702001003	独立基础 基础类型:独立基础 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	24.42			
65	011702002001	矩形柱 模板材质:胶合板模板 模板支撑材质:钢支撑 支撑高度:3.6m以内	m ²	100.46			
66	011702003001	构造柱 模板材质:胶合板模板 模板支撑材质:木支撑 支撑高度:3.6m以内	m ²	32.83			
67	011702005001	基础梁 模板材质:胶合板模板 模板支撑材质:木支撑	m ²	55.33			
68	011702008001	圈梁 模板材质:胶合板模板 模板支撑材质:钢支撑 支撑高度:3.6m以内	m ²	4.37			
69	011702009001	过梁 模板材质:胶合板模板 模板支撑材质:钢支撑 支撑高度:3.6m以内	m ²	29.05			
70	011702014001	有梁板 模板材质:胶合板模板 模板支撑材质:钢支撑 支撑高度:3.6m以内	m ²	109.59			
71	011702014002	有梁斜板 模板材质:胶合板模板 模板支撑材质:钢支撑 支撑高度:3.79m以内	m ²	126.27			
72	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板材质:胶合板模板 模板支撑材质:钢支撑	m ²	3.00			

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 阳朔县白沙水库标准化创建工程-1#生产业务用房

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
73	011702024001	楼梯 模板材质: 胶合板模板 模板支撑材质: 钢支撑	m²	17.56			
74	011702025	其他现浇构件 模板材质: 胶合板模板 模板支撑材质: 木支撑	m²	0.56			
75	011702028	扶手、压顶 模板材质: 木模板 模板支撑材质: 木支撑	m	19.07			
76	011702029001	散水 模板材质: 木模板 模板支撑材质: 木支撑	m²	32.22			
	011703	垂直运输					
77	01B	垂直运输 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构 建筑物垂直高度: 15m以内	台·月	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
78	桂011708002001	混凝土泵送	m³	75.49			
		建筑物超高加压水泵费					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
79	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 机械设备名称、规格型号: 履带式挖掘机	台次	1			
	011706	施工排水、降水费					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
	011709	二次搬运费					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
阳朔县白沙水库标准化创建工程-1#生产 业务用房安装工程							
		分部分项工程					
	1	电气安装工程					
80	030404017001	AM-1电表箱 安装方式: 距地1.8m壁装 箱内元件详见系统图	台	1			
81	030412001001	防水防尘吸顶灯 250V, 12W 规格: LED光源, FLΦ=12501m	套	2			
82	030412001002	吸顶灯 250V, 22W 规格: LED光源, FLΦ=22501m	套	4			
83	030412001003	声光控一体吸顶灯 250V, 22W 规格: LED光源, FLΦ=12501m	套	1			
84	030412005001	LED(T5)单管灯 1x28W 规格: LED光源, FLΦ=29001m 安装形式: 吸顶安装	套	6			
85	030412005002	LED(T5)双管灯 2x28W 规格: LED光源, FLΦ=58001m 安装形式: 吸顶安装	套	4			

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 阳朔县白沙水库标准化创建工程-1#生产业务用房

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
86	030404034001	一位单控开关 规格:250V 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装	套	4			
87	030404034002	二位单控开关 规格:250V 10A 安装方式:底边距地1.3m暗装	套	7			
88	030404035001	普通插座(安全型) 规格:250V、10A、单相二孔加三孔 安装方式:底边距地1.8m暗装	套	20			
89	030404035002	空调插座(安全型) 规格:250V、10A、单相二孔加三孔 安装方式:底边距地2.2m暗装	套	6			
90	030404033001	排气扇 安装方式:底边距地2.4m壁装	台	2			
91	030408003001	电缆保护管 SC40 敷设方式:埋地敷设	m	7.50			
92	030411004001	配线 BV-2.5mm ² 配线形式:管内穿线	m	349.14			
93	030411004002	配线 BV-4.0mm ² 配线形式:管内穿线	m	610.62			
94	030411001001	配管 PC20 配置形式:暗配	m	265.92			
95	030413002001	凿槽及恢复 DN20以内 类型:砖结构	m	111.10			
	2	应急照明安装工程					
96	030404017002	ALE1应急照明配电箱 安装方式:底边距地1.5m壁装 箱内元件详见系统图	台	1			
97	030412004001	单向疏散指示灯 型号:1W, DC36V, LED光源 规格:非集中控制、A型、小型灯具, 自带蓄 电池, 蓄电池≥60分钟 安装形式:底边距地0.5m壁装	套	3			
98	030412004002	疏散出口标志灯 型号:1W, DC36V, LED光源 规格:非集中控制、A型、小型灯具, 自带蓄 电池, 蓄电池≥60分钟 安装形式:门孔上方0.2m壁装	套	2			
99	030412004003	安全出口标志灯 型号:1W, DC36V, LED光源 规格:非集中控制、A型、小型灯具, 自带蓄 电池, 蓄电池≥60分钟 安装形式:门孔上方0.2m壁装	套	1			
100	030412004004	楼层标志灯 型号:1W, DC36V, LED光源 规格:非集中控制、A型灯具, 自带蓄电池, 蓄电池≥60分钟 安装形式:底边距地2.5m壁装	套	2			
101	030412004005	应急照明灯 型号:6W, DC36V, LED光源, 600lm 规格:非集中控制、A型灯具, 自带蓄电池, 蓄电池≥60分钟	套	7			

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 阳朔县白沙水库标准化创建工程-1#生产业务用房

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		安装形式:底边距地2.5m壁装					
102	030412004006	双面方向标志灯 型号:1W, DC36V, LED光源 规格:非集中控制、A型、中型灯具 安装形式:底边距地3.0m吊装	套	2			
103	030411004003	配线 NH-RVJS-2x2.5mm ² 配线形式:管内穿线	m	72.04			
104	030411001002	配管 SC20 配置形式:暗配	m	55.04			
105	030413002002	凿槽及恢复 DN20以内 类型:砖结构	m	30.60			
	3	防雷接地安装工程					
106	030409005001	避雷网 规格:φ10镀锌圆钢 安装形式:沿屋脊及屋面边敷设	m	44.37			
107	030409003001	避雷引下线 安装形式:利用建筑物主筋引下	m	38.65			
108	030409002001	接地母线 安装形式:利用基础钢筋做接地母线	m	43.33			
109	030409002002	接地母线 规格:不锈钢 -40X4 安装形式:户内钢接地母线敷设	m	7.90			
110	030409008001	总等电位端子箱-MEB 底边距地0.5m壁装	台	1			
111	030409008002	局部等电位端子箱-LEB 底边距地0.5m壁装	台	1			
112	030409008003	电阻测试盒 距地500处设置	台	2			
	4	弱电安装工程					
113	030502001001	弱电箱 安装方式:底边距地1.5m壁装 内部元件由运营商安装	台	1			
114	030502001002	楼层配线架 安装方式:底边距地1.5m壁装	台	1			
115	030502012001	信息插座 安装方式:底边距地0.3m明装	个	6			
116	030502004001	电话插座 安装方式:底边距地0.3m明装	个	6			
117	030408003002	电缆保护管 SC65 敷设方式:埋地敷设	m	5.75			
118	030502006001	电话线 HYV-2*0.5 敷设方式:管内穿放	m	81.10			
119	030502005001	网络线 UTP5e/4P 敷设方式:管内穿放	m	81.10			
120	030411001003	配管 PC20 配置形式:明配	m	162.20			
	5	给排水工程					
121	031001007001	内衬塑镀锌钢管 DN15 介质:给水 连接形式:丝扣	m	4.20			

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:阳朔县白沙水库标准化创建工程-1#生产业务用房

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
122	031001007002	内衬塑镀锌钢管 DN25 介质:给水 连接形式:丝扣	m	3.60			
123	031001007003	内衬塑镀锌钢管 DN32 介质:给水 连接形式:丝扣	m	8.33			
124	031001006001	PP-R管 DN15 介质:给水 连接形式:热熔连接	m	3.34			
125	031001006002	PP-R管 DN25 介质:给水 连接形式:热熔连接	m	0.66			
126	031001006003	PVC-U排水塑料管 De110 介质:污水 连接形式:粘接连接	m	15.89			
127	031001006004	PVC-U排水塑料管 De50 介质:污水 连接形式:粘接连接	m	1.94			
128	031001006005	PVC-U排水塑料管 De75 介质:废水 连接形式:粘接连接	m	5.15			
129	031001006006	PVC-U排水塑料管 De50 介质:冷凝水 连接形式:粘接连接	m	19.60			
130	031002001001	管道支架 材质:角钢 40x4	kg	4.84			
131	031002003001	过楼板钢套管 规格:DN50	个	1			
132	031002003002	过楼板塑料套管 规格:De75	个	1			
133	031002003003	过楼板塑料套管 规格:De160	个	1			
134	031003013001	水表 DN32 连接形式:螺纹公称直径(32mm以内)	组	1			
135	031003001001	截止阀 规格:DN15 连接形式:螺纹公称直径(32mm以内)	个	1			
136	031003001002	截止阀 规格:DN25 连接形式:螺纹公称直径(32mm以内)	个	2			
137	031003001003	截止阀 规格:DN32 连接形式:螺纹公称直径(32mm以内)	个	3			
138	031004003001	台式洗脸盆 材质:陶瓷 规格:业主自定	套	2			
139	031004006001	蹲式大便器 材质:陶瓷 类型:自闭式冲洗 规格:业主自定	套	2			
6		消防工程					

表-4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:阳朔县白沙水库标准化创建工程-1#生产业务用房

第12页 共12页

[illegible]

表-08



主要材料及价格表

工程名称: 阳朔县白沙水库标准化创建工程-1#生产业务用房

第1页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000502000	2023安装人工费	元		
4	000701001	市政人工	元		
5	002401000	建筑装饰人工	元		
6		◆材料◆			
7	010106001	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内(综合)	t		
8	010106002	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上(综合)	t		
9	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t		
10	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
11	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
12	010310002	镀锌铁丝 $\phi 4$	kg		
13	010310013	镀锌铁丝 $\phi 0.7$	kg		
14	010902001	圆钢HPB300 $\phi 10$ 以内(综合)	t		
15	010903001	圆钢HPB300 $\phi 10$ 以内(综合)	kg		
16	010903015	圆钢HPB300 $\phi 10\sim 14$	kg		
17	010904001	镀锌圆钢(综合)	kg		
18	010904002	镀锌圆钢 $\phi 10$ 以上	kg		
19	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
20	012902001	钢板(综合)	kg		
21	014101004	铜丝 $\phi 1.6$	kg		
22	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
23	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
24	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²		
25	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
26	021913001	低发泡聚乙烯	m ³		
27	022705003	棉丝	kg		
28	022705004	棉纱头	kg		
29	022706010	破布	kg		
30	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
31	030112001	木螺钉	百个		
32	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
33	030112013	木螺钉 M4×60	个		
34	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
35	030125001	螺栓(综合)	kg		
36	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
37	030126062	螺栓 M16×50~80	套		



主要材料及价格表

工程名称: 阳朔县白沙水库标准化创建工程-1#生产业务用房

第2页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	030127032	镀锌螺栓 M10×50	套		
39	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
40	030143001	对拉螺栓	kg		
41	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
42	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
43	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
44	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
45	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
46	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套		
47	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
48	030171102	螺母	kg		
49	030177001	钢垫圈	kg		
50	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
51	030191001	扣钉	kg		
52	030192000	圆钉 (综合)	kg		
53	030311111	不锈钢合页	副		
54	031301006	砂轮片 Φ400	片		
55	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
56	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
57	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
58	031311008	低碳钢电焊条	kg		
59	031312001	合金钢电焊条	kg		
60	031321001	焊锡丝 综合	kg		
61	031321003	焊锡	kg		
62	031324001	不锈钢焊丝	kg		
63	031330001	焊剂	kg		
64	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
65	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
66	031337007	冲击钻头 Φ10	个		
67	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
68	031337011	冲击钻头 Φ14	个		
69	031338001.2	合金钢钻头 (综合)	根		
70	031338004	合金钢钻头 Φ10	个		
71	031345001	钢锯条	根		
72	031345007	钢割片	片		
73	031347001	砂纸	张		
74	031347003	水砂纸	张		



主要材料及价格表

工程名称:阳朔县白沙水库标准化创建工程-1#生产业务用房

第3页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	031347004	铁砂布	张		
76	032105001	钢丝网(综合)	m²		
77	032116017	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个		
78	032120001	PVC管专用弹簧	根		
79	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
80	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
81	040301001	砂(综合)	m³		
82	040301001	砂(综合)	m³		
83	040301003	细砂	m³		
84	040301004	中砂	m³		
85	040301004.1	机制砂	m³		
86	040502001	碎石(综合)	m³		
87	040701001	陶粒	m³		
88	040902002	生石灰	t		
89	040903001	石膏粉	kg		
90	040904003	滑石粉	kg		
91	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
92	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
93	041709001	沥青瓦 1000×330	块		
94	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
95	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
96	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
97	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
98	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
99	050101001	木材(综合)	m³		
100	050102005	周转圆木	m³		
101	050306001	周转板枋材	m³		
102	050306002	周转枋材	m³		
103	050306003	周转板材	m³		
104	052502007	垫木	m³		
105	053501002	竹蔑	百根		
106	070103002.1	文化砖	m²		
107	070103008.1	陶瓷墙面砖 300×600	m²		
108	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m²		
109	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m²		
110	070501013	陶瓷踢脚砖	m²		
111	070503002	防滑地砖 300×300×9	m²		



主要材料及价格表

工程名称: 阳朔县白沙水库标准化建设工程-1#生产业务用房

第4页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
112	110103001.1	普通夹板平开门	m²		
113	110120001	成品木门框	m		
114	110915001.1	50系列银深灰色铝合金推拉窗>2m²	m²		
115	130102001	调和漆(综合)	kg		
116	130104001	无光调和漆	kg		
117	130106001	醇酸调和漆	kg		
118	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
119	130120001	醇酸清漆	kg		
120	130132001	油灰	kg		
121	130307015	真石漆	kg		
122	130307016	真石面漆	kg		
123	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
124	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
125	130507001	防锈漆	kg		
126	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
127	130527201	聚合物改性沥青防水涂料	kg		
128	130705002	铅油	kg		
129	130904001	银粉漆	kg		
130	133309002	高分子膜基改性沥青自粘防水卷材 1.5mm	m²		
131	133320002	自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基(N)类1.5mm	m²		
132	133321001.1	2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料	m²		
133	133501001	防水腻子	kg		
134	133504001	防水粉	kg		
135	133508002	嵌缝膏	kg		
136	133508006	冷底子油	kg		
137	133509002	中性耐候硅胶(500ml/支)	支		
138	133510002	密封油膏	kg		
139	133901001	防腐油	kg		
140	134101001	嵌缝料	kg		
141	140101001	清油	kg		
142	140103002	熟桐油	kg		
143	140301004	国V汽油 92#	kg		
144	140501003	油漆溶剂油	kg		
145	140702001	机油(综合)	kg		
146	140901002	电力复合酯 一级	kg		
147	143124001	漂白粉	kg		
148	143305003	二甲苯	kg		



主要材料及价格表

工程名称:阳朔县白沙水库标准化创建工程-1#生产业务用房

第5页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	143309001	丙酮	kg		
150	143315001	羧甲基纤维素	kg		
151	143504018	醇酸漆稀释剂 X6	kg		
152	143520001	隔离剂	kg		
153	143537001	聚合物胶浆	kg		
154	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg		
155	143901002	乙炔气	kg		
156	143906001	氧气	m ³		
157	143908001	氩气	m ³		
158	144101005	建筑胶	kg		
159	144108001	乳白胶	kg		
160	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
161	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
162	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
163	144116003	胶合剂	kg		
164	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
165	144309001	塑料粘胶带	卷		
166	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
167	150118001	石棉橡胶垫	kg		
168	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m ³		
169	170508003	不锈钢管 φ16×1201 材质	m		
170	170508017	不锈钢管 φ25×1.5 201 材质	m		
171	170508029	不锈钢管 φ60×1.5 201材质	m		
172	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
173	172513000	塑料软管	kg		
174	172514003	塑料软管 φ6	m		
175	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
176	180317002	直角弯头 FBN20	个		
177	180320001	钢制丝堵 DN15	个		
178	180327001	外丝 DN15	个		
179	180329001	内牙弯头 DN20	个		
180	181510002	钢制管箍 DN20	个		
181	181514004	镀锌活接头 DN32	个		
182	181515004	钢制活接头 DN32	个		
183	182101002	伸缩接头 FSE20	个		
184	182501001	塑料管卡 de20	个		
185	182501003	塑料管卡 de32	个		



主要材料及价格表

工程名称: 朔县白沙水库标准化创建工程-1#生产业务用房

第6页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
186	182501005	塑料管卡 do60	个		
187	182501007	塑料管卡 do75	个		
188	182501008	塑料管卡 do110	个		
189	182504001	镀锌管卡子(给水管用)DN15	个		
190	182504003	镀锌管卡子(给水管用)DN25	个		
191	182504004	镀锌管卡子(给水管用)DN32	个		
192	182511000	接地卡子(综合)	个		
193	182524002	管码 FCL20	个		
194	182526002	管码 FSA20	个		
195	182529009	U型管卡子DN100	个		
196	190301004	闸阀 Z15T-10 DN32	个		
197	200107009	平焊法兰 1.0MPa DN100	副		
198	200108009	平焊法兰 1.6MPa DN100	副		
199	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
200	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
201	213321000	大便器胶皮碗	个		
202	213321001	便器接头 Do130×110	个		
203	213322001	存水弯 Do32	个		
204	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
205	213323001	洗脸盆下水口 Do32	个		
206	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
207	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
208	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
209	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
210	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
211	280102001	裸铜绞线 TJ-10	m		
212	280301009	铜芯塑料绝缘导线 BV-16	m		
213	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
214	290619002	T型接头 FTE20	个		
215	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
216	290628002	塑料护口 15~20	个		
217	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
218	290901002	瓷接头(双)	个		
219	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
220	290905004	铜接线端子 DT-10mm ²	个		
221	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
222	291111001	开关盒	个		



主要材料及价格表

工程名称:阳朔县白沙水库标准化创建工程-1#生产业务用房

第7页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
223	291112001	接线盒	个		
224	291126000	灯具金属吊盒	个		
225	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
226	340105003	钨棒	kg		
227	340702001	防尘面罩	套		
228	340703001	护目镜	套		
229	341101001	水	m³		
230	341508001	其他材料费	元		
231	341508001	其他材料费	元		
232	341508006	其他材料费	元		
233	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
234	350104002	复合木模板面板	m²		
235	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
236	350302001	回转扣件	个		
237	350302002	对接扣件	个		
238	350302003	直角扣件	个		
239	350303001	脚手架焊接钢管³ 48.3×3.6	t		
240	350306001	木脚手板(松杂)	m³		
241	350307002	竹脚手板	m²		
242	350309001	挡脚板(综合)	m		
243	351101001	钢凿	个		
244	370501003	枕木	m³		
245	370905001	钢垫板	kg		
246	390101001	脚手架钢管(租赁)	t·天		
247	390101002	扣件综合(租赁)	100套·天		
248	390101004	底座(租赁)	100个·天		
249	390101005	钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天)	100m²·天		
250	B-C.1	马头墙翘脚 材料费	个		
251	B-C.2	马头墙成品装饰构件 材料费	m		
252		◆商品砼◆			
253	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
254	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³		
255	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
256	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
257	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³		
258	043115008	预拌细石混凝土 C20	m³		
259		◆配合比◆			



主要材料及价格表

工程名称:阳朔县白沙水库标准化创建工程-1#生产业务用房

第8页 共111

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
260	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³		
261	800102005	水泥砂浆 1:3	m³		
262	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m³		
263	801101001	素水泥浆	m³		
264		◆主材◆			
265	170014000.1	电缆保护管 SC40	m		
266	170014000.2	电缆保护管 SC65	m		
267	170014000.3	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m		
268	172502001	PP-R给水管 de20	m		
269	172502003	PP-R给水管 de32	m		
270	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
271	172504002	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De75	m		
272	172504003	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m		
273	172801000.1	内衬塑镀锌钢管 DN15	m		
274	172801000.2	内衬塑镀锌钢管 DN25	m		
275	172801000.3	内衬塑镀锌钢管 DN32	m		
276	180002000.1	沟槽管件 DN100	个		
277	180003000.1	沟槽卡箍 DN100	套		
278	180903000.1	PP-R给水管管件 de20	个		
279	180903000.2	PP-R给水管管件 de32	个		
280	180904000.1	承插塑料管件 De110	个		
281	180904000.2	承插塑料管件 De75	个		
282	180904000.3	承插塑料管件 De50	个		
283	181101000.1	内衬塑镀锌钢管管件 DN15	个		
284	181101000.2	内衬塑镀锌钢管管件 DN25	个		
285	181101000.3	内衬塑镀锌钢管管件 DN32	个		
286	190101001	截止阀 J11T-10 DN15	个		
287	190101003	截止阀 J11T-10 DN25	个		
288	190101004	截止阀 J11T-10 DN32	个		
289	190304004	闸阀 Z41H-16 DN100	个		
290	211501000.1	蹲式大便器	个		
291	213301000.1	洗脸盆水嘴	个		
292	213316002.1	自闭式冲洗阀 DN20	个		
293	213320000.1	大便器冲洗管	根		
294	230100000.1	灭火器	具		
295	230302000.1	地上式消火栓 SG-100(优质)	套		
296	240101000.1	螺纹水表 DN32	个		



主要材料及价格表

工程名称:阳朔县白沙水库标准化建设工程-1#生产业务用房

第9页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
297	260502001	一位单控开关	个		
298	260502002	二位单控开关	个		
299	270503001.1	避雷网 ϕ 10镀锌圆钢	m		
300	270605000.1	电阻测试盒	块		
301	282716000.2	电话线 HYV-2*0.5	m		
302	290604002	刚性阻燃塑料管 ϕ 20	m		
303	301302000.1	信息插座	个		
304	500102001.1	排气扇	台		
305	550117001.1	ALE1应急照明配电箱	台		
306	550119001.1	弱电箱	个		
307	550119001.2	楼层配线架	个		
308	550906000.1	电表箱	台		
309	550910000.1	总等电位端子箱-MEB	个		
310	550910000.2	局部等电位端子箱-LEB	个		
311	Z012101002.1	角钢 (综合)	kg		
312	Z170102000	焊接钢管 (综合)	kg		
313	Z170303000.1	镀锌钢管 SC20	m		
314	Z182902000.1	塑料套管 De75	m		
315	Z182902000.2	塑料套管 De160	m		
316	Z210901000.1	台式洗脸盆	个		
317	Z250001001.1	防水防尘吸顶灯 250V, 12W	套		
318	Z250001001.2	吸顶灯 22W	套		
319	Z250001001.3	声光控一体吸顶灯 250V, 22W	套		
320	Z250001001.4	LED(T5)单管灯 1x28W	套		
321	Z250001001.5	LED(T5)双管灯 2x28W	套		
322	Z250001001.6	双面方向标志灯	套		
323	Z250001001.7	单向疏散指示灯	套		
324	Z250001001.8	疏散出口标志灯	套		
325	Z250001001.9	安全出口标志灯	套		
326	Z250001001.10	楼层标志灯	套		
327	Z250001001.11	应急照明灯	套		
328	Z264101001.1	普通插座(安全型)	套		
329	Z264101001.2	空调插座(安全型)	套		
330	Z270603001.1	接地母线 不锈钢 -40X4	m		
331	Z280301000.1	BV-2.5mm ²	m		
332	Z280301000.2	BV-4.0mm ²	m		
333	Z280311000.2	网络线 UTP5e/4P	m		



主要材料及价格表

工程名称:阳朔县白沙水库标准化创建工程-1#生产业务用房

第10页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
334	Z2811340023.1	NH-RYJS-2x2.5mm ²	m		
335	Z301303001.1	电话插座 (单口)	个		
336		◆机械台班组成◆			
337	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
338	000701003	市政机械第一类费用	元		
339	002401001	机械台班人工费	元		
340	140301004	汽油92#	kg		
341	140301004	汽油 92#	kg		
342	140304001	轻柴油 0#	kg		
343	140304001	轻柴油0#	kg		
344	341103001	电	kW·h		
345	341103001.2	电	kW.h		
346	994701003	停滞费	元		
347	994701004	折旧费	元		
348	994701004	折旧费	元		
349	994701005	检修费	元		
350	994701005	大修理费	元		
351	994701006	维护费	元		
352	994701006	经常修理费	元		
353	994701007	安拆及场外运输费	元		
354	994701008	其他费	元		
355		◆机械◆			
356	341509003	其他机械费	元		
357	980502012	工业用真效值万用表	台班		
358	981101007	钳形接地电阻测试仪	台班		
359	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
360	981701001	对讲机 C15	台班		
361	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
362	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m ³	台班		
363	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m ³	台班		
364	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
365	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
366	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
367	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
368	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
369	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
370	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		



主要材料及价格表

工程名称:阳朔县白沙水库标准化创建工程-1#生产业务用房

第11页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
371	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
372	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
373	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
374	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
375	991308001	手扶式振动压实机工作质量1t	台班		
376	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
377	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
378	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
379	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
380	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
381	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		
382	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
383	991922001	抛光机	台班		
384	991924001	管子套丝机 ϕ 159mm	台班		
385	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
386	991930001	滚槽机	台班		
387	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
388	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
389	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
390	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
391	992314001	角向磨光机	台班		
392	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
393	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
394	992502006	直流电弧焊机 功率32kV·A	台班		
395	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
396	992510001	电渣焊机 电流1000A	台班		
397	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
398	994410004	试压泵 压力30MPa	台班		
399	994508001	电锤 520W	台班		
400	994508001	电锤 功率 520W	台班		
401	994701001	其他机械费	元		
402	994901001	卷扬机带塔 提升质量 (3~5) tH=40m	台·月		
403		合 计			

