

永福县2025年罗锦镇月山河、永福镇大苏村、渔洞村项目区小流域综合治理提质增效项目(罗锦镇月山河项目区)

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：永福县水利工程管理站
(单位盖章)



造价咨询人：广西乐正工程项目管理有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：唐纪林
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：宝农星
(签字或盖章)



编 制 人：何春新
(造价工程师签字)



复 核 人：何春
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间：2025年6月4日

复 核 时 间：2025年6月4日

编制说明

一、本工程设计的主要建设内容是：永福县2025年罗锦镇月山河、永福镇大苏村、渔洞村项目区小流域综合治理提质增效项目(罗锦镇月山河项目区)

二、编制依据：

- 1、桂水基[2007]38号文《广西水利水电建筑工程概算定额》、《广西水利水电工程施工机械台时定额》、《广西水利水电设备安装工程概算定额》、《广西水利水电工程设计（预）算编制规定》（以下简称《编制规定》）；
 - 2、广西水利厅桂水基[2014]41号文颁发的《广西壮族自治区水利水电建筑工程概（预）算补充定额》；
 - 3、2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及其相应的配套费用定额；
 - 4、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其相应的配套费用定额；
 - 5、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其相应的配套费用定额；
 - 6、广西建设厅《关于颁布2016年〈广西壮族自治区建设工程费用定额〉的通知》（桂建标[2016]16号文）；
 - 7、广西建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2018]14号文）；
 - 8、广西建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2018]19号文）；
 - 9、广西造价总站《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号文）；
 - 10、广西水利厅水办基[2016]31号文颁发的水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知；
 - 11、国家发展和改革委员会、建设部颁发的（计价[2002]10号文）《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》和桂水基[2016]16号文；
 - 12、国家发展和改革委员会、建设部颁发的（发改价格[2007]670号）文，《建设工程监理与相关服务收费管理规定》；
 - 13、国家发展和改革委员会（计价格[2002]1980号）文，《招标代理服务收费管理暂行颁发》；
 - 14、《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）；
 - 15、桂水基【2016】1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》；
 - 16、桂水基【2016】16号文《水利厅关于营业税改增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》；
 - 17、桂水基[2018]11号文《自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率》的通知；
 - 18、桂水建设[2019]4号文《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准》的通知；
 - 19、桂水建设[2023]4号文《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率》的通知；安全文明施工措施费统一调整为2.5%。
 - 20、价格水平年：按2025年第4期《桂林市建设工程造价信息》。
 - 21、永福县城距离罗锦镇15公里，因此需计算5公里的材料运距，永福县城到罗锦镇增加的材料运费如下：：砂、石0.58元/m³；钢材2.11元/t；水泥0.69元/t；标准砖2.91元/千块；罗锦镇是片石及碎石的产地，按县城材料价格。
- 三、采用计价软件为桂能清单计价软件，广西水利水电工程造价系统2020版。

工程项目总价表

招标编号： 001

工程名称: 永福县2025年罗锦镇月山河、永福镇大苏村、渔洞村项目区小流域综合治理提质增效项目(罗锦镇月山河项目区)

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：001

工程名称：永福县2025年罗锦镇月山河、永福镇大苏村、渔洞村项目区小流域综合治理提质增效项目(罗锦镇月山河项目区)

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		工程措施						
1.1		月山河流域						
1.1.1		河道周边水土流失治理						
1.1.1.1		护岸工程						
1.1.1.1.1		生态护岸						
1.1.1.1.1.1		左岸Z6+264-Z6+520 (256米)						
1.1.1.1.1.1.1	500101004001	挖掘机挖沟槽, III类土, 就近堆放	m ³	419.38				
1.1.1.1.1.1.2	500101004002	挖掘机挖沟槽, IV类土, 就近堆放	m ³	419.38				
1.1.1.1.1.1.3	500103001001	回填开挖料, 机械夯填	m ³	668.58				
1.1.1.1.1.1.4	500109001001	C20砼基础	m ³	269.88				
1.1.1.1.1.1.5	500109009001	沥青杉木板伸缩缝	m ²	25.76				
1.1.1.1.1.1.6	500103010001	块石压脚(外购块石)	m ³	106.47				
1.1.1.1.1.1.7	500105003001	M7.5浆砌石	m ³	336.03				
1.1.1.1.1.1.8	500105010001	1:2水泥砂浆勾平缝	m ²	74.28				
1.1.1.1.1.1.9	500105010002	1:2水泥砂浆勾凹缝	m ²	266.1				
1.1.1.1.1.1.10	500114001001	Φ110PVC排水管	m	110.52				
1.1.1.1.1.1.11	500114001002	反滤包	m ³	3.32				
1.1.1.1.1.1.12	500103016001	素土夯实	m ²	396.16				
1.1.1.1.1.1.13	500103007001	150mm厚碎石垫层	m ³	48.28				
1.1.1.1.1.1.14	500114001003	800*300*60mm自然石材汀步	m ²	118.85				
1.1.1.1.1.1.15	500114001004	面镶Φ20-25本地杂色卵石	m ²	203.03				
1.1.1.1.1.1.16	500109011001	C25混凝土路侧石 490*250*150mm	m	495.2				
1.1.1.1.1.2		左岸Z6+520-Z6+639 (98米)						

分类分项工程量清单

招标编号：001

工程名称：永福县2025年罗锦镇月山河、永福镇大苏村、渔洞村项目区小流域综合治理提质增效项目(罗锦镇月山河项目区)

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1.2.1	500101004003	1m³ 挖掘机挖沟槽, III类土, 就近堆放	m³	289.44				
1.1.1.1.1.2.2	500101004004	1m³ 挖掘机挖沟槽, IV类土, 就近堆放	m³	289.44				
1.1.1.1.1.2.3	500103001002	回填开挖料, 机械夯填	m³	194.55				
1.1.1.1.1.2.4	500109001002	C20混凝土基础	m³	97.02				
1.1.1.1.1.2.5	500109001003	C20混凝土墙	m³	44.1				
1.1.1.1.1.2.6	500109009002	沥青杉木板伸缩缝	m²	12.67				
1.1.1.1.1.2.7	500110001001	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m²	101.92				
1.1.1.1.1.2.8	500103010002	块石压脚(外购块石)	m³	42.14				
1.1.1.1.1.2.9	500114001005	生态叠石, M7.5水泥砂浆	t	310.46				
1.1.1.1.1.2.10	500103016002	素土夯实	m²	156.8				
1.1.1.1.1.2.11	500103007002	150mm厚碎石垫层	m³	19.11				
1.1.1.1.1.2.12	500114001006	800*300*60mm自然石材汀步	m²	47.04				
1.1.1.1.1.2.13	500114001007	面镶Φ20-25本地杂色卵石	m²	80.36				
1.1.1.1.1.2.14	500109011002	C25混凝土路侧石490*250*150mm	m	196				
1.1.1.1.1.3		左岸Z6+787-Z6+875(88米)						
1.1.1.1.1.3.1	500101004005	1m³ 挖掘机挖沟槽, III类土, 就近堆放	m³	277.17				
1.1.1.1.1.3.2	500101004006	1m³ 挖掘机挖沟槽, IV类土, 就近堆放	m³	277.17				
1.1.1.1.1.3.3	500103001003	回填开挖料, 机械夯填	m³	134.08				
1.1.1.1.1.3.4	500109001004	C20混凝土基础	m³	82.67				
1.1.1.1.1.3.5	500109001005	C20混凝土墙	m³	37.58				
1.1.1.1.1.3.6	500109009003	沥青杉木板伸缩缝	m²	10.58				

分类分项工程量清单

招标编号：001

工程名称：永福县2025年罗锦镇月山河、永福镇大苏村、渔洞村项目区小流域综合治理提质增效项目(罗锦镇月山河项目区)

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1.3.7	500110001002	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	86.84				
1.1.1.1.1.3.8	500103010003	块石压脚（外购块石）	m ³	35.91				
1.1.1.1.1.3.9	500114001008	生态叠石，M7.5水泥砂浆	t	264.53				
1.1.1.1.1.3.10	500103016003	素土夯实	m ²	133.6				
1.1.1.1.1.3.11	500103007003	150mm厚碎石垫层	m ³	16.28				
1.1.1.1.1.3.12	500114001009	800*300*60mm自然石材汀步	m ²	40.08				
1.1.1.1.1.3.13	500114001010	面镶Φ20-25本地杂色卵石	m ²	67.75				
1.1.1.1.1.3.14	500109011003	C25混凝土路侧石490*250*150mm	m	167				
1.1.1.1.1.4		左岸Z6+882-Z6+893（11米）						
1.1.1.1.1.4.1	500101004007	1m ³ 挖掘机挖沟槽，III类土，就近堆放	m ³	34.98				
1.1.1.1.1.4.2	500101004008	1m ³ 挖掘机挖沟槽，IV类土，就近堆放	m ³	34.98				
1.1.1.1.1.4.3	500103001004	回填开挖料，机械夯填	m ³	27.5				
1.1.1.1.1.4.4	500109001006	C20混凝土基础	m ³	10.89				
1.1.1.1.1.4.5	500109001007	C20混凝土墙	m ³	4.95				
1.1.1.1.1.4.6	500109009004	沥青杉木板伸缩缝	m ²	0.14				
1.1.1.1.1.4.7	500110001003	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	11.44				
1.1.1.1.1.4.8	500103010004	块石压脚（外购块石）	m ³	4.73				
1.1.1.1.1.4.9	500114001011	生态叠石，M7.5水泥砂浆	t	34.85				
1.1.1.1.1.5		右岸Y6+266-Y6+522（226米）						
1.1.1.1.1.5.1	500101004009	1m ³ 挖掘机挖沟槽，III类土，就近堆放	m ³	419.88				
1.1.1.1.1.5.2	500101004010	1m ³ 挖掘机挖沟槽，IV类土，就近堆放	m ³	419.88				

分类分项工程量清单

招标编号：001

工程名称：永福县2025年罗锦镇月山河、永福镇大苏村、渔洞村项目区小流域综合治理提质增效项目(罗锦镇月山河项目区)

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1.5.3	500103001005	回填开挖料，机械夯填	m ³	577.4				
1.1.1.1.1.5.4	500109001008	C20砼基础	m ³	237.18				
1.1.1.1.1.5.5	500109009005	沥青杉木板伸缩缝	m ²	22.63				
1.1.1.1.1.5.6	500103010005	块石压脚（外购块石）	m ³	93.57				
1.1.1.1.1.5.7	500105003002	M7.5浆砌石	m ³	301.48				
1.1.1.1.1.5.8	500105010003	1:2水泥砂浆勾平缝	m ²	65.28				
1.1.1.1.1.5.9	500105010004	1:2水泥砂浆勾凹缝	m ²	238.6				
1.1.1.1.1.5.10	500114001012	Φ110PVC排水管	m	97.02				
1.1.1.1.1.5.11	500114001013	反滤包	m ³	2.62				
1.1.1.1.1.5.12	500103016004	素土夯实	m ²	348.16				
1.1.1.1.1.5.13	500103007004	150mm厚碎石垫层	m ³	42.43				
1.1.1.1.1.5.14	500114001014	800*300*60mm自然石材汀步	m ²	104.45				
1.1.1.1.1.5.15	500114001015	面镶Φ20-25本地杂色卵石	m ²	178.43				
1.1.1.1.1.5.16	500109011004	C25混凝土路侧石490*250*150mm	m	435.2				
1.1.1.1.1.6		右岸Y6+522-Y6+590（68米）						
1.1.1.1.1.6.1	500101004011	1m ³ 挖掘机挖沟槽，III类土，就近堆放	m ³	135.82				
1.1.1.1.1.6.2	500101004012	1m ³ 挖掘机挖沟槽，IV类土，就近堆放	m ³	135.82				
1.1.1.1.1.6.3	500103001006	回填开挖料，机械夯填	m ³	131.72				
1.1.1.1.1.6.4	500109001009	C20混凝土基础	m ³	67.32				
1.1.1.1.1.6.5	500109001010	C20混凝土墙	m ³	30.6				
1.1.1.1.1.6.6	500109009006	沥青杉木板伸缩缝	m ²	8.35				

分类分项工程量清单

招标编号：001

工程名称：永福县2025年罗锦镇月山河、永福镇大苏村、渔洞村项目区小流域综合治理提质增效项目(罗锦镇月山河项目区)

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1.6.7	500110001004	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	70.72				
1.1.1.1.1.6.8	500103010006	块石压脚（外购块石）	m ³	29.24				
1.1.1.1.1.6.9	500114001016	生态叠石，M7.5水泥砂浆	t	215.42				
1.1.1.1.1.6.10	500103016005	素土夯实	m ²	108.8				
1.1.1.1.1.6.11	500103007005	150mm厚碎石垫层	m ³	13.26				
1.1.1.1.1.6.12	500114001017	800*300*60mm自然石材汀步	m ²	32.64				
1.1.1.1.1.6.13	500114001018	面镶Φ20-25本地杂色卵石	m ²	55.76				
1.1.1.1.1.6.14	500109011005	C25混凝土路侧石490*250*150mm	m	136				
1.1.1.1.1.7		右岸Y6+846-Y6+883（37米）						
1.1.1.1.1.7.1	500101004013	1m ³ 挖掘机挖沟槽，III类土，就近堆放	m ³	67.46				
1.1.1.1.1.7.2	500101004014	1m ³ 挖掘机挖沟槽，IV类土，就近堆放	m ³	67.46				
1.1.1.1.1.7.3	500103001007	回填开挖料，机械夯填	m ³	59.2				
1.1.1.1.1.7.4	500109001011	C20混凝土基础	m ³	36.63				
1.1.1.1.1.7.5	500109001012	C20混凝土墙	m ³	16.65				
1.1.1.1.1.7.6	500109009007	沥青杉木板伸缩缝	m ²	3.89				
1.1.1.1.1.7.7	500110001005	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	38.48				
1.1.1.1.1.7.8	500103010007	块石压脚（外购块石）	m ³	15.91				
1.1.1.1.1.7.9	500114001019	生态叠石，M7.5水泥砂浆	t	117.22				
1.1.1.1.1.7.10	500103016006	素土夯实	m ²	59.2				
1.1.1.1.1.7.11	500103007006	150mm厚碎石垫层	m ³	7.22				
1.1.1.1.1.7.12	500114001020	800*300*60mm自然石材汀步	m ²	17.76				

分类分项工程量清单

招标编号：001

工程名称：永福县2025年罗锦镇月山河、永福镇大苏村、渔洞村项目区小流域综合治理提质增效项目(罗锦镇月山河项目区)

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.1.7.13	500114001021	面镶Φ20-25本地杂色卵石	m ²	30.34				
1.1.1.1.1.7.14	500109011006	C25混凝土路侧石490*250*150mm	m	74				
1.1.1.1.1.8		河道清理(中6+680-中6+740)						
1.1.1.1.1.8.1	500101002001	挖掘机挖IV类土,就近堆放	m ³	660.74				
1.1.1.1.1.8.2	500101002002	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输,运距1km	m ³	216.82				
1.1.1.1.1.9		沿河护岸绿化						
1.1.1.1.1.9.1	500114001022	小花紫薇(地径5~6cm,高度180~220cm,冠幅120~150cm)(3m/株)	株	263				
1.1.1.1.1.9.2	500114001023	爬山虎(5株/m)	株	2410				
1.1.1.1.1.9.3	500114001024	攀岩植物覆土(爬山虎)	m ³	21.69				
1.1.1.1.1.9.4	500114001025	翠芦莉(高度30~40cm,冠幅30~35cm,种植密度9株/m ²)	m ²	720.5				
1.1.1.1.1.9.5	500114001026	水生美人蕉(高度110~120cm,冠幅55~60cm,种植密度4株/m ²)	m ²	275				
1.1.1.1.1.10		沿岸生态步道(51米)						
1.1.1.1.1.10.1	500103016007	素土夯实	m ²	81.6				
1.1.1.1.1.10.2	500103007007	150mm厚碎石垫层	m ³	9.95				
1.1.1.1.1.10.3	500114001027	800*300*60mm自然石材汀步	m ²	24.48				
1.1.1.1.1.10.4	500114001028	面镶Φ20-25本地杂色卵石	m ²	41.82				
1.1.1.1.1.10.5	500109011007	C25混凝土路侧石490*250*150mm	m	102				
1.1.1.1.2		河道护岸工程附属工程						
1.1.1.1.2.1		穿堤管(7m*2)						

分类分项工程量清单

招标编号：001

工程名称：永福县2025年罗锦镇月山河、永福镇大苏村、渔洞村项目区小流域综合治理提质增效项目(罗锦镇月山河项目区)

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.2 .1.1	500101004015	1m³ 挖掘机挖沟槽，IV类土，就近堆放	m³	216.82				
1.1.1.1.2 .1.2	500109001013	C20混凝土排水涵管基础	m³	7.42				
1.1.1.1.2 .1.3	500114001029	预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径1000mm	m	14				
1.1.1.1.2 .1.4	500109001014	C25混凝土截水环	m³	1.81				
1.1.1.1.2 .1.5	500109001015	C25混凝土消力池底板	m³	17.29				
1.1.1.1.2 .1.6	500109001016	C25混凝土消力池池壁	m³	11.42				
1.1.1.1.2 .1.7	500110001006	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m²	70.89				
1.1.1.1.2 .1.8	500103010008	块石压脚（外购块石）	m³	9.49				
1.1.1.1.2 .2		码头						
1.1.1.1.2 .2.1		码头(Z6+264、Z6+433、Z6+875、Y6+266、Y6+499)						
1.1.1.1.2 .2.1.1	500101004016	1m³ 挖掘机挖沟槽，IV类土	m³	147.84				
1.1.1.1.2 .2.1.2	500103001008	回填开挖料，机械夯填	m³	52.5				
1.1.1.1.2 .2.1.3	500109001017	C20台阶	m³	9				
1.1.1.1.2 .2.1.4	500109001018	C20码头平台	m³	18				
1.1.1.1.2 .2.1.5	500109001019	C20混凝土基础（厚500cm）	m³	33.12				
1.1.1.1.2 .2.1.6	500105003003	M7.5浆砌石	m³	28.35				
1.1.1.1.2 .2.1.7	500114001030	Φ110PVC排水管	m	0.74				
1.1.1.1.2 .2.1.8	500114001031	反滤包	m³	0.02				
1.1.1.1.2 .2.1.9	500109001020	C20混凝土墙（墙厚60cm）	m³	9				
1.1.1.1.2 .2.1.10	500110001007	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m²	80.96				

分类分项工程量清单

招标编号：001

工程名称：永福县2025年罗锦镇月山河、永福镇大苏村、渔洞村项目区小流域综合治理提质增效项目(罗锦镇月山河项目区)

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.2 .2.1.11	500103016008	素土夯实	m ²	17.85				
1.1.1.1.2 .2.1.12	500103007008	150mm厚碎石垫层	m ³	2.68				
1.1.1.1.2 .2.1.13	500114001032	面镶Φ20-25本地杂色卵石	m ²	17.85				
1.1.1.1.2 .2.1.14	500109011008	C25混凝土路侧石 490*250*150mm	m	21				
1.1.1.1.2 .2.2		码头(Y6+683)						
1.1.1.1.2 .2.2.1	500101002003	1m ³ 挖掘机挖Ⅲ类土	m ³	9				
1.1.1.1.2 .2.2.2	500109001021	C20台阶	m ³	8.55				
1.1.1.1.2 .2.2.3	500109001022	C20码头平台	m ³	0.36				
1.1.1.1.2 .2.2.4	500109001023	C20混凝土基础(厚1m)	m ³	9				
1.1.1.1.2 .2.2.5	500105003004	M7.5浆砌石	m ³	3.75				
1.1.1.1.2 .2.2.6	500110001008	普通标准钢模板制作、 安装、拆除	m ²	18.04				
1.1.1.1.2		滚水坝						
1.1.1.1.2.1		堰坝(18.8米)						
1.1.1.1.2.1 .1	500101004017	挖掘机挖Ⅳ类土	m ³	144.01				
1.1.1.1.2.1 .2	500103001009	回填开挖料,机械夯填	m ³	21.81				
1.1.1.1.2.1 .3	500109001024	新建C25混凝土防渗层	m ³	24.44				
1.1.1.1.2.1 .4	500109001025	C25砼护坦	m ³	70.5				
1.1.1.1.2.1 .5	500103010009	块石压脚(外购块石)	m ³	24.44				
1.1.1.1.2.1 .6	500105005001	M7.5浆砌灰岩料石 1200mm*600mm*250mm, 汽车吊运5km以内工程	m ³	4.94				
1.1.1.1.2.1 .7	500105005002	料石汀步厚 450mm*600mm*400mm, 汽车吊运5km以内工程	m ³	3.05				
1.1.1.1.2.1 .8	500103007009	级配碎石垫层	m ³	13.72				

分类分项工程量清单

招标编号：001

工程名称：永福县2025年罗锦镇月山河、永福镇大苏村、渔洞村项目区小流域综合治理提质增效项目(罗锦镇月山河项目区)

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.1.9	500110001009	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	85.56				
1.1.1.2.1.10	500109001026	C25堰坝泄水口回填	m ³	7.57				
1.1.1.2.1.11	500105009001	原有浆砌石挡墙拆除,运0.5km工程(拆除料可用于河岸抛填压脚)	m ³	11.84				
1.1.1.2.1.12	500109010001	原有混凝土护坦拆除,运0.5km工程(拆除料可用于河岸抛填压脚)	m ³	54.6				
1.1.1.2.1.13	500111001001	Φ18锚筋,长0.9m	根	31				
1.1.1.2.1.14	500114001033	Φ75pvc排水管	m	20.05				
1.1.2		乡村人居环境综合治理						
1.1.2.1		生态广场						
1.1.2.1.1		生态广场1						
1.1.2.1.1.1		村庄休闲步道						
1.1.2.1.1.1.1	500103016009	素土夯实	m ²	189.45				
1.1.2.1.1.1.2	500114001034	150mm厚级配碎石	m ³	23.66				
1.1.2.1.1.1.3	500109011009	100mm厚C15混凝土	m ²	205.6				
1.1.2.1.1.1.4	500114001035	30mm厚青石板碎拼	m ²	152.37				
1.1.2.1.1.1.5	500114001036	500*300*120mm厚芝麻灰花岗岩平缘石	m	286.18				
1.1.2.1.1.2		广场铺装						
1.1.2.1.1.2.1	500103016010	素土夯实	m ²	341.92				
1.1.2.1.1.2.2	500114001037	150mm厚级配碎石	m ²	284.44				
1.1.2.1.1.2.3	500109011010	100mm厚C20混凝土	m ²	284.44				
1.1.2.1.1.2.4	500114001038	30mm厚青石板铺装	m ²	284.44				
1.1.2.1.1.2.5	500114001039	500*300*120mm厚芝麻灰花岗岩平缘石	m	150.75				

分类分项工程量清单

招标编号：001

工程名称：永福县2025年罗锦镇月山河、永福镇大苏村、渔洞村项目区小流域综合治理提质增效项目(罗锦镇月山河项目区)

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.1.3		停车场						
1.1.2.1.1.3.1	500103016011	素土夯实	m ²	68.74				
1.1.2.1.1.3.2	500103007010	300mm厚碎石垫层	m ³	16				
1.1.2.1.1.3.3	500114001040	250*250*80mm厚绿色嵌草水泥砖	m ²	53.33				
1.1.2.1.1.3.4	500114001041	240*120*80mm厚红色水泥砖	m ²	12.54				
1.1.2.1.1.3.5	500109001027	100mm厚C15混凝土	m ³	15.68				
1.1.2.1.1.3.6	500114001042	500mm*300mm*120mm芝麻灰花岗岩立缘石(亚光面)	m	44.63				
1.1.2.1.1.4		坐凳						
1.1.2.1.1.4.1	500103016012	素土夯实	m ²	10.35				
1.1.2.1.1.4.2	500103007011	100mm厚C15混凝土垫层	m ³	1.04				
1.1.2.1.1.4.3	500105006001	M7.5水泥砂浆标准砖	m ³	4.65				
1.1.2.1.1.4.4	500114001043	600*400*20mm厚火烧面芝麻白	m ²	12				
1.1.2.1.1.4.5	500114001044	600*400*50mm厚光面芝麻白	m ²	6.75				
1.1.2.1.1.5		汀步铺装						
1.1.2.1.1.5.1	500103016013	素土夯实	m ²	20.79				
1.1.2.1.1.5.2	500109011011	50mm厚C20混凝土	m ²	20.79				
1.1.2.1.1.5.3	500114001045	40mm厚自然面青石板	m ²	20.79				
1.1.2.1.1.6		树池						
1.1.2.1.1.6.1	500109001028	100mm厚C20混凝土基础	m ³	0.45				
1.1.2.1.1.6.2	500114001046	毛石大荒包面	m ³	1.41				

分类分项工程量清单

招标编号：001

工程名称：永福县2025年罗锦镇月山河、永福镇大苏村、渔洞村项目区小流域综合治理提质增效项目(罗锦镇月山河项目区)

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.1.6.3	500103001010	种植土回填,厚30cm (回填开挖料)	m ³	2.45				
1.1.2.1.1.7		沙坑						
1.1.2.1.1.7.1	500101002004	挖掘机挖III类土	m ³	29.7				
1.1.2.1.1.7.2	500103016014	素土夯实	m ²	33				
1.1.2.1.1.7.3	500103007012	150mm厚砾石层 直径20-50	m ³	6.12				
1.1.2.1.1.7.4	500103014001	土工布铺设,平铺	m ²	29.31				
1.1.2.1.1.7.5	500103005001	100mm厚粗砂滤水层	m ³	2.93				
1.1.2.1.1.7.6	500114001047	500mm厚本色细沙	m ³	14.89				
1.1.2.1.1.7.7	500103007013	150厚级配碎石垫层	m ³	4.32				
1.1.2.1.1.7.8	500109001029	C20混凝土基础	m ³	5.76				
1.1.2.1.1.7.9	500114001048	Φ220*650mm仿木树桩	m ³	0.59				
1.1.2.1.1.8		刻字景观石						
1.1.2.1.1.8.1	500113003001	刻字景观石	个	1				
1.1.2.1.1.8.2	500103016015	素土夯实	m ²	3.52				
1.1.2.1.1.8.3	500103007014	200厚碎石垫层	m ³	0.7				
1.1.2.1.1.8.4	500109001030	100厚C15素混凝土基础	m ³	0.33				
1.1.2.1.1.8.5	500109001031	200厚C25钢筋混凝土	m ³	0.83				
1.1.2.1.1.8.6	500114001049	300*300*30厚桂林红(光面)大理石贴面	m ²	0.77				
1.1.2.1.1.9		广场其他工程量						
1.1.2.1.1.9.1	500101001001	机械清理表土(厚30cm内)	m ²	2460				
1.1.2.1.1.9.2	500109010002	广场旧地基拆除,(运至护岸墙背回填1km)	m ³	80				

分类分项工程量清单

招标编号：001

工程名称：永福县2025年罗锦镇月山河、永福镇大苏村、渔洞村项目区小流域综合治理提质增效项目(罗锦镇月山河项目区)

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.1.9.3	500114001050	花岗岩休闲石桌(含4个石座)	套	2				
1.1.2.1.2		生态广场2						
1.1.2.1.2.1		广场铺设(植草砖)						
1.1.2.1.2.1.1	500103016016	素土夯实	m ²	57.57				
1.1.2.1.2.1.2	500103007015	300mm厚碎石垫层	m ³	17.27				
1.1.2.1.2.1.3	500114001051	250*250*80mm厚绿色嵌草水泥砖	m ²	57.57				
1.1.2.1.2.1.4	500109001032	100mm厚C15混凝土	m ³	11.2				
1.1.2.1.2.1.5	500114001052	500mm*300mm*120mm芝麻灰花岗岩立缘石(亚光面)	m	39.86				
1.1.2.1.2.2		广场铺设(青石板)						
1.1.2.1.2.2.1	500103016017	素土夯实	m ²	80.91				
1.1.2.1.2.2.2	500114001053	150mm厚级配碎石	m ²	12.14				
1.1.2.1.2.2.3	500109011012	100mm厚C20混凝土	m ²	8.09				
1.1.2.1.2.2.4	500114001054	600*300*30mm青石板铺装	m ²	80.91				
1.1.2.1.2.2.5	500114001055	500*300*120mm厚芝麻灰花岗岩平缘石	m	17.95				
1.1.2.1.2.3		广场铺设(鹅卵石)						
1.1.2.1.2.3.1	500103016018	素土夯实	m ²	32.17				
1.1.2.1.2.3.2	500114001056	150mm厚级配碎石	m ²	4.83				
1.1.2.1.2.3.3	500109011013	100mm厚C20混凝土	m ²	3.1				
1.1.2.1.2.3.4	500114001057	鹅卵石平铺	m ²	25.15				
1.1.2.1.2.3.5	500114001058	100*100*20mm浅黄色毛面小块石料	m ²	5.3				
1.1.2.1.2.3.6	500114001059	蝶形边沟青石	m ²	1.72				

分类分项工程量清单

招标编号：001

工程名称：永福县2025年罗锦镇月山河、永福镇大苏村、渔洞村项目区小流域综合治理提质增效项目(罗锦镇月山河项目区)

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.2.4		树池						
1.1.2.1.2.4.1	500109001033	50mm厚C20混凝土基础	m ³	0.45				
1.1.2.1.2.4.2	500114001060	毛石大荒包面	m ³	1.42				
1.1.2.1.2.5	500101001002	机械清理表土	m ²	53.8				
1.1.2.1.2.6	500109010003	广场旧地基拆除，（运至护岸墙背回填1km）	m ³	21.7				
1.1.2.1.2.7	500114001061	石桌安装	套	3				
1.1.2.1.3		生态广场绿化						
1.1.2.1.3.1		乔木						
1.1.2.1.3.1.1	500114001062	香樟（胸径8~9cm，高度400~450cm，冠幅300~350cm）	株	2				
1.1.2.1.3.1.2	500114001063	乌桕（胸径7~8m，高度500~550cm，冠幅350~400cm）	株	1				
1.1.2.1.3.1.3	500114001064	枫香（胸径8~9cm，高度400~450cm，冠幅300~350cm）	株	4				
1.1.2.1.3.1.4	500114001065	银杏（胸径8~9cm，高度650~700cm，冠幅350~400cm）	株	21				
1.1.2.1.3.1.5	500114001066	宫粉紫荆（胸径7~8cm，高度450~500cm，冠幅300~350cm）	株	14				
1.1.2.1.3.1.6	500114001067	广玉兰（胸径7~8cm，高度280~300cm，冠幅200~250cm）	株	4				
1.1.2.1.3.1.7	500114001068	四季桂（胸径8~9cm，高度400~450cm，冠幅300~350cm）	株	3				
1.1.2.1.3.1.8	500114001069	杨梅（胸径7~8cm，高度280~300cm，冠幅200~250cm）	株	4				
1.1.2.1.3.1.9	500114001070	鸡爪槭（地径5~6cm，高度150~200cm，冠幅150~180cm）	株	9				

分类分项工程量清单

招标编号：001

工程名称：永福县2025年罗锦镇月山河、永福镇大苏村、渔洞村项目区小流域综合治理提质增效项目(罗锦镇月山河项目区)

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.3 .1.10	500114001071	小花紫薇(地径5~6cm, 高度180~220cm, 冠幅120~150cm)	株	18				
1.1.2.1.3 .1.11	500114001072	乔木养护, 胸径20cm以内, 养护期1年	株	80				
1.1.2.1.3 .1.12	500114001073	树木支撑, 三角桩	株	80				
1.1.2.1.3 .1.13	500114001074	树干绑扎草绳, 胸径12cm	绑扎树长	80				
1.1.2.1.3 .1.14	500101005001	人工挖树坑换土, 乔、灌木土球直径60cm, (挖坑直径×坑深)90cm×50cm	m ³	25.43				
1.1.2.1.3 .2		地被						
1.1.2.1.3 .2.1	500114001075	花叶良姜(高度50~60cm, 冠幅35~40cm, 种植密度5株/m ²)	m ²	44.1				
1.1.2.1.3 .2.2	500114001076	红檵木(高度40~50cm, 冠幅30~35cm, 种植密度9株(丛))	m ²	66.2				
1.1.2.1.3 .2.3	500114001077	紫叶狼尾草(高度40~50cm, 冠幅25~30cm, 种植密度9株(丛)/m ²)	m ²	41.5				
1.1.2.1.3 .2.4	500114001078	翠芦莉(高度30~40cm, 冠幅30~35cm, 种植密度9株/m ²)	m ²	302.7				
1.1.2.1.3 .2.5	500114001079	夏娟(高度25~30cm, 冠幅20~25cm, 种植密度16株(丛)/m ²)	m ²	60.5				
1.1.2.1.3 .2.6	500114001080	紫雪茄花(高度20~25cm, 冠幅15~20cm, 种植密度25株(丛)/m ²)	m ²	93.1				
1.1.2.1.3 .2.7	500114001081	阔叶麦冬(高度12~15cm, 冠幅10~15cm, 种植密度35株/m ²)	m ²	163.4				
1.1.2.1.3 .2.8	500114001082	波斯菊(1kg/100m ²)	m ²	44.7				
1.1.2.1.3 .2.9	500114001083	马尼拉草(0.6kg/100m ²)	m ²	1004.1				

分类分项工程量清单

招标编号：001

工程名称：永福县2025年罗锦镇月山河、永福镇大苏村、渔洞村项目区小流域综合治理提质增效项目(罗锦镇月山河项目区)

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.3.2.10	500114001084	地被植物养护, 养护期1年	m ²	771.5				
1.1.2.1.3.2.11	500103001011	种植土回填, 厚30cm (外购) 工程	m ³	231.45				
1.1.2.2		排水渠						
1.1.2.2.1		排水渠1						
1.1.2.2.1.1	500101004018	1m ³ 挖掘机挖沟槽, IV类土, 就近堆放	m ³	30.04				
1.1.2.2.1.2	500103001012	回填开挖料, 机械夯填	m ³	25.7				
1.1.2.2.1.3	500109001034	C20混凝土底板 (厚10cm)	m ³	15.06				
1.1.2.2.1.4	500109001035	C20混凝土边墙 (厚20cm)	m ³	28.8				
1.1.2.2.1.5	500109009008	沥青杉木板伸缩缝	m ²	9.31				
1.1.2.2.1.6	500110001010	渠道衬砌木模板制作、安装拆除	m ²	144.68				
1.1.2.2.1.7	500109010004	原渠道底板凿除	m ³	2.45				
1.1.2.2.1.8	500105010005	20mm厚1:2水泥砂浆平面	m ²	30.6				
1.1.2.2.2		排水渠2						
1.1.2.2.2.1	500105009002	拆除原有砖砌结构	m ³	4.99				
1.1.2.2.2.2	500109001036	C20混凝土底板 (厚10cm)	m ³	0.62				
1.1.2.2.2.3	500109001037	C20混凝土边墙 (厚20cm)	m ³	3.74				
1.1.2.2.2.4	500109009009	沥青杉木板伸缩缝	m ²	0.68				
1.1.2.2.2.5	500110001011	渠道衬砌木模板制作、安装拆除	m ²	18.72				
1.1.2.2.2.6	500105010006	20mm厚1:2水泥砂浆平面	m ²	31.2				
1.1.2.2.3		排水渠3						
1.1.2.2.3.1	500101004019	1m ³ 挖掘机挖沟槽, IV类土, 就近堆放	m ³	8.3				
1.1.2.2.3.2	500109001038	C20混凝土底板 (厚10cm)	m ³	1.66				

分类分项工程量清单

招标编号：001

工程名称：永福县2025年罗锦镇月山河、永福镇大苏村、渔洞村项目区小流域综合治理提质增效项目(罗锦镇月山河项目区)

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.2.3.3	500109001039	C20混凝土边墙（厚20cm）	m ³	4.98				
1.1.2.2.3.4	500109009010	沥青杉木板伸缩缝	m ²	1.17				
1.1.2.2.3.5	500110001012	渠道衬砌木模板制作、安装拆除	m ²	24.9				
1.1.2.2.3.6	500105010007	20mm厚1:2水泥砂浆平面	m ²	58.1				
1.1.2.2.4		排水渠4						
1.1.2.2.4.1	500101004020	1m ³ 挖掘机挖沟槽，IV类土，就近堆放	m ³	3.36				
1.1.2.2.4.2	500109001040	C20混凝土底板（厚10cm）	m ³	1.73				
1.1.2.2.4.3	500109001041	C20混凝土边墙（厚20cm）	m ³	2.9				
1.1.2.2.4.4	500109009011	沥青杉木板伸缩缝	m ²	0.81				
1.1.2.2.4.5	500110001013	渠道衬砌木模板制作、安装拆除	m ²	31.5				
1.1.2.2.4.6	500105010008	20mm厚1:2水泥砂浆平面	m ²	65.1				
1.1.2.3		河背屯休闲步道（62米）						
1.1.2.3.1	500109010005	现浇混凝土拆除（拆除料可用于河岸抛填压脚）	m ³	17.05				
1.1.2.3.2	500103016019	素土夯实	m ²	80.6				
1.1.2.3.3	500103007016	150mm厚碎石垫层	m ³	10.23				
1.1.2.3.4	500114001085	500*500*40mm自然石材汀步	m ²	22.14				
1.1.2.3.5	500114001086	面镶Φ20-25本地杂色卵石	m ²	39.86				
1.1.2.3.6	500114001087	C25混凝土路侧石490*250*150mm	m	124				
1.1.2.4		乡村人居环境综合治理其他设施						
1.1.2.4.1		太阳能路灯，高6m（44座）						
1.1.2.4.1.1	500114001088	太阳能路灯，高6m	套	44				

分类分项工程量清单

招标编号：001

工程名称：永福县2025年罗锦镇月山河、永福镇大苏村、渔洞村项目区小流域综合治理提质增效项目(罗锦镇月山河项目区)

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.4.1.2	500101005002	人工挖柱坑, III类土	m ³	22.53				
1.1.2.4.1.3	500103001013	回填开挖料, 机械夯填	m ³	5.98				
1.1.2.4.1.4	500109001042	C15混凝土基座	m ³	22.53				
1.1.2.4.1.5	500109001043	C20混凝土基础	m ³	0.81				
1.1.2.4.1.6	500112001001	C20混凝土预制电池笼	m ³	0.91				
1.1.2.4.1.7	500110001014	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	112.64				
1.1.2.4.2		户外健身器材						
1.1.2.4.2.1	500109001044	太极揉推器 950*730*1680mm	套	1				
1.1.2.4.2.2	500109001045	三位扭腰器 1000*1000*1300mm	套	1				
1.1.2.4.2.3	500109001046	平步机 900*600*1355mm	套	2				
1.1.2.4.2.4	500109001047	漫步机 930*530*1350mm	套	4				
1.1.2.4.2.5	500109001048	跷跷板 2060*360*1100mm	套	1				
1.1.2.4.2.6	500109001049	三联单杠 4392*114*2250mm	套	1				
1.1.2.4.2.7	500109001050	秋千 2848*900*2400mm	套	1				
1.1.2.4.2.8	500109001051	卡通摇摇椅 850*750*800mm	套	2				
1.1.2.4.3	500109001052	户外铁质垃圾桶 850*400*950mm	套	4				
1.1.2.4.4	500109001053	滑梯 3800*2700*3200mm	套	1				
1.1.2.4.5	500114001089	成品定制带雨棚垃圾收集点(4.85*2.5m)	套	2				
1.1.3		面源污染治理工程						
1.1.3.1	500114001090	沿岸种植水生植物菖蒲	袋	200				
1.1.3.2	500114001091	黄板粘虫胶	张	2000				
2		林草措施						
2.1		尚水河流域						

分类分项工程量清单

招标编号：001

工程名称：永福县2025年罗锦镇月山河、永福镇大苏村、渔洞村项目区小流域综合治理提质增效项目(罗锦镇月山河项目区)

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1		封禁治理生态修复						
2.1.1.1	500114001092	封禁治理面积（三年）	km ²	4.02				
2.1.1.2		1.9*2.3m封禁宣传牌（4座）						
2.1.1.2.1	500114001093	封育宣传牌(拉丝不锈钢厚1.5mm)	m ³	0.11				
2.1.1.2.2	500114001094	不锈钢方钢制作、安装、运输	t	0.57				
2.1.1.2.3	500114001095	不锈钢方钢表面木纹	m ²	131.84				
2.2		月山河流域						
2.2.1		封禁治理生态修复						
2.2.1.1	500114001096	封禁治理面积（三年）	km ²	3.51				
2.2.1.2		1.9*2.3m封禁宣传牌（4座）						
2.2.1.2.1	500114001097	封育宣传牌(拉丝不锈钢厚1.5mm)	m ³	0.11				
2.2.1.2.2	500114001098	不锈钢方钢制作、安装、运输	t	0.57				
2.2.1.2.3	500114001099	不锈钢方钢表面木纹	m ²	131.84				
2.2.1.3		4*2*0.9m项目区展示牌（1座）						
2.2.1.3.1	500114001100	4*2*0.9m项目区展示牌	座	1				
2.2.1.3.2		4*2*0.9m项目区展示牌基础						
2.2.1.3.2.1	500109001054	100mm厚C20素混凝土	m ³	0.3				
2.2.1.3.2.2	500109001055	C30混凝土基础	m ³	0.67				
2.2.1.3.2.3	500114001101	土青砖面层，平铺	m ²	1.51				
2.2.1.3.2.4	500111001002	Φ12钢筋制作安装	t	0.01				
2.2.1.3.2.5	500111001003	Φ8钢筋制作安装	t	0.01				
2.2.1.4		封禁标志碑（2座）						
2.2.1.4.1	500101002005	挖掘机挖III类土	m ³	0.5				
2.2.1.4.2	500109001056	C15混凝土基础	m ³	0.5				

分类分项工程量清单

招标编号：001

工程名称：永福县2025年罗锦镇月山河、永福镇大苏村、渔洞村项目区小流域综合治理提质增效项目(罗锦镇月山河项目区)

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1.4.3	500105006002	M5浆砌砖底座 (240mm*115mm*53mm)	m ³	0.67				
2.2.1.4.4	500105006003	M5浆砌砖牌身 (240mm*115mm*53mm)	m ³	1.28				
2.2.1.4.5	500114001102	贴蓝色外墙瓷砖	m ²	4				
2.2.1.4.6	500114001103	M50砖墙贴波纹瓦	m ²	2.94				
2.2.1.4.7	500114001104	涂外墙漆白底黑字	m ²	13.2				
2.3		相思江流域						
2.3.1		封禁治理生态修复						
2.3.1.1	500114001105	封禁治理面积(三年)	km ²	2.3				
2.3.1.2		1.9*2.3m封禁宣传牌 (3座)						
2.3.1.2.1	500114001106	封育宣传牌(拉丝不锈钢 厚1.5mm)	m ³	0.08				
2.3.1.2.2	500114001107	不锈钢方钢制作、安装 、运输	t	0.57				
2.3.1.2.3	500114001108	不锈钢方钢表面木纹	m ²	98.88				
2.4		罗锦河流域						
2.4.1		封禁治理生态修复						
2.4.1.1	500114001109	封禁治理面积(三年)	km ²	2.84				
2.4.1.2		1.9*2.3m封禁宣传牌 (4座)						
2.4.1.2.1	500114001110	封育宣传牌(拉丝不锈钢 厚1.5mm)	m ³	0.11				
2.4.1.2.2	500114001111	不锈钢方钢制作、安装 、运输	t	0.57				
2.4.1.2.3	500114001112	不锈钢方钢表面木纹	m ²	131.84				

分类分项工程量清单

招标编号： 001

工程名称：永福县2025年罗锦镇月山河、永福镇大苏村、渔洞村项目区小流域综合治理提质增效项目（罗锦镇月山河项目区）

第20页 共20页

[illegible]

其他项目清单

招标编号： 001

工程名称: 永福县2025年罗锦镇月山河、永福镇大苏村、渔洞村项目区小流域综合治理提质增效项目(罗锦镇月山河项目区)

第1页 共1页

[illegible]