

罗锦镇蒙岭村屯道路改建 工程

招标工程量清单

招标人: 永福县生态移民发展中心  
(单位盖章)

工程造价  
咨询人: 广西长航项目管理有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: 吴永海  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: 陈波  
(签字或盖章)

编制人: 刘丹  
(造价工程师签字)

复核人: 覃静  
(造价工程师签字盖章)

编制时间: 2025年06月

复核时间: 2025年06月

罗锦镇蒙岭村屯道路改建 工程

## 招标工程量清单

招 标 人：永福县生态移民发展中心  
(单位盖章)



造价咨询人：广西长航项目管理有限公司  
(单位盖章)



2025年06月

软件名称及版本号：同望计价软件（版本号：V10.8.2）  
工程计价软件测评合格编号：



# 工程量清单表

合同段：罗锦镇蒙岭村屯道路改建工程

标表2

| 清单 第100章 总 则      |                   |    |    |    |    |
|-------------------|-------------------|----|----|----|----|
| 子目号               | 子目名称              | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101               | 通则                |    |    |    |    |
| 101-1             | 保险费               |    |    |    |    |
| -a                | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1  |    |    |
| -b                | 按合同条款规定，提供第三者责任险  | 总额 | 1  |    |    |
| 102               | 工程管理              |    |    |    |    |
| 102-3             | 安全生产费             | 总额 | 1  |    |    |
| 104               | 承包人驻地建设           |    |    |    |    |
| 104-1             | 承包人驻地建设           | 总额 | 1  |    |    |
|                   |                   |    |    |    |    |
| 清单 第100章 合计 人民币 元 |                   |    |    |    |    |

# 工程量清单表

合同段：罗锦镇蒙岭村屯道路改建工程

标表2

| 清单 第200章 路基       |              |    |       |    |    |
|-------------------|--------------|----|-------|----|----|
| 子目号               | 子目名称         | 单位 | 数量    | 单价 | 合价 |
| 203               | 挖方路基         |    |       |    |    |
| 203-1             | 路基挖方         |    |       |    |    |
| -a                | 挖土方          | m3 | 1716  |    |    |
| 204               | 填方路基         |    |       |    |    |
| 204-1             | 路基填筑（包括填前压实） |    |       |    |    |
| -a                | 利用土方         | m3 | 972   |    |    |
| 209               | 挡土墙          |    |       |    |    |
| 209-3             | 砌体挡土墙        |    |       |    |    |
| -a                | 浆砌片（块）石      | m3 | 361.6 |    |    |
|                   |              |    |       |    |    |
| 清单 第200章 合计 人民币 元 |              |    |       |    |    |

# 工程量清单表

合同段：罗锦镇蒙岭村屯道路改建工程

标表2

| 清单 第300章 路面       |                         |    |         |    |    |
|-------------------|-------------------------|----|---------|----|----|
| 子目号               | 子目名称                    | 单位 | 数量      | 单价 | 合价 |
| 306               | 级配碎（砾）石底基层、基层           |    |         |    |    |
| 306-3             | 级配碎石基层                  |    |         |    |    |
| -a                | 厚80mm                   | m2 | 6270    |    |    |
| 309               | 热拌沥青混合料面层               |    |         |    |    |
| 309-2             | AC-20中粒式沥青混凝土           |    |         |    |    |
| -a                | 厚50mm                   | m2 | 15675   |    |    |
| 312               | 水泥混凝土面板                 |    |         |    |    |
| 312-1             | 水泥混凝土面板                 |    |         |    |    |
| -a                | 厚18mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）    | m2 | 6270    |    |    |
| 313               | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 |    |         |    |    |
| 313-1             | 路肩培土                    | m3 | 937.131 |    |    |
|                   |                         |    |         |    |    |
| 清单 第300章 合计 人民币 元 |                         |    |         |    |    |

# 工程量清单表

合同段：罗锦镇蒙岭村屯道路改建工程

标表2

| 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |  |    |     |    |    |
|--------------------|--|----|-----|----|----|
| 子目号                | 子目名称   | 单位 | 数量  | 单价 | 合价 |
| 602                | 护栏   |    |     |    |    |
| 602-3              | 波形梁钢护栏   |    |     |    |    |
| -a                 | 路侧波形梁钢护栏   | m  | 160 |    |    |
| 604                | 路灯   |    |     |    |    |
| 604-1              | 7米路灯 LED灯30W   | 套  | 104 |    |    |
| 604                | 道路交通标志   |    |     |    |    |
| 604-9              | 石灰岩公示牌（含安装）1. 规格：50*80*1.5CM<br>2. C15混凝土底座：30*90*30CM | 个  | 1   |    |    |
| 清单 第600章 合计 人民币 元  |  |    |     |    |    |