

招标工程量清单


招标人: _____
 (单位盖章)



造价咨询人: _____
 (单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: _____
 (签字或盖章)



法定代表人
或其授权人: _____
 (签字或盖章)



编制人: _____
 (造价工程师签字)



复核人: _____
 (造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 2025.7.9

复核时间: 2025.7.9

罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程 工程

招标工程量清单

招标人: _____



(单位盖章)

造价咨询人: _____



(单位盖章)

软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

总 说 明

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第1页 共1页

一、建设工程项目概况及建设内容

本项目为罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程,主要建设内容为:1、垃圾回收站 2、外立面 3、铺装工程、4、路灯、5、亲水平台6、四角亭7、园林景观8、周边基础设施9、长廊10、钢雨棚等。

二、工程费用编制原则及依据

1. 建设单位送审的《罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程》工程预算书(纸质版与电子版)
2. 建设单位提供的《罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程》设计图(纸质版与电子版)
3. (GB50500-2013)《建设工程工程量清单计价规范》;
4. (GB50854~50862-2013)《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
5. 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2021年《广西园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》;
6. 桂建标[2016]17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》;
7. 桂建标[2016]16号《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》;
8. 桂建标[2018]19号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
9. 桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》;
10. 桂造价[2023]5号《自治区住房城乡建设厅关于调整市政工程工程量清单计价规定的通知》;
11. 桂建发[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》;
12. 桂建标[2023]7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
13. 材料价格参照2025年《桂林市建设工程造价信息》第5期永福县除税信息价,信息价未公布的参考市场价及桂林市除税信息价。
14. 本项目距离永福县城约为20km,材料超运距为10公里;超过10公里后,每增加1公里,砂、石按0.58元/m³,钢材按2.11元/t,水泥按0.69元/t,标砖按2.91元/千块,空心砖按4.54元/千块,毛石按0.44元/m³;混凝土按4.85元/m³

单位工程投标报价汇总表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
垃圾回收站-老村			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
彩绘墙面-老村			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
铺装及道路工程-老村			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
路灯-老村			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
亲水平台-老村			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
四角亭-老村			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
周边基础设施-老村			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
长廊-老村			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
园林景观-老村			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
垃圾回收站-老村							
分部分项工程							
A.1 土(石)方工程							
1	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5m以内	m ³	18.65			
2	010103001001	回填方 密实度:夯实系数不小于0.94	m ³	10.69			
3	010103002001	余土弃置 运距暂定:5KM	m ³	18.65			
A.3 砌筑工程							
4	010401004001	多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:MU10多孔页岩 砖 240×190×90 墙体类型:外墙 墙体厚度:200mm 砂浆种类、强度等级:M5.0 水泥石灰砂浆	m ³	6.85			
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程							
5	010501001001	垫层 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C15	m ³	2.45			
6	010501002001	带形基础 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C30	m ³	5.51			
7	010502002001	构造柱 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C30	m ³	1.48			
8	010505001001	斜有梁板 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C30 坡度:26° 34' ~45° 00'	m ³	5.16			
9	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ▶10以内螺纹钢	t	0.534			
10	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ▶10以上螺纹钢	t	0.402			
7.	A.7 屋面及防水工程						
11	010901001001	瓦屋面 筒板瓦,板瓦盖六留四 1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 30厚1:3水泥砂浆内配中@50x50钢丝网 满钢0.4厚聚乙烯膜一层 2.0厚聚合物改性沥青防水层 15厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	45.00			
10.	A.10 墙、柱面工程						
12	011201001001	墙面一般抹灰 15厚1:3水泥砂浆	m ²	92.03			
A.13 油漆、涂料、裱糊工程							
13	011407001001	墙面喷(刷)涂料	m ²	92.03			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2道外墙耐水腻子 喷或滚刷底涂料一遍					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
14	桂011701001001	外脚手架 单排、双排脚手架:双排 搭设高度:10m以内 脚手架材质:扣件式钢管	m ²	94.87			
15	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 结构类型:框架结构 泵送、非泵送:泵送	m ²	22.50			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
16	011702001001	垫层 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	6.12			
17	011702001002	基础 基础类型:条形基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	18.36			
18	011702003001	构造柱 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	26.98			
19	011702014001	斜有梁板 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 坡度:26° 34' ~45°	m ²	52.35			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
20	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	10.83			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
彩绘墙面-老村							
		分部分项工程					
	10.	A.10 墙、柱面工程					
21	011201001002	墙面一般抹灰 15厚1:3水泥砂浆	m ²	264.87			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
22	桂011701001002	装修外脚手架 搭设高度:10m以内 脚手架材质:钢管脚手架	m ²	276.96			
	011703	垂直运输					
23	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输 建筑物装饰装修工程楼层顶板高度:20m以 内	m ²	283.50			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
铺装及道路工程-老村							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
24	040101001001	挖一般土方 土壤类别:三类土	m ³	537.24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		挖土深度:1m以内					
25	040103001001	回填方 密实度:夯实系数不小于0.94	m ³	404.14			
26	040103002001	余方弃置 运距暂定5KM	m ³	104.21			
		混凝土硬化					
27	040203007001	水泥混凝土 180厚C25混凝土	m ²	264.81			
28	040202011001	碎石 100厚级配碎石垫层	m ²	264.81			
29	040202001001	路床(槽)整形 压实度:达设计要求	m ²	264.81			
	3.	沥青道路					
30	040203006001	沥青混合料 60厚AC-16C型中粒式沥青混凝土	m ²	1607.06			
31	040203003001	粘层 乳化沥青粘结层	m ²	1607.06			
32	040203007002	水泥混凝土 180厚C25混凝土	m ²	1362.47			
33	040202011002	碎石 150厚级配碎石垫层	m ²	1362.47			
34	040203007003	水泥混凝土 150厚C25混凝土	m ²	274.06			
35	040202011003	碎石 100厚级配碎石垫层	m ²	274.06			
36	040202001002	路床(槽)整形 压实度:达设计要求	m ²	1607.06			
	3.	停车场					
37	桂050102018001	植草砖(格)植草 草皮种类:马尼拉草 护养期:1年	m ²	264.48			
38	050201005001	嵌草砖(格)铺装 50厚植草砖 150厚C20混凝土面层 100厚级配碎石垫层 素土夯实	m ²	264.48			
	3.	青石板路面					
39	桂050201017001	园路面层 300*600*50厚青石板铺装 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C20砼垫层 100厚6%水泥石粉垫层	m ²	79.14			
	040501	管道铺设					
40	040501001001	混凝土管 Φ 500钢筋混凝土管 C15混凝土垫层	m	6.00			
	1.	绿化工程					
41	桂050101013001	伐树、挖树根、树兜(含乔木、单干棕榈植物)	株	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		砍挖原有大树					
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
42	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1m ³ 以外	台次	1			
43	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 机械设备名称:压路机	台·次	1			
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
路灯-老村							
		分部分项工程					
	1.	1 变配电及低压电器拆除					
44	030412007001	路灯拆除	套	2			
		B4 电气设备安装工程					
45	030412007002	一般路灯 名称: 太阳能路灯 功率: 40W 灯杆材质、规格:采用Q235型钢, 厚度 t=3.5mm, 锥度灯杆 灯架形式及臂长:1m 路灯高度: 8m 路灯基础:C25混凝土	套	18			
46	030412007003	一般路灯	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		名称: 原有路灯 路灯高度: 8m 路灯基础: C25混凝土					
47	桂030413013001	土方开挖 土壤类别: 三类土 挖土深度: 2m以内	m ³	38.88			
48	040103002002	余方弃置 废弃料品种: 挖方余土 运距暂定5km	m ³	29.16			
	030409	防雷及接地装置					
49	030409001001	接地极 名称: 太阳能路灯接地极 规格: L50*50*5 L=2500	根	18			
50	030409002001	接地母线 40*4热镀锌扁钢	m	18.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
亲水平台-老村							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
51	010102002001	挖沟槽石方 土壤类别: 三类土 挖土深度: 1m以内	m ³	0.63			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
52	010103001002	回填方 密实度:夯实系数不小于0.94	m ³	191.16			
53	010103002002	借土方 运距:1km	m ³	191.16			
54	桂050201016001	园路基层 100厚碎石垫层	m ³	27.08			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
55	010501001002	垫层 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C15	m ³	1.77			
56	010501003001	独立基础 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C30	m ³	2.74			
57	010502001001	矩形柱 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C30	m ³	2.71			
58	010505003001	平板 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C30	m ³	49.90			
59	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ▶10以内螺纹钢	t	6.058			
60	010515001004	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ▶10以上螺纹钢	t	0.389			
		喷木色漆					
61	01B001	混凝土板面喷木色漆 混凝土板面喷木色漆2遍	m ²	332.64			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
62	桂011701011002	楼板现浇混凝土运输道 结构类型:框架结构 泵送、非泵送:泵送	m ²	332.64			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
63	011702001003	垫层 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	7.52			
64	011702001004	基础 基础类型:独立基础 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	14.80			
65	011702002001	矩形柱 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	42.38			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
66	011702016001	平板 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	122.57			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
67	桂011708002002	混凝土泵送	m ³	55.35			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
四角亭-老村							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
68	010103001003	回填方 密实度:夯实系数不小于0.94	m ³	50.00			
69	010103002003	借土方 运距:1km	m ³	50.00			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
70	010501001003	垫层 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C15	m ³	2.38			
71	010501003002	独立基础 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C30	m ³	2.88			
72	010503001001	基础梁 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C30	m ³	4.92			
73	010507001001	散水 详见11ZJ901图集5/7 300~500厚种植土 60厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实 赶光 100厚1:3:6石灰,碎石三合土 素土夯实	m ²	11.69			
74	010515001005	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ▶10以内螺纹钢	t	0.059			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
75	010515001006	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ▶10以上螺纹钢	t	0.281			
		木结构工程					
76	桂020501010001	圆柱 构件规格: ³ 240	m ³	0.61			
77	020501005001	雷公柱(灯心木) 构件名称、类别:雷公柱 构件规格: ³ 160 表面打磨,刷透明底漆一道 打沙后刷清漆四遍、栗色无光漆二道	m ³	0.02			
78	020502002001	矩形梁 构件名称、类别:横梁 构件规格:梁宽在 15cm以下 表面打磨,刷透明底漆一道 打沙后刷清漆四遍、栗色无光漆二道	m ³	0.38			
79	020601003001	小青瓦屋面 屋面类型:瓦屋面 瓦件规格尺寸:小青瓦 25厚1:3石灰砂浆座浆 挂瓦条150×35,间距100	m ²	26.24			
80	020505002001	矩形椽 构件截面尺寸:80*80木椽条 表面打磨,刷透明底漆一道 打沙后刷清漆四遍、栗色无光漆二道	m	66.24			
81	020503002001	方桁(檩) 构件截面尺寸:150*100木桁条 表面打磨,刷透明底漆一道 打沙后刷清漆四遍、栗色无光漆二道	m ³	0.31			
82	020508025001	望板 板宽厚度:15mm厚 木材品种:杉木 刨光要求:刨光	m ²	14.80			
83	020511002001	吊挂楣子 构件芯类形、式样:挂落 木材品种:防腐木	m ²	7.81			
84	020511002002	吊挂楣子 构件芯类形、式样:挂落	m ²	3.77			
85	010902001001	屋面卷材防水(坡屋面) 3厚自粘胶膜高分子防水卷材	m ²	39.60			
86	020602011001	屋脊头、吞头 构件种类:飞檐翘脚	只	4			
87	020405003001	美人靠 横梁:芬兰防腐木横条 ³ 5圆角 心仔条25*30	m	11.47			
		7、地面工程					
88	010401012001	台阶 踏步高:150 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂 M5	m ²	1.50			
89	010401004002	多孔砖墙 零星砌砖名称、部位:美人靠	m ³	1.22			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×190×90 砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂 M5					
90	桂011204007001	块料墙面 15厚1:3水泥砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压 入一层热镀锌电焊网 210×60×15厚仿小青砖面砖,陶瓷墙地 砖胶粘剂粘贴,灰色填缝剂填缝	m ²	6.08			
91	011102001001	石材楼地面 500 500*20厚高湖石板铺实拍平,水泥浆 擦缝 30厚1:4干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 素水泥结合层一道	m ²	16.00			
92	011102001002	石材楼地面 500 500*20厚高湖石板铺实拍平,水泥浆 擦缝 30厚1:4干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 素水泥结合层一道	m ²	1.50			
93	02B001	石柱墩 石柱墩,高200mm	个	4			
94	02B002	成品宝顶	个	1			
95	02B003	成品屋瓦脊	m	14.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	021001	脚手架工程					
96	桂011701003001	外装修脚手架 搭设高度:10m以内 脚手架材质:扣件式钢管	m ²	15.54			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
97	011702005001	基础梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	31.62			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
周边基础设施-老村							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
98	桂011616003001	房屋整体机械拆除 拆除临时杂物间 结构类型:砖木结构	m ²	136.00			
99	010103002004	余土弃置 运距:5KM	m ³	87.04			
		A.1 土(石)方工程					
100	010101004002	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1m	m ³	19.34			
101	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1m	m ³	84.47			
102	010103001004	人工回填方 填方材料品种:原土	m ³	62.01			
	3.	A.3 砌筑工程					
103	010404001001	垫层 100厚级配碎石垫层 部位:码头、台阶、石栏杆	m ³	21.20			
104	010401014001	砖地沟、明沟 零星砌砖名称、部位:挡土墙旁水沟 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂 M5 C25混凝土垫层	m	74.00			
105	010401014002	砖地沟、明沟 成品预制钢筋混凝土雨水口盖板 500*400*60 M7.5砂浆砌筑, MU10非黏土实心砖 240×115×53 20厚1:2.5水泥砂浆 内掺5%防水粉 C20混凝土垫层	m	130.24			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
106	010501001004	垫层 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C15	m ³	2.25			
107	010501003003	独立基础	m ³	4.59			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C20					
108	010507004001	台阶 100厚C25混凝土	m ³	19.88			
109	010504004001	挡土墙 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C25	m ³	4.13			
110	010515001007	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ▶10以内螺纹钢	t	0.319			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
111	011702001005	垫层 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	48.08			
112	011702001006	基础 基础类型:独立基础 支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	40.49			
113	011702011001	直形墙 支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	16.51			
114	011702027001	台阶 支撑材质:木模板木支撑	m ²	198.29			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
长廊-老村							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A.1 土(石)方工程					
115	010101004003	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5m以内	m ³	45.10			
116	010103001005	回填方 密实度:夯实系数不小于0.94	m ³	35.98			
117	010103002005	余土弃置 运距暂定:5KM	m ³	9.12			
	3.	A.3 砌筑工程					
118	010404001002	垫层 100厚碎石垫层	m ³	2.69			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
119	010501001005	垫层 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C20	m ³	1.87			
120	010501003004	独立基础 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C30	m ³	2.40			
121	010502001002	矩形柱 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C30	m ³	0.36			
122	010503001002	基础梁 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C30	m ³	1.80			
123	010515001008	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ▶10以内螺纹钢	t	0.460			
	5.	A.5 木结构工程					
124	020501004001	童(瓜)柱 构件名称、类别:瓜柱 构件规格: ³ 200 刨光要求:刨光	m ³	0.23			
125	桂020501010002	圆柱 构件规格: ³ 250	m ³	1.49			
126	020502002002	矩形梁 构件名称、类别:横梁 构件规格:梁宽在 15cm以下 刨光要求:刨光	m ³	2.12			
127	020505004001	圆形椽 构件规格: ³ 80	m	70.00			
128	桂020503009001	圆桁(檩) 构件规格: ³ 250 刨光要求:刨光	m ³	0.72			
129	桂020503009002	圆桁(檩) 构件规格: ³ 200 刨光要求:刨光	m ³	0.71			
130	桂020503009003	圆桁(檩) 构件规格: ³ 150 刨光要求:刨光	m ³	0.26			
131	020601003002	小青瓦屋面 屋面类型:瓦屋面	m ²	73.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		瓦件规格尺寸:小青瓦 25厚1:3石灰砂浆座浆 挂瓦条200×150,间距200 15*40 木顺水条,间距500					
132	010902001002	屋面卷材防水(坡屋面) 2mm厚自粘防水卷材两层	m ²	73.25			
133	020405003002	美人靠 横梁:60*40杉木 栏杆枋:60*40杉木 坐板:320*50杉木 支撑板:200*150杉木	m	25.00			
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程					
134	011001001001	保温隔热屋面(上人屋面) 50mm厚eps板	m ²	73.25			
	9.	A.9 楼地面工程					
135	011102001003	石材楼地面 30厚400*200芝麻灰花岗岩荔枝面 20厚水泥砂浆 1:4	m ²	29.69			
136	011102001004	石材楼地面 30厚600*200芝麻灰花岗岩荔枝面 20厚水泥砂浆 1:4	m ²	9.37			
	11.	A.11 天棚工程					
137	011302001001	吊顶天棚 基层材料种类、规格:15m厚欧松板 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防水石膏板	m ²	73.25			
138	02B004	青石石鼓凳 石柱墩,高200mm	个	8			
139	02B005	成品屋瓦脊	m	14.64			
140	02B006	斗拱	个	8			
141	02B007	匾额 规格:1000*530mm	块	1			
142	02B008	成品小青瓦屋脊	m	14.66			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
143	桂011701003002	外装修脚手架 搭设高度:10m以内 脚手架材质:扣件式钢管	m ²	47.50			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
144	011702001007	垫层 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	6.64			
145	011702001008	基础 基础类型:独立基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	7.80			
146	011702002002	矩形柱 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	4.80			
147	011702005002	基础梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	12.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
园林景观-老村							
		分部分项工程					
		停车场景墙					
148	050307010001	景墙 5430(高)×240(宽) 涂饰底层涂料 喷涂主层涂料 涂饰面层涂料二遍 20厚1:3水泥砂浆抹灰 MU10多孔页岩砖 240×115×90, M7.5水 泥砂浆	m	16.90			
		乡村景墙					
149	050307010002	景墙 1500(高)×240(宽) 2厚不锈钢板折型 5厚耐候钢板定制 刷白色外墙涂料 块径200-300 30厚文化石 20厚1:3水泥砂浆抹灰 MU10非粘土砖240*115*53, M7.5水泥砂浆 100厚C20混凝土垫层 100厚级配碎石垫层	m	12.40			
		树池、花池					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
150	040204007001	树池砌筑 400*400*50厚芝麻黑亚光花岗岩面层 30厚1:2.5水泥砂浆找平层 10厚文化石碎拼贴面 C20混凝土 100厚级配碎石垫层	个	2			
151	01B005	砖砌花池 240x120x60青砖,水泥石灰砂浆中砂M5, 水泥砂浆勾缝 100厚C15混凝土 素土夯实	m	58.00			
		挡土墙					
152	010504004002	挡土墙(5m高) 石料种类、规格:MU30毛石 砂浆种类强度等级、配合比:M10水泥砂浆 墙面勾凹缝用1:2水泥砂浆 顶面20厚1:3水泥砂浆找平 50PVC塑料管滤水口,间距2000mm 碎石反滤层 详结构大样图03/G	m ³	496.13			
153	010504004003	挡土墙(生态停车场) 石料种类、规格:MU30毛石 砂浆种类强度等级、配合比:M10水泥砂浆 详见17J008_挡土墙,34页,YJB2.5	m ³	44.72			
154	010504004004	挡土墙(台阶踏步旁) 石料种类、规格:MU30毛石 砂浆种类强度等级、配合比:M10水泥砂浆 详见17J008_挡土墙,34页,YJB2	m ³	47.05			
155	010504004005	挡土墙(花池旁) 石料种类、规格:MU30毛石 砂浆种类强度等级、配合比:M10水泥砂浆 详见17J008_挡土墙,46页,ZJA2	m ³	74.76			
156	010504004006	挡土墙(亲水平台) 石料种类、规格:MU30毛石 砂浆种类强度等级、配合比:M10水泥砂浆 100厚C15混凝土垫层 部位:亲水平台挡土墙	m ³	96.81			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	050401	脚手架工程					
157	桂041101006001	外墙脚手架 脚手架材质:钢管 搭设高度:10m以内	m ²	934.28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
158	桂011701003003	外装修脚手架	m ²	65.05			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
159	011702001009	基础 基础类型:条形基础 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	8.37			
160	011702003002	构造柱 支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	4.83			
161	011702003003	构造柱 支撑材质:胶合板模板 木支撑 支模高度:4.48m	m ²	4.83			
162	011702008001	圈梁 支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	18.98			
163	011702028001	压顶 支撑材质:木模板木支撑	m	16.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
钢雨棚-老村							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
164	010101004004	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2.1m	m ³	83.87			
165	040103001002	回填方 填方材料品种:原土	m ³	65.70			
166	040103002003	余方弃置 运距:5KM	m ³	18.18			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
167	010501001006	垫层 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C15	m ³	3.20			
168	010501003005	独立基础 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C30	m ³	12.96			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
169	010502001003	矩形柱 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C30	m ³	2.59			
170	010507007001	其他构件 混凝土种类:C40无收缩细石混凝土	m ³	0.29			
171	010515001009	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ▶10以内螺纹钢	t	0.400			
172	010515001010	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 ▶10以上螺纹钢	t	0.504			
	6.	A.6 金属结构工程					
173	010602003001	钢桁架 钢材品种、规格:Q235B钢管, φ121X5、 φ68X3.5 连接方式:焊接 构件运距:1km	t	1.985			
174	010603003001	钢管柱 钢材品种、规格:Q235B钢管, φ180X8.0 连接方式:焊接 构件运距:1km	t	1.265			
175	010606001001	钢支撑 钢材品种、规格:Q235B钢管, φ70*3.5 连接方式:焊接 构件运距:1km	t	0.258			
176	010606001002	钢支撑 钢材品种、规格:φ20热镀锌圆钢 连接方式:焊接 构件运距:1km	t	0.232			
177	010606002001	檩条 钢材品种、规格:Q235B热镀锌钢管, XZ140X50X20X2.0 构件运距:1km	t	1.027			
178	010606001003	钢支撑 钢材品种、规格:Q235B热镀锌钢管, φ 32*2.0 连接方式:焊接 构件运距:1km	t	0.066			
179	010606001004	钢支撑 钢材品种、规格:φ12热镀锌圆钢 连接方式:焊接 构件运距:1km	t	0.099			
180	桂010516005001	M24植筋锚栓 规格:L=550mm M24 部位:钢柱脚与基础连接处	个	32			
181	040901009001	预埋铁件 构件名称:钢板 构件运距:1km	t	0.266			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
182	010901002001	型材屋面 蓝色单层YX75-380-760型,厚0.6mm	m ²	255.82			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
183	011405001001	金属面油漆 红丹醇酸防锈漆一道 环氧云铁漆两道	m ²	267.27			
184	011405001002	金属面油漆 涂刷薄涂型防火涂料至1.5小时耐火极限 薄型防火涂料 4mm	m ²	236.91			
185	011405001003	金属面油漆 涂刷薄涂型防火涂料至2.0小时耐火极限 薄型防火涂料 5mm	m ²	30.36			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
186	011702001010	垫层 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	6.40			
187	011702001011	基础 基础类型:独立基础 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	28.80			
188	011702002003	矩形柱 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	17.28			
189	011702025001	其他现浇构件 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	0.24			
	011701	脚手架工程					
190	桂011701011003	楼板现浇混凝土运输道 结构类型:框架结构 泵送、非泵送:泵送	m ²	255.82			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
191	桂011708002003	混凝土泵送	m ³	15.78			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
垃圾回收站-老村						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
彩绘墙面-老村						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
铺装及道路工程-老村						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
路灯-老村						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
亲水平台-老村						
—		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
3	桂050501003	雨季施工增加费				
四角亭-老村						
—		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
周边基础设施-老村						

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
垃圾回收站-老村			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	82.81	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	82.81	分部分项工程费及措施项目费
彩绘墙面-老村			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	32.16	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	32.16	分部分项工程费及措施项目费
铺装及道路工程-老村			
一	2022市政综合工程一般计税法	1051.06	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1051.06	分部分项工程费及措施项目费
路灯-老村			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	109.51	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	109.51	分部分项工程费及措施项目费
亲水平台-老村			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
一	2021绿化工程一般计税法	246.25	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	246.25	分部分项工程费及措施项目费
四角亭-老村			
一	2021绿化工程一般计税法	141.96	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	141.96	分部分项工程费及措施项目费
周边基础设施-老村			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	144.96	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	144.96	分部分项工程费及措施项目费
长廊-老村			
一	2021绿化工程一般计税法	277.67	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	277.67	分部分项工程费及措施项目费
园林景观-老村			
一	2021绿化工程一般计税法	1055.98	
1	暂列金额		明细详见表-12-1

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
垃圾回收站-老村				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
彩绘墙面-老村				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
铺装及道路工程-老村				
—	2022市政综合工程一般计税法			
路灯-老村				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.4	生育保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
亲水平台-老村				
一	2021绿化工程一般计税法			
四角亭-老村				
一	2021绿化工程一般计税法			
周边基础设施-老村				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
长廊-老村				
一	2021绿化工程一般计税法			
园林景观-老村				
一	2021绿化工程一般计税法			
钢雨棚-老村				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			

主要材料及价格表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第1页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701001	市政人工	元		
5	000901001	园林绿化人工	元		
6	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
7	R09001	安装拆除工日	元		
8		◆材料◆			
9	010000102.1	焊接钢管(综合)	t		
10	010103001	螺纹钢HRB400 ▶10以内(综合)	t		
11	010103002	螺纹钢HRB400 ▶10以上(综合)	t		
12	010103002.1	热镀锌螺纹钢HRB400 ▶20	t		
13	010103002.2	热镀锌螺纹钢HRB400 ▶12	t		
14	010304001	冷拔低碳钢丝 Φ ⁴	t		
15	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
16	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
17	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
18	010310004	镀锌铁丝 Φ2.8	kg		
19	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
20	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
21	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
22	012102001	等边角钢(综合)	t		
23	012501001.1	热镀锌Z型钢(综合)	t		
24	012901001	钢板(综合)	t		
25	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
26	012914007	钢垫板(综合)	t		
27	012914010	连接支板	只		
28	020310001	密封带 3×20mm	m		
29	020901001.1	聚乙烯薄膜 0.4mm	m ²		
30	020901006	塑料薄膜	m ²		
31	022705004	棉纱头	kg		
32	022901001	麻袋	条		
33	022902001	麻绳	kg		
34	022903004	麻刀	kg		
35	023301001	草袋	m ²		
36	023301002	草袋	条		
37	030108001	自攻螺钉	百个		

主要材料及价格表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第2页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	030125001	螺栓(综合)	kg		
39	030143001	对拉螺栓	kg		
40	030154006	化学锚栓 M24×300	套		
41	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套		
42	030183001	铁钉(综合)	kg		
43	030183001	铁钉(综合)	kg		
44	030183001	铁钉(综合)	kg		
45	030191001	扣钉	kg		
46	031311001	电焊条(综合)	kg		
47	031311001	电焊条(综合)	kg		
48	031311002	电焊条 结422 ³ 2.5~3.2	kg		
49	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
50	031345001	钢锯条	根		
51	031345004	石料切割锯片	片		
52	031345004	石料切割锯片	片		
53	032105001.1	热镀锌电焊网	m ²		
54	032116001	铁件(综合)	kg		
55	032126001	彩钢堵头	m		
56	040101001	水泥(综合)	t		
57	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
58	040102001	砌筑水泥M32.5	t		
59	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
60	040102001.1	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
61	040102003	普通硅酸盐水泥P.0 42.5MPa	t		
62	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
63	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
64	040103001	白水泥(综合)	t		
65	040301001	砂(综合)	m ³		
66	040301001	砂(综合)	m ³		
67	040301003	细砂	m ³		
68	040301004	中砂	m ³		
69	040301004	中砂	m ³		
70	040301005	粗砂	m ³		
71	040502001	碎石(综合)	m ³		
72	040502001	碎石(综合)	m ³		
73	040502001	碎石(综合)	m ³		
74	040502003.1	碎石 5~20mm	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第3页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	040502003.2	碎石 5~20mm	m ³		
76	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
77	040502004.1	碎石 5~40mm	m ³		
78	040502004.3	碎石 5~40mm	m ³		
79	040701006	石屑	m ³		
80	040701006	石屑	m ³		
81	040902001	生石灰	kg		
82	040902004	石灰膏	m ³		
83	040902004	石灰膏	m ³		
84	040904008	石粉	m ³		
85	040905001	粘土	m ³		
86	041101001	毛石(块石)	m ³		
87	041104010.1	500*500*20厚高湖石板	m ²		
88	041104010.1	50厚芝麻灰花岗岩面层	m ²		
89	041104010.1	300*600*50厚青石板铺装	m ²		
90	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
91	041301001.1	240x120x60青砖	千块		
92	041301001.2	MU10非粘土砖240*115*53	千块		
93	041301001.3	MU10非粘土砖240*115*53	千块		
94	041301001.4	MU10非黏土实心砖 240×115×53	千块		
95	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
96	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
97	041302002.1	多孔页岩砖 240×190×90	千块		
98	042903001	C20钢筋混凝土块	m ³		
99	042903001	C20钢筋混凝土块	m ³		
100	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
101	050301003	一等杉木枋材	m ³		
102	050301003	一等杉木枋材	m ³		
103	050303001	一等硬木板枋材	m ³		
104	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m ³		
105	050305002	二等硬木板枋材	m ³		
106	050306001	周转板枋材	m ³		
107	050306001	周转板枋材	m ³		
108	050306001	周转板枋材	m ³		
109	050306002	周转枋材	m ³		
110	050306002	周转枋材	m ³		
111	050306003	周转板材	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第4页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	050306003	周转板材	m ³		
113	050501011	胶合板 15mm	m ²		
114	052502006	锯木屑	m ³		
115	052502007	垫木	m ³		
116	053501002	竹篾	百根		
117	080301001.1	30厚400*200芝麻灰花岗岩荔枝面	m ²		
118	080301002.1	10厚文化石碎拼贴面	m ²		
119	080701001	文化石	m ²		
120	080701001.1	210×60×15厚仿小青砖面砖	m ²		
121	090101002	防火纸面石膏板 9.5mm	m ²		
122	090508003.1	穿透式彩钢板 0.6mm	m ²		
123	130130001	防水漆(配套罩面漆)	kg		
124	130131001	透明底漆	kg		
125	130301003	外墙油性底漆	kg		
126	130303001	复层罩面涂料	kg		
127	130307002	真石涂料	kg		
128	130311005	耐水腻子	kg		
129	130501009	钢结构薄型防火涂料	kg		
130	130503001	沥青漆	kg		
131	130507002	红丹防锈漆	kg		
132	130517001	环氧云铁漆	kg		
133	130526001	抗碱底涂料	kg		
134	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
135	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
136	133309001	CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚	m ²		
137	133311001	CPS双面反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚	m ²		
138	133321001	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 2.0mm厚	m ²		
139	133508001	建筑油膏	kg		
140	133508010	模板嵌缝料	kg		
141	133510002	密封油膏	kg		
142	134101001	嵌缝料	kg		
143	140501003	油漆溶剂油	kg		
144	143504005	稀释剂	kg		
145	143504012	二甲苯稀释剂	kg		
146	143508001	脱模剂	kg		
147	143520001	隔离剂	kg		
148	143534001	石材保护液	kg		

主要材料及价格表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第5页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	143537002	聚合物乳液	kg		
150	143901001	乙炔气	m ³		
151	143906001	氧气	m ³		
152	144101005	建筑胶	kg		
153	144103001	108胶	kg		
154	144107001	乳胶	kg		
155	144113003	玻璃胶 350g	支		
156	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m ³		
157	151303102	挤塑聚苯板(XPS) 50mm	m ²		
158	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
159	170101000	焊接钢管(综合)	t		
160	170101000.1	热镀锌焊接钢管(综合)	t		
161	172508021.1	100PVC塑料管	m		
162	310313002.1	瓦片 180×180	块		
163	310313003.1	筒瓦	块		
164	310509002	翘角(普通型) 500×200×180	座		
165	311101001	小青瓦(盖) 180×180×13	百张		
166	311101002	小青瓦(底) 200×200×13	百张		
167	311701006	黑涂料	kg		
168	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
169	322703001	农药	kg		
170	340903001	纸筋	kg		
171	341101001	水	m ³		
172	341101001	水	m ³		
173	341101001.1	水	m ³		
174	341101001.2	水	m ³		
175	341104001	煤	t		
176	341105003	木柴	kg		
177	341508001	其他材料费	元		
178	341508001	其他材料费	元		
179	341508003	其他材料费	元		
180	350102003	组合钢模板	kg		
181	350102003	组合钢模板	kg		
182	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
183	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
184	350201001	模板钢支撑	kg		
185	350201001	模板钢支撑	kg		

主要材料及价格表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第6页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
186	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
187	350203001	零星卡具	kg		
188	350203003	卡具及扣件(综合)	kg		
189	350302001	回转扣件	个		
190	350302001	回转扣件	个		
191	350302002	对接扣件	个		
192	350302002	对接扣件	个		
193	350302003	直角扣件	个		
194	350302003	直角扣件	个		
195	350303001	脚手架焊接钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	t		
196	350306001	木脚手板(松杂)	m ³		
197	350307002	竹脚手板	m ²		
198	350307002	竹脚手板	m ²		
199	350907003	钢支架摊销	kg		
200	370501003	枕木	m ³		
201	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg		
202	800102005.1	水泥砂浆1:3	m ³		
203	B-C.1	六角亭成品宝顶	个		
204	B-C.1	斗拱	元		
205	B-C.1	螺栓 4-M18	个		
206	B-C.1	混凝土板面喷木色漆	m ²		
207	B-C.2	石柱墩,高200mm	元		
208	B-C.3	成品屋瓦脊	元		
209	B-C.5	匾额	元		
210	B-C.6	成品小青瓦屋脊	元		
211	C00010160	其他材料费	元		
212	S800101016	水泥砂浆中砂M10	m ³		
213		◆商品砼◆			
214	043103002	碎石 GD20 商品普通砼 C15	m ³		
215	043103002.1	碎石 GD20 商品普通砼 C15[商品砼]	m ³		
216	043103004	碎石 GD20 商品普通砼 C25	m ³		
217	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		
218	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m ³		
219	043104002.1	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m ³		
220	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m ³		
221	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³		
222	043104003.1	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第7页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
223	043104003.2	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m ³		
224	043104003.2	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m ³		
225	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m ³		
226	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³		
227	043104004.1	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m ³		
228	043104004.2	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m ³		
229	043104004.3	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m ³		
230	043104004.4	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m ³		
231	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m ³		
232	043104005.1	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m ³		
233	043104005.1	碎石 GD40 商品普通砼 C30[商品砼]	m ³		
234	043104005.2	碎石 GD40 商品普通砼 C30[商品砼]	m ³		
235	043104005.3	碎石 GD40 商品普通砼 C30[商品砼]	m ³		
236	043104007.1	C40无收缩细石混凝土[商品砼]	m ³		
237		◆配合比◆			
238	800101005	水泥砂浆中砂 M5	m ³		
239	800101015	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
240	800102001	水泥砂浆 1:1	m ³		
241	800102001	水泥砂浆 1:1	m ³		
242	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
243	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
244	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
245	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
246	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
247	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
248	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
249	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
250	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
251	800102005.2	水泥砂浆 1:3	m ³		
252	800102006	水泥砂浆 1:4	m ³		
253	800102006	水泥砂浆 1:4	m ³		
254	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m ³		
255	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m ³		
256	800301015	水泥石灰砂浆中砂M15	m ³		
257	800302003	石灰砂浆 1:3	m ³		
258	800502004	水泥石灰麻刀砂浆 1:0.5:4	m ³		
259	800502004	水泥石灰麻刀砂浆 1:0.5:4	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第8页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
260	800903001	纸筋石灰浆	m ³		
261	801101001	素水泥浆	m ³		
262	801101001	素水泥浆	m ³		
263	803301005	碎石三合土 1:3:6	m ³		
264		◆主材◆			
265	042702005Z.1	植草砖	m ²		
266	043117002Z	60厚AC-16C型中粒式沥青混凝土	m ³		
267	050102101.1	防腐木柱 ³ 160	m ³		
268	050102101.1	杉木	m ³		
269	050102101.2	防腐木柱 ³ 240	m ³		
270	050102101.2	杉木	m ³		
271	050102101.3	杉木柱 ³ 200	m ³		
272	050102101.4	杉木柱 ³ 250	m ³		
273	050102102.1	防腐木	m ³		
274	050102102.1	杉木	m ³		
275	050102102.2	防腐木	m ³		
276	172902000Z.1	³ 500钢筋混凝土管	m		
277	253301001.1	路灯	套		
278	253301001.2	太阳能路灯 60W	套		
279	270606000.1	热镀锌角钢L50*50*5*2500	根		
280	312501001.1	240X60X10厚仿古青砖	块		
281	320701000.1	马尼拉草	m ²		
282	B-Z.1	不锈钢板折型和耐候钢板定制	元		
283	Z270603001.1	热镀锌圆钢Φ12	m		
284		◆机械台班组成◆			
285	000301001	机械台班人工费	元		
286	000301001.1	机械台班人工费	元		
287	000301001.2	机械台班人工费	元		
288	000301001A	机械台班人工费	元		
289	000701002	市政机械台班人工费	元		
290	000701003	市政机械第一类费用	元		
291	000903001	机械台班人工费	元		
292	000903002	机械第一类费用	元		
293	002401001	机械台班人工费	元		
294	140301004	国V汽油 92#	kg		
295	140301004	汽油 92#	kg		
296	140301004	汽油92#	kg		

主要材料及价格表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第9页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
297	140301004.1	国V汽油 92#	kg		
298	140301004.2	国V汽油 92#	kg		
299	140301004.2	汽油 92#	kg		
300	140304001	轻柴油 0#	kg		
301	140304001	轻柴油0#	kg		
302	140304001	轻柴油 0#	kg		
303	140304001.1	轻柴油0#	kg		
304	140304001.2	轻柴油 0#	kg		
305	341103001	电	kW. h		
306	341103001	电	kW. h		
307	341103001.1	电	kW. h		
308	341103001.2	电	kW·h		
309	994701001	其他机械费	元		
310	994701003	停滞费	元		
311	994701004	折旧费	元		
312	994701004	折旧费	元		
313	994701005	大修理费	元		
314	994701005	检修费	元		
315	994701006	经常修理费	元		
316	994701006	维护费	元		
317	994701007	安拆及场外运输费	元		
318	994701008	其他费用	元		
319	994701008	其他费	元		
320	C1403001	轻柴油0#	kg		
321	J00000001	折旧费	元		
322	J00000002	大修理费	元		
323	J00000003	经常修理费	元		
324	J00000005	停滞费	元		
325	J00000006	其他费用	元		
326	R0800001	机械台班工日	工日		
327		◆机械◆			
328	990101002	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4m³]	台班		
329	990101002	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4m³]	台班		
330	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班		
331	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班		
332	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
333	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		

主要材料及价格表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第10页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
334	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
335	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
336	990506002.1	混凝土振捣器插入式	台班		
337	990508004	混凝土输送泵车[输送量60m³/h]	台班		
338	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
339	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
340	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
341	990509001.1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
342	990509001.2	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班		
343	990514002	稳定土拌合机功率 230kW	台班		
344	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
345	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
346	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
347	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
348	990701005.1	履带式推土机功率 90kW	台班		
349	990701005.2	履带式推土机 功率90kW	台班		
350	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班		
351	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
352	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
353	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
354	990704007	载重汽车 装载质量 8t	台班		
355	990704010	载重汽车装载质量15t	台班		
356	990705006	自卸汽车[装载质量10t]	台班		
357	990705007	自卸汽车[装载质量12t]	台班		
358	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班		
359	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班		
360	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
361	990707006	平板拖车组装载质量30t	台班		
362	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班		
363	990712002	平地机功率 120kW	台班		
364	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
365	990902003	门式起重机[提升质量20t]	台班		
366	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
367	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
368	990903004	汽车式起重机的提升质量12t	台班		
369	990903004	汽车式起重机的提升质量12t	台班		
370	990903007	汽车式起重机的提升质量25t]	台班		

主要材料及价格表

工程名称:罗锦镇林村蒙岭老村水库美丽移民村工程

第11页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
371	990903010	汽车式起重机[提升质量50t]	台班		
372	990912001	卷扬机架[架高40m以内]	台班		
373	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN]	台班		
374	990916003	电动单筒慢速卷扬机牵引力 30kN	台班		
375	991301003	钢轮内燃压路机 工作质量 12t	台班		
376	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
377	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
378	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
379	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
380	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班		
381	991305001	电动夯实机 夯击能力 250Nm	台班		
382	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
383	991305001	电动夯实机夯击能量 250N·m	台班		
384	991311001	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
385	991312001	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内	台班		
386	991504001	多用喷枪	台班		
387	991518002	刨边机[加工长度 12000mm]	台班		
388	991520003	管子切断机[直径 250mm]	台班		
389	991521001	型钢剪断机[剪断宽度500mm]	台班		
390	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
391	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
392	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
393	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
394	991703001	钢筋弯曲机 直径 40mm	台班		
395	991902001	型钢校正机 [60*800mm]	台班		
396	991903002	多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm]	台班		
397	991906002	剪板机[厚度×宽度13×2500mm]	台班		
398	991906009	剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)]	台班		
399	991909003	摇臂钻床[钻孔直径 63mm]	台班		
400	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
401	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
402	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班		
403	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班		
404	992302001	石料切割机 5.5KW以内	台班		
405	992305001	相贯线切割机	台班		
406	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV.A	台班		
407	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		

