## 广福乡广福村大石山肉猪养殖产业基地道路硬化\_工程

#### 招标工程量清单



造价咨询人: 广西中承建设工程咨询有限公司

(单位盖章)

2025年8月13日

广福乡广福村大石山肉猪养殖产业基地道路硬化\_工程

#### 招标工程量清单



广西中承建设工程咨询 造价咨询人: 有限公司

法定代表人 (签字载盖章) 或其授权人:

法定代表人 — 或其授权人:—





# 投标报价汇总表(二审)

合同段:广福乡广福村大石山肉猪养殖产业基地道路硬化

标表1

序号	章次	科目名称	金額(元)
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6		第100章至第700章合计	
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
9		计日工合计	
10		暂列金额(不含计日工总额) 投标报价	

合同段:广福乡广福村大石山肉猪养殖产业基地道路硬化 标表2 清单 第100章 总则 单位 子目号 子目名称 数量 单价 合价 通则 101 101-1 保险费 按合同条款规定,提供建筑工程一切险 总额 1.000 按合同条款规定,提供第三者责任险 总额 1.000 -b 工程管理 102-3 安全生产费 总额 1.000 104 承包人驻地建设 1.000 104-1 承包人驻地建设 总额

清单 第100章 合计 人民币

元

清单 第1页 共5页

合同段:广福乡广福村大石山肉猪养殖产业基地道路硬化 标表2 清单 第200章 路基 单位 子目号 子目名称 数量 单价 合价 场地平整 202 202-1 清理与平整 清理平整,清理表土0.2m厚 m3 3553.500 203 挖方路基 203-1 路基挖方 挖土方 122.040 m3 -b 挖石方 m3 1584.600 填方路基 204-1 路基压实 路基压实 17575.500 m2

清单 第200章 合计 人民币

元

清单 第2页 共5页

合同段:广福乡广福村大石山肉猪养殖产业基地道路硬化 标表2 清单 第300章 路面 单位 子目号 子目名称 数量 单价 合价 306 级配碎(砾)石底基层、基层 306-1 级配碎石底基层 厚120mm m2 17575.500 -a 312 C30混凝土面板 C30混凝土面板 312-1 厚180mm(含刻纹,伸缩缝) 14956.030 m2 313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 313-1 路肩培土 m3 413.020

清单 第300章 合计 人民币

元

清单 第3页 共5页

合同段:广福乡广福村大石山肉猪养殖产业基地道路硬化 标表2 清单 第400章 桥梁、涵洞 单位 子目号 子目名称 数量 单价 合价 419 圆管涵及倒虹吸管涵 419-1 DN600钢筋混凝土承插管 96.000

清单 第400章 合计 人民币

元

清单 第4页 共5页

合同段:广福乡广福村大石山肉猪养殖产业基地道路硬化 标表2 清单 第600章 安全设施及预埋管线 子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价 护栏 602 波形梁钢护栏 602-3 -a 路侧波形梁钢护栏 1790.000 m

清单 第600章 合计 人民币

元

清单 第5页 共5页