

全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目 工程

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_ (单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_ (单位盖章)

软件名称及版本号：博奥云计价软件  
工程计价软件测评合格编号：2019J02

全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目 工程

# 招标工程量清单

招标人: \_\_\_\_\_ (单位盖章)      造价咨询人: \_\_\_\_\_ (单位盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)      法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

编制人: \_\_\_\_\_ (造价人员签字盖专用章)      复核人: \_\_\_\_\_ (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: \_\_\_\_\_      复核时间: \_\_\_\_\_

# 总 说 明

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第1页 共1页

## 一、项目概况

本工程为全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目, 工程内容: 室内房间、楼梯间改造、太阳能路灯安装、电气等;

## 二、编制依据

1. 全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目施工图纸;
2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50854-2024)广西壮族自治区实施细则;
3. 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额及费用定额》;
4. 增值税按桂造价[2019]10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》的有关规定计算;
5. 软件采用博奥云版本;
6. 材料价格参照2025年第7期《桂林市建设工程造价信息》公布的全州县信息价, 没有的按同期桂林信息价或市场询价;

## 三、其他说明

1. 弃土运距按5km考虑。





# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	<b>庙头一庙头中学1号楼建筑</b>		
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>庙头一庙头中学2号楼建筑</b>		
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>庙头一庙头中学3号楼建筑</b>		
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>庙头_庙头中学3号楼安装</b>		
—	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>庙头--庙头中学4号楼建筑</b>		
—	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>庙头一庙头中学5号楼建筑</b>		
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>庙头一庙头中学6号楼建筑</b>		
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程项目汇总</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		



## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		庙头一庙头中学1号楼建筑					
		分部分项工程					
		拆除					
1	011604002	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位:原客厅、餐厅、房间、 厨房、卫生间、走廊、阳台、楼梯间 2. 抹灰层种类:抹灰空鼓铲除	m <sup>2</sup>	2320.82			
2	011608002	铲除涂料面 1. 铲除部位名称:原客厅、餐厅、房 间、厨房、卫生间、走廊、阳台、楼 梯间	m <sup>2</sup>	773.61			
3	011608002	铲除涂料面 1. 铲除部位名称:原客厅、餐厅、房 间、厨房、卫生间、走廊、阳台、楼 梯间	m <sup>2</sup>	1244.07			
4	011608002001	瓷砖清洗 1. 原墙面瓷砖清洗	m <sup>2</sup>	1341.51			
5	011609001	栏杆、栏板拆除 1. 原0.9m高铁艺扶手拆除	m	41.02			
6	010103002	余土弃置 1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:5km	m <sup>3</sup>	79.91			
	11.	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
7	011201001004	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 部位:空鼓位置	m <sup>2</sup>	2320.82			
	14.	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
8	011406003	内墙面满刮腻子 1. 专用界面剂一遍(另计) 2. 2厚钢化腻子分遍刮平	m <sup>2</sup>	3094.42			
9	011407001	内墙面喷(刷)涂料 1. 白色乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	3094.42			
10	011406003	天棚满刮腻子 1. 专用界面剂一遍(另计) 2. 2厚钢化腻子分遍刮平	m <sup>2</sup>	1244.07			
11	011407002	天棚喷(刷)涂料 1. 白色乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	1244.07			
12	011201001002	界面处理剂(墙面) 1. 专用界面剂一遍	m <sup>2</sup>	3094.43			
13	011201001003	界面处理剂(天棚) 1. 专用界面剂一遍	m <sup>2</sup>	1244.07			
14	011407004001	踢脚线 1. 150高灰色涂料踢脚线	m	95.87			
	15.	<b>其他装饰工程</b>					
15	011503001001	楼梯栏杆 1. 不锈钢栏杆扶手做法参DY01-1	m	41.02			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 楼梯起步立柱为 $\phi$ 50x3厚不锈钢304 3. 栏杆: 304不锈钢钢管 $\phi$ 25x1、30x30x2 4. 扶手: $\phi$ 60x3厚不锈钢304					
		<b>楼梯间安装部分</b>					
16	030412001002	普通灯具 1. 12WLED节能声控灯	套	8			
17	030411002002	线槽 1. PVC线槽20*10 2. 以实际改造工程量结算为准	m	36.00			
18	030411004002	配线 1. 照明电线BV-220-3*2.5 2. 以实际改造工程量结算为准	m	108.00			
		<b>路灯</b>					
19	030412007002	壁挂式太阳能路灯 1. 名称: 壁挂式太阳能路灯 2. 505*435太阳能板 3. 灯头为565*205*90 4. 配套螺栓4xM10, 安装楼梯口室外 5. 详见大样DY-01-2	套	1			
		小计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利润					
		$\Sigma$ 增值税					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
20	011701006	满堂脚手架 1. 搭设高度: 3.6m以上	m <sup>2</sup>	10.65			
		小计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利润					
		$\Sigma$ 增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		合计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		庙头一庙头中学2号楼建筑					
		分部分项工程					
		拆除					
21	011604002	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位:原客厅、餐厅、房间、 厨房、卫生间、走廊、阳台、楼梯间 2. 抹灰层种类:抹灰空鼓铲除	m <sup>2</sup>	2320.82			
22	011608002	铲除涂料面 1. 铲除部位名称:原客厅、餐厅、房 间、厨房、卫生间、走廊、阳台、楼 梯间	m <sup>2</sup>	773.61			
23	011608002	铲除涂料面 1. 铲除部位名称:原客厅、餐厅、房 间、厨房、卫生间、走廊、阳台、楼 梯间	m <sup>2</sup>	1244.07			
24	011608002001	瓷砖清洗 1. 原墙面瓷砖清洗	m <sup>2</sup>	1341.51			
25	011609001	栏杆、栏板拆除 1. 原0.9m高铁艺扶手拆除	m	41.02			
26	010103002	余土弃置 1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:5km	m <sup>3</sup>	79.91			
	11.	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
27	011201001004	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 部位:空鼓位置	m <sup>2</sup>	2320.82			
	14.	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
28	011406003	内墙面满刮腻子 1. 专用界面剂一遍(另计) 2. 2厚钢化腻子分遍刮平	m <sup>2</sup>	3094.42			
29	011407001	内墙面喷(刷)涂料 1. 白色乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	3094.42			
30	011406003	天棚满刮腻子 1. 专用界面剂一遍(另计) 2. 2厚钢化腻子分遍刮平	m <sup>2</sup>	1244.07			
31	011407002	天棚喷(刷)涂料 1. 白色乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	1244.07			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
32	011201001002	界面处理剂(墙面) 1.专用界面剂一遍	m <sup>2</sup>	3094.43			
33	011201001003	界面处理剂(天棚) 1.专用界面剂一遍	m <sup>2</sup>	1244.07			
34	011407004001	踢脚线 1.150高灰色涂料踢脚线	m	95.87			
	<b>15.</b>	<b>其他装饰工程</b>					
35	011503001001	楼梯栏杆 1.不锈钢栏杆扶手做法参DY01-1 2.楼梯起步立柱为φ50x3厚不锈钢304 3.栏杆:304不锈钢钢管φ25x1、30x30x2 4.扶手:φ60x3厚不锈钢304	m	41.02			
		<b>楼梯间安装部分</b>					
36	030412001002	普通灯具 1.12WLED节能声控灯	套	8			
37	030411002002	线槽 1.PVC线槽20*10 2.以实际改造工程量结算为准	m	36.00			
38	030411004002	配线 1.照明电线BV-220-3*2.5 2.以实际改造工程量结算为准	m	108.00			
		<b>路灯</b>					
39	030412007002	壁挂式太阳能路灯 1.名称:壁挂式太阳能路灯 2.505*435太阳能板 3.灯头为565*205*90 4.配套螺栓4xM10,安装楼梯口室外 5.详见大样DY-01-2	套	1			
		<b>小计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					
		<b>Σ材料费</b>					
		<b>Σ机械费</b>					
		<b>Σ管理费</b>					
		<b>Σ利润</b>					
		<b>Σ增值税</b>					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
40	011701006	满堂脚手架 1.搭设高度:3.6m以上	m <sup>2</sup>	10.65			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		庙头--庙头中学3号楼建筑					
		分部分项工程					
		拆除					
41	011604002	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位:原客厅、餐厅、房间、 厨房、卫生间、走廊、阳台、楼梯间 2. 抹灰层种类:抹灰空鼓铲除	m <sup>2</sup>	3562.05			
42	011608002	铲除涂料面 1. 铲除部位名称:原客厅、餐厅、房 间、厨房、卫生间、走廊、阳台、楼 梯间	m <sup>2</sup>	628.60			
43	011608002	铲除涂料面 1. 铲除部位名称:原客厅、餐厅、房 间、厨房、卫生间、走廊、阳台、楼 梯间	m <sup>2</sup>	1452.20			
44	011608002001	瓷砖清洗 1. 原墙面瓷砖清洗	m <sup>2</sup>	320.29			
45	011605001	平面块料拆除 部位:卫生间原地面瓷砖拆除	m <sup>2</sup>	34.08			
46	010904001	楼(地)面卷材防水 部位:卫生间防水铲除	m <sup>2</sup>	59.04			
47	011602001	混凝土构件拆除 1. 部位:卫生间地面混凝土	m <sup>3</sup>	3.41			
48	011609001	栏杆、栏板拆除 1. 原0.9m高铁艺扶手拆除	m	44.19			
49	011610001	木门窗拆除 1. 拆除原木门	樘	16			
50	010103002	余土弃置	m <sup>3</sup>	117.57			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:5km					
	<b>1.</b>	<b>土(石)方工程</b>					
51	010101004	挖基坑土方 1. 土壤类别:原填充轻骨料装袋备用	m <sup>3</sup>	14.88			
52	011102003	块料楼地面 1. 部位:卫生间地面 2. 8-10 厚300*300地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝 3. 20厚1:4 干硬性水泥砂浆 4. 最薄处20 厚1:3水泥砂浆找坡,坡向便池 5. 60厚c15 细石混凝土倒随抹光 6. 原有轻骨料混凝土填充层 7. 80厚c15 细石混凝土随倒随抹光 8. 素土夯实	m <sup>2</sup>	8.52			
53	011102003	块料楼楼面 1. 部位:卫生间楼面 2. 8-10 厚300*300地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝 3. 20厚1:4 干硬性水泥砂浆 4. 3 厚聚合物水泥基防水涂料,(局部渗漏严重的卫生间沿墙上翻300高) 5. 最薄处20 厚1:3水泥砂浆找坡,坡向三次排水口 6. 60厚c15 细石混凝土倒随抹光 7. 原有轻骨料混凝土填充层 8. 1.5厚合成高分子类聚氨酯防水涂料 9. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡,坡向二次排水口 10. 混凝土地面/钢筋混凝土面清扫干	m <sup>2</sup>	25.56			
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
54	011201001004	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 部位:空鼓位置	m <sup>2</sup>	3562.05			
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
55	011406003	内墙面满刮腻子 1. 专用界面剂一遍(另计) 2. 2厚钢化腻子分遍刮平 3. 部位:拆除部位内墙面	m <sup>2</sup>	4190.65			
56	011407001	内墙面喷(刷)涂料 1. 白色乳胶漆两遍 2. 部位:拆除部位内墙面	m <sup>2</sup>	4190.65			
57	011406003	天棚满刮腻子 1. 专用界面剂一遍(另计) 2. 2厚钢化腻子分遍刮平	m <sup>2</sup>	1452.20			
58	011407002	天棚喷(刷)涂料 1. 白色乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	1452.20			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
59	011201001002	界面处理剂(墙面) 1.专用界面剂一遍	m <sup>2</sup>	4190.65			
60	011201001003	界面处理剂(天棚) 1.专用界面剂一遍	m <sup>2</sup>	1452.20			
61	011407004001	踢脚线 1.150高灰色涂料踢脚线	m	123.05			
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					
62	010802004	防盗门 1.新装定制钢木防盗门	m <sup>2</sup>	34.56			
	<b>15.</b>	<b>其他装饰工程</b>					
63	011503001001	楼梯栏杆 1.不锈钢栏杆扶手做法参DY01-1 2.楼梯起步立柱为φ50x3厚不锈钢304 3.栏杆:304不锈钢钢管φ25x1、30x30x2 4.扶手:φ60x3厚不锈钢304	m	44.19			
		<b>楼梯间安装部分</b>					
64	030412001002	普通灯具 1.12WLED节能声控灯	套	10			
65	030411002002	线槽 1.PVC线槽20*10 2.以实际改造工程量结算为准	m	22.50			
66	030411004002	配线 1.照明电线BV-220-3*2.5 2.以实际改造工程量结算为准	m	67.50			
		<b>路灯</b>					
67	030412007002	壁挂式太阳能路灯 1.名称:壁挂式太阳能路灯 2.505*435太阳能板 3.灯头为565*205*90 4.配套螺栓4xM10,安装楼梯口室外 5.详见大样DY-01-2	套	2			
		<b>小计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					
		<b>Σ材料费</b>					
		<b>Σ机械费</b>					
		<b>Σ管理费</b>					
		<b>Σ利润</b>					
		<b>Σ增值税</b>					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
68	011701006	满堂脚手架 1. 搭设高度:3.6m以上	m <sup>2</sup>	11.28			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		庙头__庙头中学3号楼安装					
		分部分项工程					
	<b>3.</b>	<b>3 给排水、燃气工程拆除</b>					
69	011612001001	塑料排水管拆除 公称外径(mm以 内)110	m	193.60			
70	011612002001	蹲式大便器拆除	套	16			
	<b>9.</b>	<b>B9 给排水、燃气工程</b>					
71	031001006001	PP-R塑料管给水管 DN50 1. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 连接形式:热熔连接	m	99.30			
72	031001006002	PP-R塑料管给水管 DN32 1. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 连接形式:热熔连接	m	24.00			
73	031001006003	PP-R塑料管给水管 DN25 1. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 连接形式:热熔连接	m	68.80			
74	031003001001	闸阀 DN50 连接方式: 螺纹连接	个	1			
75	031003001002	截止阀DN25 连接方式: 螺纹连接	个	32			
76	031004010001	淋浴器	套	16			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1.全铜淋浴冷热水龙头混水阀开关花洒套装					
77	桂031004020001	水龙头 1.塑料水龙头DN25	个	32			
78	031001006004	UPVC塑料管 De110 1.连接形式:粘接连接	m	123.20			
79	031001006005	UPVC塑料管 De75 1.连接形式:粘接连接	m	6.40			
80	031004014001	S型存水弯 De75	个	16			
81	031004006001	蹲便器+水箱 陶瓷、型号由甲方自己确定	套	16			
82	桂031004021001	地漏 De75	个	16			
83	030817008001	钢套管制作 公称直径(100mm以内)	个	8			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		<b>Σ机械费</b>					
		<b>Σ管理费</b>					
		<b>Σ利润</b>					
		<b>Σ增值税</b>					
		庙头--庙头中学4号楼建筑					
		分部分项工程					
		拆除工程					
84	011610001002	木门窗拆除 1. 拆除原木门 2. 弃渣运距:5KM	樘	9			
85	011601001	砖砌体拆除 1. 原青石砖墙面凿洞	m <sup>3</sup>	1.73			
86	011604002	立面抹灰层拆除 1. 部位:原内墙面抹灰铲除	m <sup>2</sup>	566.90			
87	011606003	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 25x30方木面石灰膏吊顶拆除整体拆除	m <sup>2</sup>	220.47			
88	011602002	钢筋混凝土构件拆除 1. 挖除原有混凝土120mm厚	m <sup>3</sup>	21.64			
89	010101002	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:30mm	m <sup>3</sup>	5.41			
90	010103002	余土弃置 1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:5km	m <sup>3</sup>	59.06			
	<b>5.</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
91	010507007	其他构件 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.73			
	<b>6.</b>	<b>金属结构工程</b>					
92	010604001	钢梁 1. 梁类型:镀锌钢管40x60x2厚、镀锌钢管40x80x2厚 2. 单根质量:3t以内 3. 构件运距:1km	t	0.502			
93	010516002	铁件 120x120x10厚铁板	t	0.109			
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
94	011101003	细石混凝土楼地面 1. 30厚1:2.5水泥砂浆 2. 120厚C25混凝土 3. 原素土夯实(压实度不小于93%)	m <sup>2</sup>	180.30			
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
95	011201001004	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙面	m <sup>2</sup>	566.90			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2.20厚1:2.5水泥砂浆					
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					
96	010802004	防盗门 1.新装定制钢木防盗门	m <sup>2</sup>	15.79			
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
97	011201001	界面处理剂(墙面) 1.专用界面剂一遍	m <sup>2</sup>	566.90			
98	011406003	内墙面满刮腻子 1.2厚钢化腻子分遍刮平	m <sup>2</sup>	566.90			
99	011407001	墙面喷(刷)涂料 1.白色乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	566.90			
100	011302001	吊顶天棚 1.面层材料品种、规格:0.8*600*600 铝扣板 2.不上人型铝合金方板天棚龙骨 嵌 入式 面层规格(600×600mm)	m <sup>2</sup>	220.47			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		<b>Σ 增值税</b>					
		庙头一庙头中学5号楼建筑					
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>拆除工程</b>					
101	011610001	木门拆除 1. 原有木门拆除 2. 弃渣运距:5KM	樘	8			
102	011601001	砖砌体拆除 1. 原青石砖墙面凿洞	m <sup>3</sup>	1.46			
103	011604002	立面抹灰层拆除 1. 原内墙面水泥砂浆抹灰空鼓、脱落整体铲	m <sup>2</sup>	635.71			
104	011606003	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 25x30方木面石灰膏吊顶拆除整体拆除	m <sup>2</sup>	291.48			
105	011602002	钢筋混凝土构件拆除 1. 挖除原有混凝土120mm厚	m <sup>3</sup>	29.26			
106	010101002	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:30mm	m <sup>3</sup>	7.32			
107	010103002	余土弃置 1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:5km	m <sup>3</sup>	65.33			
	<b>5.</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
108	010507007	其他构件 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.46			
	<b>6.</b>	<b>金属结构工程</b>					
109	010604001	钢梁 1. 梁类型:镀锌钢管40x60x2厚、镀锌钢管40x80x2厚 2. 单根质量:3t以内 3. 构件运距:1km	t	0.820			
110	010516002	铁件 120x120x10厚铁板	t	0.092			
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
111	011101003	细石混凝土楼地面 1. 30厚1:2.5水泥砂浆 2. 120厚C25混凝土 3. 原素土夯实(压实度不小于93%)	m <sup>2</sup>	243.84			
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
112	011201001004	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	635.71			
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					
113	010802004	防盗门	m <sup>2</sup>	13.60			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 新装定制钢木防盗门					
	14.	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
114	011201001	界面处理剂(墙面) 1. 专用界面剂一遍	m <sup>2</sup>	635.71			
115	011406003	内墙面满刮腻子 1. 2厚钢化腻子分遍刮平	m <sup>2</sup>	635.71			
116	011407001	墙面喷(刷)涂料 1. 白色乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	635.71			
117	011302001	吊顶天棚 1. 面层材料品种、规格:0.8*600*600 铝扣板 2. 不上人型铝合金方板天棚龙骨 嵌 入式 面层规格(600×600mm)	m <sup>2</sup>	291.48			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		<b>Σ 增值税</b>					
		庙头一庙头中学6号楼建筑					
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>拆除工程</b>					
118	011610001	木门拆除 1. 原有木门拆除 2. 弃渣运距:5KM	樘	9			
119	011601001	砖砌体拆除 1. 原青石砖墙面凿洞	m <sup>3</sup>	1.37			
120	011604002	立面抹灰层拆除 1. 原内墙面水泥砂浆抹灰空鼓、脱落整体铲	m <sup>2</sup>	602.94			
121	011606003	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 25x30方木面石灰膏吊顶拆除整体拆除	m <sup>2</sup>	310.94			
122	011602002	钢筋混凝土构件拆除 1. 挖除原有混凝土120mm厚	m <sup>3</sup>	22.65			
123	010101002	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:30mm	m <sup>3</sup>	5.66			
124	010103002	余土弃置 1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:5km	m <sup>3</sup>	57.69			
	<b>5.</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
125	010507007	其他构件 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.37			
	<b>6.</b>	<b>金属结构工程</b>					
126	010604001	钢梁 1. 梁类型:镀锌钢管40x60x2厚、镀锌钢管40x80x2厚 2. 单根质量:3t以内 3. 构件运距:1km	t	1.137			
127	010516002	铁件 120x120x10厚铁板	t	0.086			
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
128	011101003	细石混凝土楼地面 1. 30厚1:2.5水泥砂浆 2. 120厚C25混凝土 3. 原素土夯实(压实度不小于93%)	m <sup>2</sup>	188.71			
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
129	011201001004	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	602.94			
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					
130	010802004	防盗门	m <sup>2</sup>	23.09			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 新装定制钢木防盗门					
	14.	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
131	011201001	界面处理剂(墙面) 1. 专用界面剂一遍	m <sup>2</sup>	602.94			
132	011406003	内墙面满刮腻子 1. 2厚钢化腻子分遍刮平	m <sup>2</sup>	602.94			
133	011407001	墙面喷(刷)涂料 1. 白色乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	602.94			
134	011302001	吊顶天棚 1. 面层材料品种、规格:0.8*600*600 铝扣板 2. 不上人型铝合金方板天棚龙骨 嵌 入式 面层规格(600×600mm)	m <sup>2</sup>	310.94			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		<b>单价措施项目</b>					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



# 总价措施项目费用表

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
		庙头--庙头中学1号楼建筑				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
		合计				
		庙头--庙头中学2号楼建筑				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
		合计				
		庙头--庙头中学3号楼建筑				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
		合计				
		庙头__庙头中学3号楼安装				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
9	桂031401010	脚手架搭拆费				
		合计				
		庙头--庙头中学4号楼建筑				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。



# 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	<b>庙头一庙头中学1号楼建筑</b>			
—	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	650.96	58.59	709.55
	<b>庙头一庙头中学2号楼建筑</b>			
—	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	650.96	58.59	709.55
	<b>庙头一庙头中学3号楼建筑</b>			
—	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	954.52	85.91	1040.43
	<b>庙头一庙头中学3号楼安装</b>			
—	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	78.24	7.04	85.28
5	计日工			
6	总承包服务费			
	<b>庙头一庙头中学4号楼建筑</b>			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。



# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第1页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010000102.1	镀锌钢板(综合)	t		
3	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
6	012901031.1	镀锌钢板(综合)	t		
7	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
8	015302003	铅板 3mm	kg		
9	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
10	020901009	塑料薄膜(养护)	m <sup>2</sup>		
11	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
12	021913001	低发泡聚乙烯	m <sup>3</sup>		
13	022705003	棉丝	kg		
14	022705004	棉纱头	kg		
15	022706004	白布0.9m	m <sup>2</sup>		
16	030108015	自攻螺钉 M6×45	个		
17	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
18	030112018	木螺钉 M6×50	个		
19	030114001	半圆头螺钉	百个		
20	030119001	机螺钉	kg		
21	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
22	030135101	带帽螺栓	kg		
23	030156001	膨胀螺栓	套		
24	030156015	膨胀螺栓 M8×75	百套		
25	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
26	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
27	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
28	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
29	030171101	螺母	百个		
30	030172001	垫圈	百个		
31	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
32	031301006	砂轮片 Φ400	片		
33	031311001	电焊条(综合)	kg		
34	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
35	031311008	碳钢焊条	kg		
36	031319001	电焊丝	kg		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第2页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	031324001	不锈钢焊丝	kg		
38	031330001	焊剂	kg		
39	031337001	冲击钻头(综合)	根		
40	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
41	031345001	钢锯条	根		
42	031347001	砂纸	张		
43	031347002	砂纸(木)	张		
44	031347003	水砂纸	张		
45	031347004	铁砂布	张		
46	032116001	铁件(综合)	kg		
47	032116004	预埋铁件	kg		
48	032118013	镀锌全螺纹吊杆 $\phi 6$	m		
49	040101002	水泥(综合)	kg		
50	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
51	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
52	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
53	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
54	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
55	040301003	细砂	m <sup>3</sup>		
56	040301004	中砂	m <sup>3</sup>		
57	040902004	石灰膏	m <sup>3</sup>		
58	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
59	050101001	木材(综合)	m <sup>3</sup>		
60	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m <sup>3</sup>		
61	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
62	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m <sup>2</sup>		
63	090502002.1	0.8*600*600铝扣板	m <sup>2</sup>		
64	090502003	铝合金靠墙方板	m <sup>2</sup>		
65	100302003	铝合金中龙骨T型 h30.5	m		
66	100303002	铝合金大龙骨U型 h45	m		
67	101501001	铝合金龙骨主接件	个		
68	101501004	铝合金龙骨次接件	个		
69	101502001	铝合金中龙骨平面连接件	个		
70	101502002	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个		
71	101502003	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个		
72	112301001.1	钢木防盗门(成品)	m <sup>2</sup>		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第3页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	122310001.1	不锈钢管Φ60×3 304材质	个		
74	130132001	油灰	kg		
75	130301001	乳胶漆	kg		
76	130307017	KCM清漆	kg		
77	130307018	KCM色漆	kg		
78	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
79	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
80	130507001	防锈漆	kg		
81	130508002	环氧富锌底漆	kg		
82	130527002	水泥基渗透结晶防水涂料	kg		
83	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
84	133504001	防水粉	kg		
85	133510002	密封油膏	kg		
86	140501003	油漆溶剂油	kg		
87	140702001	机油(综合)	kg		
88	142101001	环氧树脂	kg		
89	143124001	漂白粉	kg		
90	143305003	二甲苯	kg		
91	143309001	丙酮	kg		
92	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
93	143906001	氧气	m <sup>3</sup>		
94	143908001	氩气	m <sup>3</sup>		
95	144101005	建筑胶	kg		
96	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
97	144116005	粘合剂	kg		
98	144116023	界面处理剂	t		
99	170508017.1	不锈钢管Φ25×1 304材质	m		
100	170508025.1	不锈钢管Φ50×3 304材质	m		
101	170508029.1	不锈钢管Φ60×3 304材质	m		
102	172502001	PP-R给水管 de20	m		
103	180327001	外丝 DN15	个		
104	181515003	钢制活接头 DN25	个		
105	181515004	钢制活接头 DN32	个		
106	182501003	塑料管卡 de32	个		
107	182501004	塑料管卡 de40	个		
108	182501007	塑料管卡 de75	个		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第4页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	182501008	塑料管卡 de110	个		
110	182504003	镀锌管卡子(给水管用)DN25	个		
111	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
112	200305000	不锈钢法兰座	个		
113	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
114	213321000	大便器胶皮碗	个		
115	213321001	便器接头 De130×110	个		
116	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
117	213322011	存水弯 塑料 S型 DN75	个		
118	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
119	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
120	270101005	飞保险(羊角熔断器) 10A	个		
121	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
122	290628002	塑料护口 15~20	个		
123	291112001	接线盒	个		
124	292113001	镀锌大灯抱箍压板	副		
125	292114001	直脚3#	个		
126	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
127	340105003	钨棒	kg		
128	341101001	水	m <sup>3</sup>		
129	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
130	341508001	其他材料费	元		
131	341508006	其他材料费	元		
132	350103001	胶合板模板1830×915×18	m <sup>2</sup>		
133	350104002	复合木模板面板	m <sup>2</sup>		
134	350907003	钢支架摊销	kg		
135	390101001	脚手架钢管(租赁)	t·天		
136	390101002	扣件综合(租赁)	100套·天		
137	390101004	底座(租赁)	100个·天		
138	B-C.1	瓷砖清洗 材料费	m <sup>2</sup>		
139	C00010160	其他材料费	元		
<b>140</b>		<b>◆商品砼◆</b>			
141	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m <sup>3</sup>		
142	043104005.2	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m <sup>3</sup>		
143	043115008.1	预拌细石混凝土 C15[商品砼]	m <sup>3</sup>		
144	043115008.2	预拌细石混凝土 C15[商品砼]	m <sup>3</sup>		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第5页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	043115008.3	预拌细石混凝土 C15[商品砼]	m <sup>3</sup>		
<b>146</b>		<b>◆配合比◆</b>			
147	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>		
148	800102005	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>		
149	800102006	水泥砂浆 1:4	m <sup>3</sup>		
150	800301013	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m <sup>3</sup>		
151	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m <sup>3</sup>		
152	801101001	素水泥浆	m <sup>3</sup>		
<b>153</b>		<b>◆主材◆</b>			
154	172500000.2	UPVC塑料管 De110	m		
155	172500000.3	UPVC塑料管 De75	m		
156	172502000.1	PP-R塑料管给水管 DN50	m		
157	172502000.2	PP-R塑料管给水管 DN25	m		
158	172502000.5	PP-R塑料管给水管 DN32	m		
159	180903000.1	塑料给水管件DN50	个		
160	180903000.2	塑料给水管件DN25	个		
161	180903000.5	塑料给水管件 DN32	个		
162	180904000.2	UPVC塑料管 De110管件	个		
163	180904000.3	承插塑料管件 De75	个		
164	194103000.1	截止阀DN25	个		
165	194103000.2	闸阀 DN50	个		
166	210501000.1	淋浴器	套		
167	211501000.2	蹲式大便器	个		
168	212502000.1	蹲式大便器高水箱	个		
169	213301000.1	水龙头	个		
170	213318000.1	地漏 De75	个		
171	213320000	大便器冲洗管	根		
172	213326001	蹲式大便器高水箱配件	套		
173	B-.1	S型存水弯 De75	个		
174	Z170102000.1	焊接钢管(综合)	kg		
175	Z250001001.1	12WLED节能声控灯	套		
176	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线BV-220-3*2.5	m		
177	Z2811340039.1	壁挂式太阳能路灯 40W	套		
178	Z290302000.1	PVC线槽20*10	m		
<b>179</b>		<b>◆机械台班组成◆</b>			
180	000502002	2023安装机械第一类费用	元		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县庙头镇庙头中学保障性租赁住房改建项目

第6页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181	002401001	机械台班人工费	元		
182	140301004	汽油92#	kg		
183	140301004	国V汽油 92#	kg		
184	140304001	轻柴油0#	kg		
185	341103001	电	kW·h		
186	341103001	电	kW·h		
187	994701004	折旧费	元		
188	994701005	检修费	元		
189	994701006	维护费	元		
190	994701007	安拆及场外运输费	元		
191	994701008	其他费	元		
<b>192</b>		<b>◆机械◆</b>			
193	341509003	其他机械费	元		
194	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
195	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
196	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
197	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
198	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
199	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
200	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
201	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
202	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N·m	台班		
203	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
204	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
205	991918002	刨边机 加工长度12000mm	台班		
206	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
207	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
208	991922001	抛光机	台班		
209	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
210	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
211	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
212	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
213	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
214	992501005	交流电弧焊机 容量42kV·A	台班		
215	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
216	992521001	二氧化碳气体保护焊机 电流250A	台班		

