

全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性
租赁住房改建项目

工程

招标工程量清单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租
赁住房改建项目

工程

招标工程量清单

招标人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编制人：_____

(造价人员签字)

复核人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第1页 共1页

一、项目概况

工程名称: 全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

建设单位: 全州县住房和城乡建设局

设计单位: 恒企工程技术集团有限公司

建设地点: 全州县

工程内容: 室内房间、建筑外立面、楼梯间改造、太阳能路灯安装、电气、给排水等。

二、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则;
3. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额及费用定额》;
4. 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
5. 2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》;
6. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2024]119号);
7. 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发(2023)6号);
8. 材料价格按2025年第6期《桂林市建设工程造价信息》全州县(除税价格),全州县信息价缺项部分参考桂林市信息价及市场价
9. 项目单位提供的有关项目的设计图纸、预算书等相关资料。

三、其他说明

1. 弃土运距按5km考虑。
2. 材料价格: 根据项目实际情况,主要材料价格参照2025年《桂林市建设工程造价信息》7月全州县建筑材料信息价格,其中全州县没有发布材料信息价的材料,则参照同期桂林市的价格或市场询价;该项目砂石料采用“黄沙河恬美石场”到工地距离,距离为18km,因此该项目砂石料超运距按8km计算;钢材、水泥采用全州县到工地距离,距离为43km,因此该项目水泥、钢材超运距按33km计算。

单项工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
文桥小学1号楼拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
文桥小学1号楼建筑			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
文桥小学1号楼电气			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
文桥小学1号楼室内给排水			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
文桥小学1号楼给排水			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

单位工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
文昌小学2号楼拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
文昌小学2号楼建筑			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
文昌小学2号楼电气			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
文昌小学2号楼室内给排水			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
文昌小学2号楼给排水			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

单位工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
文昌小学3号楼拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
文昌小学3号楼建筑			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
文昌小学3号楼电气			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
文昌小学3号楼给排水			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
暂列金额			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

单位工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第4页 共4页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
文桥小学1号楼拆除							
		分部分项工程					
		拆除					
1	011604002001	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位:楼梯间 2. 抹灰层种类:抹灰空鼓铲除	m²	219.56			
2	011608002001	铲除涂料面 1. 铲除部位名称:楼梯间	m²	40.96			
3	011608002002	铲除涂料面 1. 铲除部位名称:楼梯间天棚	m²	92.54			
4	011610001001	木门窗拆除 1. 拆除原木门	樘	12			
5	011609001001	栏杆拆除 1. 原0.9m高铁艺扶手拆除	m	34.34			
6	011605001001	平面块料拆除 1. 部位: 卫生间	m²	29.64			
7	011607002001	防水层拆除 1. 部位: 卫生间	m²	29.64			
8	011602001001	拆除100厚混凝土 1. 部位: 卫生间	m³	2.96			
9	011601001001	砖砌体拆除 1. 部位: 入户门过梁	m³	0.60			
10	011602001002	卫生间轻骨料拆除	m³	10.37			
11	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:5km	m³	16.83			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
文桥小学1号楼建筑							
		分部分项工程					
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
12	010503005001	过梁 C30混凝土	m³	0.60			
	8.	屋面及防水工程					
13	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 3厚聚合物水泥基防水涂料 2. 部位: 卫生间	m²	19.76			
14	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1. 1.5厚合成高分子类聚氨酯防水涂料 (上翻500高) 2. 部位: 卫生间	m²	45.36			
	10.	楼地面装饰工程					
15	011102003001	块料楼地面 1. 部位: 首层卫生间 2. 8-10厚地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡, 坡向便池 5. 60厚c15细石混凝土随倒随抹光 6. 原有轻骨料混凝土填充层 7. 80厚c15细石混凝土随倒随抹光 8. 素土夯实	m²	9.88			
16	011102003002	块料楼地面 1. 8-10厚地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 3厚聚合物水泥基防水涂料, (局部渗漏严重的卫生间沿墙上翻300高). 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡, 坡向三次排水口 5. 60厚c15细石混凝土随倒随抹光 6. 原有轻骨料混凝土填充层 7. 1.5厚合成高分子类聚氨酯防水涂料 (上翻500高) 8. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡, 坡向二次排水口	m²	19.76			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		9. 混凝土地面/钢筋混凝土面清扫干净					
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
17	011201001001	界面处理剂(墙面) 1. 专用界面剂一遍	m ²	253.19			
18	011201001002	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 砖墙面 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆 3. 部位: 空鼓位置	m ²	227.22			
19	011301001001	界面处理剂(天棚) 1. 专用界面剂一遍	m ²	92.54			
	13.	门窗工程					
20	010802004001	防盗门 1. 新装定制钢木防盗门 2. 含框、扇、五金安装, 框周边塞缝等	m ²	27.00			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
21	011406003001	内墙面满刮腻子 1. 2厚钢化腻子分遍刮平	m ²	263.71			
22	011406003002	天棚满刮腻子 1. 2厚钢化腻子分遍刮平	m ²	92.54			
23	011406001001	抹灰面油漆 1. 白色乳胶漆两遍 2. 部位: 内墙面、天棚	m ²	267.55			
24	011407004001	踢脚线 1. 150高灰色涂料踢脚线	m	88.87			
	15.	其他装饰工程					
25	011503001001	楼梯栏杆 1. 楼梯起步立柱为 $\phi 50 \times 3$ 厚不锈钢304 2. 栏杆: 竖杆304不锈钢管 $\phi 25 \times 1 @ 110$, 横杆304不锈钢管 $30 \times 30 \times 2$, 装饰304不锈钢管 $\phi 10 \times 1$ 3. 扶手: $\phi 60 \times 3$ 厚不锈钢304 4. 不锈钢栏杆扶手做法参DT01-1 5. 含预埋件	m	34.34			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
26	桂011701004001	内装修脚手架 1. 搭设高度: 3.6m以上	m ²	5.72			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
27	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m ²	4.97			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
文桥小学1号楼电气							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
28	030404017001	AL1住户照明箱 1. 非标铁壳, 详电施系统图 2. 安装高度: 距地1.8m明装	台	12			
29	030412001001	吸顶灯 LED 36W 类型: 吸顶安装	套	108			
30	030404034001	三级开关 220V. 10A 安装方式: 距地1.5米明装	套	12			
31	030404034002	双级开关 220V. 10A 安装方式: 距地1.5米明装	套	12			
32	030404034003	单级开关 220V. 10A 安装方式: 距地1.5米明装	套	60			
33	030404035001	安全型带开关双联, 二三极插座 安装高度: 距地1.4米明装, 电视处距地 0.5米明装	套	144			
34	030404035002	空调插座 16A 安装高度: 距地2.5m明装	套	36			
35	030404035003	热水器插座 16A 安装高度: 距地2.0米明装	套	12			
36	030404033001	换气风扇 1. 安装方式: 距地2.1米明装	台	12			
37	030411004001	管内穿线 ZR-WDZ-BV-750V-10mm ²	m	540.00			
38	030411004002	管内穿线 ZR-WDZ-BV-750V-6mm ²	m	1911.36			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
39	030411004003	管内穿线 ZR-WDZ-BV-750V-4mm ²	m	2955.60			
40	030411004004	管内穿线 ZR-WDZ-BV-750V-2.5mm ²	m	2086.80			
41	030411001001	塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管 PVC25 1. 配置形式:沿墙、吊顶明敷	m	2089.92			
42	030411001002	塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管 PVC-40	m	180.00			
		楼梯间安装部分					
43	030412001002	普通灯具 1. 12WLED节能声控灯, 吸顶安装	套	8			
44	030411002001	PVC线槽20*10	m	36.00			
45	030411004005	照明电线BV-220V-2.5	m	108.00			
		路灯					
46	030412007001	壁挂式太阳能路灯 1. 505*435太阳能板 2. 灯头为565*205*90 3. 配套螺栓4xM10, 安装楼梯口室外 4. 灯杆 φ 50mmQ235钢材, 配套螺栓 4xM10, 安装楼梯口室外墙面 5. 详见大样DY-01-2	套	2			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
文桥小学1号楼室内给排水							
		分部分项工程					
		住户给排水工程					
47	031001006006	建筑排水用硬聚氯乙烯管 (PVC-U) De160 1. 连接形式: 粘接连接 2. 含管道闭水试验	m	11.31			
48	031001006001	PP-R塑料管给水管 DN50 1. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 连接形式: 热熔连接	m	90.10			
49	031001006002	PP-R塑料管给水管 DN32 1. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 连接形式: 热熔连接	m	24.00			
50	031001006003	PP-R塑料管给水管 DN25 1. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 连接形式: 热熔连接	m	44.52			
51	031001006004	U-PVC塑料排水管 De110 1. 连接形式: 粘接连接	m	108.88			
52	031003001001	闸阀 DN50 连接方式: 螺纹连接	个				
53	031003001002	截止阀DN25 连接方式: 螺纹连接	个	24			
54	031004010001	淋浴器 含喷头	套	12			
55	031004006001	蹲便器+水箱 陶瓷、型号由甲方自己确定	套	12			
56	桂031004020001	水龙头	个	24			
57	桂031004021001	地漏 50	个	12			
58	031004014001	S型存水弯 De110	个				
	3.	3 给排水、燃气工程拆除					
59	011612001001	铸铁排污管 公称直径(mm以内)100	m	101.40			
60	011612002001	蹲式大便器拆除	套	12			
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
文桥小学1号楼给排水							
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程(1号楼室外排水)					
61	031001006005	高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) De300 环刚度≥SN8 1. 连接形式:承插式胶圈接口 2. 含管道闭水试验	m	34.00			
62	040504002001	污水检查井 1. C15混凝土垫层 2. C30 S6钢筋混凝土井墙及底板 3. 坐浆、抹三角灰均用M10水泥砂浆 4. 流槽用C15混凝土浇筑或用M10水泥砂浆 砌MU10流槽专用砖, 20mm厚M10防水水泥 砂浆抹面 5. 预制混凝土井筒、混凝土盖板 6. 井盖为Φ700铸铁井盖, 载重力>400KN	座	3			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		7. 详见20S515, 页30					
63	041001002001	拆除人行道 300x300x70植草砖 1. 含30厚中粗砂	m ²	42.33			
64	041001003001	拆除基层 1. 厚度:200厚C30透水混凝土	m ²	42.33			
65	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:拆除路面等碴土 2. 运距:5km	m ³	19.05			
66	桂030413017001	20cm厚C30透水混凝土基层	m ²	42.33			
67	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	m ²	42.33			
68	040204002001	人行道块料铺设 300x300x70植草砖 1. 30厚中粗砂	m ²	42.33			
69	040101002001	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.0m以内 3. 机械开挖	m ³	16.54			
70	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:5km	m ³	16.54			
71	030413004001	管道包封 1. 混凝土强度等级:C15混凝土 2. 含模板制作与安装	m	34.00			
72	040305001001	管道砂垫层 1. 材料品种、规格:中砂 2. 厚度:10cm 3. 压实度:≥90%	m ³	0.74			
73	040103001001	回填中粗砂 1. 压实度:≥95%	m ³	0.59			
74	040103001002	回填砂砾石 1. 压实度:≥95%	m ³	2.21			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
文昌小学2号楼拆除							
		分部分项工程					
		拆除工程					
75	011608002003	瓷砖清洗 1. 原墙面瓷砖清洗	m ²	95.91			
76	011604002002	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位:楼梯间 2. 抹灰层种类:抹灰空鼓铲除	m ²	48.78			
77	011608002004	铲除涂料面 1. 铲除部位名称:内墙腻子整体铲除	m ²	26.26			
78	011608002005	铲除涂料面 1. 铲除部位名称:天棚腻子整体铲除	m ²	78.58			
79	011609001002	栏杆拆除 1. 原0.9m高铁艺扶手拆除	m	33.87			
80	010103002002	余土弃置 1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:5km	m ³	3.71			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
文昌小学2号楼建筑							
		分部分项工程					
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
81	011201001003	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 砖墙面 2. 20厚1: 2. 5水泥砂浆 3. 部位: 空鼓位置	m²	38. 38			
82	011201001004	界面处理剂 (墙面) 1. 专用界面剂一遍	m²	38. 38			
83	011201001005	界面处理剂 (天棚) 1. 专用界面剂一遍	m²	78. 58			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
84	011406003003	内墙面满刮腻子 1. 2厚钢化腻子分遍刮平	m²	75. 04			
85	011406003004	天棚满刮腻子 1. 2厚钢化腻子分遍刮平	m²	78. 58			
86	011406001002	抹灰面油漆 1. 白色乳胶漆两遍 2. 部位: 内墙面、天棚	m²	153. 62			
	15.	其他装饰工程					
87	011503001002	楼梯栏杆 1. 楼梯起步立柱为 φ 50×3厚不锈钢304 2. 栏杆: 竖杆304不锈钢管 φ 25x1@110, 横杆304不锈钢管30x30x2, 装饰304不锈钢管 φ 10x1 3. 扶手: φ 60×3厚不锈钢304 4. 不锈钢栏杆扶手做法参DT01-1 5. 含预埋件	m	33. 87			
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
88	桂011701004002	内装修脚手架	m ²	2.95			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
文昌小学2号楼电气							
		分部分项工程					
		楼梯间安装部分					
89	030412001003	普通灯具 1. 12WLED节能声控灯, 吸顶安装	套	7			
90	030411002002	PVC线槽20*10	m	31.50			
91	030411004006	照明电线BV-220-3*2.5	m	94.50			
		路灯					
92	030412007002	壁挂式太阳能路灯 1. 505*435太阳能板 2. 灯头为565*205*90 3. 配套螺栓4xM10, 安装楼梯口室外	套	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 灯杆 ϕ 50mmQ235钢材, 配套螺栓 4xM10, 安装楼梯口室外墙面 5. 详见大样DY-01-2					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
文昌小学2号楼室内给排水							
		分部分项工程					
		住户给水工程					
93	031001006011	建筑排水用硬聚氯乙烯管 (PVC-U) De160 1. 连接形式: 粘接连接 2. 含管道闭水试验	m	11.90			
94	031001006007	PP-R塑料管给水管 DN50 1. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 连接形式: 热熔连接	m	31.24			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
95	031001006008	PP-R塑料管给水管 DN32 1. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 连接形式:热熔连接	m	10.80			
96	031001006009	PP-R塑料管给水管 DN25 1. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 连接形式:热熔连接	m	98.74			
97	031003001003	截止阀DN25 连接方式: 螺纹连接	个	24			
98	031004010002	淋浴器 含喷头	套	12			
99	桂031004020002	水龙头	个	24			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
文昌小学2号楼给排水							
		分部分项工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	9.	B9 给排水、燃气工程(1号楼室外排水)					
100	031001006010	高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) De300 环刚度≥SN8 1. 连接形式:承插式胶圈接口 2. 含管道闭水试验	m	40.94			
101	040504002002	污水检查井 1. C15混凝土垫层 2. C30 S6钢筋混凝土井墙及底板 3. 坐浆、抹三角灰均用M10水泥砂浆 4. 流槽用C15混凝土浇筑或用M10水泥砂浆 砌MU10流槽专用砖, 20mm厚M10防水水泥 砂浆抹面 5. 预制混凝土井筒、混凝土盖板 6. 井盖为Φ700铸铁井盖, 载重力>400KN 7. 详见20S515, 页30	座	5			
102	041001001001	拆除200厚C30透水混凝土	m²	50.26			
103	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种:拆除路面等碴土 2. 运距:5km	m³	17.59			
104	桂030413017002	20cmC30透水混凝土路面恢复	m²	50.26			
105	040202011002	150mm级配碎石垫层	m²	50.26			
106	040101002002	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.0m以内 3. 机械开挖	m³	19.47			
107	040103002004	余方弃置 1. 废弃料品种:土 2. 运距:5km	m³	19.47			
108	030413004002	管道包封 1. 混凝土强度等级:C15混凝土 2. 含模板制作与安装	m	40.94			
109	040305001002	垫层 1. 材料品种、规格:中砂 2. 厚度:20cm	m³	0.77			
110	040103001003	回填中粗砂 1. 压实度:≥95%	m³	0.62			
111	040103001004	回填砂砾石 1. 压实度:≥95%	m³	2.32			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
文昌小学3号楼拆除							
		分部分项工程					
		拆除工程					
112	011608002006	瓷砖清洗 1.原墙面瓷砖清洗	m ²	173.36			
113	011604002003	立面抹灰层拆除 1.拆除部位:原房间、厨房、卫生间、阳台、餐厅、前室、楼梯间 2.抹灰层种类:抹灰空鼓铲除	m ²	1545.17			
114	011608002007	铲除涂料面 1.铲除部位名称:内墙腻子整体铲除	m ²	272.68			
115	011608002008	铲除涂料面 1.铲除部位名称:天棚腻子整体铲除	m ²	586.02			
116	011610001002	木门窗拆除 1.拆除原木门	樘	8			
117	011609001003	栏杆拆除 1.原0.9m高铁艺扶手拆除	m	22.97			
118	011605001002	平面块料拆除 1.部位:卫生间	m ²	19.76			
119	011607002002	防水层拆除 1.部位:卫生间	m ²	19.76			
120	011602001003	拆除100厚混凝土 1.部位:卫生间	m ³	1.98			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
121	011602001004	卫生间轻骨料拆除	m³	7.31			
122	010103002003	余土弃置 1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:5km	m³	63.15			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
文昌小学3号楼建筑							
		分部分项工程					
	8.	屋面及防水工程					
123	010904002003	楼(地)面涂膜防水 1. 3厚聚合物水泥基防水涂料 2. 部位: 卫生间	m²	14.82			
124	010904002004	楼(地)面涂膜防水	m²	34.02			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 1.5厚合成高分子类聚氨酯防水涂料 (上翻500高) 2. 部位: 卫生间					
	10.	楼地面装饰工程					
125	011102003003	块料楼地面 1. 卫生间地面做法 2. 8-10厚地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡, 坡向便池 5. 60厚c15细石混凝土随倒随抹光 6. 原有轻骨料混凝土填充层 7. 80厚c15细石混凝土随倒随抹光 8. 素土夯实	m ²	4.94			
126	011102003004	块料楼地面 1. 8-10厚地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡, 坡向三次排水口 4. 60厚c15细石混凝土随倒随抹光 5. 原有轻骨料混凝土填充层 6. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡, 坡向二次排水口 7. 混凝土地面/钢筋混凝土面清扫干净	m ²	14.82			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
127	011201001006	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 砖墙面 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆 3. 部位: 空鼓位置	m ²	1489.59			
128	011201001007	界面处理剂(墙面) 1. 专用界面剂一遍	m ²	2051.06			
129	011201001008	界面处理剂(天棚) 1. 专用界面剂一遍	m ²	586.02			
	13.	门窗工程					
130	010802004002	防盗门 1. 新装定制钢木防盗门 2. 含框、扇、五金安装, 框周边塞缝等	m ²	18.00			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
131	011406003005	内墙面满刮腻子 1. 2厚钢化腻子分遍刮平	m ²	1817.85			
132	011406003006	天棚满刮腻子 1. 2厚钢化腻子分遍刮平	m ²	586.02			
133	011406001003	抹灰面油漆 1. 白色乳胶漆两遍 2. 部位: 内墙面、天棚	m ²	2395.10			
134	011407004002	踢脚线 1. 150高灰色涂料踢脚线 2. 部位: 楼梯间踢脚线	m	58.45			
	15.	其他装饰工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
135	011503001003	楼梯栏杆 1. 楼梯起步立柱为 $\phi 50 \times 3$ 厚不锈钢304 2. 栏杆:竖杆304不锈钢管 $\phi 25 \times 1 @ 110$, 横杆304不锈钢管 $30 \times 30 \times 2$, 装饰304不锈钢管 $\phi 10 \times 1$ 3. 扶手: $\phi 60 \times 3$ 厚不锈钢304 4. 不锈钢栏杆扶手做法参DT01-1 5. 含预埋件	m	22.97			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
136	桂011701004003	内装修脚手架	m ²	2.71			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
文昌小学3号楼电气							
		分部分项工程					
		楼梯间安装部分					
137	030412001004	普通灯具 1. 12WLED节能声控灯，吸顶安装	套	5			
138	030411002003	PVC线槽20*10	m	22.50			
139	030411004007	照明电线BV-220V-3*2.5	m	67.50			
		路灯					
140	030412007003	壁挂式太阳能路灯 1. 505*435太阳能板 2. 灯头为565*205*90 3. 配套螺栓4xM10，安装楼梯口室外 4. 灯杆 φ 50mmQ235钢材，配套螺栓 4xM10，安装楼梯口室外墙面 5. 详见大样DY-Q1-2	套	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
文昌小学3号楼给排水							
		分部分项工程					
		住户给排水工程					
141	031001006012	PP-R塑料管给水管 DN50 1. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 连接形式:热熔连接	m	47.05			
142	031001006013	PP-R塑料管给水管 DN32 1. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 连接形式:热熔连接	m	24.00			
143	031001006014	PP-R塑料管给水管 DN25 1. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 连接形式:热熔连接	m	35.76			
144	031001006015	UPVC塑料管 De110 1. 连接形式:粘接连接	m	75.60			
145	031003001004	截止阀DN25 连接方式: 螺纹连接	个	16			
146	031004010003	淋浴器 含喷头	套	8			
147	031004006002	蹲便器+水箱 陶瓷、型号由甲方自己确定	套	8			
148	桂031004020003	水龙头	个	16			
149	桂031004021002	地漏 50	个	8			
	3.	3 给排水、燃气工程拆除					
150	011612001002	铸铁排污管 公称直径(mm以内)100	m	71.05			
151	011612002002	蹲式大便器拆除	套	8			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
文桥小学1号楼拆除						
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
文桥小学1号楼建筑						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
文桥小学1号楼电气						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
文桥小学1号楼室内给排水						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
9	桂031401010	脚手架搭拆费				
文桥小学1号楼给排水						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
文昌小学2号楼拆除						
一		2024拆除工程一般计税法				

总价措施项目费用表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
文昌小学2号楼建筑						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
文昌小学2号楼电气						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
文昌小学2号楼室内给排水						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
9	桂031401010004	脚手架搭拆费				
文昌小学2号楼给排水						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
文昌小学3号楼拆除						
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				

其他项目费用汇总表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第1页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
文桥小学1号楼拆除				
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	17.76	1.60	19.36
文桥小学1号楼建筑				
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	124.97	11.25	136.22
文桥小学1号楼电气				
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	246.03	22.14	268.17
5	计日工			
6	总承包服务费			
文桥小学1号楼室内给排水				
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	71.38	6.42	77.80
5	计日工			
6	总承包服务费			
文桥小学1号楼给排水				
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			

注: 1 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

2 材料设备暂估价计入清单项目综合单价, 此处不汇。

其他项目费用汇总表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第2页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
6	安全生产责任保险费暂估价	54.64	4.92	59.56
文昌小学2号楼拆除				
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	5.33	0.48	5.81
文昌小学2号楼建筑				
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	38.06	3.43	41.49
文昌小学2号楼电气				
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	3.50	0.31	3.81
5	计日工			
6	总承包服务费			
文昌小学2号楼室内给排水				
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	27.16	2.44	29.60
5	计日工			
6	总承包服务费			
文昌小学2号楼给排水				
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			

注：1 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），
 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
 2 材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇。

其他项目费用汇总表

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

第3页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	63.40	5.71	69.11
文昌小学3号楼拆除				
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	62.16	5.59	67.75
文昌小学3号楼建筑				
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	349.57	31.46	381.03
文昌小学3号楼电气				
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	2.69	0.24	2.93
5	计日工			
6	总承包服务费			
文昌小学3号楼给排水				
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	45.65	4.11	49.76
5	计日工			
6	总承包服务费			
暂列金额				
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			

注：1 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），
 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
 2 材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称:全州县文桥镇文桥中心小学和文昌中心小学保障性租赁住房改建项目

编号:

[illegible]

注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。