

灵川县芦田水库标准化创建工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

灵川县芦田水库标准化创建工程

招标工程量清单

招标人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第1页 共1页

<div><p>(一) 工程概况</p><p>1、项目名称：灵川县芦田水库标准化创建工程</p><p>2、建设单位：灵川县水利工程服务中心</p><p>3、建设地点：桂林市灵川县</p><p>(二) 编制范围</p><p>1、本工程包括：本项目工程名称灵川县芦田水库标准化管理建设工程，包含室外工程、房建安装工程、房建建筑工程等工程。</p><p>(三) 编制依据</p><p>1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及广西壮族自治区实施细则；</p><p>2、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854～50862-2013）及广西壮族自治区实施细则（修订本）；</p><p>3、2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量及费用定额》；</p><p>4、2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》；</p><p>5、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》；</p><p>6、2021年版《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量及费用定额》；</p><p>7、2024年版《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量及费用定额》；</p><p>8、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）；</p><p>9、桂建发〔2023〕6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》；</p><p>10、桂建标〔2016〕16号 关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知；</p><p>11、《广西壮族自治区建设工程造价管理总站文件关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕10号）。</p><p>12、材料价格参照2025年第9期《桂林市建设工程造价信息》发布的灵川县材料信息价计取，信息价没有的材料价参照桂林市信息价及市场询价计取。</p><p>13、工程项目设计图纸。</p><p>14、《建设项目设计预算编审规程》（CECA/GC 2-2015）</p><p>15、本次采用博奥云（版本号：2.0.0.1），管理费、利润取区间中值，增值税按照一般计税法。</p><p>16、本项目钢材、水泥、砂石、砖、砼等主要材料运距按30km计算、超运距20km，灵川到工地距离。</p></div>

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	芦田水库照明工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	芦田水库绿化工程		
一	2021绿化工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	芦田水库拆除工程		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	芦田水库平面改造工程		
一	2021园路园桥工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	芦田水库建筑改造工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	芦田水库_水池工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	芦田水库_土建工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	芦田水库_水电工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第4页 共4页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第1页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		芦田水库照明工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
1	桂030412013001	太阳能路灯 1. 名称:庭院灯 6m 2. 型号:LED 50W IP65 暖白光 50W太 阳能电池板 60AH	套	7			
2	030409002001	接地母线 1. 名称:防雷线 2. 材质:-40*4镀锌扁钢	m	2.10			
3	030409001001	角钢接地极 1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌角钢L50*5*2500MM	根	7			
4	桂030413011001	现浇路灯基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 钢筋种类、规格: ³ 10以内, 详见 图纸	座	7			
5	040101003001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m内 3. 部位:照明基础	m ³	3.29			
6	040103001001	回填土方 1. 密实度:93% 2. 填方材料品种:原土 3. 部位:照明基础	m ³	2.51			
7	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:余方 2. 运距km:0.5km	m ³	0.78			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第2页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		芦田水库绿化工程					
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
8	桂050101018001	整理绿化用地 1. 草坪与灌木 2. 整理绿化用地与管理房院子场地	m²	185.79			
9	050101009001	植土回(换)填 1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:50cm(暂定)	m³	12.32			
10	050102001001	栽植乔木 1. 种类:八月桂 2. 胸径或干径:9-9.9cm 3. 株高:350cm 4. 冠径:150-180cm 5. 养护期:1年 6. 备注:假植苗,树干主分支三支以上,树形优美冠幅饱满不偏冠,保留全部骨干枝栽植	株	1			
11	050102002001	栽植灌木 1. 种类:山茶 2. 胸径或干径:自然苗 3. 株高:120-149cm 4. 冠径:80-99cm 5. 养护期:1年 6. 备注:红花品种,自然苗形态,树形自然冠形饱满优美,枝叶紧促分布均匀	株	7			
12	050102002002	栽植灌木 1. 种类:三角梅 2. 冠丛高:80-99cm 3. 冠幅:60-79cm 4. 养护期:1年 5. 备注:球形苗,枝叶紧促,冠形饱满	株	51			
13	桂050102017001	栽植片植灌木 1. 种类:毛杜鹃	m²	27.40			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第3页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2.冠幅:20-29cm 3.单位面积株数:36株/平方米 4.养护期:1年					
14	桂050102017002	栽植片植灌木 1.种类:白蝴蝶 2.冠幅:15-20cm 3.单位面积株数:36株/平方米 4.养护期:1年	m ²	133.80			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		芦田水库拆除工程					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
15	011601001001	砖砌体台阶拆除 1.拆除方式:人工 2.构件名称:砖砌体台阶拆除	m ³	0.50			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第4页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:900*1840mm					
16	011602001001	混凝土地面构件拆除 1. 拆除方式:人工 2. 构件名称:花圃地面破除 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:100mm	m ²	8.03			
17	011604002001	放水塔内墙抹灰层拆除 1. 拆除部位:水池 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m ²	44.15			
18	桂011616001001	拆除原有生产用房及花池 1. 平房、楼房:平房 2. 结构类型:砖混结构 3. 墙体厚度:240mm	m ²	177.80			
19	011611005001	彩钢瓦顶棚拆除 1. 构件名称:彩钢瓦顶棚 2. 拆除构件的规格尺寸:现场尺寸	m ²	257.30			
20	桂011616001002	拆除原有破旧老房 1. 平房、楼房:平房 2. 结构类型:砖混结构 3. 墙体厚度:240mm	m ²	58.48			
21	011609001001	栏杆、栏板拆除 1. 栏杆(板)的高度:1200mm 2. 栏杆、栏板种类:不锈钢、钢管	m	117.90			
22	011601001002	砖砌体柱子拆除 1. 拆除方式:人工 2. 砌体材质:单砌筑砖 3. 拆除高度:2.74m	m ³	0.83			
23	011601001003	围墙砖砌体拆除 1. 拆除方式:人工拆除 2. 砌体材质:砌体 3. 拆除高度:2.52m	m ³	0.60			
24	011601001004	花池砖砌体拆除 1. 拆除方式:人工 2. 砌体材质:单砌筑砖 3. 拆除高度:0.5m	m ³	1.04			
25	011612002001	原有水箱拆除 1. 种类:不锈钢水箱 2. 规格尺寸:2*2*2m	套	1			
26	041001010001	拆除原有架空电线及电杆 1. 结构形式:架空电线及电杆 2. 规格尺寸:暂估结算按实际	工日	1.00			
27	011602001002	混凝土地面构件拆除 1. 拆除方式:人工 2. 构件名称:建筑花圃地面破除与切缝 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:100mm	m ²	24.20			
28	040103002002	破碎混凝土弃置 1. 废弃料品种:破碎物 2. 运距km:5km	m ³	109.80			
		小计					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第5页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		芦田水库平面改造工程					
		分部分项工程					
	1.	YS-4.1管理房院子规整工程					
29	桂050201017001	地沟板园路面层 1.路面宽度、厚度、材料种 类:900*500*150mm C20混凝土预制沟 板 2.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水 泥砂浆	m ²	10.95			
	1.	YS-T-4做地面铺装					
30	桂050201017002	600*300*12厚芝麻灰PC砖园路面层 1.路面宽度、厚度、材料种 类:600*300*12厚芝麻灰PC砖 2.砂浆强度等级:30厚1:4干硬性水泥 砂浆找平结合层	m ²	93.74			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第6页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	1.	YS-T-5做地面铺装					
31	桂050201017003	600*300*12厚芝麻灰PC砖园路面层 1.路面宽度、厚度、材料种类:600*300*12厚芝麻灰PC砖 2.砂浆强度等级:30厚1:4干硬性水泥 砂浆找平结合层 3.100厚C15混凝土底层 4.素土夯实,夯实系数 ≥ 0.93	m ²	67.62			
	1.	新增成品石桌					
32	050305006001	石桌石凳 1.石材种类:方形状石桌 2.桌面形状、尺寸、支墩高度:标准 3.凳面尺寸、支墩高度:见图纸	个	2			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第7页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		芦田水库建筑改造工程					
		分部分项工程					
	1.	YS-1.1新建围墙					
33	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 部位: 基础	m ³	2.70			
34	010103001001	回填土方 1. 密实度:93% 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:就近	m ³	0.85			
35	010501001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	0.29			
36	010401001001	围墙砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 基础类型:条形 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5	m ³	1.56			
37	010401009001	实心砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 柱类型、周长:矩形 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5	m ³	0.75			
38	010401003001	实心砖围墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5	m ³	1.76			
39	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:标准砖墙 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	21.45			
40	011407001001	白色墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 施工方法:涂料 3. 喷刷涂料部位:外墙 4. 腻子种类:防水腻子 5. 刮腻子要求:2遍 6. 涂料品种、喷刷遍数:白色真石漆	m ²	62.92			
41	011407001002	蓝色墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 施工方法:线条涂料 3. 喷刷涂料部位:外墙	m ²	13.91			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第8页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4. 腻子种类:防水腻子 5. 刮腻子要求:2遍 6. 涂料品种、喷刷遍数:白色真石漆					
	1.	YS-2.1更换不锈钢栏杆工程					
42	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m³	3.30			
43	010516002001	预埋铁件 1. 钢材种类:镀锌钢板 2. 规格:φ25以内 3. 铁件尺寸:180*180*5mm	t	0.160			
44	010516001001	化学螺栓 1. 规格:M8 2. 螺栓种类:化学螺栓	套	384			
45	011203001001	零星项目一般抹灰 1. 墙体类型:混凝土墙 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m²	50.26			
46	011407001003	白色墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 施工方法:涂料 3. 喷刷涂料部位:外墙 4. 腻子种类:防水腻子 5. 刮腻子要求:2遍 6. 涂料品种、喷刷遍数:白色真石漆	m²	50.26			
47	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 栏杆类型:直线 2. 扶手材料种类、规格:³ 60不锈钢 3. 栏板材料种类、规格、颜色:³ 80 不锈钢立柱、³ 25不锈钢小立柱 4. 304材质	m	143.60			
48	011405001001	金属面油漆 1. 构件名称:不锈钢栏杆 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 油漆品种、遍数:蓝色氟碳漆	m²	157.96			
49	010802001001	成品不锈钢小门 1. 门框、扇材质及规格:成品不锈钢 2. 备注:800*1200mm	m²	0.96			
	1.	YS-3.1新建树池二工程					
50	010501001002	混凝土垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	0.25			
51	010401012001	零星砌砖台阶 1. 零星砌砖名称、部位:砌砖台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5	m²	2.50			
52	010401012002	零星砌砖花圃 1. 零星砌砖名称、部位:砌砖花圃	m³	0.65			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第9页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5					
53	011107004001	水泥砂浆台阶面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	2.50			
54	011203001002	零星项目一般抹灰 1. 墙体类型:标准砖墙 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	5.25			
55	011407001004	蓝色墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 施工方法:涂料 3. 喷刷涂料部位:外墙 4. 腻子种类:防水腻子 5. 刮腻子要求:2遍 6. 涂料品种、喷刷遍数:蓝色真石漆	m ²	5.25			
	1.	YS-5.1新建树池一工程					
56	010401012003	零星砌砖花圃 1. 零星砌砖名称、部位:砌砖花圃 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5	m ³	1.79			
57	011203001003	零星项目一般抹灰 1. 墙体类型:标准砖墙 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	10.78			
58	011407001005	蓝色墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 施工方法:涂料 3. 喷刷涂料部位:外墙 4. 腻子种类:防水腻子 5. 刮腻子要求:2遍 6. 涂料品种、喷刷遍数:蓝色真石漆	m ²	10.78			
	1.	YS-5.1新建花池挡墙工程					
59	010401012004	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:砌砖挡墙 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5	m ³	1.52			
60	011203001004	零星项目一般抹灰 1. 墙体类型:标准砖墙 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	16.45			
61	011201002001	墙面毛石纹处理 1. 墙体类型:抹灰 2. 装饰面材料种类:毛石纹处理	m ²	12.66			
	1.	YS-6.1石栏杆改造工程					
62	011407001006	栏杆灰色墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 施工方法:涂料 3. 喷刷涂料部位:栏杆外墙 4. 腻子种类:防水腻子 5. 刮腻子要求:2遍	m ²	46.06			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第10页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		6. 涂料品种、喷刷遍数:灰色真石漆					
63	011407001007	观测墩灰色墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 施工方法:涂料 3. 喷刷涂料部位:观测墩外墙 4. 腻子种类:防水腻子 5. 刮腻子要求:2遍 6. 涂料品种、喷刷遍数:灰色真石漆	m ²	4. 12			
	1.	YS-8. 1放水塔内立面					
64	011102003001	防滑块料楼地面 1. 结合层厚度、砂浆种类、配合比:30mm厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑块料瓷砖600*600*12mmmm	m ²	14. 22			
65	011201001002	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:12厚1.:3专用水泥砂浆打底扫毛 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:10厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	44. 15			
66	011407001008	墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 施工方法:刮涂 3. 喷刷涂料部位:内墙 4. 腻子种类:成品腻子粉 5. 刮腻子要求:3遍 6. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆一底两面	m ²	44. 15			
67	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 施工方法:刮涂 3. 喷刷涂料部位:天棚 4. 腻子种类:成品腻子粉 5. 刮腻子要求:2遍 6. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆一底两面	m ²	15. 90			
	1.	YS-9. 1大坝字					
68	011508004001	logo金属字 1. 基层类型:骨架 2. 镏字材料品种、颜色:3000*3000*50mm宽不锈钢 LOGO字电镀红色 3. 固定方式:焊接	个	4			
	1.	YS-10. 1-2建筑前花池台改造					
69	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m内 3. 部位:建筑门前花圃	m ³	14. 05			
70	010103001002	回填土方 1. 密实度:93% 2. 填方材料品种:原土	m ³	9. 70			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第11页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 填方来源、运距:就近					
71	010501001003	混凝土垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	1.37			
72	桂010507008001	混凝土地坪恢复 1. 地坪厚度:100mm 2. 凝土种类、强度等级:C30商品混凝土	m ³	1.15			
73	010401001002	实心砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 基础类型:条形 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5	m ³	2.98			
74	010401003002	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:180mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5	m ³	2.79			
75	010401012005	零星砌砖台阶 1. 零星砌砖名称、部位:砌砖台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5	m ²	2.73			
76	011107001001	花岗岩石材台阶面 1. 粘结材料层厚度、材料种类、配合 比:水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜 色:600*300*50厚烧面芝麻灰与 600*150*20芝麻灰侧面 3. 防滑条材料种类、规格:圆角20*20	m ²	8.40			
77	桂011204005001	花岗岩石材墙面 1. 墙面类型:标准砖墙 2. 安装方式:粘贴20厚1:2.5水泥砂 浆 3. 面层材料品种、规格、颜 色:600*300*20厚光面芝麻灰	m ²	13.28			
78	桂011206004001	花岗岩石材零星项目 1. 基层类型、部位:装饰线条 2. 安装方式:粘贴20厚1:2.5水泥砂 浆 3. 面层材料品种、规格、颜 色:100*100*30厚荔枝面芝麻黑	m ²	2.21			
79	010809004001	花岗岩石材压顶板 1. 粘结层厚度、砂浆种类、配合 比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 板材质、规格、颜色:600*250*50 厚光面芝麻黑压顶	m ²	5.54			
		小计					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第12页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
80	桂011701003001	外装修脚手架 1. 搭设方式:人工 2. 搭设高度:3.6m内 3. 脚手架材质:活动式	m ²	7.33			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
81	011702001001	基础垫层 1. 基础类型:带形基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板	m ²	7.04			
82	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 2. 支模高度:3.6m内	m ²	28.72			
	011702	垂直运输					
	011703	建筑物超高施工增加					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		芦田水库_水池工程					
		分部分项工程					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第13页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
83	070101001001	池底板 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.77			
84	070101002001	池壁 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	4.26			
85	070101003001	池顶板 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.73			
86	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 ³ 10以上 1. 钢筋种类、规格:圆钢钢筋 Φ12	t	0.005			
87	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以上 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢钢筋 Φ10~25	t	0.679			
88	桂010515012001	主筋植筋 1. 钢筋种类、规格:Φ16以内 2. 参数: 标准	根	20			
89	010516002002	爬梯铁件 1. 钢材种类:圆钢 2. 规格:Φ25以内 3. 铁件尺寸:Φ25	t	0.006			
90	桂011702064001	不锈钢盖板、井盖板、井圈 1. 构件种类:不锈钢沟盖板 2. 其他: ³ 800mm	个	1			
91	031002003001	刚性防水套管 DN100 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:DN100	个	2			
92	031002003002	刚性防水套管 DN50 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:DN50	个	1			
	10.	楼地面装饰工程					
93	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 1.5厚合成高分子防水涂料(单组分聚氨酯,防水材料)分两遍涂刷 3. 10厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 钢筋混凝土水池	m ²	3.84			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
94	011201001003	内墙面一般抹灰 1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 1.5厚合成高分子防水涂料(单组分聚氨酯,防水材料)分两遍涂刷 3. 10厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 钢筋混凝土水池	m ²	15.64			
95	011201001004	外墙面一般抹灰 1. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	21.80			
		小计					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第14页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
96	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:钢管	m ²	18.90			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
97	011702011001	直形墙 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m 3. 混凝土表面施工要求:标准	m ²	38.64			
98	011702015001	无梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m 3. 混凝土表面施工要求:标准	m ²	6.00			
	011703	垂直运输					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第15页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		芦田水库_土建工程					
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
99	010101003003	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸	m ³	32.62			
100	010103001003	原土回填方 1.密实度:按设计要求 2.填方材料品种:按设计要求 3.填方材料粒径:按设计要求 4.填方来源、运距:原土	m ³	15.83			
101	010103001004	房心回填方 1.密实度:按设计要求 2.填方材料品种:按设计要求 3.填方材料粒径:按设计要求 4.填方来源、运距:原土	m ³	44.21			
102	桂010104002001	础钎插 1.钎插方式:人工 2.钎插深度:5m内	孔	90			
		A.3 砌筑工程					
103	010401004001	多孔砌块墙100mm 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90 2.墙体类型:直型砖墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m ³	3.67			
104	010401004002	多孔砌块墙190mm 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90 2.墙体类型:直型砖墙 3.墙体厚度:190mm 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m ³	15.20			
105	010401004003	多孔砌块墙240mm 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90 2.墙体类型:直型砖墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m ³	97.07			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第16页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
106	010403001001	片石基础 1. 石料种类、规格:片石 2. 基础类型:直形 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	32.05			
107	桂010401015001	砖砌化粪池 1. 参考07S906-Z6-16 2. 现场可调整	座	1			
108	桂010401015002	混凝土隔油池 1. 参考07S906-GG-1-1型钢筋混凝土隔油池 2. 现场可调整	座	1			
109	010404001001	C10轻骨料混凝土垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:h厚 C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏; 2. 部位:卫生间	m ³	4.15			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
110	010501001004	垫层 1. 商品混凝土 2. 80厚C15混凝土垫层 3. 部位:地面垫层	m ³	10.98			
111	010502001001	矩形柱C25 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.21			
112	010502002001	构造柱C25 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	11.96			
113	010503004002	圈梁C20 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	1.16			
114	010503004003	圈梁C25 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	7.47			
115	010503005001	门窗过梁C25 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.05			
116	010505001001	有梁板C25 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	23.51			
117	010505001002	有梁板C25 斜板 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	25.22			
118	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板C25 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	7.86			
119	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 梯板厚度:120mm	m ²	9.40			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第17页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
120	010507001001	混凝土散水 1. 垫层材料种类、厚度:60mm中砂铺垫 2. 面层厚度:60mm 3. 混凝土种类:普通商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C15 5. 参图集11ZJ901-4/5	m ²	31.22			
121	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以内 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ10~25	t	3.755			
122	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ25以内	t	3.497			
123	桂010515011001	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格:圆形钢筋 Φ10~25 2. 部位:砌体位置	t	0.687			
124	010516003001	机械连接 1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹 3. 规格:Φ25以内	个	10			
125	010516002003	屋面预埋铁件 1. 钢材种类:低碳钢 2. 规格:Φ25以内 3. 铁件尺寸:见图纸	t	0.041			
		A.7 屋面及防水工程					
126	010902001001	屋面卷材防水 1. 1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材;	m ²	231.45			
127	010902002001	屋面涂膜防水 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料;	m ²	231.45			
128	010902003001	屋面刚性层 1. 15厚1:2水泥砂浆找平层;	m ²	231.45			
129	010901001001	瓦屋面01 (不上人斜屋面) 1. 灰色琉璃瓦; 2. 挂瓦条L30X4, 中距按瓦规格; 3. 顺水条-30X6, 中距500;	m ²	231.45			
130	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1. 部位:室内地坪下60处 2. 20厚1:2水泥砂浆内掺5%防水粉	m ²	44.15			
131	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数或层数:1.5厚	m ²	286.01			
132	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数或层数:1.5厚	m ²	45.19			
133	010903002001	墙面涂膜防水 1. 1.2厚聚合物水泥防水涂料(I型) 2. 部位:外01	m ²	351.78			
134	010903002002	墙面涂膜防水	m ²	286.80			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第18页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 1.5厚CPR-JS聚合物水泥防水涂料; 2. 部位: 卫生间墙面					
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
135	011001001001	保温隔热屋面01 (不上人斜屋面) 1. 40厚C20细石混凝土持钉层找平, 内配双向 ³ 4@150钢筋网; 2. 干铺聚酯无纺布一层; (燃烧性能 等级B1级); 3. 厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板; (实 际应用75厚) 4. 钢筋混凝土屋面	m ²	231.45			
		A.9 楼地面工程					
136	011101006001	平面砂浆找平层 1. 20厚1:3水泥砂浆; 2. 部位: 楼/地2 (用于卫生间)	m ²	14.41			
137	011101006002	平面砂浆找平层 1. 20厚1:3水泥砂浆; 2. 部位: 楼/地2 (用于卫生间)	m ²	14.41			
138	011102003002	地01-陶瓷地面 (用于除卫生间) 1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆 擦缝; 地砖规格800x800; 2. 20厚1:3水泥砂浆; 3. 素水泥浆一遍; 4. 80厚C15混凝土垫层 ; (另列) 5. 基土压实	m ²	134.61			
139	011102003003	地02-陶瓷地面 (用于卫生间) 1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆 擦缝; 地砖规格600x600; 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆; 3. 20厚DS M15水泥砂浆; (另列) 4. 20厚1:3水泥砂浆找平; (另列) 5. 80厚C15混凝土垫层 ; (另列) 6. 基土压实;	m ²	2.67			
140	011102003004	楼01-陶瓷地面 (用于除卫生间) 1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆 擦缝; 地砖规格800x800; 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆; 3. 素水泥浆一遍; 4. 现浇钢筋混凝土板底面打磨平整; 5. 清扫干净;	m ²	106.25			
141	011102003005	楼02-陶瓷地面 (用于卫生间) 1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆 擦缝; 地砖规格600x600; 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆; 3. 20厚DS M15水泥砂浆; (另列) 4. 20厚1:3水泥砂浆找平; (另列) 5. 现浇钢筋混凝土板底面打磨平整; 6. 清扫干净;	m ²	11.74			
142	011106002001	楼03-块料楼梯面层	m ²	13.77			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第19页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝; 地砖规格800x800; 2. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆; 3. 素水泥浆一遍; 4. 现浇钢筋混凝土板底面打磨平整; 5. 清扫干净;					
143	011105003001	面砖踢脚(用于楼梯间楼面, 走道、阳台及除卫生间外所有房间) 1. 17厚1: 3水泥砂浆; 2. 3~4厚1: 3水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3. 10厚面砖, 水泥浆擦缝;	m	166. 87			
		A. 10 墙、柱面工程					
144	011201001005	外01-墙面一般抹灰 1. 15厚1: 3水泥砂浆; 2. 1. 2厚聚合物水泥防水涂料 (I型); (另列) 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	351. 78			
145	011201001006	内01-墙面一般抹灰 1. 10厚1: 3水泥砂浆	m ²	613. 76			
146	桂011204007001	内02-面砖墙面(用于卫生间、厨房) 1. 15厚1: 3水泥砂浆 2. 1. 5厚CPR-JS聚合物防水涂料 (另列) 3. 4~5厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 8厚面砖(300x600), 专业填缝剂填缝, 阳角采用成品角线	m ²	286. 80			
147	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 网的种类、规格:墙面钉挂网 2. 固定方式:固定	m ²	1. 22			
		A. 11 天棚工程					
148	011301001001	天棚01-户内外 1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1: 1: 4水泥石灰砂浆 3. 5厚1: 0. 5: 3水泥石灰砂浆	m ²	388. 77			
		A. 12 门窗工程					
149	010802003001	乙级钢质防火门 1. 门框、扇材质及规格:乙级钢质防火门 2. 品种、厚度:见图纸	m ²	2. 20			
150	010801001001	实木复合木质门 1. 门框、扇材质及规格:复合木质门 2. 品种、厚度:见图纸	m ²	22. 00			
151	010802001002	铝合金平开金属门 1. 门框、扇材质及规格:70系列2. 2厚 2. 玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃	m ²	11. 83			
152	010802001003	铝合金推拉金属门 1. 门框、扇材质及规格:90系列2. 2厚	m ²	16. 50			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第20页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃					
153	010807001001	铝合金推拉窗 <2m³ 1. 框、扇材质:铝合金金属窗 90系列 2. 玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃 3. 材料厚度: 1.5mm	m²	5.88			
154	010807001002	铝合金推拉窗 ≥2m³ 1. 框、扇材质:铝合金金属窗 90系列 2. 玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃 3. 材料厚度: 1.5mm	m²	50.85			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
155	011407001009	外墙01-米色真石漆 1. 基层类型:抹灰面 2. 施工方法:刷喷 3. 喷刷涂料部位:外墙 4. 涂饰底层涂料 5. 喷涂主层涂料 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 喷甲基硅醇钠憎水剂(真石漆拼接缝为8mm, 填缝剂为黑色)	m²	289.55			
156	011407001010	外墙01-灰蓝色真石漆 1. 基层类型:抹灰面 2. 施工方法:刷喷 3. 喷刷涂料部位:外墙 4. 涂饰底层涂料 5. 喷涂主层涂料 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 喷甲基硅醇钠憎水剂(真石漆拼接缝为8mm, 填缝剂为黑色)	m²	49.06			
157	011407001011	外墙01-灰蓝色真石漆-线条 1. 基层类型:抹灰面 2. 施工方法:刷喷 3. 喷刷涂料部位:外墙 4. 涂饰底层涂料 5. 喷涂主层涂料 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 喷甲基硅醇钠憎水剂(真石漆拼接缝为8mm, 填缝剂为黑色)	m²	13.17			
158	011406003001	内墙1-石粉类涂料墙面 1. 基层类型:抹灰面 2. 5厚专用基底料打底 3. 涂刷封底漆封底 4. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 5. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 6. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m²	613.76			
159	011406003002	满刮腻子 1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品钢化腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:外刷白色乳胶漆 (另列)	m²	388.77			
160	011407002002	天棚喷 (刷) 涂料	m²	388.77			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第21页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 基层类型:抹灰面 2. 涂料品种、喷刷遍数:外刷白色乳胶漆					
		A. 14 其他装饰工程					
161	011503001002	楼梯方钢扶手栏杆 1. 栏杆类型: ³ 30*2 201不锈钢栏杆 2. 扶手材料种类、规格:80*50硬木扶手 3. 栏板材料种类、规格、颜色:白色 4. 固定配件种类:标准 5. 栏杆: 详见图集20ZJ401-29-C1 6. 扶手: 详见图集20ZJ401-66-4	m	8.33			
162	011503001003	阳台方钢扶手栏杆 1. 栏杆类型:镀锌方钢管 □ 40×40*1.5, □20×20×1.0 2. 扶手材料种类、规格:椭圆镀锌面管 40*80*1.5 3. 横管: 镀锌 35*35*1.2 4. 栏板材料种类、规格、颜色:咖色 5. 固定配件种类:标准	m	7.50			
163	011505001001	洗漱台 1. 材料品种、规格、颜色:人造石材 2. 支架、配件品种、规格:钢制	m ²	3.60			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
164	桂011701001002	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:钢管	m ²	433.41			
165	01B001	外脚手架使用 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:钢管 4. 根据计算规则使用时间按140天计算	m ² ·天	60677.400			
166	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设方式:人工 2. 搭设高度:3.6m以内	m ²	119.63			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第22页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 脚手架材质:钢管					
167	桂011701002002	里脚手架 1. 搭设方式:人工 2. 搭设高度:3.6m以上 3. 脚手架材质:钢管	m ²	198.69			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
168	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4.2m 3. 混凝土表面施工要求:标准	m ²	3.40			
169	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m 3. 混凝土表面施工要求:标准	m ²	54.00			
170	011702003002	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:4.2m 3. 混凝土表面施工要求:标准	m ²	52.13			
171	011702008002	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m 3. 混凝土表面施工要求:标准	m ²	79.32			
172	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m 3. 混凝土表面施工要求:标准	m ²	31.64			
173	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m 3. 混凝土表面施工要求:标准	m ²	206.40			
174	011702014002	有梁板 斜板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4.2m 3. 混凝土表面施工要求:标准	m ²	202.99			
175	011702022001	天沟、檐沟 1. 构件类型:天沟、檐沟板 2. 板厚度:120mm 3. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	62.38			
176	011702024001	楼梯 1. 类型:直形楼梯 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	9.40			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第23页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
177	011702029001	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	31.22			
	011703	垂直运输					
178	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 2. 建筑物垂直高度:10m内 3. 按2台计算, 计算时按实计算	m ²	285.93			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
179	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:0.4m ³ 内	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		芦田水库_水电工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
180	030404017001	配电箱 AW 1. 元器件详见系统图	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第24页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 距地1.8米安装					
181	桂030503012001	集中电表箱 1. 元器件详见系统图 2. 距地1.5米安装	个	1			
182	030412005001	LED(T5)双管荧光灯 1. 型号:双管荧光灯 2. 规格:2*28W, LED光源, FLΦ=58001m	套	6			
183	030412005002	LED(T5)单管荧光灯 1. 型号:单管荧光灯 2. 规格:1*28W, LED光源, FLΦ=29001m	套	10			
184	030412001001	吸顶灯 1. 规格型号: 250V, 22W, LED光源, FLΦ=12501m 2. 吸顶安装	套	14			
185	030412001002	防水防尘灯 1. 规格型号: 250V, 22W, LED光源, FLΦ=12501m 2. 吸顶安装	套	7			
186	030404033001	排气扇 1. 型号:壁装 2. 规格:250V, 10A	台	7			
187	030404034001	跷板开关(单联单控) 1. 规格型号: 250V. 10A 2. 距地1.3米安装 暗装	套	16			
188	030404034002	跷板开关(双联单控) 1. 规格型号: 250V. 10A 2. 距地1.3米安装 暗装	套	10			
189	030404034003	跷板开关(三联单控) 1. 规格型号: 250V. 10A 2. 距地1.3米安装 暗装	套	1			
190	030404035001	卫生间插座(安全型) 1. 规格型号: 250V, 16A, 单相三孔, 暗装 2. 距地2.2米暗装	套	5			
191	030404035002	普通插座(安全型) 1. 规格型号: 250V, 10A, 单相二孔加三孔, 暗装 2. 距地0.3米暗装	套	44			
192	030404035003	空调插座(安全型) 1. 规格型号: 250V, 16A, 单相三孔, 暗装 2. 距地2.2米暗装	套	10			
193	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 SC50 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:SC50	m	22.30			
194	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20 照明回路 1. 材质:阻燃塑料管 2. 规格:PC20	m	214.22			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第25页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
195	030411001003	砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20 插座回路 1. 材质:阻燃塑料管 2. 规格:PC20	m	506.00			
196	030413002001	刨沟槽及恢复 SC50 1. 名称:刨沟槽及恢复 2. 规格:SC50	m	1.50			
197	030413002002	刨沟槽及恢复 PC20 1. 名称:刨沟槽及恢复 2. 规格:PC20	m	243.51			
198	030408001001	电力电缆YJV-0.6/1kV-5x16mm ² 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6/1kV-5x16mm ²	m	22.86			
199	030408006001	电力电缆头YJV-0.6/1kV-5x16mm ² 1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5x16mm ²	个	2			
200	030411004001	管内穿线 铜芯 BV-4mm ² 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:铜芯 BV-4mm ²	m	1601.00			
201	030411004002	管内穿线 BV-2.5mm ² 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:铜芯 BV-2.5mm ²	m	680.46			
202	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.8m	m ³	6.40			
203	040103001002	回填土方 1. 密实度:93% 2. 填方材料品种:原土	m ³	6.40			
	4.	B4 应急设备安装工程					
204	030404017002	应急照明配电箱 ALE 1. 元器件详见系统图 2. 距地1.8米安装	台	1			
205	030412003001	单向疏散指示灯 1. 型号:自带蓄电池、A型、小型灯具 2. 规格:1W, DC36V, LED光源, 巡检、常亮、频闪灯具最少可持续供电时间为0.5h 3. 安装部位:壁上明装 4. 安装高度:距地0.5m	套	2			
206	030412003002	疏散出口标志灯 1. 型号:自带蓄电池、A型、小型灯具 2. 规格:1W, DC36V, LED光源, 巡检、常亮、频闪灯具最少可持续供电时间为0.5h 3. 安装部位:壁上明装 4. 安装高度:门洞上0.2m	套	1			
207	030412003003	安全出口标志灯具 1. 型号:自带蓄电池、A型、小型灯具 2. 规格:1W, DC36V, LED光源, 巡检、常亮、频闪灯具最少可持续供电时间为0.5h	套	2			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第26页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 安装部位:壁上明装 4. 安装高度:门洞上0.2m					
208	030412003004	楼层标志灯 1. 型号:自带蓄电池、A型、小型灯具 2. 规格:1W, DC36V, LED光源, 巡检、常亮、频闪灯具最少可持续供电时间为0.5h 3. 安装部位:壁上明装 4. 安装高度:距地2.5m	套	1			
209	030412003005	应急照明灯 1. 型号:自带蓄电池、A型、小型灯具 2. 规格:6W, LED光源, 600lm, 应急照明、巡检、开灯、灭灯灯具最少可持续供电时间为0.5h 3. 安装部位:壁上明装 4. 安装高度:距地2.5m	套	4			
210	030411001004	砖、混凝土结构楼板墙暗配 SC20 1. 材质:镀锌钢管钢管 2. 规格:SC20	m	73.43			
211	030413002003	刨沟槽及恢复 SC20 1. 名称:刨沟槽及恢复 2. 规格:SC20	m	73.43			
212	030411004003	管内穿线 铜芯 NHBV-4mm ² 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:铜芯 NHBV-4mm ²	m	7.50			
213	030411004004	管内穿线 铜芯 NHBV2.5mm ² 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:铜芯 NHBV-2.5mm ²	m	154.86			
	4.	B4 防雷设备安装工程					
214	030409002002	接地母线 1. 规格型号:-40x4不锈钢扁铁做接地母线	m	69.82			
215	030409003001	避雷引下线 1. 利用建筑物柱子主筋引下	m	38.44			
216	030409005001	避雷网 1. 规格型号:Φ10热镀锌圆钢 2. 敷设方式:沿屋面楼板敷设	m	95.00			
217	030409006001	避雷针 1. 屋顶阳角、屋脊、屋檐等易受累计处加设Φ12镀锌圆钢制成的避雷小针, 针高40cm	根	4			
218	030409001002	接地极 1. 材质-40*4 2. 规格:不锈钢扁钢	块	4			
219	030409008001	等电位端子箱 1. 总等电位箱 MEB	台	1			
220	030409008002	局部等电位端子箱 1. 局部等电位箱 MEB	台	5			
221	030409008003	测试板 1. 设备接地端子箱	块	2			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第27页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
222	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
223	030404017003	弱电配电箱 1. 元器件详见图纸配置 2. 落地安装	台	1			
224	030502012001	信息插座 1. 类别:信息插座 2. 规格:墙上暗装0.3m	个	11			
225	030502012002	电话插座 1. 类别:电话插座 2. 规格:墙上暗装0.3m	个	4			
226	030502004001	电视插座 1. 类别:电视插座 2. 规格:墙上暗装0.3m	个				
227	030502005001	双绞线缆超六类线 1. 规格:超六类线 2. 线缆对数:4对	m	239.53			
228	030502006001	穿放、布放电话线缆 1. 规格:RVS-2*0.5mm ² 2. 敷设方式:穿放	m	51.59			
229	030411001005	镀锌配管 SC32 1. 材质:镀锌钢管钢管 2. 规格:SC32	m	22.50			
230	030411001006	塑料配管 PC20 1. 材质:阻燃塑料管 2. 规格:PC20	m	285.12			
231	030413002004	凿槽及恢复 砖结构(公称管径 32mm以内) 1. 名称:刨沟槽及恢复 2. 规格:SC32	m	1.80			
232	030413002005	凿槽及恢复 砖结构(公称管径 20mm以内) 1. 名称:刨沟槽及恢复 2. 规格:PC20	m	39.00			
233	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.7m	m ³	8.40			
234	桂030413014001	土方回填 1. 密实度:93% 2. 填方材料品种:原土	m ³	8.40			
		给水工程					
235	031001006001	PP-R塑料给水冷水管 DN50 1. 公称压力:1.25MPa 2. 连接方式:热熔连接	m	34.40			
236	031001006002	PP-R塑料给水冷水管 DN40 1. 公称压力:1.25MPa 2. 连接方式:热熔连接	m	16.61			
237	031001006003	PP-R塑料给水冷水管 DN32 1. 公称压力:1.25MPa	m	27.94			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第28页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 连接方式:热熔连接					
238	031001006004	PP-R塑料给水冷水管 DN25 1. 公称压力: 1.25MPa 2. 连接方式: 热熔连接	m	22.72			
239	031001006005	PP-R塑料给水冷水管 DN15 1. 公称压力: 1.25MPa 2. 连接方式: 热熔连接	m	28.51			
240	031003001001	闸阀 DN50 1. 类型: 闸阀 2. 型号、规格: DN50	个	1			
241	031003001002	闸阀 DN40 1. 类型: 闸阀 2. 型号、规格: DN40	个	1			
242	031003013001	螺纹水表 1. 型号、规格: DN50 2. 连接形式: 螺纹	组	1			
243	031003001003	截止阀 DN40 1. 材质: 钢制 2. 型号、规格: 截止阀 DN40	个	1			
244	031003001004	截止阀 DN32 1. 材质: 钢制 2. 型号、规格: 截止阀 DN32	个	1			
245	031003001005	截止阀 DN25 1. 材质: 钢制 2. 型号、规格: 截止阀 DN25	个	5			
246	031003001006	截止阀 DN15 1. 材质: 钢制 2. 型号、规格: 截止阀 DN15	个	4			
247	031003001007	排气阀 DN25 1. 材质: 钢制 2. 型号、规格: 排气阀 DN25	个	1			
248	030413002006	刨沟槽及恢复 DN32 1. 名称: 刨沟槽及恢复 2. 规格: SC32	m	0.70			
249	030413002007	刨沟槽及恢复 DN25 1. 名称: 刨沟槽及恢复 2. 规格: SC20	m	6.12			
250	030413002008	刨沟槽及恢复 DN15 1. 名称: 刨沟槽及恢复 2. 规格: SC20	m	15.76			
251	031004008001	淋浴器具 1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 淋浴器具	套	5			
252	桂030413013002	土方开挖 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 0.7m	m ³	4.01			
253	桂030413014002	土方回填 1. 密实度: 93% 2. 填方材料品种: 原土	m ³	4.01			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第29页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	9.	B9 污水排水工程					
254	031001006006	双壁波纹管 DN200 S400N 1. 材质、规格:DN200 S400N 2. 连接形式:埋地敷设	m	39.12			
255	040504001001	砌筑污水井 1. 垫层、基础材质及厚度:C15商品混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53mm 3. 砂浆品种、强度等级、配合比:水 泥砂浆M5.0 4. 直径: DN700	座	6			
256	桂030413013003	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.7m	m³	37.49			
257	桂030413014003	土方回填 1. 密实度:93% 2. 填方材料品种:原土	m³	37.49			
258	031001006007	PVC塑料排水管 De110 1. 连接方式:粘接连接 2. 介质:PVC塑料排水管 De110 3. 室外埋地敷设	m	7.23			
259	031001006008	PVC塑料排水管 De110 1. 连接方式:粘接连接 2. 介质:PVC塑料排水管 De110	m	62.42			
260	031001006009	PVC塑料排水管 De75 1. 连接方式:粘接连接 2. 介质:PVC塑料排水管 De75	m	77.75			
261	031001006010	PVC塑料排水管 De50 1. 连接方式:粘接连接 2. 介质:PVC塑料排水管 De50	m	0.70			
262	031002003003	刚性防水套管 1. 材质:刚性套管 2. 规格:DN110	个	16			
263	031002003004	刚性防水套管 1. 材质:刚性套管 2. 规格:DN75	个	16			
264	031003005001	DN110 存水弯头 1. 型号、规格:DN110 存水弯头 2. 连接形式:粘接	个	7			
265	031003005002	DN75 存水弯头 1. 型号、规格:DN75 存水弯头 2. 连接形式:粘接	个	7			
266	031003005003	DN50 存水弯头 1. 型号、规格:DN50 存水弯头 2. 连接形式:粘接	个	1			
267	桂031004021001	地漏 1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	1			
268	031004006001	大便器	套	7			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第30页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:大便器					
269	031004003001	洗脸盆 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式洗脸盆 冷水	套	5			
270	031004003002	洗脸盆 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式洗脸盆 冷水	套	1			
	9.	B9 雨水排水工程					
271	031001006011	PVC塑料直通雨水管 De110 1. 连接方式:粘接连接 2. 介质:PVC塑料排水管 De110	m	50.48			
272	031001006012	PVC塑料直通雨水管 De50 1. 连接方式:粘接连接 2. 介质:PVC塑料排水管 De50	m	49.66			
273	031002003005	刚性防水套管 1. 材质:刚性套管 2. 规格:DN110	个	8			
274	031002003006	刚性防水套管 1. 材质:刚性套管 2. 规格:DN50	个	11			
275	桂031004021002	地漏 De50 1. 材质:地漏 2. 型号、规格:De50	个	2			
276	桂031004023001	方形雨水斗 De110 1. 材质:方形雨水斗 2. 型号、规格:De110	个	4			
277	030901013001	灭火器 1. 规格型号:MF/ABC4 2. 形式:挂墙式	具	4			
278	桂030413013004	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.7m	m ³	9.45			
279	桂030413014004	土方回填 1. 密实度:93% 2. 填方材料品种:原土	m ³	9.45			
	0304	屋面光伏板					
280	03B001	太阳能板 1. 型号:2108*1048*35 (组件功率450Wp) 2. 多晶硅组件	m ²	30.93			
281	03B002	并网逆变器 1. 型号:5KW交直流逆变器	个	1			
282	030408001002	光伏电缆 1. 型号:PV1-F1*6mm2	m	20.77			
283	030411003001	镀锌线槽 1. 型号:镀锌线槽100*50	m	20.77			
284	030307005001	设备支架制作安装 1. 10#槽钢 2. 斜梁:C41*62*2.0	t	0.435			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第31页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 横梁: C41*41*2.0 4. 立柱: C41*41*2.0					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程 第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元)	含税金额 (元)
		芦田水库照明工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合计				
		芦田水库绿化工程				
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
		合计				
		芦田水库拆除工程				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		芦田水库平面改造工程				
一		2021园路园桥工程一般计税法				
1	桂050501001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂050501002002	检验试验配合费				
3	桂050501003002	雨季施工增加费				
		合计				
		芦田水库建筑改造工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		芦田水库_水池工程				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
	芦田水库照明工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	20.75	1.87	22.62
5	计日工			
6	总承包服务费			
	芦田水库绿化工程			
一	2021绿化工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	88.49	7.96	96.45
	芦田水库拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	42.30	3.81	46.11
	芦田水库平面改造工程			
一	2021园路园桥工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	58.85	5.30	64.15
	芦田水库建筑改造工程			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程第2页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	254.72	22.93	277.65
	芦田水库_水池工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	31.20	2.81	34.01
	芦田水库_土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1616.05	145.44	1761.49
	芦田水库_水电工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	295.71	26.61	322.32
5	计日工			
6	总承包服务费			
	合计	2408.07	216.73	2624.80

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第1页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1		◆材料◆			
2	010000102.1	L30X4角钢挂瓦条	t		
3	010000103	型钢(综合)	kg		
4	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t		
5	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）	t		
6	010106002	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上（综合）	t		
7	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
8	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t		
9	010310001.1	镀锌铁丝(综合)	kg		
10	010310001.2	镀锌铁丝（综合）	kg		
11	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
12	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
13	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t		
14	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上（综合）	t		
15	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
16	010904001	镀锌圆钢(综合)	kg		
17	010904002	镀锌圆钢 Φ10以上	kg		
18	011302006	扁钢 ≤-60×5	kg		
19	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
20	012105004	镀锌角钢50×5	kg		
21	012901031.1	L30X4角钢挂瓦条	t		
22	012902001	钢板(综合)	kg		
23	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
24	015302003	铅板 3mm	kg		
25	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
26	020101002	橡胶板 2mm	m²		
27	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
28	020901006	塑料薄膜	m²		
29	020901009	塑料薄膜（养护）	m²		
30	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
31	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
32	022705003	棉丝	kg		
33	022705004	棉纱头	kg		
34	022706004	白布0.9m	m²		
35	022706010	破布	kg		
36	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第2页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
37	030108015	自攻螺钉 M6×45	个		
38	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
39	030112001	木螺钉	百个		
40	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
41	030112012	木螺钉M4×50	百个		
42	030112013	木螺钉 M4×60	个		
43	030112018	木螺钉 M6×50	个		
44	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
45	030116001	沉头螺钉M（4~5）×（35~50）	个		
46	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
47	030127032	镀锌螺栓 M10×50	套		
48	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
49	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
50	030135101	带帽螺栓	kg		
51	030143001	对拉螺栓	kg		
52	030154001.1	化学锚栓 M8	套		
53	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
54	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
55	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
56	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
57	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
58	030156023	膨胀螺栓 M10×80	套		
59	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
60	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
61	030156037	膨胀螺栓 M18	套		
62	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
63	030172010	地脚螺母、垫圈(综合)	套		
64	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
65	030183001	铁钉（综合）	kg		
66	030183001.1	铁钉(综合)	kg		
67	030183001.2	铁钉（综合）	kg		
68	030192000	圆钉（综合）	kg		
69	030311111	不锈钢合页	副		
70	031301003.1	砂轮片 综合	片		
71	031301003.2	砂轮片（综合）	片		
72	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第3页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
73	031303102	石材抛光片	片		
74	031311001	电焊条（综合）	kg		
75	031311001.1	电焊条（综合）	kg		
76	031311001.3	电焊条（综合）	kg		
77	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
78	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
79	031312001	合金钢电焊条	kg		
80	031321001	焊锡丝 综合	kg		
81	031321003	焊锡	kg		
82	031324001	不锈钢焊丝	kg		
83	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
84	031337001	冲击钻头（综合）	根		
85	031337003	冲击钻头 Φ（6~12）	个		
86	031337007	冲击钻头 Φ10	个		
87	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
88	031338001	合金钢钻头（综合）	个		
89	031338003	合金钢钻头 Φ8	个		
90	031338004	合金钢钻头 Φ10	个		
91	031338006	合金钢钻头 Φ16	个		
92	031345001	钢锯条	根		
93	031345004	石料切割锯片	片		
94	031345006	高频割片	片		
95	031345007	钢割片	片		
96	031347001	砂纸	张		
97	031347002	砂纸（木）	张		
98	031347003	水砂纸	张		
99	031347004	铁砂布	张		
100	031349001	风镐凿子	根		
101	032104003	钢丝网（综合）	m²		
102	032116001	铁件（综合）	kg		
103	032116004.1	预埋铁件	kg		
104	032116004.2	镀锌钢板	kg		
105	032116017	门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300	个		
106	032120001	PVC管专用弹簧	根		
107	032304005	直形螺纹套筒连接件 Φ32	套		
108	040101002	水泥（综合）	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第4页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
109	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
110	040102001.1	砌筑水泥 M32.5	t		
111	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
112	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
113	040111001	膨胀水泥	kg		
114	040301001	砂（综合）	m ³		
115	040301001.2	砂（综合）	m ³		
116	040301001.3	砂(综合)	m ³		
117	040301002	砂(综合)	kg		
118	040301003	细砂	m ³		
119	040301004	中砂	m ³		
120	040302002	轻砂	m ³		
121	040502001	碎石(综合)	m ³		
122	040701001	陶粒	m ³		
123	040902004	石灰膏	m ³		
124	040903001	石膏粉	kg		
125	040908002	抗裂砂浆	kg		
126	041101001.1	片石	m ³		
127	041104010.1	600*300*12厚芝麻灰PC砖	m ²		
128	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
129	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
130	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
131	041302002.1	多孔页岩砖 240×190×90	千块		
132	042702005.1	900*500*150mm C20混凝土预制沟板	m ²		
133	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³		
134	050101001.1	木材（综合）	m ³		
135	050101001.2	木材(综合)	m ³		
136	050102005	周转圆木	m ³		
137	050102005.1	周转圆木	m ³		
138	050104001	树棍 长1.2m	根		
139	050305001	硬木板枋材	m ³		
140	050306001	周转板枋材	m ³		
141	050306002	周转枋材	m ³		
142	050306003	周转板材	m ³		
143	052502007	垫木	m ³		
144	053501002	竹篾	百根		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第5页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
145	070103014.1	陶瓷墙面砖 300×600	m²		
146	070501006.1	防滑块料瓷砖600*600*12mmmm	m²		
147	070501006.2	陶瓷防滑地面砖 600×600	m²		
148	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m²		
149	070501012.1	陶瓷地面砖 800×800	m²		
150	070501013	陶瓷踢脚砖	m²		
151	080301001.1	600*250*50厚光面芝麻黑压顶花岗岩板（地面用）	m²		
152	080301001.2	600*300*50厚烧面芝麻灰	m²		
153	080301002.1	600*300*20厚光面芝麻灰花岗岩板（墙面用）	m²		
154	080301002.2	100*100*30厚荔枝面芝麻黑花岗岩板（墙面用）	m²		
155	081101001	人造大理石板（综合）	m²		
156	081703014.1	成品石桌	套		
157	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
158	110105001.2	成品装饰单开木门及门套 1m×2.2m（实木）	樘		
159	110913001.1	90系列铝合金推拉门（含5mm钢化玻璃）	m²		
160	110914001.1	70系列2.2厚铝合金平开门	m²		
161	110915001.1	90系列铝合金推拉窗（含5mm钢化玻璃） <2m³	m²		
162	110915001.2	90系列铝合金推拉窗（含5mm钢化玻璃） ≥2m³	m²		
163	122301002.1	硬木扶手 80*50	m		
164	123902004.1	50mm不锈钢 LOGO 字电镀红色	个		
165	130102001.1	调和漆(综合)	kg		
166	130102001.2	调和漆（综合）	kg		
167	130104001	无光调和漆	kg		
168	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
169	130120001	醇酸清漆	kg		
170	130132001	油灰	kg		
171	130132002	血料	kg		
172	130301001	乳胶漆	kg		
173	130307015	真石漆	kg		
174	130307016	真石面漆	kg		
175	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
176	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
177	130311013	氟碳漆腻子	kg		
178	130312002	大白粉	kg		
179	130503001	沥青漆	kg		
180	130507001	防锈漆	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第6页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
181	130507002	红丹防锈漆	kg		
182	130507010	醇酸防锈漆	kg		
183	130508002	环氧富锌底漆	kg		
184	130519001	沥青绝缘漆	kg		
185	130527001.1	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
186	130527001.2	聚合物水泥防水涂料（I型）	kg		
187	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
188	130705002	铅油	kg		
189	130901002	金属氟碳漆底漆	kg		
190	130901004	金属氟碳漆面漆	kg		
191	130904001	银粉漆	kg		
192	133321001.1	自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类1.5mm	m²		
193	133501001	防水腻子	kg		
194	133504001	防水粉	kg		
195	133508002	嵌缝膏	kg		
196	133508006	冷底子油	kg		
197	133509002	中性耐候硅胶（500ml/支）	支		
198	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg		
199	133901001	防腐油	kg		
200	134101001	嵌缝料	kg		
201	140101001	清油	kg		
202	140103002	熟桐油	kg		
203	140301004.1	国V汽油 92#	kg		
204	140301005	汽油95#	kg		
205	140501003.2	油漆溶剂油	kg		
206	140702001	机油（综合）	kg		
207	140901002	电力复合酯 一级	kg		
208	142101001	环氧树脂	kg		
209	142103002	呋喃树脂VJ型	kg		
210	143113002	无水碳酸钠	kg		
211	143124001	漂白粉	kg		
212	143303001	硬酯酸 一级	kg		
213	143305003	二甲苯	kg		
214	143309001	丙酮	kg		
215	143315001	羧甲基纤维素	kg		
216	143504018	醇酸漆稀释剂 X6	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第7页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
217	143504020	氟碳漆底漆稀释剂	kg		
218	143504021	氟碳漆面漆稀释剂	kg		
219	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
220	143520001	隔离剂	kg		
221	143534001	石材保护液	kg		
222	143901001.1	乙炔气（带气瓶）	m ³		
223	143901002a	乙炔气（带气瓶）	kg		
224	143906001	氧气	m ³		
225	143908001	氩气	m ³		
226	144101001	植筋结构胶	kg		
227	144101005	建筑胶	kg		
228	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
229	144113002	玻璃胶 310g	支		
230	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
231	144114009	聚氨酯发泡密封胶（750mL/支）	支		
232	144116003	胶合剂	kg		
233	144116005	粘合剂	kg		
234	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
235	144309001	塑料粘胶带	卷		
236	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
237	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
238	150102002	石棉绒(综合)	kg		
239	150301009.2	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 δ 75	m ³		
240	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m ³		
241	170508003.1	不锈钢管 φ 30*2 201 材质	m		
242	170508017.1	不锈钢管 φ 25×0.8 304 材质	m		
243	170508025.3	不锈钢管 φ 80×1 304材质	m		
244	170508029.2	不锈钢管 φ 60×1 304材质	m		
245	172502001	PP—R给水管 de20	m		
246	172504001	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De50	m		
247	172513000	塑料软管	kg		
248	172514003	塑料软管 Φ6	m		
249	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
250	180314003	钢制弯头 DN25	个		
251	180320003	钢制丝堵 DN25	个		
252	180327001	外丝 DN15	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第8页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
253	181510002	钢制管箍 DN20	个		
254	181510003	钢制管箍 DN25	个		
255	181510004	钢制管箍 DN32	个		
256	181510006	钢制管箍 DN50	个		
257	181514006	镀锌活接头 DN50	个		
258	181515001	钢制活接头 DN15	个		
259	181515003	钢制活接头 DN25	个		
260	181515004	钢制活接头 DN32	个		
261	181515005	钢制活接头 DN40	个		
262	181515006	钢制活接头 DN50	个		
263	182501001	塑料管卡 de20	个		
264	182501003	塑料管卡 de32	个		
265	182501004	塑料管卡 de40	个		
266	182501005	塑料管卡 de50	个		
267	182501007	塑料管卡 de75	个		
268	182501008	塑料管卡 de110	个		
269	182501010	塑料管卡 de200	个		
270	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
271	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
272	182511000	接地卡子(综合)	个		
273	182519002	固定卡子 3×80	套		
274	190301006	闸阀 Z15T-10 DN50	个		
275	200305000	不锈钢法兰座	个		
276	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
277	213321000	大便器胶皮碗	个		
278	213321001	便器接头 De130×110	个		
279	213322001	存水弯 De32	个		
280	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
281	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
282	213322011	存水弯 塑料 S型 DN75	个		
283	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
284	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
285	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
286	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
287	213327005	透气帽(铅丝球) DN200	个		
288	230101000	灭火器专用支架	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第9页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
289	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
290	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
291	280102001	裸铜绞线 TJ-10	m		
292	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
293	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
294	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
295	290628002	塑料护口 15~20	个		
296	290628003	塑料护口 15~50	个		
297	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
298	290901002	瓷接头（双）	个		
299	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
300	290905004	铜接线端子 DT-10mm ²	个		
301	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
302	291111001	开关盒	个		
303	291112001	接线盒	个		
304	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
305	310313001	盾形琉璃瓦	块		
306	310313002	琉璃瓦片225×215	块		
307	310313003	琉璃光筒192×108	块		
308	310313007	琉璃脊瓦（8"光脊）	块		
309	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
310	322703001	农药	kg		
311	322901001	种植土	m ³		
312	323302001	支撑器	套		
313	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
314	330114001	高稀钢爬梯	个		
315	340105003	钨棒	kg		
316	340701001	塑料手套 ST型	副		
317	340702001	防尘面罩	套		
318	340703001	护目镜	套		
319	341101001	水	m ³		
320	341103001.1	电	kW·h		
321	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
322	341508001	其他材料费	元		
323	341508003	其他材料费	元		
324	341508006	其他材料费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第10页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
325	341509001	校验材料费	元		
326	350102003	组合钢模板	kg		
327	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
328	350103001.1	胶合板模板1830×915×18	m²		
329	350103001.2	胶合板模板 1830×915×18	m²		
330	350104002	复合木模板面板	m²		
331	350201001	模板钢支撑	kg		
332	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
333	350203001	零星卡具	kg		
334	350302001	回转扣件	个		
335	350302003	直角扣件	个		
336	350303001	脚手架焊接钢管 ³ 48.3×3.6	t		
337	350305001	金属脚手架底座	个		
338	350307002	竹脚手板	m²		
339	350309001	挡脚板（综合）	m		
340	350309002	钢笆子（钢筋网脚手板）	m²		
341	350310001	交叉支撑（脚手架专用）	副		
342	350310002	水平架（脚手架专用）	m²		
343	350310003	连接棒	个		
344	350907004	门式钢管架	m²		
345	351101001	钢凿	个		
346	360104002.1	不锈钢盖板、井盖板、井圈	套		
347	360104004	铸铁井盖井座轻型Φ700	套		
348	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
349	360302001.2	干铺聚酯无纺布一层	m²		
350	370501002	油浸枕木 2500×200×160	根		
351	370501003	枕木	m³		
352	370905001	钢垫板	kg		
353	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg		
354	390101001	脚手架钢管（租赁）	t·天		
355	390101002	扣件综合（租赁）	100套·天		
356	390101004	底座（租赁）	100个·天		
357	390101005	钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天）	100m²·天		
358	B-C.1	原有水箱拆除 材料费	个		
359	B-C.2	锌钢栏杆 材料费	m		
360	B-C.3	太阳能板 材料费	m²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第11页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
361	B-C. 4	混凝土隔油池 材料费	座		
362	B-C. 5	拆除原有架空电线及电杆 材料费	工日		
363	B-C. 6	成品不锈钢小门 材料费	m²		
364	B-C. 8	并网逆变器 材料费	个		
365	B-C. 9	玻璃差价 材料费	m²		
366	S800101006	水泥砂浆中砂M7. 5	m³		
367	S800702002	水泥防水砂浆（加防水粉5% ）1:2	m³		
368		◆商品砼◆			
369	043103003. 1	碎石 GD20 商品普通砼 C20[商品砼]	m³		
370	043104002. 1	预拌普通混凝土 C15	m³		
371	043104002. 1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
372	043104002. 2	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
373	043104002. 3	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
374	043104003	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
375	043104003. 1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
376	043104003. 2	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
377	043104003. 3	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m³		
378	043104004. 1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
379	043104004. 2	预拌普通混凝土 C25	m³		
380	043104005	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m³		
381	043104005. 1	预拌普通混凝土 C30	m³		
382	043104005. 3	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m³		
383	043115008	预拌细石混凝土 C20[商品砼]	m³		
384		◆配合比◆			
385	800101001	水泥砂浆细砂M5	m³		
386	800101005	水泥砂浆中砂M5	m³		
387	800101006	水泥砂浆中砂M7. 5	m³		
388	800101007	水泥砂浆中砂M10	m³		
389	800101014	水泥砂浆中砂M5	m³		
390	800102003	水泥砂浆 1：2	m³		
391	800102004	水泥砂浆 1：2. 5	m³		
392	800102005	水泥砂浆 1：3	m³		
393	800102006	水泥砂浆 1：4	m³		
394	800501009	混合砂浆 1：1：4	m³		
395	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2	m³		
396	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2. 5	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第12页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
397	800911002	膨胀水泥砂浆1:1	m ³		
398	801101001	素水泥浆	m ³		
399	802302007	轻砂 陶粒 水泥32.5 LC10	m ³		
400		◆主材◆			
401	172500000.1	塑料管 PC20	m		
402	172500000.2	塑料管 PC20	m		
403	172500000.3	PVC塑料排水管 De110	m		
404	172500000.4	PVC塑料排水管 De75	m		
405	172500000.5	PVC塑料排水管 De50	m		
406	172500000.6	PVC塑料直通雨水管 De110	m		
407	172500000.7	PVC塑料直通雨水管 De50	m		
408	172500000.8	双壁波纹管 DN200 S4	m		
409	172501000.1	PP-R塑料给水冷水管 DN40	m		
410	172501000.2	PP-R塑料给水冷水管 DN32	m		
411	172501000.3	PP-R塑料给水冷水管 DN15	m		
412	172501000.4	PP-R塑料给水冷水管 DN25	m		
413	172501000.5	PP-R塑料给水冷水管 DN50	m		
414	180003000	沟槽卡箍	套		
415	180903000.1	塑料给水管件 DN40	个		
416	180903000.2	塑料给水管件 DN32	个		
417	180903000.3	塑料给水管件 DN15	个		
418	180903000.4	塑料给水管件 DN25	个		
419	180903000.5	塑料给水管件 DN50	个		
420	180904000.1	承插塑料管件	个		
421	180904000.2	DN110 存水弯头	个		
422	180904000.3	DN75 存水弯头	个		
423	180904000.4	DN50 存水弯头	个		
424	180904000.5	承插塑料管件 DN110	个		
425	180904000.6	承插塑料管件 DN75	个		
426	180904000.7	承插塑料管件 DN50	个		
427	194103000.1	螺纹阀门	个		
428	194103000.2	截止阀 DN25	个		
429	194103000.3	截止阀 DN15	个		
430	194103000.4	闸阀 DN40	个		
431	194103000.6	截止阀 DN40	个		
432	194103000.7	截止阀 DN32	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第13页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
433	210501000	淋浴器	套		
434	211501000	蹲式大便器	个		
435	212501000	蹲式大便器低水箱	个		
436	213301000	水嘴	个		
437	213318000.1	地漏 DN75	个		
438	213318000.2	地漏 De50	个		
439	213320000	大便器冲洗管	根		
440	213326002	蹲式大便器低水箱配件	套		
441	213331000.1	方形雨水斗 De110	个		
442	226113000.2	自动排气阀 DN25	个		
443	230100000.1	灭火器MF/ABC4	具		
444	240101000.1	螺纹水表 DN50	个		
445	253301001.2	太阳能路灯 LED 50W IP65 暖白光 50w太阳能电池板 60AH	套		
446	270503001.1	避雷网Φ10热镀锌圆钢	m		
447	270604000.1	接地极-40*4*1000mm	块		
448	270605000	接地测试板	块		
449	270606000.1	接地极热镀锌角钢L50*5*2500MM	根		
450	2811.1	电力电缆YJV-0.6/1kV-5x16mm ²	m		
451	290105000.1	镀锌线槽100*50	m		
452	301101000	电视插座	个		
453	301301001.1	电话插座	个		
454	301302000.1	信息插座	个		
455	320101000.1	八月桂 胸径或干径:9-9.9cm	株		
456	320301000.1	三角梅 冠丛高:80-99cm 冠幅:60-79cm	株		
457	320301000.3	毛杜鹃 冠幅:20-29cm	株		
458	320301000.4	山茶 株高:120-149cm	株		
459	320301000.6	白蝴蝶 冠幅:15-20cm	株		
460	500102001	轴流排气扇	台		
461	550117001.1	应急照明配电箱 ALE	台		
462	550117001.2	配电箱 AW	台		
463	550117001.3	弱配电箱	台		
464	550906000.1	集中电表箱	台		
465	550910000.1	总等电位箱 MEB	个		
466	550910000.2	局部等电位端子箱	个		
467	B-Z.1	乙级钢质防火门（成品）主材费	m ²		
468	Z010902001	圆钢HPB300 ³ 10以内(综合)	t		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程第14页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
469	Z012902035.1	钢板 10~16mm	kg		
470	Z012902035.2	钢板 10~16mm	kg		
471	Z016303003.1	型钢（综合）	t		
472	Z170102000	焊接钢管（综合）	kg		
473	Z170303000.1	镀锌钢管 SC20	m		
474	Z170303000.2	镀锌钢管 SC50	m		
475	Z170303000.3	镀锌钢管 SC32	m		
476	Z210901000.1	台式洗脸盆	个		
477	Z210901000.2	立式洗脸盆	个		
478	Z250001001.1	单向疏散指示灯	套		
479	Z250001001.2	疏散出口标志灯	套		
480	Z250001001.3	安全出口标志灯具	套		
481	Z250001001.4	楼层标志灯	套		
482	Z250001001.5	应急照明灯	套		
483	Z250001001.6	防水防尘灯	套		
484	Z250001001.7	吸顶灯	套		
485	Z250001001.8	LED(T5)单管荧光灯	套		
486	Z250001001.9	LED(T5)双管荧光灯	套		
487	Z260501001.1	跷板开关(单联单控)	个		
488	Z260501001.2	跷板开关(双联单控)	个		
489	Z260501001.3	跷板开关(三联单控)	个		
490	Z264101001.1	卫生间插座(安全型)	套		
491	Z264101001.2	普通插座(安全型)	套		
492	Z264101001.3	空调插座(安全型)	套		
493	Z270603001.1	-40x4不锈钢扁铁做接地母线	m		
494	Z270603001.2	接地母线-40*4镀锌扁钢	m		
495	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线NHBV2.5mm²	m		
496	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线NHBV4mm²	m		
497	Z280301000.3	铜芯塑料绝缘导线BV-2.5mm²	m		
498	Z280301000.4	铜芯塑料绝缘导线BV-4mm²	m		
499	Z280311000.1	双绞线缆超六类线	m		
500	Z281100000.1	光伏电缆PV1-F1*6mm2	m		
501	Z2811340013	断接卡箱	个		
502	Z2811340023.1	铜芯多股绝缘导线RVS-2*0.5mm³	m		
503		◆机械台班组成◆			
504	000502002	2023安装机械第一类费用	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第15页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
505	000903001	机械台班人工费	元		
506	000903002	机械第一类费用	元		
507	002401001	机械台班人工费	元		
508	140301004	汽油92#	kg		
509	140301004.2	汽油 92#	kg		
510	140301004.3	国V汽油 92#	kg		
511	140301004.5	汽油92#	kg		
512	140304001	轻柴油 0#	kg		
513	140304001	轻柴油0#	kg		
514	140304001.1	轻柴油0#	kg		
515	140304001.2	轻柴油 0#	kg		
516	140304001.3	轻柴油 0#	kg		
517	341103001	电	kW·h		
518	341103001.3	电	kW·h		
519	341103001.4	电	kW.h		
520	341103001.5	电	kW·h		
521	341103001.6	电	kW.h		
522	994701004	折旧费	元		
523	994701004.2	折旧费	元		
524	994701004.3	折旧费	元		
525	994701005	检修费	元		
526	994701006	维护费	元		
527	994701007	安拆及场外运输费	元		
528	994701008	其他费	元		
529		◆机械◆			
530	341509003	其他机械费	元		
531	980502012	工业用真效值万用表	台班		
532	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
533	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
534	981701001	对讲机 C15	台班		
535	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
536	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班		
537	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
538	990101005.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
539	990101005.3	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
540	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第16页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
541	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
542	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
543	990506002.1	混凝土振捣器 插入式	台班		
544	990506002.2	混凝土振捣器 插入式	台班		
545	990506002.3	混凝土振捣器 插入式	台班		
546	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
547	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
548	990509001.1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
549	990509001.2	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
550	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
551	990704004.1	载重汽车 装载质量4t	台班		
552	990704004.2	载重汽车 装载质量4t	台班		
553	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
554	990704006.1	载重汽车 装载质量6t	台班		
555	990704006.2	载重汽车 装载质量6t	台班		
556	990704008	载重汽车 装载质量10t	台班		
557	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
558	990705005	自卸汽车 装载质量8t	台班		
559	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
560	990706001	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
561	990707001	平板拖车组 装载质量8t	台班		
562	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
563	990903001.1	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
564	990903001.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
565	990903002.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
566	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
567	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
568	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
569	990904010	自升式塔式起重机 起重.力矩2500kN·m	台班		
570	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
571	990916004	电动单筒慢速卷扬机 牵引力50kN	台班		
572	991301003	钢轮内燃压路机 工作质量 12t	台班		
573	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
574	991305001.1	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
575	991305001.2	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
576	991305001.3	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第17页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
577	991316001	混凝土切缝机 功率7.5KW	台班		
578	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
579	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
580	991702001.1	钢筋切断机 直径40mm	台班		
581	991702001.2	钢筋切断机 直径40mm	台班		
582	991703001.1	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
583	991703001.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
584	991906006	剪板机 厚度×宽度 20×2500mm	台班		
585	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
586	991908004	立式钻床 钻孔直径 50mm	台班		
587	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
588	991913004.1	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班		
589	991913004.2	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班		
590	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
591	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
592	991922001	抛光机	台班		
593	991924001	管子套丝机 ϕ 159mm	台班		
594	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
595	991930003	开槽机	台班		
596	991941001	直行螺纹车丝机	台班		
597	992101001.1	木工圆锯机 直径500mm	台班		
598	992101001.2	木工圆锯机 直径500mm	台班		
599	992101001.3	木工圆锯机 直径500mm	台班		
600	992302001	石料切割机 5.5KW以内	台班		
601	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
602	992314001	角向磨光机	台班		
603	992319001	气割设备	台班		
604	992501001.2	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
605	992501001.4	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
606	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
607	992501002.1	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
608	992501002.2	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
609	992501002.3	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
610	992501005	交流电弧焊机 容量42kV·A	台班		
611	992502005	直流电弧焊机 容量20kV·A	台班		
612	992502006	直流电弧焊机 功率32kV·A	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县芦田水库标准化创建工程

第18页 共18页

[illegible]