

资源县瓜里乡水头村金紫山生猪养殖场项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：资源县瓜里乡人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2025年07月25日

资源县瓜里乡水头村金紫山生猪养殖场项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：资源县瓜里乡人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编制人：
(造价人员签字)

复核人：
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年07月25日

复核时间：2025年07月25日

总 说 明

工程名称:资源县瓜里乡水头村金紫山生猪养殖场项目

第1页 共1页

1、工程概况:

- (1) 建筑层数、高度:地上:4层;
- (2) 建筑结构形式:混凝土框架-轻钢组合结构;
- (3) 建筑分类及耐火等级:丁类厂房;耐火等级:3级;
- (3) 建筑高度:主体14.200m(檐口)。

2、编制依据:

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
 - (2) 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013);
 - (3) 《《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;
 - (4) 《《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
 - (5) 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》;
 - (6) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额;
 - (7) 2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额;
 - (8) 桂建标〔2016〕17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》;
 - (9) 业主提供的由国昇设计有限责任公司设计的《资源县瓜里乡水头村金紫山生猪养殖场项目》图纸。
- 3、信息价采用资源2025年第6期,未有材料的其他材料采用桂林市2025年第6期信息价;信息价没有的材料和设备采用市场询价。
- 4、本项目混凝土采用商品混凝土、砂浆采用预拌干混砂浆、弃土运距暂定1km;
- 5、本项目栏杆、防护网、猪槽等防护结构未计算此预算内。
- 6、本项目51寸负压风机22套、36寸负压风机12套、水帘24套、刮粪机8套等注明业主自理部分未计算此预算内。
- 7、本项目计算范围为政府投资建设范围,企业投资建设范围不含在此预算中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县瓜里乡水头村金紫山生猪养殖场项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
建筑装饰装修工程							
		分部分项工程					
	1.	土（石）方工程					
1	010101004001	挖基坑/沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3米以内 3. 弃土运距:就近堆放 4. 人机配比1： 9	m³	2104.19			
2	010103001001	回填方 1. 填方材料品种:原土	m³	1769.26			
3	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 装运方式：装载机装土自卸汽车运土	m³	334.94			
4	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3・km 1. 废弃料品种:三类土 2. 装运方式：装载机装土自卸汽车运土	m³・km	334.94			
5	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插方式:机械钎插 2. 钎插深度:5m以内 3. 钎探施工勘察孔数:独基面积≤5m2, 至少3孔	孔	162			
	2.	地基处理与边坡支护处理工程					
6	010201017001	褥垫层 1. 厚度:300mm 2. 材料品种及比例:中砂	m³	97.31			
	4.	砌筑工程					
7	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格:MU15页岩烧结实心砖 240×115×53 2. 墙体类型:地面下内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	m³	8.15			
8	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格:MU10页岩多孔砖 240×180×90 2. 墙体类型:内/外墙体 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	m³	174.12			
9	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖240×115×90 2. 墙体类型:内隔墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	m³	14.48			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	基础垫层 1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土	m³	23.33			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县瓜里乡水头村金紫山生猪养殖场项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C20					
11	010501001002	细石混凝土垫层 1. 混凝土种类:泵送预拌细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度: 100mm 4. 部位: 一层地面、化粪池底板	m ³	69.00			
12	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	83.42			
13	010501004001	满堂基础 1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	2.36			
14	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	154.82			
15	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:非泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.08			
16	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:泵送抗渗预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 抗渗等级: P8	m ³	66.45			
17	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:非泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	22.32			
18	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:非泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	3.10			
19	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵送抗渗预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 抗渗等级: P8	m ³	455.49			
20	010505001002	有梁板-坡道 1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m ³	43.77			
21	010507001001	散水 1. 80厚C20混凝土面层 2. 60厚砂石, 宽出面层100 3. 混凝土种类:非泵送预拌混凝土 3. 素土夯实	m ²	48.87			
22	010512008001	刮粪机安装洞口预制板封盖 1. 成品设备采购预制水泥盖板 每块 1. 1m*3.0m 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含制作、运输、安装	m ³	2.64			
23	010512008002	预制水泥漏粪板 1. 成品设备采购预制水泥漏粪板每块 2. 4m*0.6m*0.1m 2. C25细石混凝土灌缝 3. 混凝土强度等级:C25 3. 含制作、运输、安装、灌缝	m ³	102.23			
24	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 Φ 10以内	t	1.268			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县瓜里乡水头村金紫山生猪养殖场项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
25	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 Φ 10以内	t	47.218			
26	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 Φ 10以上	t	49.410			
27	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.952			
28	桂010516004001	电渣压力焊接	个	2184			
29	010516003001	机械连接	个	432			
30	010516002001	预埋铁件 1. 柱脚详图YM1 2. 钢材种类:-300*12*300	t	0.356			
	6.	金属结构工程					
31	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格:Q235B镀锌矩形管 200*100*4.0mm 2. 单根柱质量:3t以内 3. 除锈方法:抛丸除锈、防锈漆涂装 4. 采用施工现场钢构件制作 5. 施工现场场内的钢构件运输: 暂定1km	t	0.852			
32	010604001001	钢次梁 1. 钢材品种、规格:Q235B镀锌矩形管 180*100*4.0mm 2. 单根质量:0.5t以内 3. 除锈方法:抛丸除锈、防锈漆涂装 4. 采用施工现场钢构件制作 5. 施工现场场内的钢构件运输: 暂定1km	t	3.095			
33	010604001002	钢主梁 1. 钢材品种、规格:Q355B镀锌矩形管 200*100*4.0mm 2. 单根质量:0.5t以内 3. 除锈方法:抛丸除锈、防锈漆涂装 4. 采用施工现场钢构件制作 5. 施工现场场内的钢构件运输: 暂定1km	t	3.081			
34	010606001001	屋面水平支撑SC-1 1. 钢材品种、规格: Φ 16mm圆钢 2. 除锈方法:抛丸除锈、防锈漆涂装 3. 采用预制钢构件制作 4. 施工现场场内的钢构件运输: 暂定1km	t	0.616			
35	010606001002	钢柱支撑ZC01 1. 钢材品种、规格:Q355B镀锌方管 100*100*4.0mm 2. 除锈方法:抛丸除锈、防锈漆涂装 3. 采用施工现场钢构件制作 4. 施工现场场内的钢构件运输: 暂定1km	t	0.153			
36	010606002001	屋面檩条WLT-1 1. 钢材品种、规格:Q355B镀锌 XZ160*60*20*2.0mm 2. 安装高度:16m以内 3. 除锈方法:抛丸除锈、防锈漆涂装 4. 采用施工现场钢构件制作 5. 施工现场场内的钢构件运输: 暂定1km	t	2.988			
37	010606001003	钢支撑、钢拉条 1. 钢筋种类、规格:Q235B Φ 12mm圆钢 2. 部位: 屋面直拉条、斜拉条、撑管圆钢	t	0.416			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县瓜里乡水头村金紫山生猪养殖场项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 采用预制钢构件制作 4. 施工现场场内的钢构件运输: 暂定1km					
38	010606001004	钢支撑 1. 钢筋种类、规格: $\Phi 32 \times 2.0$ mm钢管 2. 部位: 撑管套管 3. 采用预制钢构件制作 4. 施工现场场内的钢构件运输: 1km	t	0.074			
39	010605001001	钢板屋面板 1. 钢材品种、规格: 单层镀铝锌金属面(双面镀铝锌彩钢瓦板(象牙白)面板厚度0.5mm, 防火等级三级)	m ²	732.00			
	8.	屋面及防水工程					
40	010902001001	卷材防水屋面 1、30厚C20细石混凝土(另计) 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平(另计) 3、30厚(最薄处)1:8水泥陶粒找3%坡(另计) 4、干铺聚酯无纺布一层(另计) 6、3.0厚SBS改性沥青防水卷材 7、3.0厚SBS改性沥青防水卷材 8、2.0厚非固化改性沥青防水涂料 9、刷基层处理剂一遍 10、钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净	m ²	97.14			
	9.	保温、隔热、防腐工程					
41	011001001001	保温隔热屋面 1、30厚(最薄处)1:8水泥陶粒找3%坡 2、干铺聚酯无纺布一层 3、部位: 混凝土不上人屋面	m ²	97.14			
	10.	楼地面装饰工程					
42	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 80厚碎石垫层 2、部位: 一层化粪池垫层、一层地面垫层	m ³	50.99			
43	011101003001	细石混凝土楼地面 1、30厚C20细石混凝土表面抹平(应设置分隔缝, 间隔不大于3.0米, 缝内用防水密封膏填塞) 2、部位: 混凝土不上人屋面	m ²	97.14			
44	011101001001	水泥砂浆找平层 1、20厚干混地面砂浆 DS M20找平 2、部位: 混凝土不上人屋面	m ²	97.14			
45	011101001002	防水砂浆楼地面	m ²	1022.29			
46	011101001003	水泥砂浆楼地面 1、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆面层), 表面撒适量水泥粉抹压平整; 2、混凝土楼面界面剂1道; 3、现浇钢筋混凝土楼板; 4、部位: 二层以上楼面	m ²	1319.99			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县瓜里乡水头村金紫山生猪养殖场项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
47	011201001001	抹灰外墙面 1、墙体清理干净,满涂界面砂浆 2、聚合物水泥砂浆加强层,中间压入一层耐碱网布(另列) 3、15厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15找平层 4、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m ²	859.36			
48	011201001002	水泥砂浆防潮内墙 1、20厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15打底扫毛或划出纹道 2、部位:猪舍	m ²	2012.81			
49	011201001003	防水砂浆内墙 1、20厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M20,掺水泥用量5%的防水剂 2、5厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M20边抹边收光 3、部位:粪池内侧墙壁	m ²	438.50			
50	011202001001	柱面一般抹灰 1、20厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15打底扫毛或划出纹道 2、柱面一般抹灰做法同内墙面	m ²	406.28			
51	桂011201005	墙面钉(挂)网 砌体墙与混凝土结构构件结合缝侧每边150宽墙面上抹一层聚合物水泥砂浆加强层,中间压入一层耐碱网布	m ²	193.79			
	13.	门窗工程					
52	010802001001	塑钢平开门 1.门框、扇材质及规格:塑钢平开门 2、含框、扇、五金安装,框周边塞缝等	m ²	35.16			
53	010807001001	铝合金平开窗 1.框、扇材质及质量:50系列铝合金平开窗 洞口面积≤2m ² 2.玻璃品种、厚度:5mm厚普通白玻,带普通纱窗 3、含框、扇、五金安装,框周边塞缝等	m ²	43.20			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
54	011405001001	金属面油漆 1.钢材表面除锈等级≥Sa2.5或St3级 2.环氧铁红底漆两道60um 3.环氧面漆两道65um 4.部位:屋顶承重构件、屋面支撑和系杆	m ²	164.92			
55	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料 1.钢材表面除锈等级≥Sa2.5或St3级 2.3厚膨胀型薄型防火涂料 3.部位:屋顶承重构件、屋面支撑和系杆	m ²	164.92			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县瓜里乡水头村金紫山生猪养殖场项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
56	桂011701001001	外脚手架搭拆租赁费用 1.单排、双排脚手架:扣件式钢管双排脚手架 2.搭设高度:14m 3.工期:暂定180天 4.结算以实际使用工期为准	m²	1332.43			
57	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1.结构类型:钢筋混凝土框架结构 2.泵送、非泵送:泵送	m²	3070.71			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
58	011702001001	基础 垫层 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	42.16			
59	011702001002	基础 独立基础 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	201.16			
60	011702001003	基础 满堂基础 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	0.48			
61	011702002001	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6m以内	m²	1388.85			
62	011702003001	构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:3.6m以内	m²	34.70			
63	011702005001	基础梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:3.6m以内	m²	626.43			
64	011702008001	圈梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:3.6m以内	m²	288.17			
65	011702009001	过梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6m以内	m²	54.90			
66	011702014001	有梁板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6m以内	m²	3904.57			
67	011702014002	有梁板 坡道 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6m以内	m²	508.06			
68	011702029001	散水 1.模板、支撑材质:木模板 木支撑 2.支模高度:3.6m以内	m²	48.87			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
69	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:斗容量(1m³以外)	台次	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县瓜里乡水头村金紫山生猪养殖场项目

第7页 共7页

[illegible]

主要材料及价格表

工程名称:资源县瓜里乡水头村金紫山生猪养殖场项目

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1		◆人工◆			
2	002401000	建筑装饰人工	元		
3		◆材料◆			
4	010000102.1	Q355B镀锌中厚钢板4.0mmmm	t		
5	010000102.2	Q235B镀锌中厚钢板4.0mmmm	t		
6	010000102.3	Q355B镀锌中厚钢板2.0mmmm	t		
7	010000102.4	Q235B镀锌中厚钢板4.0mmmm	t		
8	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t		
9	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）	t		
10	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
11	010310002	镀锌铁丝 ϕ 4	kg		
12	010310013	镀锌铁丝 ϕ 0.7	kg		
13	010501001	钢丝绳（综合）	kg		
14	010902001	圆钢HPB300 ϕ 10以内（综合）	t		
15	010902008.1	Q235B Φ 12mm圆钢	t		
16	010902010	圆钢HPB300 ϕ 16	t		
17	012901031.1	Q355B镀锌中厚钢板4.0mmmm	t		
18	012901031.2	Q235B镀锌中厚钢板4.0mmmm	t		
19	012901031.3	Q355B镀锌中厚钢板2.0mmmm	t		
20	012901031.4	Q235B镀锌中厚钢板4.0mmmm	t		
21	014902001	角铝25.4×1	m		
22	014903002	槽铝75mm	m		
23	014904001	工字铝（综合）	m		
24	020303002	橡胶密封条20×4	m		
25	020901009	塑料薄膜（养护）	m²		
26	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
27	030135101	带帽螺栓	kg		
28	030143001	对拉螺栓	kg		
29	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
30	030192000	圆钉（综合）	kg		
31	031311001	电焊条（综合）	kg		
32	031314001	耐热电焊条	kg		
33	031319001	电焊丝	kg		
34	031338001	合金钢钻头（综合）	个		
35	032116001	铁件（综合）	kg		
36	032116017	门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300	个		
37	032125003	彩钢内外扣槽	m		

主要材料及价格表

工程名称:资源县瓜里乡水头村金紫山生猪养殖场项目

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	032304005	直形螺纹套筒连接件 ϕ 32	套		
39	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
40	040301004	中砂	m ³		
41	040301005	粗砂	m ³		
42	040502004.1	碎石（5~40）mm	m ³		
43	040506004	级配砂石	m ³		
44	040701001	陶粒	m ³		
45	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
46	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
47	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
48	042903009.1	预制水泥盖板 每块1.1m*3.0m	m ³		
49	042903009.2	预制水泥漏粪板每块2.4m*0.6m*0.1m	m ³		
50	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
51	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
52	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
53	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
54	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
55	050102005	周转圆木	m ³		
56	050304004	二等松杂板枋材（综合）	m ³		
57	050306001	周转板枋材	m ³		
58	050306002	周转枋材	m ³		
59	050306003	周转板材	m ³		
60	052502007	垫木	m ³		
61	053501002	竹篾	百根		
62	090508002.1	单层镀铝锌金属面(双面镀铝锌彩钢瓦板(象牙白)面板厚度0.5mm,防火等级三级)	m ²		
63	090508016.1	单层镀铝锌金属面(双面镀铝锌彩钢瓦板(象牙白)面板厚度0.5mm,防火等级三级)	m ²		
64	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
65	110910001.1	50系列铝合金平开窗 洞口面积≤2m2, 5mm厚普通白玻	m ²		
66	111102001.1	塑钢平开门（成品）	m ²		
67	130501009	钢结构薄型防火涂料	kg		
68	130507001	防锈漆	kg		
69	130508002	环氧富锌底漆	kg		
70	130517001	环氧云铁漆	kg		
71	130518001	环氧漆稀释剂	kg		
72	130527201.1	2.0厚非固化改性沥青防水涂料	kg		
73	133314000.1	3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m ²		

主要材料及价格表

工程名称:资源县瓜里乡水头村金紫山生猪养殖场项目

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
74	133315003	SBS弹性沥青防水胶	kg		
75	133508001	建筑油膏	kg		
76	133508002	嵌缝膏	kg		
77	133508004	改性沥青嵌缝油膏	kg		
78	133508006	冷底子油	kg		
79	134101001	嵌缝料	kg		
80	140501003	油漆溶剂油	kg		
81	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
82	143507008	固化剂 T31	kg		
83	143520001	隔离剂	kg		
84	143537001	聚合物胶浆	kg		
85	143901001	乙炔气	m³		
86	143903002	煤气（液化石油气）	kg		
87	143906001	氧气	m³		
88	143907001	二氧化碳	m³		
89	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
90	144114004	密封胶	支		
91	144114009	聚氨酯发泡密封胶（750mL/支）	支		
92	144116023	界面处理剂	t		
93	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³		
94	330106011. 2	Φ 32x2. 0mm钢管	t		
95	341101001	水	m³		
96	341508001	其他材料费	元		
97	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
98	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
99	350302001	回转扣件	个		
100	350302002	对接扣件	个		
101	350302003	直角扣件	个		
102	350303001	脚手架焊接钢管Φ48. 3×3. 6	t		
103	350306001	木脚手板（松杂）	m³		
104	350307002	竹脚手板	m²		
105	350309001	挡脚板（综合）	m		
106	350907003	钢支架摊销	kg		
107	360302001. 1	聚酯无纺布	m²		
108	370501003	枕木	m³		
109	390101001	脚手架钢管（租赁）	t·天		
110	390101002	扣件综合（租赁）	100套·天		

主要材料及价格表

工程名称:资源县瓜里乡水头村金紫山生猪养殖场项目

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
111	390101004	底座 (租赁)	100个·天		
112	390101005	钢笆子 (钢筋网脚手板) (租赁·天)	100m²·天		
113		◆商品砼◆			
114	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³		
115	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
116	043104003.2	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
117	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
118	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
119	043104004.2	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
120	043104004.3	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
121	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³		
122	043104006	预拌普通混凝土 C35	m³		
123	043111004	预拌防水混凝土 C35 P8以内	m³		
124	043115007	预拌细石混凝土 C25	m³		
125	043115008.2	预拌细石混凝土 C20	m³		
126		◆配合比◆			
127	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m³		
128		◆主材◆			
129	B-Z.1	普通纱窗 主材费	元		
130	B-Z.2	玻璃差价 主材费	m²		
131		◆机械台班组成◆			
132	002401001	机械台班人工费	元		
133	140301004	汽油92#	kg		
134	140304001	轻柴油0#	kg		
135	341103001	电	kW·h		
136	994701004	折旧费	元		
137	994701005	检修费	元		
138	994701006	维护费	元		
139	994701007	安拆及场外运输费	元		
140	994701008	其他费	元		
141		◆机械◆			
142	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
143	990101007	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.5m³	台班		
144	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
145	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
146	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m³/h	台班		
147	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		

主要材料及价格表

工程名称:资源县瓜里乡水头村金紫山生猪养殖场项目

第5页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
148	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
149	990701006	履带式推土机 功率105kW	台班		
150	990703003	轮胎式装载机 斗容量1.5m³	台班		
151	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
152	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
153	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
154	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
155	990707007	平板拖车组 装载质量40t	台班		
156	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
157	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
158	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
159	990903010	汽车式起重机 提升质量50t	台班		
160	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
161	991301005	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班		
162	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
163	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
164	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
165	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
166	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
167	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
168	991918002	刨边机 加工长度12000mm	台班		
169	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
170	991941001	直行螺纹车丝机	台班		
171	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
172	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
173	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
174	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
175	992501005	交流电弧焊机 容量42kV·A	台班		
176	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
177	992510001	电渣焊机 电流1000A	台班		
178	992521002	二氧化碳气体保护焊机 电流500A	台班		
179	992701001	电焊条烘干箱 容量45×35×45（cm³）	台班		
180	994301003	电动空气压缩机 排气量3m³/min	台班		
181	994301005	电动空气压缩机 排气量10m³/min	台班		
182	994701001	其他机械费	元		
183		合 计			