

全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维
修改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：全州县高级中学

(单位盖章)

造价咨询人：深圳建昌工程设计有限公司

(单位盖章)

全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修
改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：全州县高级中学
(单位盖章)

造价咨询人：深圳建昌工程设计有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(造价人员签字)

复核人：(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

总 说 明

一、工程概况

本工程位于桂林市全州县。

二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
- 2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）。
- 3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
- 4、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；
- 5、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套定额；2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套定额；
- 6、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》（桂建标【2016】16号）；
- 7、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）
- 8、人工工资和管理费费率的调整按《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2023]7号文执行。
- 9、增值税税率调整按《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价[2019]10号执行。
- 10、材料价格参照2025年2期《桂林市建设工程造价信息》中的全州县信息价，全州县信息上没有的材料价格参照同期桂林市信息价，部分材料没有信息价的按市场询价确定。
- 11、混凝土均采用商品混凝土。

三、编制办法：清单法

四、计税办法:一般计税法

五、编制范围：

室外消防管网、宿舍楼及教学楼维修改造。

六、其他需要说明的问题：中值取费。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
室外消防工程-土建			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
室外消防工程_地理式一体化消防泵站			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
室外消防工程-管网			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
室外管线工程-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
室外管线工程-园建			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
学生宿舍楼维修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
教学楼维修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
教学楼新建小便器			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第3页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
屋顶铺装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
屋顶绿化			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
室外消防工程-土建							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
1	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2.0m以内	m³	1000.94			
2	010103001001	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方来源、运距:原土	m³	622.86			
3	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km 3. 含倒土费	m³	378.08			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	13.46			
5	010501006001	设备基础 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	47.88			
6	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ10以内	t	0.189			
7	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ10以上	t	2.889			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
8	011702001001	垫层 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	4.68			
9	011702001002	设备基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	136.06			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
10	桂011708002001	混凝土泵送	m³	48.60			
室外消防工程_地埋式一体化消防泵站							
		分部分项工程					
		地埋式一体化消防泵站					
11	031006015001	消防水池 1. 水箱材质:热浸镀锌钢板+sus304复合材质 2. 型号、规格:外形尺寸 11000*9000*3000(H)，有效容积252m3; 检修仓尺寸按平面 3. 安装方式:螺栓铆接，无焊接 4. 水箱厚度：满足设计及规范要求 5. 含水箱消毒冲洗 6. 含人孔、爬梯、溢流、排污、通气、防腐抗浮	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
12	030109001001	室内消火栓轴流泵XBD7.0/20GJ-G 1. 型号、规格: H=0.70MPa, Q=20L/S, N=30Kw 2. 一用一备, 水泵满足自罐式吸水 3. 含水泵拆装检查、减振器、隔震垫、设备检查接线等	台	2			
13	030109001002	室内喷淋轴流泵XBD8.0/30GJ-G 1. 型号、规格: H=0.80MPa, Q=30L/S, N=37Kw 2. 一用一备, 水泵满足自罐式吸水 3. 含水泵拆装检查、减振器、隔震垫、设备检查接线等	台	2			
14	030109011001	潜污泵WQ65-40-15-4.0 1. 规格: Q=40m ³ /h, H=15m, N=4.0Kw 2. 含水泵拆装检查、减振器、隔震垫、设备检查接线等	台	2			
15	030404017001	室外双电源切换箱AT-XFB1 1. 安装方式:落地安装 2. 内部配件详系统图	台	1			
16	050306004001	室内消火栓控制柜 IP55 1. 安装方式:落地安装 2. 30KW, 机械应急启动, 与厂家配套, 内部配件详系统图	台	1			
17	050306004002	室内喷淋控制柜 IP55 1. 安装方式:落地安装 2. 37KW, 机械应急启动, 与厂家配套, 内部配件详系统图	台	1			
18	030108003001	轴流风机 φ350	台	1			
19	桂030503016001	就地液位显示仪	台	1			
20	桂031003020001	泄压阀DN80 1. 压力等级: PN=1.6MPa 2. 连接形式:法兰连接	个	2			
21	桂031003018001	遥控浮球阀DN100 1. 压力等级: PN=1.6MPa 2. 连接形式:法兰连接	个	1			
22	桂031003020002	Y型过滤器DN100 1. 压力等级: PN=1.6MPa 2. 连接形式:法兰连接	个	1			
23	桂031003020003	试水阀DN65 1. 压力等级: PN=1.6MPa 2. 连接形式:法兰连接	个	2			
24	030411001001	配管 1. 名称:SC70 2. 敷设方式: 埋地敷设	m	10.00			
25	030411001002	配管 1. 名称:SC50 2. 敷设方式: 埋地敷设	m	10.00			
26	030411001003	配管 1. 名称:SC32 2. 敷设方式: 埋地敷设	m	10.00			
27	030408001001	电力电缆 1. 名称:WDZB1N-YJY-1KV-3*70+2*35mm ²	m	498.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 敷设方式、部位:室外埋地穿管敷设					
28	030408001002	电力电缆 1. 名称:WDZB1N-YJY-1KV-3*50+2*25mm² 2. 敷设方式、部位:室外埋地穿管敷设	m	10.00			
29	030408001003	电力电缆 1. 名称:WDZB1N-YJY-1KV-3*35+2*16mm² 2. 敷设方式、部位:室外埋地穿管敷设	m	10.00			
30	030408001004	电力电缆 1. 名称:WDZB1N-YJY-1KV-5*2.5mm² 2. 敷设方式、部位:室外埋地穿管敷设	m	10.00			
31	030408001005	电力电缆 1. 名称:WDZBN-YJY-1KV-3*25+1*16mm² 2. 敷设方式、部位:室外埋地穿管敷设	m	32.00			
32	030408006001	电力电缆头 1. 规格:截面70mm²以下, 5芯	个	2			
33	030408006002	电力电缆头 1. 规格:截面35mm²以下, 5芯	个	2			
34	030408006003	电力电缆头 1. 规格:截面35mm²以下, 4芯	个	8			
		单价措施项目					
室外消防工程-管网							
		分部分项工程					
		室外消防管网					
35	040501004001	钢丝网骨架PE复合管 DN150 1. 连接形式:电熔连接 2. 公称压力: 1.0MPa 3. 管道试压、消毒冲洗	m	20.00			
36	040501004002	钢丝网骨架PE复合管 DN100 1. 连接形式:电熔连接 2. 公称压力: 1.0MPa 3. 管道试压、消毒冲洗	m	34.00			
37	040501004003	塑料管 1. 材质及规格:PE100给水管DN80 2. 连接形式:热熔连接 3. 含管道试压、消毒 4. 公称压力: 1.0MPa	m	8.00			
38	040502003001	塑料管管件 1. 种类:钢丝网骨架PE复合管管件 90° 弯头DN150 2. 连接形式:电熔连接 3. 公称压力: 1.0MPa	个	2			
39	040502003002	塑料管管件 1. 种类:钢丝网骨架PE复合管管件 90° 弯头DN100 2. 连接形式:电熔连接 3. 公称压力: 1.0MPa	个	4			
40	040502003003	塑料管管件 1. 种类:钢丝网骨架PE复合管管件 直通DN150 2. 连接形式:电熔连接	个	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 公称压力: 1.0MPa					
41	040502003004	塑料管管件 1. 种类: 钢丝网骨架PE复合管管件 直通 DN100 2. 连接形式: 电熔连接 3. 公称压力: 1.0MPa	个	4			
42	040502003005	塑料管管件 1. 种类: 钢丝网骨架PE复合管管件 三通 DN150*100 2. 连接形式: 电熔连接 3. 公称压力: 1.0MPa	个	3			
43	040502003006	塑料管管件 1. 种类: 钢丝网骨架PE复合管管件 正三通 DN100 2. 连接形式: 电熔连接 3. 公称压力: 1.0MPa	个	3			
44	040502003007	塑料管管件 1. 种类: PE100给水管 90° 弯头DN80 2. 连接形式: 热熔连接	个	4			
45	040502003008	塑料管管件 1. 种类: PE100给水管 接头DN80 2. 连接形式: 热熔连接	个	2			
46	040502009001	水表 1. 规格: DN80	个	1			
47	040502005001	阀门 1. 材质及规格: 闸阀DN80 2. 公称压力: 1.0MPa 3. 连接形式: 法兰连接	个	1			
48	030901012001	消防水泵接合器	套	4			
49	040101002001	挖沟槽土方 不装车 1. 土壤类别: 三类土 2. 不装车	m³	19.60			
50	040103001001	回填方 1. 填方材料品种: 原土回填	m³	18.98			
		单价措施项目					
室外管线工程-安装							
		分部分项工程					
		室外管线工程-安装部分					
51	桂030413007001	弱电手孔井 1. 具体做法详YD5178-2017第86页 2. 净空尺寸: 900mm(W)*1200mm(L)*1200mm(H)	座	12			
52	030411001004	配管 1. 名称: PVC-U 110(Φ32*7) 2. 敷设方式: 埋地敷设	m	765.94			
53	030409001001	接地极 1. 名称: L=2500mm 热镀锌角钢L50*50*5	根	12			
54	030409002001	接地母线 1. 名称: Φ12热镀锌圆钢接地线	m	349.52			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
55	030411001005	配管 1. 名称:SC20 2. 敷设方式: 埋地敷设	m	60.76			
56	030411004001	配线 1. 名称:WDZB1N-RYS-2*1.5mm²	m	1186.00			
57	030411004002	配线 1. 名称:WDZB1N-RYS-4*1.5mm²	m	1001.00			
58	030411004003	配线 1. 名称:WDZB1N-RYS-2*2.5mm²	m	593.00			
59	030411004004	配线 1. 名称:WDZB1N-RYYP-2*1.5mm²	m	593.00			
60	030411005001	消防接线端子箱 1. 底距地1.5m明装	个	3			
61	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 采用小型机械挖土	m³	157.13			
62	030413004001	管道垫层 1. 混凝土强度等级:C15混凝土	m³	16.45			
63	030413004002	管道回填 1. 级配碎石	m³	77.95			
64	030413004003	管道回填 1. C15混凝土	m³	32.22			
65	桂030413014001	土方回填 1. 土壤类别:三类土 2. 采用小型机械	m³	23.23			
66	010103002002	余土弃置 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km 3. 含倒土费	m³	133.90			
		单价措施项目					
室外管线工程-园建							
		分部分项工程					
		室外管线工程-园建部分					
67	桂030413016001	拆除路面 1. 材质:拆除原沥青路面 2. 厚度:100mm以内 3. 渣土运距5km	m²	48.33			
68	桂030413017001	路面恢复 1. 40厚AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 粘油层 3. 80厚AC-25C粗粒式沥青混凝土 4. 10厚乳化沥青透层、下封层	m²	48.33			
		单价措施项目					
学生宿舍楼维修工程							
		分部分项工程					
		学生宿舍楼维修工程					
69	011610001001	木门窗拆除 1. 拆除原1000mm*2100mm夹板门	樘	386			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
70	010802001001	成品钢质门 1. 门框、扇材质及规格:1000mm*2100mm	m²	810.60			
71	01B001	拆除夹板门外运 1. 含消纳费	项	1			
		单价措施项目					
教学楼维修工程							
		分部分项工程					
		拆除部分					
72	011607001001	刚性层拆除 1. 拆除40厚细石混凝土(内配Φ4钢筋双向中距150) 2. 拆除20厚1:2.5水泥砂浆	m²	600.00			
73	011607002001	防水层拆除 1. 干铺聚酯纤维无纺纱布一层 2. 1.5厚贴必定CLF交叉层压膜高分子自粘防水卷材 3. 1.5厚贴必定CLF交叉层压膜高分子自粘防水卷材	m²	600.00			
74	011608002001	铲除涂料面 1. 铲除原有空鼓或粉化的耐水腻子	m²	925.00			
		新建部分					
75	010902003001	屋面刚性层 1. 40厚C20细石混凝土(内配Φ4钢筋双向中距150) 2. 分格缝纵横间距小于6m,缝宽20,内嵌填密封材料 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 干铺聚酯纤维无纺纱布一层 5. 1.5厚自粘高分子防水卷材 6. 1.5厚自粘高分子防水卷材 7. 1.5厚聚合物水泥防水涂料一道 8. 刷基层处理剂一遍 9. 原有水泥砂浆找平层清理干净	m²	600.00			
76	011406003001	满刮腻子 1. 刮腻子遍数:2道耐水腻子	m²	925.00			
77	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:滚涂2道乳胶漆	m²	9250.00			
		单价措施项目					
教学楼新建小便器							
		分部分项工程					
		教学楼新建小便器					
78	03B001	拆除原小便槽 1. 含垃圾外运,运距综合考虑	m	59.00			
79	031004007001	挂式小便器	套	100			
		单价措施项目					
屋顶铺装							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
		屋面铺装					
80	011102003001	600*300*20仿芝麻灰花岗岩陶瓷砖 1.路面宽度、厚度、材料种类:30厚1: 3 干硬性水泥砂浆 2.原有屋面板（清扫、找平）	m²	1039.80			
81	011102003002	600*300*20仿芝麻白花岗岩陶瓷砖 1.路面宽度、厚度、材料种类:30厚1: 3 干硬性水泥砂浆 2.原有屋面板（清扫、找平）	m²	580.04			
82	011102003003	600*200*20仿芝麻黑花岗岩陶瓷砖 1.路面宽度、厚度、材料种类:30厚1: 3 干硬性水泥砂浆 2.原有屋面板（清扫、找平）	m²	24.10			
83	010401014001	人造草皮 1.施工部位：原消防管道架高做法大样 (人造草皮) 2.300*100*20仿芝麻白花岗岩陶瓷砖 3.20厚1：3干硬性水泥砂浆 4.150厚C25混凝土 5.120厚M10水泥砂浆砌MU15非粘土烧结砖 6.侧面采用20厚1：3干硬性水泥砂浆贴 300*600*20仿芝麻白花岗岩陶瓷砖	m	142.29			
84	010401014002	防腐木坐凳 1.施工部位：原消防管道架高做法大样 (防腐木坐凳) 2.100*30*2000厚深咖色防腐木 留缝5 3.80*30*2000厚深咖色防腐木 留缝5 4.50*50深咖色防腐木龙骨（间隔500mm布置） 5.50*50*3角钢（间隔500mm布置），沉头 螺丝固定 6.50*20厚深咖色通长防腐木侧板 7.150厚C25混凝土 8.120厚M10水泥砂浆砌MU15非粘土烧结砖 9.侧面采用20厚1：3干硬性水泥砂浆贴 300*600*20仿芝麻白花岗岩陶瓷砖	m	62.00			
85	011107002001	块料台阶面顶面 1.施工部位：台阶做法大样 2.480*600*20仿芝麻白花岗岩陶瓷砖 3.20厚1：3干硬性水泥砂浆 4.150厚C25混凝土 5.120厚M10水泥砂浆砌MU15非粘土烧结砖	m	4.80			
86	011107002002	块料台阶面 1.施工部位：台阶做法大样 2.600*300*20仿芝麻白花岗岩陶瓷砖 3.20厚1：3干硬性水泥砂浆 4.M10水泥砂浆砌MU15非粘土烧结砖	m²	8.64			
87	010607004001	3m高成品围栏（钢丝网） 1.专业厂家二次深化设计安装	m²	1387.00			
88	01B003	成品乒乓球台 1.按国标购买	个	7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
89	01B004	成品花箱 1. 尺寸: 600mm*1000mm*800mm 2. 采用防腐木成品花箱	个	49			
90	01B005	成品坐凳 1. 尺寸: 600mm*2000mm*450mm 2. 采用防腐木成品坐凳	个	18			
		单价措施项目					
屋顶绿化							
		分部分项工程					
		片植灌木及地被工程					
91	桂050102017001	太阳花 1. 种类:太阳花 2. 冠丛高:高度0.2-0.3m, 冠幅0.3-0.4m 3. 单位面积株数:袋苗16株/m² 4. 养护期:三个月 5. 四季常绿, 叶片完好, 无损伤	m²	3.60			
92	桂050102017002	红花继木 1. 种类:红花继木 2. 冠丛高:高度0.4-0.5m, 冠幅0.4-0.5m 3. 单位面积株数:袋苗25株/m² 4. 养护期:三个月 5. 四季红叶, 叶片完好, 无损伤	m²	4.50			
93	桂050102017003	鸡冠花 1. 种类:鸡冠花 2. 冠丛高:高度0.4-0.5m, 冠幅0.4-0.5m 3. 单位面积株数:袋苗25株/m² 4. 养护期:三个月 5. 四季黄叶. 叶片完好, 无损伤	m²	3.60			
94	桂050102017004	毛杜鹃 1. 种类:毛杜鹃 2. 冠丛高:高度0.3-0.4m, 冠幅0.3-0.4m 3. 单位面积株数:袋苗36株/m² 4. 养护期:三个月 5. 春夏季开花, 叶片完好, 无损伤	m²	4.50			
		藤本					
95	050102006001	常春藤 1. 种类:常春藤 2. D=5~8cm 3. 养护期:三个月	株	28			
96	050102006002	爬墙虎 1. 种类:爬墙虎 2. D=2~3cm 3. 养护期:3个月	株	24			
97	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:3个月	m²	116.17			
		土方工程					
98	050101009001	种植土回(换)填 1. 满足设计要求	m³	6.62			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第9页 共9页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
室外消防工程-土建						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
室外消防工程_地理式一体化消防泵站						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
室外消防工程-管网						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
室外管线工程-安装						
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
室外管线工程-园建						
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
学生宿舍楼维修工程						
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
教学楼维修工程						
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第1页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
室外消防工程-土建			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	135.59	分部分项工程费及措施项目费
室外消防工程_地埋式一体化消防泵站			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	560.30	分部分项工程费及措施项目费
室外消防工程-管网			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	20.65	分部分项工程费及措施项目费
室外管线工程-安装			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	252.43	分部分项工程费及措施项目费
室外管线工程-园建			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第2页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	25.57	分部分项工程费及措施项目费
学生宿舍楼维修工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	880.15	分部分项工程费及措施项目费
教学楼维修工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	569.66	分部分项工程费及措施项目费
教学楼新建小便器			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	41.41	分部分项工程费及措施项目费
屋顶铺装			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	834.28	分部分项工程费及措施项目费
屋顶绿化			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第3页 共3页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
室外消防工程-土建				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
室外消防工程_地理式一体化消防泵站				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
室外消防工程-管网				
室外管线工程-安装				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		

规费、增值税计价表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
室外管线工程-园建				
学生宿舍楼维修工程				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2. 1	增值税			
2. 2	城市维护建设税			
2. 3	教育附加费			
2. 4	地方教育附加费			
2. 5	水利建设基金			
教学楼维修工程				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2. 1	增值税			
2. 2	城市维护建设税			
2. 3	教育附加费			
2. 4	地方教育附加费			
2. 5	水利建设基金			

主要材料及价格表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第1页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701000	市政人工	元		
5	000701001	市政人工	元		
6	000901001	园林绿化人工	元		
7	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
8		◆材料◆			
9	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
10	010103002.1	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
11	010103002.2	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
12	010304001	冷拔低碳钢丝 Φ 4	t		
13	010307003	铁丝 Φ 4	kg		
14	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
15	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
16	010310013.1	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
17	010310013.2	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
18	011303002	镀锌扁钢 -25×4	kg		
19	012902020	钢板 1.6~1.9mm	kg		
20	012902027	钢板 3~10mm	kg		
21	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
22	020101002	橡胶板 2mm	m²		
23	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
24	020102004	石棉橡胶板 1~6mm	kg		
25	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
26	020102006	石棉橡胶板 中压 0.8~6mm	kg		
27	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
28	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
29	022705003	棉丝	kg		
30	022705004	棉纱头	kg		
31	022705004.1	棉纱头	kg		
32	022706002	棉布	kg		
33	022706004	白布 0.9m	m²		
34	022706010	破布	kg		
35	022706010.1	破布	kg		
36	022905003	真丝绸布 宽0.9m	m		
37	023107003	无纺布 400g/m²	m²		

主要材料及价格表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第2页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	023301001	草袋	m²		
39	030112018	木螺钉 M6×50	个		
40	030125001.1	螺栓（综合）	kg		
41	030125001.2	螺栓（综合）	kg		
42	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
43	030126063	螺栓 M16×60	套		
44	030126065	螺栓 M16×60~90	套		
45	030126066	螺栓 M16×65~80	套		
46	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
47	030130001	端头螺丝杆	kg		
48	030143001	对拉螺栓	kg		
49	030148012	地脚螺栓 M14×120~230	套		
50	030156017	膨胀螺栓 M8×120	套		
51	030168003	镀锌锁紧螺母 15~50	个		
52	030171102	螺母	kg		
53	030172001	垫圈	百个		
54	030183001.1	铁钉(综合)	kg		
55	030183001.2	铁钉(综合)	kg		
56	031301006	砂轮片 Φ400	片		
57	031301006.2	砂轮片 Φ400	片		
58	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
59	031311001	电焊条（综合）	kg		
60	031311001.1	电焊条（综合）	kg		
61	031311001.2	电焊条（综合）	kg		
62	031311001.3	电焊条（综合）	kg		
63	031311001.4	电焊条（综合）	kg		
64	031311001.5	电焊条（综合）	kg		
65	031311002	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg		
66	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
67	031321001	焊锡丝 综合	kg		
68	031321003	焊锡	kg		
69	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
70	031337001	冲击钻头（综合）	根		
71	031345001.1	钢锯条	根		
72	031345001.2	钢锯条	根		
73	031345004	石料切割锯片	片		
74	031345011	切缝机刀片	片		

主要材料及价格表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第3页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
75	031347001	砂纸	张		
76	031347002	砂纸(木)	张		
77	031347004	铁砂布	张		
78	032113003	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
79	032114002	斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
80	032116004	预埋铁件	kg		
81	040102001	普通硅酸盐水泥 32. 5MPa	t		
82	040102004	普通硅酸盐水泥 42. 5MPa	kg		
83	040103001	白水泥(综合)	t		
84	040301001	砂(综合)	m³		
85	040301004	中砂	m³		
86	040302003	绿豆砂	m³		
87	040502011	碎石 10~80mm	m³		
88	040701006	石屑	m³		
89	040902004	石灰膏	m³		
90	040903001	石膏粉	kg		
91	040904003	滑石粉	kg		
92	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
93	042701004	预制砼块	m³		
94	043104002. 1	预拌普通混凝土 C15	m³		
95	050101001	木材(综合)	m³		
96	050306002. 2	周转枋材	m³		
97	050306003	周转板材	m³		
98	050308001	木板	m³		
99	052502006	锯木屑	m³		
100	070501002. 1	300*100*20仿芝麻白花岗岩陶瓷砖	m²		
101	070501004. 1	600*200*20仿芝麻黑花岗岩陶瓷砖	m²		
102	070501005. 1	600*300*20仿芝麻灰花岗岩陶瓷砖	m²		
103	070501005. 2	600*300*20仿芝麻白花岗岩陶瓷砖_1	m²		
104	070501012. 1	480*600*20仿芝麻白花岗岩陶瓷砖	m²		
105	070501012. 2	600*300*20仿芝麻白花岗岩陶瓷砖_2	m²		
106	110301001. 1	成品钢质门	m²		
107	130102001	调和漆(综合)	kg		
108	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
109	130132001	油灰	kg		
110	130301001	乳胶漆	kg		
111	130312001	双飞粉	kg		

主要材料及价格表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第4页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
112	130312002	大白粉	kg		
113	130503001	沥青漆	kg		
114	130519001	沥青绝缘漆	kg		
115	130527001	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
116	130705002	铅油	kg		
117	130705002.1	铅油	kg		
118	133101004	石油沥青 10#~30#	kg		
119	133101005.1	石油沥青 60#~100#	kg		
120	133101005.2	石油沥青 60#~100#	kg		
121	133102001	普通乳化沥青（水乳型）	kg		
122	133308002	石油沥青油毡 350#	m²		
123	133321001.1	1.5厚自粘高分子防水卷材	m²		
124	133508003	塑料油膏	kg		
125	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg		
126	134101001	嵌缝料	kg		
127	140101001	清油	kg		
128	140301004.1	国V汽油 92#	kg		
129	140301004.2	国V汽油 92#	kg		
130	140303001	煤油	kg		
131	140702001	机油（综合）	kg		
132	140717001	黄油	kg		
133	140901002	电力复合酯 一级	kg		
134	143303001	硬酯酸 一级	kg		
135	143304005	三氯乙烯	kg		
136	143315001	羧甲基纤维素	kg		
137	143520001	隔离剂	kg		
138	143901001A	乙炔气	m³		
139	143901001	乙炔气	m³		
140	143901002.1	乙炔气	kg		
141	143901002.2	乙炔气	kg		
142	143906001	氧气	m³		
143	143906001.1	氧气	m³		
144	143906001.2	氧气	m³		
145	144101005	建筑胶	kg		
146	144108001	乳白胶	kg		
147	144116005	粘合剂	kg		
148	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		

主要材料及价格表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第5页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
149	144309001	塑料粘胶带	卷		
150	170303003	镀锌钢管 DN25	m		
151	172502001	PP—R给水管 de20	m		
152	172504001	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De50	m		
153	172513000	塑料软管	kg		
154	172801006	钢塑复合管 DN50	m		
155	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
156	181512004	镀锌管箍 DN32	个		
157	181512006	镀锌管箍 DN50	个		
158	181512007	镀锌管箍 DN70	个		
159	182511000	接地卡子(综合)	个		
160	182519002	固定卡子 3×80	套		
161	200108007	平焊法兰 1.6MPa DN65	副		
162	200108008	平焊法兰 1.6MPa DN80	副		
163	200108009	平焊法兰 1.6MPa DN100	副		
164	200110009	平焊法兰 1.6MPa DN100	片		
165	200110009.1	平焊法兰 1.6MPa DN100	片		
166	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
167	213322008	小便器存水弯 塑料 De32	个		
168	225703000	减震垫	块		
169	271704001	黄腊带 20mm×10m	卷		
170	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
171	280301004	铜芯塑料绝缘导线 BV-1.5	m		
172	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
173	280304004	塑料软铜绝缘导线 BVR-6	m		
174	290624006	硬塑料管接头D100	个		
175	290628003	塑料护口 15~50	个		
176	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
177	290905005	铜接线端子 DT-16mm2	个		
178	290905007	铜接线端子 DT-35mm2	个		
179	290905009	铜接线端子 DT-70mm2	个		
180	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
181	322701002.1	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
182	322701002.2	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
183	322703001.1	农药	kg		
184	322703001.2	农药	kg		
185	322901001	种植土	m³		

主要材料及价格表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第6页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
186	340701001	塑料手套 ST型	付		
187	341101001	水	m³		
188	341101001.2	水	m³		
189	341101001.3	水	m³		
190	341101001.4	水	m³		
191	341101001.5	水	m³		
192	341101001.6	水	m³		
193	341101001.7	水	m³		
194	341104001	煤	t		
195	341105003	木柴	kg		
196	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
197	341508001	其他材料费	元		
198	341508001.3	其他材料费	元		
199	341508001.4	其他材料费	元		
200	341508002	其他材料费	元		
201	341508003	其他材料费	元		
202	341509001	校验材料费	元		
203	350103001.2	胶合板模板 1830×915×18	m²		
204	350202001.1	模板支撑钢管及扣件	kg		
205	360104006.1	铸铁井盖井座 重型 Φ800	套		
206	370905001	钢垫板	kg		
207	B-C.1	拆除夹板门外运 材料费	项		
208	B-C.2	拆除原小便槽 材料费	m		
209	B-C.3	防腐木成品坐凳 材料费	个		
210	B-C.4	防腐木面层 材料费	m²		
211	B-C.5	3m高成品围栏(钢丝网) 材料费	m²		
212	B-C.6	成品乒乓球台 材料费	个		
213	B-C.7	防腐木成品花箱 材料费	个		
214		◆商品砼◆			
215	043103004	碎石 GD20 商品普通砼 C25	m³		
216	043104002.2	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m³		
217	043104002.3	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³		
218	043104004.1	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m³		
219	043104004.2	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³		
220		◆配合比◆			
221	800101007	水泥砂浆中砂M10	m³		
222	800101016	水泥砂浆中砂M10	m³		

主要材料及价格表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第7页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
223	800102004.1	水泥砂浆 1:2.5	m³		
224	800102004.2	水泥砂浆 1:2.5	m³		
225	800102005	水泥砂浆 1:3	m³		
226	800301006	水泥石灰砂浆中砂M10	m³		
227	801101001	素水泥浆	m³		
228	801504005	石油沥青玛蹄脂	m³		
229	801504006	冷底子油 30:70	kg		
230		◆主材◆			
231	043117001Z.1	AC-25C粗粒式沥青混凝土	m³		
232	043117003Z.1	AC-13C细粒式沥青混凝土	m³		
233	170014000.1	SC32	m		
234	170014000.2	SC20	m		
235	170014000.3	SC50	m		
236	170014000.4	SC70	m		
237	172500000.1	PE100给水管DN80	m		
238	172500000.2	PVC-U 110(Φ32*7)	m		
239	172500000.3	钢丝网骨架PE复合管 DN150	m		
240	172500000.4	钢丝网骨架PE复合管 DN100	m		
241	180901000Z.1	钢丝网骨架PE复合管管件 三通DN150*100	个		
242	180901000Z.2	PE100给水管 90°弯头DN80	个		
243	180901000Z.3	钢丝网骨架PE复合管管件 90°弯头DN150	个		
244	180901000Z.4	钢丝网骨架PE复合管管件 90°弯头DN100	个		
245	180901000Z.5	PE100给水管 接头DN80	个		
246	180901000Z.6	钢丝网骨架PE复合管管件 直通DN150	个		
247	180901000Z.7	钢丝网骨架PE复合管管件 直通DN100	个		
248	180901000Z.8	钢丝网骨架PE复合管管件 正三通DN100	个		
249	181517000	金属软管活接头	套		
250	193702000.1	遥控浮球阀DN100	个		
251	194110000.1	泄压阀DN80	个		
252	194110000.2	Y型过滤器DN100	个		
253	194110000.3	试水阀DN65	个		
254	194110000.4	闸阀DN80	个		
255	211701000	挂式小便器	个		
256	213316001	自闭式冲洗阀 DN15	个		
257	230500000	消防水泵接合器	套		
258	240102000Z.1	水表DN80	个		
259	270606000.1	接地极L=2500mm 热镀锌角钢L50*50*5	根		

主要材料及价格表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第8页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
260	2811.1	WDZB1N-YJY-1KV-3*50+2*25mm²	m		
261	2811.2	WDZB1N-YJY-1KV-3*35+2*16mm²	m		
262	2811.3	WDZB1N-YJY-1KV-5*2.5mm²	m		
263	2811.4	WDZBN-YJY-1KV-3*25+1*16mm²	m		
264	320301000.1	鸡冠花 冠幅0.4-0.5m	株		
265	320301000.2	红花继木 冠幅0.4-0.5m	株		
266	320301000.3	毛杜鹃 冠幅0.3-0.4m	株		
267	320301000.4	太阳花 冠幅0.3-0.4m	株		
268	320501000.1	爬墙虎	株		
269	320501000.2	常春藤	株		
270	320701000.1	马尼拉草	m²		
271	331104000.1	消防水池	个		
272	550117001.1	室外双电源切换箱AT-XFB1	台		
273	550117001.2	室内消火栓控制柜30KW	台		
274	550117001.3	室内喷淋控制柜37KW	台		
275	B1-0817-002.1	室内消火栓轴流泵XBD7.0/20GJ-G	元		
276	B1-0817-002.2	室内喷淋轴流泵XBD8.0/30GJ-G	元		
277	B1-0920-001.1	潜污泵WQ65-40-15-4.0	元		
278	B1-1433-001	减震器	个		
279	B6-0106-001.1	就地液位显示仪	元		
280	B7-0059-001.1	轴流风机 φ 350	元		
281	Z041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
282	Z171901000	金属软管	m		
283	Z270603001.1	φ 12热镀锌圆钢	m		
284	Z280301000.1	WDZB1N-RYS-2*1.5mm²	m		
285	Z280301000.2	WDZB1N-RYS-4*1.5mm²	m		
286	Z280301000.3	WDZB1N-RYS-2*2.5mm²	m		
287	Z280301000.4	WDZB1N-RYYP-2*1.5mm²	m		
288	Z281100000.1	WDZB1N-YJY-1KV-3*70+2*35mm²	m		
289	Z291115001.1	消防接线端子箱	个		
290	Z800102003	水泥砂浆 1:2	m³		
291		◆机械台班组成◆			
292	000301001	机械台班人工费	元		
293	000301001.3	机械台班人工费	元		
294	000301001.3	机械台班人工费	元		
295	000301001A	机械台班人工费	元		
296	000701002	市政机械台班人工费	元		

主要材料及价格表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第9页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
297	000701003	市政机械第一类费用	元		
298	000903001	机械台班人工费	元		
299	000903002	机械第一类费用	元		
300	002401001	机械台班人工费	元		
301	140301004	国V汽油 92#	kg		
302	140301004	国V汽油 92#	kg		
303	140301004. 4	国V汽油 92#	kg		
304	140301004. 5	国V汽油 92#	kg		
305	140301004. 6	国V汽油 92#	kg		
306	140304001	轻柴油 0#	kg		
307	140304001	轻柴油 0#	kg		
308	140304001. 3	轻柴油 0#	kg		
309	140304001. 4	轻柴油 0#	kg		
310	140304001. 5	轻柴油 0#	kg		
311	140304001. 6	轻柴油 0#	kg		
312	341103001	电	kW. h		
313	341103001. 2	电	kW. h		
314	341103001. 3	电	kW. h		
315	341103001. 5	电	kW. h		
316	341103001. 6	电	kW. h		
317	341103001. 7	电	kW. h		
318	341103001. 8	电	kW. h		
319	994701001	其他机械费	元		
320	994701003	停滞费	元		
321	994701004	折旧费	元		
322	994701004. 3	折旧费	元		
323	994701004. 4	折旧费	元		
324	994701005	大修理费	元		
325	994701005. 3	检修费	元		
326	994701005. 4	大修理费	元		
327	994701006	经常修理费	元		
328	994701006. 3	经常修理费	元		
329	994701006. 4	维护费	元		
330	994701007	安拆及场外运输费	元		
331	994701008	其他费用	元		
332	994701008. 2	其他费用	元		
333	994701008. 3	其他费	元		

主要材料及价格表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第10页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
334		◆机械◆			
335	980301005	精密交/直流稳压电源	台班		
336	980502008	数字万用表 PF-56	台班		
337	980503001	数字电压表 PZ38	台班		
338	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
339	981701003	无线电调频对讲机 C15	台班		
340	984101001	电动综合校验台	台班		
341	984301001	便携式综合校验仪 2422	台班		
342	990101002	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4m³]	台班		
343	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班		
344	990101006.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班		
345	990101006.2	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1.25m³]	台班		
346	990506001.1	混凝土振捣器[平板式]	台班		
347	990506001.2	混凝土振捣器[平板式]	台班		
348	990506002.1	混凝土振捣器[插入式]	台班		
349	990506002.2	混凝土振捣器[插入式]	台班		
350	990508004	混凝土输送泵车[输送量60m³/h]	台班		
351	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
352	990701004.1	履带式推土机[功率75kW]	台班		
353	990701004.2	履带式推土机[功率75kW]	台班		
354	990701004.3	履带式推土机[功率75kW]	台班		
355	990701004.4	履带式推土机功率 75kW	台班		
356	990703002	轮胎式装载机[斗容量1m³]	台班		
357	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
358	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
359	990704005.1	载货汽车[装载质量5t]	台班		
360	990704005.2	载重汽车 装载质量5t	台班		
361	990705007.1	自卸汽车[装载质量12t]	台班		
362	990705007.2	自卸汽车 装载质量12t	台班		
363	990705008	自卸汽车[装载质量15t]	台班		
364	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班		
365	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
366	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
367	990907003	叉式起重机 提升质量6t	台班		
368	990916002	电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力20kN]	台班		
369	990916003	电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力30kN]	台班		
370	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		

主要材料及价格表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第11页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
371	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
372	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
373	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班		
374	991308001.1	手扶振动压实机 工作质量 1t	台班		
375	991308001.2	手扶式振动压实机工作质量1t	台班		
376	991311001	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
377	991316001	混凝土切缝机 功率7.5KW	台班		
378	991701001.1	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
379	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
380	991702001.1	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
381	991702001.2	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
382	991703001.1	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
383	991703001.2	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
384	991908002	立式钻床钻孔直径 25mm	台班		
385	991913004A	普通车床 直径*长度 630*2000mm	台班		
386	991924001	管子套丝机Φ159mm	台班		
387	991926001	弯管机 WC27~108	台班		
388	992101001.1	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
389	992101001.2	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
390	992301003	砂轮切割机 Φ400	台班		
391	992301003.2	砂轮切割机 Φ400	台班		
392	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班		
393	992310001	铝材切割机 1kW	台班		
394	992501001.1	交流电弧焊机 容量21kV. A	台班		
395	992501001.2	交流电弧焊机容量 21kV · A	台班		
396	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV. A	台班		
397	992501002.1	交流电弧焊机 容量30kV. A	台班		
398	992501002.2	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
399	992501002A	交流电弧焊机 容量30kV. A	台班		
400	992501003	交流电弧焊机[容量32kVA]	台班		
401	992501004	交流电弧焊机[容量40kVA]	台班		
402	992509003.1	对焊机 容量75kV. A	台班		
403	992509003.2	对焊机[容量75kVA]	台班		
404	992511002	热熔对接焊机直径 160mm	台班		
405	993101003	洒水车 罐容量 10000L	台班		
406	993301001	履带式液压岩石破碎机	台班		
407	993705001	打药车（汽车式） 2t	台班		

主要材料及价格表

工程名称:全州县高级中学消防水池、管网及教学楼、宿舍楼维修改造工程

第12页 共12页

[illegible]