

全州县庙头中学新建运动场地、挡土墙、围墙工程、  
教学综合楼维修建设工程

---

工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：全州县教育局

(单位盖章)

造价咨询人：深圳建昌工程设计有限公司

(单位盖章)

全州县庙头中学新建运动场地、挡土墙、围墙工程、  
教学综合楼维修建设工程

---

工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招标人：\_\_\_\_\_ 全州县教育局 \_\_\_\_\_ 造价咨询人：\_\_\_\_\_ 深圳建昌工程设计有限公司 \_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 \_\_\_\_\_ 法定代表人 \_\_\_\_\_  
或其授权人： \_\_\_\_\_ (签字或盖章) 或其授权人： \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

编制人：\_\_\_\_\_ 复核人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：\_\_\_\_\_ 复核时间：\_\_\_\_\_

# 总 说 明

工程名称:全州县庙头中学新建运动场地、挡土墙、围墙工程、教学综合楼维修建设工程

第1页 共1页

## 一、工程概况

本工程位于桂林市全州县。

## 二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
- 2、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)。
- 3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额;
- 4、2024年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及配套费用定额;
- 5、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额;
- 6、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号)
- 7、人工工资和管理费费率的调整按《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标〔2023〕7号文执行。
- 8、增值税税率调整按《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价〔2019〕10号执行。
- 9、材料价格参照2025年3期《桂林市建设工程造价信息》中的全州县信息价,全州县信息上没有的材料价格参照同期桂林市信息价,部分材料没有信息价的按市场询价确定。
- 10、混凝土均采用商品混凝土。

## 三、编制办法:清单法

## 四、计税办法:一般计税法

## 五、编制范围:

设计图纸范围

## 六、其他需要说明的问题:中值取费。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:全州县庙头中学新建运动场地、挡土墙、围墙工程、教学综合楼维修工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>全州县庙头中学室外工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>教学楼维修工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>室外消防工程-土建</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>室外消防工程_埋地式一体化消防泵站</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>室外消防工程-管网</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>工程项目汇总</b>			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县庙头中学新建运动场地、挡土墙、围墙工程、教学综合楼维修建设工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
<b>全州县庙头中学室外工程</b>							
<b>分部分项工程</b>							
<b>土石方工程</b>							
1	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土, 装车 2. 部位:挡土墙及波纹管管道铺设处	m <sup>3</sup>	1246.63			
2	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土, 不装土 2. 部位:挡土墙及波纹管管道铺设处	m <sup>3</sup>	148.80			
3	040103001001	回填方 1. 填方来源:原土回填 2. 部位:波纹管管道铺设处	m <sup>3</sup>	148.80			
4	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:土方 2. 运距: 5km	m <sup>3</sup>	1246.63			
<b>道路工程</b>							
5	041001001001	拆除路面 1. 路面类型:混凝土路面 2. 厚度:10cm 3. 外运运距: 5km	m <sup>2</sup>	1302.80			
6	041001004001	清洁原地面	m <sup>2</sup>	3026.05			
7	040202001001	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	3300.00			
8	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 厚度:10cm	m <sup>2</sup>	3300.00			
9	040203006001	沥青路面 1. 喷洒乳化沥青透油层(0.5kg/m <sup>2</sup> ) 2. 铺土工格栅 3. AC-16中粒式沥青混凝土路面, 机械摊铺, 厚4cm	m <sup>2</sup>	6326.05			
<b>挡土墙工程</b>							
10	041001007001	拆除原破损挡土墙、片石基础 1. 外运运距: 5km	m <sup>3</sup>	182.04			
11	040303015001	混凝土挡墙 1. C20毛石混凝土挡土墙, 毛石占比20% 2. 沿挡土墙通长间距20m处, 均设一道伸缩缝, 缝宽30mm, 缝内沿墙的内、外、顶三边用沥青麻丝或沥青木板填塞 3. 泄水孔采用PVCΦ50梅花状布置间距2000(纵向), 最下一排泄水孔高出地面300mm 4. 含模板、碎石反滤包	m <sup>3</sup>	359.40			
12	040402010001	砌筑排水渠 1. 砖砌排水渠300×400壁厚180 2. C15混凝土垫层, 厚100mm 3. M10水泥砂浆抹面, 厚25	m	74.00			
<b>化粪池</b>							

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县庙头中学新建运动场地、挡土墙、围墙工程、教学综合楼维修建设工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
13	040305004001	砌筑化粪池 1. 材料品种、规格:页岩标准砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 3. 化粪池侧壁20厚1:2水泥砂浆(掺5%防水粉)	m <sup>3</sup>	12.10			
14	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:螺纹钢Φ10以上	t	1.558			
15	040601011001	化粪池顶板 1. 混凝土强度等级:普通商品混凝土C25 2. 厚度:150mm	m <sup>3</sup>	5.14			
16	040601011002	化粪池底板 1. 混凝土强度等级:120mm 商品抗渗混凝土C25 P8	m <sup>3</sup>	6.02			
17	040601027001	刚性防水 1. 40厚C20细石砼随捣随抹平	m <sup>2</sup>	50.15			
		<b>沉沙井</b>					
18	040504001001	砌筑沉沙井 1. 材料品种、规格:页岩标准砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 3. 化粪池侧壁20厚1:2水泥砂浆(掺5%防水粉)	座	5			
19	040901001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:螺纹钢Φ10以上	t	0.314			
20	040601011003	沉沙井顶板 1. 混凝土强度等级:普通商品混凝土C25 2. 厚度:150mm	m <sup>3</sup>	1.47			
21	040601011004	沉沙井底板 1. 混凝土强度等级:120mm 商品抗渗混凝土C25 P8 2. 40厚C20细石砼随捣随抹平	m <sup>3</sup>	1.94			
22	040601027002	刚性防水 1. 40厚C20细石砼随捣随抹平	m <sup>2</sup>	16.20			
		<b>管网工程</b>					
23	041001001002	拆除路面 1. 路面类型:管道铺设处原混凝土路面 2. 厚度:15cm 3. 外运运距:5km	m <sup>2</sup>	125.00			
24	040203007002	水泥混凝土地面 1. 混凝土强度等级:普通商品混凝土C25 2. 厚度:15cm	m <sup>2</sup>	125.00			
25	040501004001	塑料管 1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层基础 2. 规格:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 (环刚度=8KN/m <sup>2</sup> ) DN400 3. 接口方式:承插式(胶圈接口) 4. 管道检验及试验要求:含闭水试验	m	250.00			
		<b>单价措施项目</b>					
	041101	<b>脚手架工程</b>					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县庙头中学新建运动场地、挡土墙、围墙工程、教学综合楼维修建设工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
26	桂041101006001	里脚手架	m <sup>2</sup>	65.60			
27	011702016001	平板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.部位:化粪池、沉沙井	m <sup>2</sup>	54.03			
	<b>041106</b>	<b>大型机械、设备进出场及安拆、使用</b>					
28	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m <sup>3</sup> 以外	台·次	1			
29	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机90kw以外	台·次	1			
30	041106001003	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
<b>教学楼维修工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>教学楼维修工程</b>					
31	011610002001	金属门窗拆除 1.人工拆除原不锈钢门 2.含清运	m <sup>2</sup>	320.00			
32	010802001001	防盗门 成品防盗门	m <sup>2</sup>	320.00			
		<b>单价措施项目</b>					
<b>室外消防工程-土建</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>1.</b>	<b>土(石)方工程</b>					
33	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2.0m以内	m <sup>3</sup>	1457.50			
34	010103001001	回填方 1.密实度:满足设计要求 2.填方来源、运距:原土	m <sup>3</sup>	1024.24			
35	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km	m <sup>3</sup>	433.26			
	<b>5.</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
36	010501001001	垫层 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	13.66			
37	010501006001	设备基础 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	49.39			
38	010515001001	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 $\Phi$ 10以内	t	0.194			
39	010515001002	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 $\Phi$ 10以上	t	2.893			
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县庙头中学新建运动场地、挡土墙、围墙工程、教学综合楼维修建设工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
40	011702001001	垫层 1.模板、支撑材质:木模板 木支撑	m <sup>2</sup>	4.68			
41	011702001002	基础 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	139.30			
	<b>011708</b>	<b>混凝土运输及泵送工程</b>					
42	桂011708002001	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	50.13			
<b>室外消防工程_埋地式一体化消防泵站</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>埋地式一体化消防泵站</b>					
43	031006015001	消防水池 1.水箱材质:热浸镀锌钢板+sus304复合材质 2.型号、规格:外形尺寸 9000*10000*4000(H),有效容积288m <sup>3</sup> ; 检修仓5500*2000*1000(H) 3.安装方式:螺栓铆接,无焊接 4.水箱厚度:满足设计及规范要求 5.含水箱消毒冲洗 6.含人孔、爬梯、溢流、排污、通气、防腐抗浮	个	1			
44	030109001001	消火栓轴流泵XBD5.0/15J-RJC 1.型号、规格:H=0.50MPa, Q=15L/S, N=15Kw 2.一用一备,水泵满足自罐式吸水 3.含水泵拆装检查、减振器、隔震垫、设备检查接线等	台	2			
45	030109001002	消火栓轴流泵XBD5.0/25J-RJC 1.型号、规格:H=0.50MPa, Q=25L/S, N=30Kw 2.一用一备,水泵满足自罐式吸水 3.含水泵拆装检查、减振器、隔震垫、设备检查接线等	台	2			
46	030109011001	潜污泵80WQ65-15-5.5 1.规格:Q=65m <sup>3</sup> /h, H=15m, N=5.5Kw 2.含水泵拆装检查、减振器、隔震垫、设备检查接线等	台	2			
47	030404017001	消火栓泵自动巡检控制柜 1.安装方式:落地安装 2.内部配件详系统图	台	1			
48	030601002001	压力开关	台	1			
49	桂031003018001	止回阀DN100 1.压力等级:PN=1.25MPa 2.连接形式:法兰连接	个	4			
50	桂031003018002	止回阀DN150 1.压力等级:PN=1.25MPa 2.连接形式:法兰连接	个	4			
51	桂031003018003	遥控浮球阀DN100 1.压力等级:PN=1.25MPa 2.连接形式:法兰连接	个	1			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县庙头中学新建运动场地、挡土墙、围墙工程、教学综合楼维修建设工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
52	桂031003020001	Y型过滤器DN150 1. 压力等级: PN=1.25MPa 2. 连接形式: 法兰连接	个	1			
53	030108003001	轴流风机 φ 350	台	1			
54	桂030503016001	就地液位显示仪	台	1			
55	桂031003020002	泄压阀DN80 1. 压力等级: PN=1.25MPa 2. 连接形式: 法兰连接	个	2			
56	桂031003020003	试水阀DN65 1. 压力等级: PN=1.25MPa 2. 连接形式: 法兰连接	个	2			
57	桂031003020004	成套管路附件、仪器仪表、阀门等 1. 与厂家配套 2. 含全部配件内容	套	1			
		<b>单价措施项目</b>					
<b>室外消防工程-管网</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>室外消防管网</b>					
58	040501004002	钢丝网骨架PE复合管 DN150 1. 连接形式: 电熔连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 管道试压、消毒冲洗	m	724.92			
59	040501004003	钢丝网骨架PE复合管 DN100 1. 连接形式: 电熔连接 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 管道试压、消毒冲洗	m	849.80			
60	040502003001	塑料管管件 1. 种类: 钢丝网骨架PE复合管管件 45° 弯头DN150 2. 连接形式: 电熔连接 3. 公称压力: 1.25MPa	个	1			
61	040502003002	塑料管管件 1. 种类: 钢丝网骨架PE复合管管件 45° 弯头DN100 2. 连接形式: 电熔连接 3. 公称压力: 1.25MPa	个	4			
62	040502003003	塑料管管件 1. 种类: 钢丝网骨架PE复合管管件 90° 弯头DN150 2. 连接形式: 电熔连接 3. 公称压力: 1.25MPa	个	7			
63	040502003004	塑料管管件 1. 种类: 钢丝网骨架PE复合管管件 90° 弯头DN100 2. 连接形式: 电熔连接 3. 公称压力: 1.25MPa	个	9			
64	040502003005	塑料管管件 1. 种类: 钢丝网骨架PE复合管管件 直通DN150 2. 连接形式: 电熔连接	个	71			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县庙头中学新建运动场地、挡土墙、围墙工程、教学综合楼维修建设工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 公称压力: 1.25MPa					
65	040502003006	塑料管管件 1. 种类: 钢丝网骨架PE复合管管件 直通 DN100 2. 连接形式: 电熔连接 3. 公称压力: 1.25MPa	个	79			
66	040502003007	塑料管管件 1. 种类: 钢丝网骨架PE复合管管件 弯头 DN150 2. 连接形式: 电熔连接 3. 公称压力: 1.25MPa	个	3			
67	040502003008	塑料管管件 1. 种类: 钢丝网骨架PE复合管管件 弯头 DN100 2. 连接形式: 电熔连接 3. 公称压力: 1.25MPa	个	3			
68	040502003009	塑料管管件 1. 种类: 钢丝网骨架PE复合管管件 正三通 DN150 2. 连接形式: 电熔连接 3. 公称压力: 1.25MPa	个	7			
69	040502003010	塑料管管件 1. 种类: 钢丝网骨架PE复合管管件 正三通 DN100 2. 连接形式: 电熔连接 3. 公称压力: 1.25MPa	个	9			
70	030901011001	室外消火栓 1. 型号: SS100/65-1.0 2. 具体详<<13S201>>15页	套	6			
71	040504001002	闸阀井DN1200 1. 砖砌阀门井, 具体详05S502, P16页	座	9			
72	040502005001	闸阀 1. 规格: DN150 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 法兰连接, 不含法兰	个	4			
73	040502005002	闸阀 1. 规格: DN100 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 法兰连接, 不含法兰	个	5			
74	040502006001	钢制法兰 DN150 1. 公称压力: 1.25MPa	副	4			
75	040502006002	钢制法兰 DN100 1. 公称压力: 1.25MPa	副	5			
76	040502009001	水表 DN80 1. 公称压力: 1.25MPa	个	1			
77	040502005003	闸阀 1. 规格: DN80 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 法兰连接, 不含法兰	个	2			
78	040502006003	钢制法兰 DN80 1. 公称压力: 1.25MPa	副	2.00			
79	040502005004	倒流防止器	个	1			





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:全州县庙头中学新建运动场地、挡土墙、围墙工程、教学综合楼维修建设工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
<b>全州县庙头中学室外工程</b>			
一	<b>2022市政综合工程一般计税法</b>	2181.18	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2181.18	分部分项工程费及措施项目费
<b>教学楼维修工程</b>			
一	<b>建筑装饰装修工程一般计税法</b>	434.55	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	434.55	分部分项工程费及措施项目费
<b>室外消防工程-土建</b>			
一	<b>建筑装饰装修工程一般计税法</b>	172.23	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	172.23	分部分项工程费及措施项目费
<b>室外消防工程_埋地式一体化消防泵站</b>			
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	475.80	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	475.80	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
<b>室外消防工程-管网</b>			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。



# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县庙头中学新建运动场地、挡土墙、围墙工程、教学综合楼维修建

第1页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
3	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t		
4	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
5	010307003	铁丝 Φ4	kg		
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
8	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
9	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
10	012902020	钢板 1.6~1.9mm	kg		
11	012902027	钢板 3~10mm	kg		
12	020101002.1	橡胶板 2mm	m <sup>2</sup>		
13	020102004	石棉橡胶板 1~6mm	kg		
14	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
15	020102006	石棉橡胶板 中压 0.8~6mm	kg		
16	020901006	塑料薄膜	m <sup>2</sup>		
17	020901009	塑料薄膜(养护)	m <sup>2</sup>		
18	022705002	棉纱	kg		
19	022705003	棉丝	kg		
20	022705004	棉纱头	kg		
21	022705004.2	棉纱头	kg		
22	022706005	细白布 宽0.9m	m		
23	022706010	破布	kg		
24	022706010.1	破布	kg		
25	022903001	麻丝	kg		
26	022905003	真丝绸布 宽0.9m	m		
27	023301002	草袋	条		
28	030125001.2	螺栓(综合)	kg		
29	030126001	螺栓(综合)	套		
30	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
31	030126062.1	螺栓 M16×50~80	套		
32	030126063	螺栓 M16×60	套		
33	030126065	螺栓 M16×60~90	套		
34	030126077	螺栓 M20×80	套		
35	030126079	螺栓 M20×85~100	套		
36	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县庙头中学新建运动场地、挡土墙、围墙工程、教学综合楼维修建

第2页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	030143001	对拉螺栓	kg		
38	030148012	地脚螺栓 M14×120~230	套		
39	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
40	030183001	铁钉(综合)	kg		
41	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
42	031311001	电焊条(综合)	kg		
43	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
44	031311008	碳钢焊条	kg		
45	031311008	低碳钢电焊条	kg		
46	031321001	焊锡丝 综合	kg		
47	031345001	钢锯条	根		
48	031347001	砂纸	张		
49	031347004	铁砂布	张		
50	040102001	砌筑水泥M32.5	t		
51	040102001.2	砌筑水泥M32.5	t		
52	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
53	040301004	中砂	m <sup>3</sup>		
54	040301004.1	中砂	m <sup>3</sup>		
55	040502006	碎石 20~40mm	m <sup>3</sup>		
56	040701006	石屑	m <sup>3</sup>		
57	041101001	毛石(块石)	m <sup>3</sup>		
58	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
59	041301001.2	页岩标准砖 240×115×53	千块		
60	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
61	050102006.1	周转圆木(支撑)	m <sup>3</sup>		
62	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
63	050306002	周转枋材	m <sup>3</sup>		
64	050306002.2	周转枋材	m <sup>3</sup>		
65	050308008	板枋材	m <sup>3</sup>		
66	053501002	竹篾	百根		
67	112301001.1	钢防盗门(成品)	m <sup>2</sup>		
68	130102001	调和漆(综合)	kg		
69	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
70	130705002	铅油	kg		
71	133101003	石油沥青 30#	kg		
72	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县庙头中学新建运动场地、挡土墙、围墙工程、教学综合楼维修建

第3页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	133504001	防水粉	kg		
74	134101001	嵌缝料	kg		
75	140101001	清油	kg		
76	140303001	煤油	kg		
77	140702001	机油(综合)	kg		
78	140717001	黄油	kg		
79	140901002	电力复合酯 一级	kg		
80	142304003	红丹粉	kg		
81	143124001	漂白粉	kg		
82	143124002	漂白粉 32%	kg		
83	143520001	隔离剂	kg		
84	143535001	研磨膏	盒		
85	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg		
86	143901002	乙炔气	kg		
87	143906001	氧气	m <sup>3</sup>		
88	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
89	170103005	焊接钢管 DN40	m		
90	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
91	172513000	塑料软管	kg		
92	172703000	橡胶管	m		
93	172801006	钢塑复合管 DN50	m		
94	180319001	镀锌丝堵 DN15	个		
95	182505001	镀锌管卡子 1.5×12~50	个		
96	200108007	平焊法兰 1.6MPa DN65	副		
97	200108008	平焊法兰 1.6MPa DN80	副		
98	200108009	平焊法兰 1.6MPa DN100	副		
99	200108011	平焊法兰 1.6MPa DN150	副		
100	200109009	平焊法兰 1.0MPa DN100	片		
101	200110009	平焊法兰 1.6MPa DN100	片		
102	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
103	203302000.2	石棉橡胶板(综合)	kg		
104	225703000	减震垫	块		
105	280301004	铜芯塑料绝缘导线 BV-1.5	m		
106	330114001.2	高稀钢爬梯	个		
107	341101001	水	m <sup>3</sup>		
108	341101001.2	水	m <sup>3</sup>		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县庙头中学新建运动场地、挡土墙、围墙工程、教学综合楼维修建

第4页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	341104001	煤	t		
110	341105003	木柴	kg		
111	341301001	位号牌	个		
112	341508001	其他材料费	元		
113	341508006	其他材料费	元		
114	341509001	校验材料费	元		
115	350102003	组合钢模板	kg		
116	350103001	胶合板模板1830×915×18	m <sup>2</sup>		
117	350103001.2	胶合板模板 1830×915×18	m <sup>2</sup>		
118	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
119	350203001	零星卡具	kg		
120	350302001	回转扣件	个		
121	350302003	直角扣件	个		
122	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
123	350307002	竹脚手板	m <sup>2</sup>		
124	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
125	360301001	土工格栅	m <sup>2</sup>		
126	370501003.2	枕木	m <sup>3</sup>		
127	370905001	钢垫板	kg		
128	800702002.1	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m <sup>3</sup>		
129	B-C.1	成套管路附件、仪器仪表、阀门等 材料费	套		
130	B200108009	平焊法兰 1.6MPa DN100	副		
131	B200108011	平焊法兰 1.6MPa DN150	副		
<b>132</b>		<b>◆商品砼◆</b>			
133	043104002	预拌普通混凝土 C15	m <sup>3</sup>		
134	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m <sup>3</sup>		
135	043104003	预拌普通混凝土 C20	m <sup>3</sup>		
136	043104004	预拌普通混凝土 C25	m <sup>3</sup>		
137	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m <sup>3</sup>		
138	043111002.1	预拌防水混凝土 C25 P8以内[商品砼]	m <sup>3</sup>		
139	043115008	预拌细石混凝土 C20	m <sup>3</sup>		
140	B043104001	碎石 GD40 商品普通砼 C10[商品砼]	m <sup>3</sup>		
141	B043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m <sup>3</sup>		
142	B043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30[商品砼]	m <sup>3</sup>		
<b>143</b>		<b>◆配合比◆</b>			
144	800101005	水泥砂浆中砂M5	m <sup>3</sup>		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县庙头中学新建运动场地、挡土墙、围墙工程、教学综合楼维修建

第5页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	800101006.1	水泥砂浆中砂M7.5	m <sup>3</sup>		
146	800102003.1	水泥砂浆1:2	m <sup>3</sup>		
147	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m <sup>3</sup>		
148	B800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m <sup>3</sup>		
149	B800101007	水泥砂浆中砂M10	m <sup>3</sup>		
<b>150</b>		<b>◆主材◆</b>			
151	043117002Z.1	AC-16中粒式沥青混凝土	m <sup>3</sup>		
152	172500000Z.2	钢丝网骨架PE复合管 DN150	m		
153	172500000Z.3	钢丝网骨架PE复合管 DN100	m		
154	172506000.4	HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管DN400 环刚度=8KN/m <sup>2</sup>	m		
155	172902001	钢筋混凝土排水管 DN300	m		
156	180901000Z.1	钢丝网骨架PE复合管管件 弯头DN100	个		
157	180901000Z.3	钢丝网骨架PE复合管管件 90°弯头DN150	个		
158	180901000Z.4	钢丝网骨架PE复合管管件 90°弯头DN100	个		
159	180901000Z.5	钢丝网骨架PE复合管管件 弯头DN150	个		
160	180901000Z.7	钢丝网骨架PE复合管管件 直通DN150	个		
161	180901000Z.8	钢丝网骨架PE复合管管件 直通DN100	个		
162	180901000Z.10	钢丝网骨架PE复合管管件 正三通DN150	个		
163	180901000Z.11	钢丝网骨架PE复合管管件 正三通DN100	个		
164	180901000Z.13	钢丝网骨架PE复合管管件 45°弯头DN150	个		
165	180901000Z.14	钢丝网骨架PE复合管管件 45°弯头DN100	个		
166	193702000.1	遥控浮球阀DN100	个		
167	194110000.1	止回阀DN100	个		
168	194110000.2	止回阀DN150	个		
169	194110000.3	Y型过滤器DN150	个		
170	194110000.4	泄压阀DN80	个		
171	194110000.5	试水阀DN65	个		
172	194110000Z.1	闸阀DN100	个		
173	194110000Z.2	闸阀DN80	个		
174	194110000Z.3	倒流防止器DN80	个		
175	194110000Z.4	闸阀DN150	个		
176	200109000.1	平焊法兰 1.6MPa DN80	片		
177	230302000Z	地上式消火栓	套		
178	240102000Z.1	水表 DN80	个		
179	246904000.1	压力开关	套		
180	331104000.1	消防水池 有效容积288m <sup>3</sup>	个		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县庙头中学新建运动场地、挡土墙、围墙工程、教学综合楼维修建

第6页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181	550117001.1	消火栓泵自动巡检控制柜	台		
182	B04.1	轴流风机 φ 350	台		
183	B05.1	就地液位显示仪	套		
184	Z245904000.1	仪表接头	套		
<b>185</b>		<b>◆设备◆</b>			
186	B01.1	消火栓轴流泵XBD5.0/15J-RJC	套		
187	B01.2	消火栓轴流泵XBD5.0/25J-RJC	套		
188	B02.1	潜污泵80WQ65-15-5.5	套		
<b>189</b>		<b>◆机械台班组成◆</b>			
190	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
191	000701002	市政机械台班人工费	元		
192	000701003	市政机械第一类费用	元		
193	002401001	机械台班人工费	元		
194	140301004	国V汽油 92#	kg		
195	140301004	汽油92#	kg		
196	140301004	汽油 92#	kg		
197	140304001	轻柴油 0#	kg		
198	140304001	轻柴油0#	kg		
199	341103001	电	kW. h		
200	341103001	电	kW · h		
201	994701004	折旧费	元		
202	994701005	检修费	元		
203	994701006	维护费	元		
204	994701007	安拆及场外运输费	元		
205	994701008	其他费	元		
<b>206</b>		<b>◆机械◆</b>			
207	341509003	其他机械费	元		
208	980301005	精密交/直流稳压电源	台班		
209	980502004	数字万用表PS-56	台班		
210	980502005	数字万用表 7151	台班		
211	980503001	数字电压表 PZ38	台班		
212	980704001	脉冲信号发生器 NF-1513A	台班		
213	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
214	981701001	对讲机 C15	台班		
215	983103001	活塞式压力计	台班		
216	984101001	电动综合校验台	台班		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县庙头中学新建运动场地、挡土墙、围墙工程、教学综合楼维修建

第7页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
217	984301001	便携式综合校验仪 2422	台班		
218	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
219	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m <sup>3</sup>	台班		
220	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m <sup>3</sup>	台班		
221	990101006	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m <sup>3</sup>	台班		
222	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
223	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
224	990506002.5	混凝土振捣器插入式	台班		
225	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m <sup>3</sup> /h	台班		
226	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
227	990509001.2	灰浆搅拌机输送量 200m <sup>3</sup> /h	台班		
228	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
229	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
230	990701004.3	履带式推土机功率 75kW	台班		
231	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班		
232	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
233	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
234	990704005.2	载重汽车装载质量5t	台班		
235	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
236	990704010	载重汽车装载质量15t	台班		
237	990705010	自卸汽车 装载质量20t	台班		
238	990707006	平板拖车组装载质量30t	台班		
239	990712002	平地机功率 120kW	台班		
240	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
241	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
242	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
243	990903004.2	汽车式起重机提升质量12t	台班		
244	990916002	电动单筒慢速卷扬机 牵引力20kN	台班		
245	990916003	电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN	台班		
246	991301002	钢轮内燃压路机工作质量8t	台班		
247	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
248	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
249	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
250	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班		
251	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
252	991308001	手扶式振动压实机工作质量1t	台班		

