

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第1页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
建筑					45836.39		
		分部分项工程				45351.84	
	1.	A.1 土（石）方工程				348.25	
1	010101001001	平整场地 人工平整场地	m²	1.00	9.59	9.59	
2	010101002001	人工挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5M以内	m³	1.00	40.22	40.22	
3	010101003001	人工挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2M以内	m³	1.00	51.29	51.29	
4	010101003002	挖沟槽土方 液压挖掘机挖土斗容量(0.4m3)	m³	1.00	5.62	5.62	
5	010101003003	挖沟槽土方 液压挖掘机挖土斗容量(0.8m3)	m³	1.00	5.07	5.07	
6	010101003004	挖沟槽土方 液压挖掘机挖土斗容量(1.0m3)	m³	1.00	4.81	4.81	
7	010101003005	挖沟槽土方 液压挖掘机挖土斗容量(1.25m3)	m³	1.00	4.76	4.76	
8	010103001001	回填方 原土回填方 夯填 人工回填土	m³	1.00	33.89	33.89	
9	010103001002	回填方 人工回填沟槽(基坑) 碎石	m³	1.00	193.00	193.00	
	3.	A.3 砌筑工程				43172.93	
10	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240*115*90mm 2. 墙体厚度:115mm 3. 砂浆种类、强度等级:投标人自行考虑	m³	1.00	629.98	629.98	
11	010401004002	多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240*190*90mm 墙体厚度:190mm 砂浆种类、强度等级:投标人自行考虑	m³	1.00	532.65	532.65	
12	010401004003	多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240*115*90mm 墙体厚度:240mm 砂浆种类、强度等级:投标人自行考虑	m³	1.00	584.81	584.81	
13	010401012001	零星砌砖 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240*115*90mm 适用于台阶挡墙、梯带、厕所蹲台、池槽 、转胎膜、花台、花池、楼梯栏板、阳台 栏板、地垄墙及支撑地楞的砖墩,0.3m²以 内的空洞墙填塞、小便槽、灯箱、垃圾箱 、房上烟囱及毛石墙的门窗立边、窗台虎 头砖 砂浆种类、强度等级:投标人自行考虑	m³	1.00	691.66	691.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第2页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
14	010401012002	砖砌台阶 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240*115*90mm 按水平投影面积计算 砂浆种类、强度等级:投标人自行考虑	m²	1.00	150.75	150.75	
15	010401014001	砖砌明沟 多孔砖11.5cm壁厚 内空 260×120mm 1.挖土、填土、运土、原土夯实。 2.铺设垫层。 3.调运砂浆、铺砂浆、运砖、砌砖。 4.水泥砂浆抹面。	m	1.00	67.08	67.08	
16	010401014002	砖砌明沟 多孔砖11.5cm壁厚 沟深每增加 10mm 1.挖土、填土、运土、原土夯实。 2.铺设垫层。 3.调运砂浆、铺砂浆、运砖、砌砖。 4.水泥砂浆抹面。	m	1.00	2.87	2.87	
17	010402001001	砌块墙 小型空心砌块墙 墙体厚度 12cm 砂浆种类、强度等级:投标人自行考虑	m³	1.00	599.77	599.77	
18	010402001002	砌块墙 小型空心砌块墙 墙体厚度 19cm 砂浆种类、强度等级:投标人自行考虑	m³	1.00	557.64	557.64	
19	010402001003	砌块墙 小型空心砌块墙 墙体厚度 24cm 砂浆种类、强度等级:投标人自行考虑	m³	1.00	531.35	531.35	
20	010404001001	垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚 3:7灰土,分两步夯实	m³	1.00	272.31	272.31	
21	010404001002	垫层 砂石垫层	m³	1.00	249.51	249.51	
22	010404001003	碎石垫层 干铺	m³	1.00	270.36	270.36	
23	010404001004	碎石垫层 灌浆 水泥石灰砂浆中砂M5	m³	1.00	342.26	342.26	
24	010403010001	砖砌地沟 1.砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 2.砂浆种类、强度等级:投标人自行考虑	m³	1.00	551.40	551.40	
25	010403010002	砖砌检查井 1.砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 2.砂浆种类、强度等级:投标人自行考虑	m³	1.00	705.77	705.77	
26	010403010003	沟槽铸铁盖板及安装 球墨铸铁雨水水平管400*600 ≥B125kn	个	1	147.49	147.49	
27	010403010004	复合材料井盖及安装 复合材料盖板 ≥B125kn	m²	1.00	295.42	295.42	
28	010501001001	垫层 混凝土种类:非泵送商品砼 混凝土强度等级:C15 混凝土品牌参考:永固、鲁山、铁山	m³	1.00	551.90	551.90	
29	010501003001	独立基础 混凝土种类:非泵送商品砼	m³	1.00	627.73	627.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第3页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		混凝土强度等级:C30 混凝土品牌参考:永固、鲁山、铁山					
30	010503004001	圈梁(反边) 混凝土种类:非泵送商品砼 混凝土强度等级:C20 适用于栏杆基座 混凝土品牌参考:永固、鲁山、铁山	m³	1.00	632.70	632.70	
31	010510003001	过梁 单件体积:0.4m³内 安装高度:3.6m以内 混凝土种类:非泵送商品砼 混凝土强度等级:C20 混凝土品牌参考:永固、鲁山、铁山 钢材品牌参考:柳钢、武宝钢、桂万钢	m³	1.00	665.17	665.17	
32	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 钢材品牌参考:柳钢、武宝钢、桂万钢	t	1.000	5646.16	5646.16	
33	010515001002	现浇构件圆钢筋制安 φ10以上 钢材品牌参考:柳钢、武宝钢、桂万钢	t	1.000	5612.49	5612.49	
34	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 φ10以内 钢材品牌参考:柳钢、武宝钢、桂万钢	t	1.000	6182.10	6182.10	
35	010515001004	现浇构件螺纹钢制安 φ10以上 钢材品牌参考:柳钢、武宝钢、桂万钢	t	1.000	5326.15	5326.15	
36	010516002001	铁件 预埋铁件 钢材品牌参考:柳钢、武宝钢、桂万钢	t	1.000	10745.45	10745.45	
	7.	A.7 屋面及防水工程				1562.72	
37	010901002001	彩钢屋面板 单层底板 1.型材品种、规格:压型彩钢板0.476mm	m²	1.00	72.87	72.87	
38	010902002001	屋面涂膜防水 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度、遍数或层数:1.5mm厚 防水材料品牌参考:东方雨虹、禹王、大禹九鼎	m²	1.00	39.03	39.03	
39	010902001001	屋面卷材防水 自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 2.0mm厚 防水材料品牌参考:东方雨虹、禹王、大禹九鼎	m²	1.00	56.50	56.50	
40	010902002002	屋面涂膜防水 2厚聚氨酯防水涂膜一道 防水材料品牌参考:东方雨虹、禹王、大禹九鼎	m²	1.00	41.35	41.35	
41	010902003001	屋面刚性层 刚性层厚度:40mm厚 砂浆、混凝土种类:非泵送商品砼 砂浆配合比、混凝土强度等级:C20细石混凝土 嵌缝材料种类:每6m*6m设分格缝,缝宽20,嵌防水油膏,200mm宽沥青防水卷材盖缝 钢筋规格、型号:φ4双向@100mm 防水材料品牌参考:东方雨虹、禹王、大禹九鼎	m²	1.00	68.60	68.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第4页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
42	桂010901008001	干铺无纺布 干铺聚酯纤维无纺布一层	m²	1.00	10.77	10.77	
43	011101006001	平面砂浆找平层 找平层厚度、砂浆种类、配合比:干混砂浆 20mm厚1:3水泥砂浆	m²	1.00	26.79	26.79	
44	010902003002	屋面刚性层 刚性层厚度:20mm厚 砂浆配合比、混凝土强度等级:干混砂浆 1:2水泥砂浆抹平压光,塑料油膏分格	m²	1.00	47.86	47.86	
45	010901001001	瓦屋面 瓦品种、规格:西式陶瓦屋面瓦,块瓦用双 股18号镀锌钢丝及钢筋网绑牢 粘结层砂浆的配合比:干混砂浆20厚1:3水 泥砂浆保护层	m²	1.00	196.21	196.21	
46	010901001002	屋脊斜脊 脊类型、位置:坡屋面屋脊,块瓦用双股18 号镀锌低碳钢丝与钢筋网绑牢 脊件类型、规格尺寸:西式陶瓦正脊,1:3 水泥砂浆	m	1.00	97.40	97.40	
47	010901001003	瓦屋面 瓦品种、规格:水泥彩瓦,块瓦用双股18号 镀锌低碳钢丝与钢筋网绑牢 粘结层砂浆的配合比:20厚1:3水泥砂浆保 护层	m²	1.00	164.33	164.33	
48	010901001004	屋脊斜脊 脊类型、位置:坡屋面屋脊,块瓦用双股18 号镀锌低碳钢丝与钢筋网绑牢 20厚1:3水泥砂浆座浆盖圆脊 脊瓦搭接处钻孔用双股18号镀锌低碳钢丝 与钢筋绑牢	m	1.00	90.57	90.57	
49	010901001005	树脂瓦屋面 2.5厚树脂瓦 含正脊瓦、滴水瓦	m²	1.00	80.22	80.22	
50	010904001001	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基 (PY)类 2.0mm厚 平面 防水材料品牌参考:东方雨虹、禹王、大 禹九鼎	m²	1.00	59.23	59.23	
51	010904001002	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基 (PY)类 2.0mm厚 立面 防水材料品牌参考:东方雨虹、禹王、大 禹九鼎	m²	1.00	61.49	61.49	
52	010904002001	聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 平面 防水材料品牌参考:东方雨虹、禹王、大 禹九鼎	m²	1.00	32.57	32.57	
53	010904002002	聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 立面 防水材料品牌参考:东方雨虹、禹王、大 禹九鼎	m²	1.00	36.09	36.09	
54	010904002003	聚合物水泥防水涂料 涂膜 每增减0.1mm 厚 防水材料品牌参考:东方雨虹、禹王、大 禹九鼎	m²	1.00	2.20	2.20	
55	010904001003	聚氨酯防水 1.5mm 平面	m²	1.00	39.03	39.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第5页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		防水材料品牌参考: 东方雨虹、禹王、大禹九鼎					
56	010904001004	聚氨酯防水 平面 每增减0.5mm 防水材料品牌参考: 东方雨虹、禹王、大禹九鼎	m²	1.00	10.50	10.50	
57	010904001005	聚氨酯防水1.5mm 立面 防水材料品牌参考: 东方雨虹、禹王、大禹九鼎	m²	1.00	41.28	41.28	
58	010904001006	聚氨酯防水 立面 每增减0.5mm 防水材料品牌参考: 东方雨虹、禹王、大禹九鼎	m²	1.00	11.17	11.17	
59	010103001003	回填方 刷基层处理剂一遍 地面1.5厚聚氨酯防水涂料(墙面另计) 人工回填沟槽(基坑) 陶瓷颗粒(无回填工程量暂按500mm深考虑) 细石C20混凝土找平层 40mm (地面瓷砖另计) 防水材料品牌参考: 东方雨虹、禹王、大禹九鼎	m³	1.00	276.66	276.66	
	8.	保温、隔热、防腐工程				267.94	
60	011001001001	保温隔热屋面 绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板50厚	m²	1.00	41.54	41.54	
61	011001003001	外墙保温隔热墙面 保温隔热材料品种、规格及厚度:无机保温砂浆25mm厚 增强网及抗裂防水砂浆种类:抗裂砂浆5mm (内嵌耐碱玻纤网格布) 刷专用界面剂一遍	m²	1.00	89.34	89.34	
62	01B001	天棚补漏 凿孔、水性或油性聚氨酯环氧树脂高压注浆等所有工序 含措施费, 4.5米以内	m²	1.00	64.04	64.04	
63	01B002	外墙及侧壁补漏 打凿清理面层砂浆 金汤水不漏, 青龙聚合物JS防水 防水砂浆恢复 含所有工序及措施费	m²	1.00	73.02	73.02	
		单价措施项目				484.55	
	011701	脚手架工程				159.07	
64	桂011701001001	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	m²	1.00	21.08	21.08	
65	桂011701001002	外装修钢管脚手架高度(h) 20m以内	m²	1.00	22.03	22.03	
66	桂011701001003	外装修钢管脚手架高度(h) 30m以内	m²	1.00	24.23	24.23	
67	桂011701001004	外装修钢管脚手架高度(h) 40m以内	m²	1.00	26.36	26.36	
68	桂011701004001	内装修钢管脚手架 3.6m以上	m²	1.00	5.49	5.49	
69	011701006001	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m	m²	1.00	20.93	20.93	
70	011701006002	钢管满堂脚手架 每增加一层 高1.2m	m²	1.00	5.60	5.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第6页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
71	011701008001	外装饰吊篮	m²	1.00	33.35	33.35	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				325.48	
72	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	1.00	34.73	34.73	
73	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	1.00	61.75	61.75	
74	011702002001	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m²	1.00	61.97	61.97	
75	011702008001	圈梁(反边) 直形 胶合板模板 木支撑	m²	1.00	61.05	61.05	
76	011702009001	过梁	m²	1.00	105.98	105.98	
装饰装修						19228.47	
		分部分项工程				19228.47	
		A.9 楼地面工程				3039.22	
77	011101001001	水泥砂浆楼地面 找平层厚度、砂浆种类、配合比:干混砂浆 20厚1:2水泥砂浆	m²	1.00	27.32	27.32	
78	011101001002	水泥砂浆楼地面 找平层厚度、砂浆种类、配合比:干混砂浆 20厚1:2.5水泥砂浆	m²	1.00	27.32	27.32	
79	011101001003	水泥砂浆楼地面 找平层厚度、砂浆种类、配合比:干混砂浆 20厚1:3水泥砂浆	m²	1.00	26.79	26.79	
80	011102003001	块料楼地面 找平层厚度、砂浆种类、配合比:干混砂浆 20厚1:4干硬性水泥砂浆 面层材料品种、规格、颜色:800*800抛光 砖 品牌相当于或优于诺贝尔、东鹏、马可波罗 中档	m²	1.00	184.09	184.09	
81	011102003002	块料楼地面 找平层厚度、砂浆种类、配合比:干混砂浆 20厚1:4干硬性水泥砂浆 面层材料品种、规格、颜色:600*600抛光 砖 品牌相当于或优于诺贝尔、东鹏、马可波罗 中档	m²	1.00	169.15	169.15	
82	011102003003	块料楼地面 找平层厚度、砂浆种类、配合比:干混砂浆 20厚1:4干硬性水泥砂浆 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑 砖 品牌相当于或优于诺贝尔、东鹏、马可波罗 中档	m²	1.00	134.28	134.28	
83	011102003004	块料楼梯面 找平层厚度、砂浆种类、配合比:干混砂浆 20厚1:4干硬性水泥砂浆 面层材料品种、规格、颜色:600*600抛光 砖 品牌相当于或优于诺贝尔、东鹏、马可波罗 中档 按楼梯水平投影面积计算	m²	1.00	304.47	304.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第7页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
84	011102003005	零星面砖 找平层厚度、砂浆种类、配合比:干混砂浆 20厚1:4干硬性水泥砂浆 面层材料品种、规格、颜色:600*600抛光 砖 适用于单个面积在0.5m²以内且定额未列的 少量分散楼地面工程 品牌相当于或优于诺贝尔、东鹏、马可波罗 中档	m²	1.00	282.55	282.55	
85	011102003006	零星面砖 找平层厚度、砂浆种类、配合比:干混砂浆 20厚1:4干硬性水泥砂浆 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑 砖 适用于单个面积在0.5m²以内且定额未列的 少量分散楼地面工程 品牌相当于或优于诺贝尔、东鹏、马可波罗 中档	m²	1.00	238.04	238.04	
86	011102003007	块料台阶面 找平层厚度、砂浆种类、配合比:干混砂浆 20厚1:4干硬性水泥砂浆 面层材料品种、规格、颜色:600*600抛光 砖 品牌相当于或优于诺贝尔、东鹏、马可波罗 中档 按台阶水平投影面积计算	m²	1.00	264.91	264.91	
87	011102003008	块料台阶面 找平层厚度、砂浆种类、配合比:干混砂浆 20厚1:4干硬性水泥砂浆 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑 砖 品牌相当于或优于诺贝尔、东鹏、马可波罗 中档 按台阶水平投影面积计算	m²	1.00	205.57	205.57	
88	011105003001	块料踢脚线 粘贴层厚度、材料种类:干混砂浆17mm厚 1:3水泥砂浆, 3-4mm厚1:1水泥砂浆加水 重20%建筑胶镶贴 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm厚面 砖, 水泥浆擦缝 品牌相当于或优于诺贝尔、东鹏、马可波罗 中档	m²	1.00	205.43	205.43	
89	011105001001	水泥砂浆踢脚线 清理基层, 干混砂浆1:2水泥砂浆	m²	1.00	72.84	72.84	
90	011105006001	0.5mm304不锈钢踢脚线 成品踢脚线含底板	m²	1.00	226.83	226.83	
91	011101005001	自流坪楼地面 水泥砂浆界面剂抹平 3mm水泥基自流平一道	m²	1.00	27.09	27.09	
92	011103001001	橡胶地板 两次硫化工艺橡胶地板卷材 厚度≥2mm 邵尔硬度HG/T3747.1-2011: ≥90 尺寸稳定性: 纵向横向均小于0.25% 耐烟头灼烧: ≥3级	m²	1.00	96.28	96.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第8页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		防火性能: B1级 残余凹陷HG/T3747.1-2011≤0.03 氯乙烯单体(mg/kg): ≤5 防滑性能: R9 抗菌性能达标: 合格 甲醛释放量: ≤0.2 挥发物含量: ≤18 不得检出可溶性镉、可溶性铅 天然橡胶含量≥35% 品牌: 相当于或优于洁福、阿姆斯壮、LG					
93	011103003001	PVC塑胶地面 2mm厚同质透心PVC地板胶, 耐磨层大于 0.5mm 品牌相当于或优于洁福、阿姆斯壮、LG	m ²	1.00	150.08	150.08	
94	011104002001	地面木龙骨 木龙骨 断面30cm ² 以内 木龙骨平均中距 (450mm以内)	m ²	1.00	59.84	59.84	
95	011104002002	复合木地板 含踢脚线、防潮地膜 国标E0级板材, 厚度≥10mm 品牌相当于或优于“大自然”	m ²	1.00	235.79	235.79	
96	011104002003	塑木地板	m ²	1.00	92.90	92.90	
97	011104002004	铝合金收口条 30mm以内收口条 木地板、地面、墙面等接口处	m	1.00	7.65	7.65	
		A.10 墙、柱面工程				2391.43	
98	桂011201005001	墙面钉(挂)批挡铁丝网	m ²	1.00	18.61	18.61	
99	011201001001	墙面一般抹灰 底层厚度、砂浆种类、配合比:15mm厚 1:1:6水泥石灰砂浆 面层厚度、砂浆种类、配合比:5mm厚 1:0.5:3水泥石灰砂浆	m ²	1.00	35.88	35.88	
100	桂011204007001	块料墙面 安装方式:15mm厚1:3干混水泥砂浆、 3~4mm厚1:1干混水泥砂浆加水重20%建筑 胶镶贴 面层材料品种、规格、颜色:4-5mm厚瓷 砖, 瓷砖规格300*600mm 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝 品牌相当于或优于诺贝尔、东鹏、马可波罗 中档	m ²	1.00	147.94	147.94	
101	桂011204007002	块料墙面 安装方式:15mm厚1:3干混水泥砂浆、 3~4mm厚1:1干混水泥砂浆加水重20%建筑 胶镶贴 面层材料品种、规格、颜色:4-5mm厚瓷 砖, 瓷砖规格300*450mm 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝 品牌相当于或优于诺贝尔、东鹏、马可波罗 中档	m ²	1.00	146.10	146.10	
102	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1.防水层做法:聚合物水泥防水砂浆	m ²	1.00	21.38	21.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第9页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 砂浆厚度、配合比:10mm厚					
103	桂011204007003	外墙块料墙面 15厚1:3水泥砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5厚240*60面砖,采用瓷砖胶粘贴,填缝 剂填缝 品牌相当于或优于诺贝尔、东鹏、马可波罗 中档 外墙瓷砖胶品牌相当于或优于“德堡”	m²	1.00	159.09	159.09	
104	桂011204007004	外墙块料墙面(主材甲供) 15厚1:3水泥砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5厚240*60面砖,采用瓷砖胶粘贴,填缝 剂填缝 品牌相当于或优于诺贝尔、东鹏、马可波罗 中档 外墙瓷砖胶品牌相当于或优于“德堡”	m²	1.00	104.76	104.76	
105	011210005001	玻镁板隔墙 50mm厚玻镁彩钢板(中间龙骨支撑),A级 防火等级,钢板厚度0.426mm厚 隔断双边均有吊顶时高至较高吊顶底否则 高至梁板底 所有阴角封R50铝合金内圆弧,内圆弧三维 交汇处安装铝合金三通 表面涂层应具有抗静电性能,可防止有害 颗粒被吸附到墙体表面	m²	1.00	126.83	126.83	
106	011210001001	木隔断龙骨 断面7.5cm²以内 木龙骨平均 中距300mm以内	m²	1.00	54.19	54.19	
107	011210002001	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	m²	1.00	89.29	89.29	
108	011210002002	型钢龙骨 中距(mm) 单向1500	m²	1.00	56.06	56.06	
109	011207001001	板基层 纸面石膏板9.5mm	m²	1.00	27.74	27.74	
110	011207001002	板基层 大芯板12mm	m²	1.00	50.63	50.63	
111	011207001003	板基层 大芯板15mm	m²	1.00	59.43	59.43	
112	011207001004	板基层 胶合板 5mm	m²	1.00	31.28	31.28	
113	011207001005	板基层 胶合板 9mm	m²	1.00	36.41	36.41	
114	011207001006	铝塑板墙面 胶合板基层上 材质规格:聚酯铝塑板12C*12C 3mm	m²	1.00	124.01	124.01	
115	011207001007	铝塑板墙面 木龙骨基层上 材质规格:聚酯铝塑板12C*12C 3mm	m²	1.00	119.65	119.65	
116	011207001008	铝塑板墙面 轻钢龙骨上 凹缝 材质规格:聚酯铝塑板12C*12C 3mm	m²	1.00	158.90	158.90	
117	011207001009	铝塑板墙面 轻钢龙骨上 拼密缝 材质规格:聚酯铝塑板12C*12C 3mm	m²	1.00	142.87	142.87	
118	011207001010	5mm胶合板面 墙面、墙裙 贴或钉面层、钉压条、清理等全部操作过 程。	m²	1.00	42.81	42.81	
119	011207001011	9.5mm纸面石膏板墙面 铺钉面层、钉压条、清理等全部操作过程 。	m²	1.00	35.04	35.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第10页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
120	011207001012	埃特板 6mm墙面 铺钉面层、钉压条、清理等全部操作过程。	m²	1.00	52.61	52.61	
121	011207001013	穿孔槽木吸音板墙面 15mm厚防火阻燃环保吸音板	m²	1.00	43.11	43.11	
122	011207001014	吸音棉 20mm厚防火阻燃环保吸音棉	m²	1.00	22.98	22.98	
123	011210005002	卫生间隔断 成品浴厕隔断 12厚二代抗倍特板隔断 含隔断门及不锈钢配件	m²	1.00	178.60	178.60	
124	011208001001	包柱子 木龙骨 5mm胶合板基层 9.5mm纸面石膏板面层	m²	1.00	120.51	120.51	
125	011208001002	包柱子 木龙骨 5mm胶合板基层 6mm埃特板面层	m²	1.00	138.08	138.08	
126	011210006001	竹木纤维护墙板 9mm厚竹纤护墙板,专用卡钉、结构胶、开 洞、卫生处理,含材料及人工安装,含收 口线及踢脚线	m²	1.00	46.64	46.64	
		A. 11 天棚工程				2027.08	
127	011302001001	轻钢龙骨吊顶 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式u型 轻钢龙骨中距600以上	m²	1.00	55.92	55.92	
128	011302001002	轻钢龙骨吊顶 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式u型 轻钢龙骨中距600	m²	1.00	67.40	67.40	
129	011302001003	轻钢龙骨吊顶 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 跌级 2. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式u型 轻钢龙骨中距600	m²	1.00	78.77	78.77	
130	011302001004	轻钢龙骨吊顶 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式u型 轻钢龙骨中距300	m²	1.00	87.61	87.61	
131	011302001005	吊顶天棚基层 阻燃12mm胶合板安装在轻钢龙骨上	m²	1.00	39.08	39.08	
132	011302001006	吊顶天棚基层 阻燃9mm胶合板安装在轻钢龙骨上	m²	1.00	39.08	39.08	
133	011302001007	吊顶天棚基层 阻燃5mm胶合板安装在轻钢龙骨上	m²	1.00	36.33	36.33	
134	011302001008	吊顶天棚面层 9.5mm纸面石膏板 安装在轻钢龙骨上	m²	1.00	39.53	39.53	
135	011302001009	吊顶天棚面层	m²	1.00	43.72	43.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第11页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		9.5mm纸面石膏板 安装在基层板上					
136	011302001010	吊顶天棚面层 6mm硅酸钙板 安装在轻钢龙骨上	m²	1.00	41.18	41.18	
137	011302001011	吊顶天棚面层 6mm硅酸钙板 安装在基层板上	m²	1.00	45.38	45.38	
138	011302001012	吊顶天棚面层 8mm硅酸钙板 安装在轻钢龙骨上	m²	1.00	43.82	43.82	
139	011302001013	吊顶天棚面层 8mm硅酸钙板 安装在基层板上	m²	1.00	48.00	48.00	
140	011302001014	吊顶天棚面层 6mm埃特板 安装在轻钢龙骨上	m²	1.00	57.08	57.08	
141	011302001015	吊顶天棚面层 6mm埃特板 安装在基层板上	m²	1.00	61.29	61.29	
142	011302001016	铝扣板吊顶 面层材料品种、规格:铝扣板1200*600, 铝扣板厚0.8mm 品牌相当于或优于友邦、欧斯龙、法狮龙	m²	1.00	107.78	107.78	
143	011302001017	铝扣板吊顶 面层材料品种、规格:铝扣板600*600, 铝 扣板厚0.8mm 品牌相当于或优于友邦、欧斯龙、法狮龙	m²	1.00	105.96	105.96	
144	011302001018	铝扣板吊顶 面层材料品种、规格:铝扣板300*300, 铝 扣板厚0.6mm 品牌相当于或优于友邦、欧斯龙、法狮龙	m²	1.00	86.19	86.19	
145	011302001019	玻镁彩钢板吊顶 具体做法详见吊顶大样图 50mm厚玻镁彩钢板(中间龙骨支撑), A级 防火等级, 钢板厚度0.426mm厚 表面涂层应具有抗静电性能, 可防止有害 颗粒被吸附到墙体表面 吊顶四周与墙面交角封R50铝合金角线, 角 线转角处用球面 含骨架、吊杆等	m²	1.00	108.45	108.45	
146	011304001001	悬挑式灯槽 5mm阻燃胶合板面	m²	1.00	123.10	123.10	
147	011304001002	悬挑式灯槽 9mm阻燃胶合板面	m²	1.00	125.84	125.84	
148	011304001003	附加式灯槽 5mm阻燃胶合板面	m²	1.00	124.39	124.39	
149	011304001004	附加式灯槽 9mm阻燃胶合板面	m²	1.00	127.14	127.14	
150	010810002001	木窗帘盒 15mm大芯板打底 9.5mm纸面石膏板	m	1.00	67.30	67.30	
151	010810002002	木窗帘盒 15mm大芯板打底 6mm埃特板	m	1.00	75.17	75.17	
152	010810005001	明装式铝合金窗帘轨 单轨	m	1.00	25.39	25.39	
153	010810005002	明装式铝合金窗帘轨 双轨	m	1.00	48.16	48.16	
154	010810005003	罗马杆窗帘轨 单杆	m	1.00	27.58	27.58	
155	010810005004	罗马杆窗帘轨 双杆	m	1.00	90.44	90.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第12页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程				175.93	
156	011406003001	墙体满刮腻子两遍 清理、修补基层、满刮腻子、罩面、抛光。 腻子种类:白色钢化腻子 品牌相当于或优于多乐士、立邦、舒美佳	m²	1.00	17.20	17.20	
157	011406003002	墙体满刮腻子每增减一遍 品牌相当于或优于多乐士、立邦、舒美佳	m²	1.00	7.53	7.53	
158	011406003003	天棚满刮腻子两遍 清理、修补基层、满刮腻子、罩面、抛光。 腻子种类:白色钢化腻子 品牌相当于或优于多乐士、立邦、舒美佳	m²	1.00	19.98	19.98	
159	011406003004	天棚满刮腻子每增减一遍 品牌相当于或优于多乐士、立邦、舒美佳	m²	1.00	8.80	8.80	
160	011407001001	外墙腻子乳胶漆 清理、修补基层、满刮腻子、罩面、抛光。 腻子种类:白色钢化腻子2遍 1底2面外墙弹性涂料 品牌相当于或优于多乐士、立邦、舒美佳	m²	1.00	46.39	46.39	
161	011407001002	内墙面、天棚面乳胶漆 清扫、配浆、找补腻子、照灯打磨、刷乳胶漆 乳胶漆1底2面 品牌相当于或优于多乐士、立邦、舒美佳	m²	1.00	23.60	23.60	
162	011405001001	除锈 清扫、除锈、除尘	m²	1.00	8.18	8.18	
163	011405001002	金属面油漆 红丹防锈漆一遍 调和漆两遍	m²	1.00	17.06	17.06	
164	011404007001	木材面油漆 底油一遍、调和漆二遍	m²	1.00	27.19	27.19	
		A. 14 其他装饰工程				6.25	
165	011502001001	车边镜面玻璃5mm 含安装配件	m	1.00	6.25	6.25	
		A. 12 门窗工程				11588.56	
166	010801001001	免漆门 含制作、安装、运输、五金配件等 含门窗周边塞缝 含免漆门套, 优质执手锁	m²	1.00	412.37	412.37	
167	010801001002	医用生态实木平开门 含制作、安装、运输、五金配件等 含门窗周边塞缝 含实木门套, 优质执手锁	m²	1.00	358.85	358.85	
168	010801001003	医用气密电动悬挂门 含制作、安装、运输、五金配件等 含门窗周边塞缝 含门禁、状态显示器、手感应开关、感应 电动门感应器 材质: 钢制	m²	1.00	2978.24	2978.24	
169	010801001004	成品钢制气密净化单开门	m²	1.00	735.61	735.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第13页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含制作、安装、运输、五金配件等 含门窗周边塞缝 双层5mm钢化玻璃四角圆角中空窗 钢制门体					
170	010802003001	铝合金卷闸门 含门窗周边塞缝 含制作、安装、运输及五金配件 品牌:满足有关国标规范标准产品	m²	1.00	248.09	248.09	
171	010802004001	甲级钢质防盗门 含制作、安装、运输、五金配件等 含门窗周边塞缝 配B级锁具、猫眼 品牌:满足有关国标规范标准产品 品牌相当于或优于“王力”“星月神”“盼盼”	m²	1.00	783.90	783.90	
172	010802004002	乙级钢质防盗门 含制作、安装、运输、五金配件等 含门窗周边塞缝 配B级锁具、猫眼 品牌:满足有关国标规范标准产品 品牌相当于或优于“王力”“星月神”“盼盼”	m²	1.00	783.90	783.90	
173	010802004003	玻镁夹芯彩钢板门 电泳净化型铝合金框、门扇固定观察视窗 门板:采用50mm厚中空玻镁彩钢板,钢板 厚度0.426mm 含制作、安装、运输、玻璃、五金配件等	m²	1.00	185.75	185.75	
174	010802001001	46系列铝合金地弹门 钢化玻璃8mm 铝材厚度2.2mm 含制作、安装、运输、五金配件等 含门窗周边塞缝 品牌相当于或优于南南铝材、广亚铝材、 凤铝 玻璃规格可根据信息价除税价换算价差	m²	1.00	664.29	664.29	
175	010802001002	50系列铝合金平开门 5+6A+5钢化中空玻璃 洞口面积≤2m² 铝材厚度2.2mm 含制作、安装、运输、五金配件等 含门窗周边塞缝 品牌相当于或优于南南铝材、广亚铝材、 凤铝 玻璃规格可根据信息价除税价换算价差	m²	1.00	718.84	718.84	
176	010802001003	90系列铝合金推拉门 5+6A+5钢化中空玻璃 铝材厚度2.2mm 含制作、安装、运输、五金配件等 含门窗周边塞缝 品牌相当于或优于南南铝材、广亚铝材、 凤铝 玻璃规格可根据信息价除税价换算价差	m²	1.00	541.18	541.18	
177	010807001001	90系列铝合金推拉窗 带亮 5+6A+5中空玻璃	m²	1.00	535.21	535.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第14页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		洞口面积≤2m2 铝材厚度1.4mm 含制作、安装、运输、五金配件等 含门窗周边塞缝 品牌相当于或优于南南铝材、广亚铝材、 凤铝 玻璃规格可根据信息价除税价换算价差					
178	010807001002	90系列铝合金推拉窗 带亮 5+6A+5中空玻璃 洞口面积>2m2 铝材厚度1.4mm 含制作、安装、运输、五金配件等 含门窗周边塞缝 品牌相当于或优于南南铝材、广亚铝材、 凤铝 玻璃规格可根据信息价除税价换算价差	m²	1.00	502.69	502.69	
179	010807001003	90系列铝合金固定窗 5mm无色透明浮法玻璃 洞口面积≤2m2 铝材厚度1.4mm 含制作、安装、运输、五金配件等 含门窗周边塞缝 品牌相当于或优于南南铝材、广亚铝材、 凤铝 玻璃规格可根据信息价除税价换算价差	m²	1.00	458.18	458.18	
180	010807001004	90系列铝合金固定窗 5mm无色透明浮法玻璃 洞口面积>2m2 铝材厚度1.4mm 含制作、安装、运输、五金配件等 含门窗周边塞缝 品牌相当于或优于南南铝材、广亚铝材、 凤铝 玻璃规格可根据信息价除税价换算价差	m²	1.00	399.13	399.13	
181	010807001005	铝合金固定玻璃隔断 5mm无色透明浮法玻璃 铝材厚度1.4mm 含制作、安装、运输、五金配件等 品牌相当于或优于南南铝材、广亚铝材、 凤铝 玻璃规格可根据信息价除税价换算价差	m²	1.00	235.95	235.95	
182	010807003001	45系列铝合金百叶窗 洞口面积≤2m2 外框为38*25管 含制作、安装、运输、五金配件等 品牌相当于或优于南南铝材、广亚铝材、 凤铝 玻璃规格可根据信息价除税价换算价差	m²	1.00	347.39	347.39	
183	010807003002	45系列铝合金百叶窗 洞口面积>2m2 外框为38*25管 含制作、安装、运输、五金配件等 品牌相当于或优于南南铝材、广亚铝材、 凤铝	m²	1.00	328.06	328.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第15页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		玻璃规格可根据信息价除税价换算价差					
184	010807004001	普通纱扇纱窗 铝材厚度1.4mm 含制作、安装、运输、五金配件等 品牌相当于或优于“南南” 按纱扇外围面积计算	m²	1.00	111.68	111.68	
185	010807004002	金刚纱扇纱窗 铝材厚度1.4mm 含制作、安装、运输、五金配件等 品牌相当于或优于“南南” 按纱扇外围面积计算	m²	1.00	195.35	195.35	
186	01B021	外墙真石漆 外墙防水腻子两遍、腻子面打磨 涂抗碱底漆一遍、面漆两遍、防尘罩面漆 一遍 相当于或由于多乐士、立邦、舒美佳	m²	1.00	63.90	63.90	
		单价措施项目					
安装						19848.39	
		分部分项工程				19848.39	
		B4 电气设备安装工程-通用				11768.82	
187	030404017001	8位成套配电箱 悬挂嵌入式,含配电箱安装费主材费及8位 空气开关安装费。按《桂林市建设工程造 价信息》相应除税价另行增加空气开关材 料费用,不得套用全费用清单价格。	台	1	297.60	297.60	
188	030404017002	12位成套配电箱 悬挂嵌入式,含配电箱安装费主材费及12 位空气开关安装费。按《桂林市建设工程 造价信息》相应除税价另行增加空气开关 材料费用,不得套用全费用清单价格。	台	1	351.24	351.24	
189	030404018001	空调小型空开盒 悬挂嵌入式,含空开、空开盒主材及安装 费主材费。	台	1	166.12	166.12	
190	030404019001	1P32A小型断路器 适用于原有配电箱新增,新装全套配电箱 不得逐个套用。 品牌参考:正泰、桂友、人民电器、德力 西、施耐德	个	1	83.69	83.69	
191	030404019002	2P32A小型断路器 适用于原有配电箱新增,新装全套配电箱 不得逐个套用。 品牌参考:正泰、桂友、人民电器、德力 西、施耐德	个	1	104.21	104.21	
192	030404019003	3P32A小型断路器 适用于原有配电箱新增,新装全套配电箱 不得逐个套用。 品牌参考:正泰、桂友、人民电器、德力 西、施耐德	个	1	104.21	104.21	
193	030404019004	4P32A小型断路器	个	1	142.21	142.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第16页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		适用于原有配电箱新增,新装全套配电箱不得逐个套用。 品牌参考:正泰、桂友、人民电器、德力西、施耐德					
194	030404019005	1P63A小型断路器 适用于原有配电箱新增,新装全套配电箱不得逐个套用。 品牌参考:正泰、桂友、人民电器、德力西、施耐德	个	1	83.79	83.79	
195	030404019006	2P63A小型断路器 适用于原有配电箱新增,新装全套配电箱不得逐个套用。 品牌参考:正泰、桂友、人民电器、德力西、施耐德	个	1	120.35	120.35	
196	030404019007	3P63A小型断路器 适用于原有配电箱新增,新装全套配电箱不得逐个套用。 品牌参考:正泰、桂友、人民电器、德力西、施耐德	个	1	134.06	134.06	
197	030404019008	4P63A小型断路器 适用于原有配电箱新增,新装全套配电箱不得逐个套用。 品牌参考:正泰、桂友、人民电器、德力西、施耐德	个	1	281.85	281.85	
198	030404019009	CDM1 100A/3300空气开关 适用于原有配电箱新增,新装全套配电箱不得逐个套用。 品牌参考:正泰、桂友、人民电器、德力西、施耐德	个	1	297.03	297.03	
199	030404019010	CDM1 200A/3300空气开关 适用于原有配电箱新增,新装全套配电箱不得逐个套用。 品牌参考:正泰、桂友、人民电器、德力西、施耐德	个	1	624.37	624.37	
200	030404019011	CDM1 250A/4300空气开关 适用于原有配电箱新增,新装全套配电箱不得逐个套用。 品牌参考:正泰、桂友、人民电器、德力西、施耐德	个	1	1178.52	1178.52	
201	030404019012	1P+N32A漏电断路器 适用于原有配电箱新增,新装全套配电箱不得逐个套用。 品牌参考:正泰、桂友、人民电器、德力西、施耐德	个	1	64.44	64.44	
202	030404019013	2P32A漏电断路器 适用于原有配电箱新增,新装全套配电箱不得逐个套用。 品牌参考:正泰、桂友、人民电器、德力西、施耐德	个	1	93.23	93.23	
203	030404019014	3P32A漏电断路器 品牌参考:正泰、桂友、人民电器、德力西、施耐德	个	1	108.96	108.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第17页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		适用于原有配电箱新增, 新装全套配电箱 不得逐个套用。					
204	030404019015	4P32A漏电断路器 适用于原有配电箱新增, 新装全套配电箱 不得逐个套用。 品牌参考: 正泰、桂友、人民电器、德力 西、施耐德	个	1	120.11	120.11	
205	030404019016	1P+N63A漏电断路器 适用于原有配电箱新增, 新装全套配电箱 不得逐个套用。 品牌参考: 正泰、桂友、人民电器、德力 西、施耐德	个	1	84.57	84.57	
206	030404019017	2P63A漏电断路器 适用于原有配电箱新增, 新装全套配电箱 不得逐个套用。 品牌参考: 正泰、桂友、人民电器、德力 西、施耐德	个	1	117.29	117.29	
207	030404019018	3P63A漏电断路器 适用于原有配电箱新增, 新装全套配电箱 不得逐个套用。 品牌参考: 正泰、桂友、人民电器、德力 西、施耐德	个	1	117.29	117.29	
208	030404019019	4P63A漏电断路器 适用于原有配电箱新增, 新装全套配电箱 不得逐个套用。 品牌参考: 正泰、桂友、人民电器、德力 西、施耐德	个	1	151.47	151.47	
209	030404035001	一位电脑插座 品牌参考: 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公 牛	个	1	63.72	63.72	
210	030404035002	二位电脑插座 品牌参考: 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公 牛	个	1	66.09	66.09	
211	030404035003	一位电话插座 品牌参考: 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公 牛	个	1	63.72	63.72	
212	030413002001	凿槽、刨沟及恢复 砖结构 管径20mm以 内	m	1.00	14.36	14.36	
213	030413002002	凿槽、刨沟及恢复 砖结构 管径32mm以 内	m	1.00	18.99	18.99	
214	030413002003	凿槽、刨沟及恢复 砖结构 管径50mm以 内	m	1.00	23.73	23.73	
215	030413002004	凿槽、刨沟及恢复 混凝土结构 管径 20mm以内	m	1.00	25.08	25.08	
216	030413002005	凿槽、刨沟及恢复 混凝土结构 管径 32mm以内	m	1.00	33.10	33.10	
217	030413002006	凿槽、刨沟及恢复 混凝土结构 管径 50mm以内	m	1.00	47.09	47.09	
218	030413003001	打孔、打洞 砌筑结构打洞(孔)公称直 径(25mm以内)	个	1	19.59	19.59	
219	030413003002	打孔、打洞 砌筑结构打洞(孔)公称直 径(50mm以内)	个	1	23.20	23.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第18页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
220	030413003003	打孔、打洞 砌筑结构打洞(孔)公称直径(100mm以内)	个	1	35.37	35.37	
221	030413003004	打孔、打洞 砌筑结构打洞(孔)公称直径(150mm以内)	个	1	43.28	43.28	
222	030413003005	打孔、打洞 混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径(63mm以内)	个	1	68.19	68.19	
223	030413003006	打孔、打洞 混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径(83mm以内)	个	1	92.96	92.96	
224	030413003007	打孔、打洞 混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径(108mm以内)	个	1	122.43	122.43	
225	030413003008	打孔、打洞 混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径(132mm以内)	个	1	138.27	138.27	
226	030413003009	打孔、打洞 混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径(200mm以内)	个	1	163.00	163.00	
227	030413003010	打孔、打洞 混凝土墙钻孔机钻孔 钻孔直径(63mm以内)	个	1	190.24	190.24	
228	030413003011	打孔、打洞 混凝土墙钻孔机钻孔 钻孔直径(83mm以内)	个	1	252.55	252.55	
229	030413003012	打孔、打洞 混凝土墙钻孔机钻孔 钻孔直径(108mm以内)	个	1	330.90	330.90	
230	030413003013	打孔、打洞 混凝土墙钻孔机钻孔 钻孔直径(132mm以内)	个	1	365.70	365.70	
231	030413003014	打孔、打洞 混凝土墙钻孔机钻孔 钻孔直径(200mm以内)	个	1	432.09	432.09	
232	030412001001	LED吸顶灯 12W 含接线盒、驱动器及光源 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	73.45	73.45	
233	030412001002	LED吸顶灯 18W 含接线盒、驱动器及光源 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	76.75	76.75	
234	030412001003	LED吸顶灯 24W 含接线盒、驱动器及光源 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	101.10	101.10	
235	030412001004	LED球泡灯7W 含接线盒、驱动器及光源 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	38.08	38.08	
236	030412001005	LED声光控球泡灯7W 含接线盒、驱动器及光源 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	318.27	318.27	
237	030412001006	吸顶式LED筒灯5W 含接线盒、驱动器及光源 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	51.13	51.13	
238	030412001007	吸顶式LED筒灯9W 含接线盒、驱动器及光源 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	56.64	56.64	
239	030412001008	吸顶式LED筒灯12W 含接线盒、驱动器及光源 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	66.54	66.54	
240	030412001009	吸顶式LED筒灯16W 含接线盒、驱动器及光源 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	75.62	75.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第19页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
241	030412001010	嵌入式LED筒灯5W 含接线盒、驱动器及光源 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	65.31	65.31	
242	030412001011	嵌入式LED筒灯9W 含接线盒、驱动器及光源 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	70.82	70.82	
243	030412001012	嵌入式LED筒灯12W 含接线盒、驱动器及光源 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	80.73	80.73	
244	030412001013	嵌入式LED筒灯16W 含接线盒、驱动器及光源 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	89.81	89.81	
245	030412001014	吸顶式LED射灯5W 含接线盒、驱动器及光源 品牌相当于或由于欧普 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	48.97	48.97	
246	030412001015	轨道式LED射灯10W 含接线盒、驱动器及光源 品牌相当于或由于欧普 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	95.21	95.21	
247	030412001016	轨道式LED射灯15W 含接线盒、驱动器及光源 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	150.68	150.68	
248	030412001017	轨道式LED射灯20W 含接线盒、驱动器及光源 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	236.81	236.81	
249	030412001018	轨道式LED射灯24W 含接线盒、驱动器及光源 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	236.81	236.81	
250	030412001019	射灯轨道 含接线盒、驱动器及光源 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	65.67	65.67	
251	030412001020	LED日光灯管1*8W 安装方式:吸顶安装 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	59.06	59.06	
252	030412001021	LED日光灯管1*12W 安装方式:吸顶安装 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	59.06	59.06	
253	030412001022	LED日光灯管1*16W 安装方式:吸顶安装 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	59.06	59.06	
254	030412001023	LED日光灯管1*30W 安装方式:吸顶安装 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	63.19	63.19	
255	030412001024	LED日光灯管2*16W 安装方式:吸顶安装 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	78.86	78.86	
256	030412001025	LED日光灯管2*30W 安装方式:吸顶安装 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	86.79	86.79	
257	030412001026	LED平板灯300*300 16W 安装方式:安装在轻钢龙骨上	套	1	89.38	89.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第20页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光					
258	030412001027	LED平板灯300*600 24W 安装方式:安装在轻钢龙骨上 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	112.28	112.28	
259	030412001028	LED平板灯600*600 48W 安装方式:安装在轻钢龙骨上 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	188.42	188.42	
260	030412001029	LED平板灯600*600 58W 安装方式:安装在轻钢龙骨上 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	231.33	231.33	
261	030412001030	LED平板灯300*1200 58W 安装方式:安装在轻钢龙骨上 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	231.33	231.33	
262	030412001031	LED平板灯600*1200 68W 安装方式:安装在轻钢龙骨上 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	231.33	231.33	
263	030412001032	紫外线灯1*30w 安装方式:吸顶安装 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	120.68	120.68	
264	030412001033	LED灯带 安装方式:放置灯槽内 优质高亮LED芯片 6w/米 含变压器等配件辅材 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	m	1.00	29.39	29.39	
265	030412004001	双头应急灯 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	157.71	157.71	
266	030412004002	应急疏散指示标志灯 品牌参考:雷士、飞利浦、三雄极光	套	1	175.24	175.24	
267	030404036001	排气扇 纯铜电机 墙/玻璃安装	台	1	172.69	172.69	
268	030404036002	排气扇 纯铜电机 30*30cm吊顶安装	台	1	164.36	164.36	
		B4 电气设备安装工程-明装				834.27	
269	030404034001	照明开关单联单控 安装方式:明装 品牌参考:西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1	28.79	28.79	
270	030404034002	照明开关二联单控 安装方式:明装 品牌参考:西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1	32.82	32.82	
271	030404034003	照明开关三联单控 安装方式:明装 品牌参考:西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1	39.37	39.37	
272	030404034004	照明开关四联单控 安装方式:明装 品牌参考:西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1	46.04	46.04	
273	030404034005	照明开关单联双控 安装方式:明装	套	1	31.24	31.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第21页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌参考:西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛					
274	030404034006	照明开关二联双控 安装方式:明装 品牌参考:西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1	35.27	35.27	
275	030404034007	照明开关三联双控 安装方式:明装 品牌参考:西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1	42.81	42.81	
276	030404034008	照明开关四联双控 安装方式:明装 品牌参考:西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1	50.96	50.96	
277	030411001001	明装PVC线管16 品牌参考:联塑、雄塑、永高	m	1.00	15.53	15.53	
278	030411001002	明装PVC线管20 品牌参考:联塑、雄塑、永高	m	1.00	17.05	17.05	
279	030411001003	明装PVC线管25 品牌参考:联塑、雄塑、永高	m	1.00	19.18	19.18	
280	030411001004	明装PVC线管32 品牌参考:联塑、雄塑、永高	m	1.00	22.74	22.74	
281	030411001005	明装PVC线管40 品牌参考:联塑、雄塑、永高	m	1.00	25.06	25.06	
282	030411001006	明装PVC线管50 品牌参考:联塑、雄塑、永高	m	1.00	28.50	28.50	
283	030411002001	明装线槽20*10	m	1.00	14.47	14.47	
284	030411002002	明装线槽14*24	m	1.00	15.24	15.24	
285	030411002003	明装线槽15*30	m	1.00	15.24	15.24	
286	030411002004	明装线槽39*19	m	1.00	19.24	19.24	
287	030411002005	明装线槽59*22	m	1.00	20.84	20.84	
288	030411002006	明装线槽100*27	m	1.00	39.34	39.34	
289	030411004001	配线 BV-1.5mm2 敷设方式:线槽配线 照明线路 品牌参考:桂林国际、南宁银杉、桂友	m	1.00	3.38	3.38	
290	030411004002	配线 BV-2.5mm2 敷设方式:线槽配线 照明线路 品牌参考:桂林国际、南宁银杉、桂友	m	1.00	4.39	4.39	
291	030411004003	配线 BV-4mm2 敷设方式:线槽配线 照明线路 品牌参考:桂林国际、南宁银杉、桂友	m	1.00	6.32	6.32	
292	030411004004	配线 BV-1.5mm2 敷设方式:线槽配线 动力线路 品牌参考:桂林国际、南宁银杉、桂友	m	1.00	3.27	3.27	
293	030411004005	配线 BV-2.5mm2 敷设方式:线槽配线 动力线路 品牌参考:桂林国际、南宁银杉、桂友	m	1.00	4.23	4.23	
294	030411004006	配线 BV-4mm2 敷设方式:线槽配线 动力线路	m	1.00	5.87	5.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第22页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌参考: 桂林国际、南宁银杉、桂友					
295	030411004007	配线 BV-6mm2 敷设方式:线槽配线 动力线路 品牌参考: 桂林国际、南宁银杉、桂友	m	1.00	8.00	8.00	
296	030411004008	配线 BV-10mm2 敷设方式:线槽配线 动力线路 品牌参考: 桂林国际、南宁银杉、桂友	m	1.00	12.62	12.62	
297	030411004009	网线 敷设方式:线槽配线 品牌参考: 桂林国际、南宁银杉、桂友	m	1.00	5.08	5.08	
298	030411004010	电话线 敷设方式:线槽配线 品牌参考: 桂林国际、南宁银杉、桂友	m	1.00	4.89	4.89	
299	030404035004	5孔插座 安装方式:明装 品牌参考: 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1	38.18	38.18	
300	030404035005	7孔插座 安装方式:明装 品牌参考: 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1	43.97	43.97	
301	030404035006	10孔插座 安装方式:明装 品牌参考: 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1	50.71	50.71	
302	030404035007	5孔带开关 安装方式:明装 品牌参考: 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1	43.28	43.28	
303	030404035008	3孔空调插座 安装方式:明装 品牌参考: 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1	40.35	40.35	
		B4 电气设备安装工程-暗装				706.58	
304	030404034009	照明开关单联单控 安装方式:暗装 品牌参考: 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1	31.84	31.84	
305	030404034010	照明开关二联单控 安装方式:暗装 品牌参考: 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1	35.42	35.42	
306	030404034011	照明开关三联单控 安装方式:暗装 品牌参考: 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1	41.45	41.45	
307	030404034012	照明开关四联单控 安装方式:暗装 品牌参考: 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1	48.18	48.18	
308	030404034013	照明开关单联双控 安装方式:暗装	套	1	34.78	34.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第23页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌参考:西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛					
309	030404034014	照明开关二联双控 安装方式:暗装 品牌参考:西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1	38.34	38.34	
310	030404034015	照明开关三联双控 安装方式:暗装 品牌参考:西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1	45.39	45.39	
311	030404034016	照明开关四联双控 安装方式:暗装 品牌参考:西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1	53.59	53.59	
312	030411004011	网线 敷设方式:管内穿放 品牌参考:桂林国际、南宁银杉、桂友	m	1.00	4.90	4.90	
313	030411004012	电话线 敷设方式:管内穿放 品牌参考:桂林国际、南宁银杉、桂友	m	1.00	3.75	3.75	
314	030404035009	5孔插座 安装方式:暗装 品牌参考:西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1	36.55	36.55	
315	030404035010	7孔插座 安装方式:暗装 品牌参考:西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1	44.25	44.25	
316	030404035011	10孔插座 安装方式:暗装 品牌参考:西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1	50.99	50.99	
317	030404035012	5孔带开关 安装方式:暗装 品牌参考:西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1	44.95	44.95	
318	030404035013	3孔空调插座 安装方式:暗装 品牌参考:西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1	45.54	45.54	
319	030404035014	二三级地插座 安装方式:暗装 黄铜材质 配金属底盒 品牌参考:西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1	43.59	43.59	
320	030411004013	配线 BV-1.5mm ² 敷设方式:管内穿线 照明线路 品牌参考:桂林国际、南宁银杉、桂友	m	1.00	2.99	2.99	
321	030411004014	配线 BV-2.5mm ² 敷设方式:管内穿线 照明线路 品牌参考:桂林国际、南宁银杉、桂友	m	1.00	4.06	4.06	
322	030411004015	配线 BV-4mm ² 敷设方式:管内穿线 照明线路	m	1.00	5.53	5.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第24页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌参考: 桂林国际、南宁银杉、桂友					
323	030411004016	配线 BV-1.5mm ² 敷设方式:管内穿线 动力线路 品牌参考: 桂林国际、南宁银杉、桂友	m	1.00	2.94	2.94	
324	030411004017	配线 BV-2.5mm ² 敷设方式:管内穿线 动力线路 品牌参考: 桂林国际、南宁银杉、桂友	m	1.00	3.95	3.95	
325	030411004018	配线 BV-4mm ² 敷设方式:管内穿线 动力线路 品牌参考: 桂林国际、南宁银杉、桂友	m	1.00	5.56	5.56	
326	030411004019	配线 BV-6mm ² 敷设方式:管内穿线 动力线路 品牌参考: 桂林国际、南宁银杉、桂友	m	1.00	7.64	7.64	
327	030411004020	配线 BV-10mm ² 敷设方式:管内穿线 动力线路 品牌参考: 桂林国际、南宁银杉、桂友	m	1.00	12.46	12.46	
328	030411001007	PVC线管暗配 16以内 品牌参考: 联塑、雄塑、永高	m	1.00	11.89	11.89	
329	030411001008	PVC线管暗配 20以内 品牌参考: 联塑、雄塑、永高	m	1.00	13.33	13.33	
330	030411001009	PVC线管暗配 25以内 品牌参考: 联塑、雄塑、永高	m	1.00	15.01	15.01	
331	030411001010	PVC线管暗配 32以内 品牌参考: 联塑、雄塑、永高	m	1.00	17.71	17.71	
		B9 给排水、燃气工程				6538.72	
332	031001006001	PP-R给水管1.25MPa 外径20以内 品牌参考: 联塑、雄塑、永高	m	1.00	30.43	30.43	
333	031001006002	PP-R给水管1.25MPa 外径25以内 品牌参考: 联塑、雄塑、永高	m	1.00	31.96	31.96	
334	031001006003	PP-R给水管1.25MPa 外径32以内 品牌参考: 联塑、雄塑、永高	m	1.00	38.01	38.01	
335	031001006004	PP-R给水管1.25MPa 外径40以内 品牌参考: 联塑、雄塑、永高	m	1.00	42.66	42.66	
336	031001006005	PP-R给水管1.25MPa 外径50以内 品牌参考: 联塑、雄塑、永高	m	1.00	54.26	54.26	
337	031001006006	PP-R给水管1.6MPa 外径20以内 品牌参考: 联塑、雄塑、永高	m	1.00	30.75	30.75	
338	031001006007	PP-R给水管1.6MPa 外径25以内 品牌参考: 联塑、雄塑、永高	m	1.00	32.78	32.78	
339	031001006008	PP-R给水管1.6MPa 外径32以内 品牌参考: 联塑、雄塑、永高	m	1.00	39.40	39.40	
340	031001006009	PP-R给水管1.6MPa 外径40以内 品牌参考: 联塑、雄塑、永高	m	1.00	44.94	44.94	
341	031001006010	PP-R给水管1.6MPa 外径50以内 品牌参考: 联塑、雄塑、永高	m	1.00	58.15	58.15	
342	031001006011	PVC承插塑料排水管 外径50以内 品牌参考: 联塑、雄塑、永高	m	1.00	38.53	38.53	
343	031001006012	PVC承插塑料排水管 外径75以内 品牌参考: 联塑、雄塑、永高	m	1.00	54.49	54.49	
344	031001006013	PVC承插塑料排水管 外径110以内 品牌参考: 联塑、雄塑、永高	m	1.00	64.20	64.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第25页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
345	031001006014	PVC承插塑料排水管 外径160以内 品牌参考:联塑、雄塑、永高	m	1.00	102.48	102.48	
346	031001006015	PVC承插塑料排水管 外径200以内 品牌参考:联塑、雄塑、永高	m	1.00	127.91	127.91	
347	031003013001	水表直径15以内 铜罩铸铁 品牌参考:宁波、三川、埃美柯	组	1	99.39	99.39	
348	031003013002	水表直径20以内 铜罩铸铁 品牌参考:宁波、三川、埃美柯	组	1	126.67	126.67	
349	031003013003	水表直径50以内 铜罩铸铁 品牌参考:宁波、三川、埃美柯	组	1	347.74	347.74	
350	031003013004	水表直径100以内 铜罩铸铁 品牌参考:宁波、三川、埃美柯	组	1	799.82	799.82	
351	031003001001	螺纹阀门直径15以内 品牌参考:天津大战、远大、冠龙	个	1	27.64	27.64	
352	031003001002	螺纹阀门直径20以内 品牌参考:天津大战、远大、冠龙	个	1	31.10	31.10	
353	031003001003	螺纹阀门直径25以内 品牌参考:天津大战、远大、冠龙	个	1	38.23	38.23	
354	031003001004	螺纹阀门直径32以内 品牌参考:天津大战、远大、冠龙	个	1	51.66	51.66	
355	031003001005	螺纹阀门直径40以内 品牌参考:天津大战、远大、冠龙	个	1	77.50	77.50	
356	031003001006	螺纹阀门直径50以内 品牌参考:天津大战、远大、冠龙	个	1	94.30	94.30	
357	031003001007	螺纹阀门直径65以内 品牌参考:天津大战、远大、冠龙	个	1	142.82	142.82	
358	031003001008	螺纹阀门直径80以内 品牌参考:天津大战、远大、冠龙	个	1	213.18	213.18	
359	031003001009	螺纹阀门直径100以内 品牌参考:天津大战、远大、冠龙	个	1	349.18	349.18	
360	031004006001	525*415*195蹲式大便器带水箱及配件 品牌参考:恒洁、箭牌、九牧	套	1	476.25	476.25	
361	031004006002	525*415*195蹲式大便器带脚踏式冲水阀 及配件 品牌参考:恒洁、箭牌、九牧	套	1	327.76	327.76	
362	031004006003	蹲式大便器带水箱/脚踏冲水阀及配件(主 材甲供) 品牌参考:恒洁、箭牌、九牧	套	1	194.30	194.30	
363	031004007001	595*350*310挂式小便器带冲水阀及配件 品牌参考:恒洁、箭牌、九牧	套	1	258.83	258.83	
364	031004007002	挂式小便器带冲水阀及配件(主材甲供) 品牌参考:恒洁、箭牌、九牧	套	1	97.37	97.37	
365	031004007003	立式小便器带冲水阀及配件 品牌参考:恒洁、箭牌、九牧	套	1	378.40	378.40	
366	031004007004	立式小便器带冲水阀及配件(主材甲供) 品牌参考:恒洁、箭牌、九牧	套	1	158.50	158.50	
367	031004010001	淋浴喷头及淋浴管	套	1	62.02	62.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第26页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		镀铬花洒不锈钢软管花洒链 品牌参考:恒洁、箭牌、九牧					
368	031004010002	淋浴喷头及淋浴管(主材甲供) 品牌参考:恒洁、箭牌、九牧	套	1	6.98	6.98	
369	031004003001	立式洗脸盆带高颈弯头水嘴 品牌参考:恒洁、箭牌、九牧	套	1	251.05	251.05	
370	桂031004020001	塑料水龙头 品牌参考:恒洁、箭牌、九牧	个	1	16.59	16.59	
371	桂031004020002	普通水龙头镀铬 品牌参考:恒洁、箭牌、九牧	个	1	22.09	22.09	
372	桂031004020003	全铜水龙头鸭嘴式 品牌参考:恒洁、箭牌、九牧	个	1	60.63	60.63	
373	桂031004020004	全铜水龙头高颈弯头式 品牌参考:恒洁、箭牌、九牧	个	1	60.63	60.63	
374	桂031004021001	不锈钢地漏Φ50	个	1	91.17	91.17	
375	030901010001	消火栓 SN65 箱体材质为304不锈钢 1250*730*120 带压力表 含水枪、水带接扣、水带25m	套	1	885.97	885.97	
		单价措施项目					
市政						7191.15	
		分部分项工程				7191.15	
	1.	土石方工程				363.58	
376	040101001001	人工挖一般土方 三类土	m³	1.00	117.72	117.72	
377	040101002001	人工挖沟槽、基坑土方 三类土	m³	1.00	117.72	117.72	
378	040202001001	路床槽整形 路床 碾压检验 夯实系数≥0.93	m²	1.00	3.94	3.94	
379	010201001001	机械换填 片石	m³	1.00	124.20	124.20	
	3.	道路工程				6827.57	
380	040303001001	混凝土垫层 混凝土种类、强度等级:C15 商品普通砼	m³	1.00	439.63	439.63	
381	040202011001	碎石垫层 石料规格:碎石 5~40mm 厚度:15cm	m²	1.00	32.57	32.57	
382	040202011002	碎石垫层 石料规格:碎石 5~40mm 厚度:每增减1cm	m²	1.00	1.57	1.57	
383	040202015001	水泥稳定碎石 水泥含量:6% 石料规格:碎石 5~40mm 厚度:15cm	m²	1.00	40.81	40.81	
384	040202015002	水泥稳定碎石 水泥含量:6% 石料规格:碎石 5~40mm 厚度:每增减1cm	m²	1.00	2.19	2.19	
385	040203007001	水泥混凝土路面 厚度20cm C25商品砼	m²	1.00	109.76	109.76	
386	040203007002	水泥混凝土路面 厚度15cm C25商品砼	m²	1.00	81.15	81.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第27页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
387	040203007003	水泥混凝土路面 每增1cm C25商品砼	m²	1.00	4.56	4.56	
388	040203007004	水泥混凝土路面 厚度20cm C20商品砼	m²	1.00	106.96	106.96	
389	040203007005	水泥混凝土路面 厚度15cm C20商品砼	m²	1.00	79.06	79.06	
390	040203007006	水泥混凝土路面 每增1cm C20商品砼	m²	1.00	4.42	4.42	
391	040203003001	喷洒乳化沥青透油层	m²	1.00	3.51	3.51	
392	040203003002	喷洒乳化沥青粘油层	m²	1.00	1.09	1.09	
393	040203004001	喷洒乳化沥青下封层	m²	1.00	5.92	5.92	
394	040203006001	中粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚5cm 中粒式沥青混凝AC-16	m²	1.00	81.35	81.35	
395	040203006002	中粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 每增减 1cm 中粒式沥青混凝AC-16	m²	1.00	15.83	15.83	
396	040203006003	细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚5cm 细粒式沥青混凝AC-13	m²	1.00	88.06	88.06	
397	040203006004	细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 每增减 0.5cm 细粒式沥青混凝AC-13	m²	1.00	8.61	8.61	
398	040203006005	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚5cm 中粒式沥青混凝AC-16	m²	1.00	77.95	77.95	
399	040203006006	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 每增减 1cm 中粒式沥青混凝AC-16	m²	1.00	15.36	15.36	
400	040203006007	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚5cm 细粒式沥青混凝AC-13	m²	1.00	83.38	83.38	
401	040203006008	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 每增减 0.5cm 细粒式沥青混凝AC-13	m²	1.00	8.28	8.28	
402	040204002001	人行道块料铺设(主材甲供) 1、面层材料种类:230*115*55红色透水 砖通体,粗砂灌缝 2、30厚1:4干硬性水泥砂浆	m²	1.00	58.07	58.07	
403	040204002002	人行道块料铺设 1、面层材料种类:230*115*55红色透水 砖通体,粗砂灌缝 2、30厚1:4干硬性水泥砂浆	m²	1.00	89.61	89.61	
404	040204002003	石材面层(主材甲供) 1、面层材料种类:4cm以内石材铺设 2、砂浆强度等级:30厚1:4干硬性水泥砂 浆结合层	m²	1.00	56.52	56.52	
405	040204002004	石材面层(主材甲供) 1、面层材料种类:6cm以内石材铺设 2、砂浆强度等级:30厚1:4干硬性水泥砂 浆结合层	m²	1.00	58.07	58.07	
406	040204002005	石材面层 1.50厚青石板面层,细毛面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆	m²	1.00	178.11	178.11	
407	040204002006	石材面层	m²	1.00	156.09	156.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第28页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、面层材料种类: 20厚烧面黄锈石花岗岩 面层 2、砂浆强度等级: 30厚1:4干硬性水泥砂 浆结合层					
408	040204002007	石材面层 1、面层材料种类: 18厚光面蒙古黑面层 2、砂浆强度等级: 30厚1:4干硬性水泥砂 浆结合层	m²	1.00	315.97	315.97	
409	040204002008	石材面层 1、面层材料种类: 18厚芝麻白花岗岩面层 2、砂浆强度等级: 30厚1:4干硬性水泥砂 浆结合层	m²	1.00	144.63	144.63	
410	040204002009	石材面层 1、面层材料种类: 18厚芝麻白花岗岩面层 2、砂浆强度等级: 30厚1:4干硬性水泥砂 浆结合层	m²	1	144.63	144.63	
411	040204002010	石材面层 1、面层材料种类: 18厚芝麻黑花岗岩面层 2、砂浆强度等级: 30厚1:4干硬性水泥砂 浆结合层	m²	1	183.80	183.80	
412	040204002011	石材面层 1、面层材料种类: 50厚火烧面黄锈石面层 2、砂浆强度等级: 30厚1:4干硬性水泥砂 浆结合层	m²	1.00	224.03	224.03	
413	040204002012	石材面层 1、面层材料种类: 50厚中国红面层 2、砂浆强度等级: 30厚1:4干硬性水泥砂 浆结合层	m²	1.00	312.54	312.54	
414	040203008001	石材压顶 600*400*50光面黄锈石花岗岩压顶 四面 倒角 20厚1: 3水泥砂浆	m²	1.00	265.07	265.07	
415	040203008002	石材压顶 600*400*50光面钟山青花岗岩压顶 四面 倒角 20厚1: 3水泥砂浆	m²	1.00	265.07	265.07	
416	040203008003	石材墙面 20厚光面黄锈石花岗岩贴面 20厚1: 3水泥砂浆结合层	m²	1.00	156.88	156.88	
417	040203008004	石材墙面 18光面芝麻白花岗岩贴面 20厚1: 3水泥砂浆结合层	m²	1.00	145.43	145.43	
418	040203008005	石材墙面 18光面芝麻灰花岗岩贴面 20厚1: 3水泥砂浆结合层	m²	1.00	125.85	125.85	
419	040203008006	石材墙面 18光面芝麻黑花岗岩贴面 20厚1: 3水泥砂浆结合层	m²	1.00	184.59	184.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第29页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
420	040204004001	安砌路缘石 1、500*250*120花岗岩路缘石 2、20厚1:3水泥砂浆粘结层 3、垫层厚度:50厚C15混凝土垫层	m	1.00	71.82	71.82	
421	040204004002	安砌路平石 1、500*350*80花岗岩路平石 2、20厚1:3水泥砂浆粘结层 3、垫层厚度:50厚C15混凝土垫层	m	1.00	110.91	110.91	
422	040205006001	标线 白色热熔标线道路漆	m²	1.00	48.09	48.09	
423	040601029001	伸缩缝 1.材料品种:聚氯乙烯胶泥 2.沉降缝规格:缝宽5mm	m	1.00	22.44	22.44	
424	040501004001	HDPE双壁波纹管敷设 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN150, 环刚度≥4KN/m² 2.连接形式:承插式胶圈接口	m	1.00	40.32	40.32	
425	040501004002	HDPE双壁波纹管敷设 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN200, 环刚度≥4KN/m² 2.连接形式:承插式胶圈接口	m	1.00	40.32	40.32	
426	040501004003	HDPE双壁波纹管敷设 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN200, 环刚度≥8KN/m² 2.连接形式:承插式胶圈接口	m	1.00	46.16	46.16	
427	040501004004	HDPE双壁波纹管敷设 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300, 环刚度≥4KN/m² 2.连接形式:承插式胶圈接口	m	1.00	65.92	65.92	
428	040501004005	HDPE双壁波纹管敷设 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300, 环刚度≥8KN/m² 2.连接形式:承插式胶圈接口	m	1.00	74.63	74.63	
429	040504001001	砖砌圆形雨水检查井 1.井截面700mm 2.深度:1.3m以内 3.井盖种类、规格:轻型 球墨铸铁井盖含井座Φ700≥C250kN	座	1	1071.45	1071.45	
430	001001001001	砖砌圆形雨水检查井 1.井截面700mm 2.深度:1.3m以内 3.井盖种类、规格:复合材料井盖含井座Φ700≥B125kN	座	1	878.53	878.53	
		单价措施项目					
市政拆除						1619.94	
		分部分项工程				1619.94	
431	041001001001	拆除沥青混凝土路面 风镐拆除 厚度10cm 拆除、清底、废渣清理成堆。	m²	1.00	19.72	19.72	
432	041001001002	拆除沥青混凝土路面 风镐拆除 每增减1cm	m²	1.00	1.86	1.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第30页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		拆除、清底、废渣清理成堆。					
433	041001001003	拆除沥青混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度10cm 拆除、清底、废渣清理成堆。	m²	1.00	6.91	6.91	
434	041001001004	拆除沥青混凝土路面 岩石破碎机拆除 每 增减1cm 拆除、清底、废渣清理成堆。	m²	1.00	0.66	0.66	
435	041001001005	拆除水泥混凝土路面 风镐拆除 厚度 15cm 拆除、清底、废渣清理成堆。	m²	1.00	40.65	40.65	
436	041001001006	拆除水泥混凝土路面 风镐拆除 每增减 1cm 拆除、清底、废渣清理成堆。	m²	1.00	2.58	2.58	
437	041001001007	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚 度15cm 拆除、清底、废渣清理成堆。	m²	1.00	12.95	12.95	
438	041001001008	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 每 增减1cm 拆除、清底、废渣清理成堆。	m²	1.00	0.84	0.84	
439	041001003001	拆除混合料基层 风镐拆除 水泥稳定碎 (砾)石基层、水泥稳定土基层 厚度 15cm 拆除、清底、废渣清理成堆。	m²	1.00	18.90	18.90	
440	041001003002	拆除混合料基层 风镐拆除 水泥稳定碎 (砾)石基层、水泥稳定土基层 每增减 1cm 拆除、清底、废渣清理成堆。	m²	1.00	1.20	1.20	
441	041001003003	岩石破碎机拆除 水泥稳定碎(砾)石基层 、水泥稳定土基层 厚度15cm 拆除、清底、废渣清理成堆。	m²	1.00	6.91	6.91	
442	041001003004	岩石破碎机拆除 水泥稳定碎(砾)石基层 、水泥稳定土基层 每增减1cm 拆除、清底、废渣清理成堆。	m²	1.00	0.44	0.44	
443	041001003005	风镐拆除 现浇混凝土面(垫)层 厚10cm 内 拆除、清底、废渣清理成堆。	m²	1.00	14.13	14.13	
444	041001003006	风镐拆除 现浇混凝土面(垫)层 每增 1cm 拆除、清底、废渣清理成堆。	m²	1.00	1.34	1.34	
445	041001002001	人工拆除 混凝土预制块(无粘合层) 拆除、清底、废渣清理成堆。	m²	1.00	3.66	3.66	
446	041001002002	风镐拆除 石质块料面层 含砂浆结合层 拆除、清底、废渣清理成堆。	m²	1.00	12.40	12.40	
447	041001005001	人工拆除 侧缘石 拆除、清底、废渣清理成堆。	m	1.00	5.11	5.11	
448	041001006001	风镐拆除 混凝土管道及基础 拆除、清底、废渣清理成堆。	m³	1.00	384.44	384.44	
449	041001006002	岩石破碎机拆除 混凝土管道及基础 拆除、清底、废渣清理成堆。	m³	1.00	221.43	221.43	
450	041001006003	保护性拆除金属管道 公称直径(mm)以内 32	m	1.00	7.14	7.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第31页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		平整场地、清理工作坑、拆除、吊管、清理管腔污泥、旧料就近堆放 拆除管道不含基础及垫层拆除,基础及垫层拆除按相应项目执行。					
451	041001006004	保护性拆除金属管道 公称直径(mm)以内60 平整场地、清理工作坑、拆除、吊管、清理管腔污泥、旧料就近堆放 拆除管道不含基础及垫层拆除,基础及垫层拆除按相应项目执行。	m	1.00	9.36	9.36	
452	041001006005	保护性拆除金属管道 公称直径(mm)以内100 平整场地、清理工作坑、拆除、吊管、清理管腔污泥、旧料就近堆放 拆除管道不含基础及垫层拆除,基础及垫层拆除按相应项目执行。	m	1.00	18.08	18.08	
453	041001006006	保护性拆除金属管道 公称直径(mm)以内200 平整场地、清理工作坑、拆除、吊管、清理管腔污泥、旧料就近堆放 拆除管道不含基础及垫层拆除,基础及垫层拆除按相应项目执行。	m	1.00	19.82	19.82	
454	041001007001	岩石破碎机拆除 砖砌体 拆除、废渣清理成堆。	m³	1.00	67.92	67.92	
455	041001007002	岩石破碎机拆除 石砌体 拆除、废渣清理成堆。	m³	1.00	146.03	146.03	
456	041001008001	岩石破碎机拆除 混凝土 拆除、废渣清理成堆。	m³	1.00	204.64	204.64	
457	041001008002	岩石破碎机拆除 钢筋混凝土 拆除、废渣清理成堆。	m³	1.00	239.34	239.34	
458	041001004001	铣刨机铣刨路面 铣刨路面、清扫铣刨废料、废渣运至路边、清理成堆。	m²	1.00	18.77	18.77	
459	04B001	旧路面机械切缝 切缝机切缝 放线、切缝、清理。	m	1.00	12.51	12.51	
460	04B002	机械清除灌木林 砍伐、场内运输、清理场地。	m²	1.00	2.81	2.81	
461	04B003	人工伐树,挖掘机挖树根 离地10cm处树干直径15cm以内 锯(砍)倒、断枝,截断、运出路基外,场地清理。	棵	1	117.39	117.39	
		单价措施项目					
零星维修-建筑						890.15	
		分部分项工程				890.15	
462	010516001001	螺栓 墙面打膨胀螺栓	套	1	4.17	4.17	
463	010401003001	墙体拆除及修复(含拆除、砌砖、批灰、腻子修复)	m³	1.00	823.32	823.32	
464	010806001001	更换窗白玻璃	m²	1.00	62.66	62.66	
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第32页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
零星维修-安装					705.43		
		分部分项工程				705.43	
465	031004006004	更换马桶 绿丰（或同等品牌）	套	1	705.43	705.43	
		单价措施项目					
零星维修-市政					42.17		
		分部分项工程				42.17	
466	010101007001	管沟土方 土方管沟开挖0.5×0.5m(包恢复) 土方管沟开挖0.5×1m(包恢复)	m³	1.00	42.17	42.17	
		单价措施项目					
拆除					5296.01		
		分部分项工程				5296.01	
		G.1 人工拆除工程				2798.21	
467	011602002001	拆除基础 混凝土 基础 拆除或拆碎基础、断钢筋、剔凿，渣土倒 运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m³	1.00	390.01	390.01	
468	011601001001	拆除砌体 砖墙 拆墙、柱及附着其上的装饰层 拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑 物30m以内地点堆放。	m³	1.00	87.62	87.62	
469	011601001002	拆除砌体 砖柱 拆墙、柱及附着其上的装饰层 拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑 物30m以内地点堆放。	m³	1.00	120.69	120.69	
470	011601001003	拆除砌体 砌块墙 拆墙、柱及附着其上的装饰层 拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑 物30m以内地点堆放。	m³	1.00	56.53	56.53	
471	011601001004	拆除砌体 砌块柱 拆墙、柱及附着其上的装饰层 拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑 物30m以内地点堆放。	m³	1.00	78.00	78.00	
472	011601001005	拆除砌体 零星砌体 拆墙及附着其上的装饰层 拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑 物30m以内地点堆放。	m³	1.00	111.93	111.93	
473	011602002002	现浇钢筋混凝土拆除 钢筋混凝土 破碎混凝土、断钢筋、剔凿、清理渣土 拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑 物30m以内地点堆放。	m³	1.00	518.13	518.13	
474	011602002003	现浇钢筋混凝土拆除 钢筋混凝土池槽 破碎混凝土、断钢筋、剔凿、清理渣土 拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑 物30m以内地点堆放。	m³	1.00	133.02	133.02	
475	011602002004	屋面拆除 彩钢夹心屋面板 拆除混凝土屋面板、找平层及防水层	m²	1.00	5.66	5.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第33页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。					
476	011602002005	屋面拆除 镀锌瓦垄铁皮、单层彩钢屋面板 拆除混凝土屋面板、找平层及防水层 拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m²	1.00	3.76	3.76	
477	011602002006	屋面拆除 架空隔热层 架空阶砖 拆除架空阶砖、架空隔热板及巷砖,清理 表面 拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m²	1.00	15.26	15.26	
478	011611005001	屋面拆除 铁皮檐沟、斜沟 拆除檐沟、沟嘴、雨水口、水斗 拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m	1.00	4.51	4.51	
479	011611005002	屋面拆除 雨水口 拆除檐沟、沟嘴、雨水口、水斗 拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	个	1	8.29	8.29	
480	011607002001	铲除卷材、涂膜防水层 无砂石保护层 铲除卷材防水层或涂膜防水层(不包括铲除找平层), 拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m²	1.00	5.09	5.09	
481	011607002002	铲除卷材、涂膜防水层 带砂石保护层 铲除卷材防水层或涂膜防水层(不包括铲除找平层) 拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m²	1.00	7.92	7.92	
482	011607002003	铲除卷材、涂膜防水层 天沟、檐沟 铲除卷材防水层或涂膜防水层(不包括铲除找平层) 拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m	1.00	5.67	5.67	
483	011604001001	楼地面垫层拆除 混凝土 拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m³	1.00	282.62	282.62	
484	011604001002	楼地面垫层拆除 灰土 拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m³	1.00	169.58	169.58	
485	011604001003	楼地面垫层拆除 炉渣 拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m³	1.00	81.02	81.02	
486	011605001001	楼地面面层拆除 面砖 拆除面层(含结合层及找平层) 拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m²	1.00	23.56	23.56	
487	011605001002	楼地面面层拆除 预制水磨石、石材面层 拆除面层(含结合层及找平层) 拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m²	1.00	28.49	28.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第34页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
488	011605001003	楼地面面层拆除 水泥阶砖、红阶砖 拆除面层(含结合层及找平层) 拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m²	1.00	7.92	7.92	
489	011606001001	地板拆除 带龙骨 木地板 1.地板拆除包括:龙骨、垫木、毛板、面板(或面层)及踢脚板的全部拆除。2.塑料地板拆除。3.拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至被拆除建筑物30m以内指定地点,清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	5.66	5.66	
490	011606001002	地板拆除 不带龙骨木地板 1.地板拆除包括:垫木、毛板、面板(或面层)及踢脚板的全部拆除。2.塑料地板拆除。3.拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至被拆除建筑物30m以内指定地点,清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	4.06	4.06	
491	011606001003	地板拆除 塑料地板 1.地板拆除包括:龙骨、垫木、毛板、面板(或面层)及踢脚板的全部拆除。2.塑料地板拆除。3.拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至被拆除建筑物30m以内指定地点,清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	2.35	2.35	
492	011606001004	地毯拆除 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至被拆除建筑物30m以内指定地点,清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	2.92	2.92	
493	011601001006	拆除 砖砌明(暗)沟 拆除的渣土废弃材料和可用材料运至被拆除建筑物30m以内指定地点,清理归堆、码放整齐。	m	1.00	12.35	12.35	
494	011602001001	拆除 混凝土明(暗)沟 拆除的渣土废弃材料和可用材料运至被拆除建筑物30m以内指定地点,清理归堆、码放整齐。	m	1.00	26.28	26.28	
495	011604001004	拆除 砖散水 拆除的渣土废弃材料和可用材料运至被拆除建筑物30m以内指定地点,清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	7.74	7.74	
496	011604001005	拆除 混凝土散水 拆除的渣土废弃材料和可用材料运至被拆除建筑物30m以内指定地点,清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	17.69	17.69	
497	011604002001	墙柱面铲除 抹灰砂浆 铲除墙柱面抹灰及装饰层,拆除的渣土运至被拆除建筑物30m以内指定地点,清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	9.03	9.03	
498	011605002001	墙柱面铲除 各种块料面砖 1.拆除墙、柱面各种块料面砖、石材(包括结合层、找平层、钢骨架或木骨架)。2.拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至被拆除建筑物30m以内指定地点,清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	33.92	33.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第35页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
499	011605002002	墙柱面铲除 石材 1. 拆除墙、柱面各种块料面砖、石材(包括结合层、找平层、钢骨架或木骨架)。 2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	47.49	47.49	
500	011606002001	拆除 木骨架墙 隔扇、隔墙、护墙板面层及龙骨的拆除, 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	28.83	28.83	
501	011606002002	拆除 金属骨架隔墙 隔扇、隔墙、护墙板面层及龙骨的拆除, 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	22.23	22.23	
502	011606002003	拆除 轻质板式隔墙 隔扇、隔墙、护墙板面层及龙骨的拆除, 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	11.30	11.30	
503	011606002004	拆除 隔断 隔扇、隔墙、护墙板面层及龙骨的拆除, 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	5.66	5.66	
504	011608002001	清理涂料层 内墙 拆除的渣土全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	5.41	5.41	
505	011608002002	清理涂料层 外墙 拆除的渣土全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	10.85	10.85	
506	011608003001	揭撕墙纸、墙布 拆除的渣土全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	2.82	2.82	
507	011606003001	天棚拆除 木龙骨 板条 天棚吊杆、骨架及面层的全部拆除 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	4.51	4.51	
508	011606003002	天棚拆除 木龙骨 胶合板、埃特板 天棚吊杆、骨架及面层的全部拆除 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	4.61	4.61	
509	011606003003	天棚拆除 木龙骨 石膏板 天棚吊杆、骨架及面层的全部拆除 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	5.66	5.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第36页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
510	011606003004	天棚拆除 金属龙骨 金属面层 1.天棚吊杆、骨架及面层的全部拆除。2. 铲除天棚砂浆。3. 拆除的渣土废弃材料和 可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m 以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	6.79	6.79	
511	011606003005	天棚拆除 金属龙骨 胶合板、埃特板 1.天棚吊杆、骨架及面层的全部拆除。2. 铲除天棚砂浆。3. 拆除的渣土废弃材料和 可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m 以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	5.09	5.09	
512	011606003006	天棚拆除 金属龙骨 石膏板 1.天棚吊杆、骨架及面层的全部拆除。2. 铲除天棚砂浆。3. 拆除的渣土废弃材料和 可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m 以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	5.09	5.09	
513	011604003001	天棚拆除 铲除抹灰砂浆 铲除墙柱面抹灰及装饰层, 拆除的渣土运 至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归 堆、码放整齐。	m²	1.00	10.68	10.68	
514	011608002003	天棚拆除 清理涂料层 铲除涂料、打磨, 拆除的渣土全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理 归堆、码放整齐。	m²	1.00	6.41	6.41	
515	011608003002	天棚拆除 揭撕墙纸、墙布 拆除的渣土全部下地, 运至被拆除建筑物 30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	3.35	3.35	
516	011610001001	拆除木门窗 整樘门(含门头亮子) 1. 门、窗框及扇的整体拆除或单项拆除。 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下 地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	樘	1	22.62	22.62	
517	011610001002	拆除木门窗 整樘窗(含门头亮子) 1. 门、窗框及扇的整体拆除或单项拆除。 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下 地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	樘	1	21.49	21.49	
518	011610002001	拆除 钢门 门窗框扇整体拆除及连接件拆除 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下 地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	35.32	35.32	
519	011610002002	拆除 钢窗 门窗框扇整体拆除及连接件拆除 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下 地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	33.92	33.92	
520	011610002003	拆除 铝合金 门窗 门窗框扇整体拆除及连接件拆除	m²	1.00	28.27	28.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第37页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。					
521	011610002004	拆除 窗栅、防盗网 门窗框扇、钢栅整体拆除及连接件拆除 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	23.74	23.74	
522	011614005001	窗帘盒拆除 1. 窗帘盒、窗台板拆除包括主附件拆除。 2. 筒子板拆除包括面层及骨架拆除。3. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m	1.00	6.03	6.03	
523	011611005003	拆除 钢栏杆 1. 木扶手拆除包括木扶手和扶手垫板的拆除。2. 栏杆的拆除包括栏杆及扶手全部拆除。3. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m²	1.00	19.79	19.79	
524	011608001001	油漆层清除 单层 木门窗 涂刷脱漆剂、刮铲旧油膜、打磨、擦洗 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆。	m²	1.00	21.83	21.83	
525	011608001002	旧漆面清除 单层钢门窗 涂刷脱漆剂、刮铲旧油膜、打磨、擦洗 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆。	m²	1.00	14.32	14.32	
526	011608001003	旧漆面清除 钢栏门、栏杆 涂刷脱漆剂、刮铲旧油膜、打磨、擦洗 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆。	m²	1.00	12.52	12.52	
527	011607001001	人工拆除卫生间蹲位 含拆除卫生间蹲便器、防水层、填充层、 面层 凹坑内所有回填物清理干净 废渣清理、运至楼底, 码放整齐。 工程量按蹲位个数计算	个	1	104.30	104.30	
		G.2 机械拆除工程				2497.80	
528	011602001002	履带式液压岩石破碎机拆除 混凝土垫层、 地坪 全部拆除, 破碎、废渣清理成堆。	m³	1.00	74.03	74.03	
529	011602001003	履带式液压岩石破碎机拆除 混凝土基础 全部拆除, 破碎、废渣清理成堆。	m³	1.00	98.15	98.15	
530	011602002007	履带式液压岩石破碎机拆除 钢筋混凝土基础 全部拆除, 破碎、废渣清理成堆。	m³	1.00	143.74	143.74	
531	011601001007	履带式液压岩石破碎机拆除 砖基础、灰土 垫层、三合土垫层	m³	1.00	79.40	79.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第38页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		全部拆除, 破碎、废渣清理成堆。					
532	011602001004	履带式液压岩石破碎机拆除 毛石基础 全部拆除, 破碎、废渣清理成堆。	m³	1.00	94.12	94.12	
533	011602001005	履带式液压岩石破碎机拆除 混凝土 全部拆除, 破碎、废渣清理成堆。	m³	1.00	80.74	80.74	
534	011602002008	履带式液压岩石破碎机拆除 钢筋混凝土 全部拆除, 破碎、废渣清理成堆。	m³	1.00	116.94	116.94	
535	011601001008	履带式液压岩石破碎机拆除 砖、砌块砌体 全部拆除, 破碎、废渣清理成堆。	m³	1.00	51.23	51.23	
536	011601001009	履带式液压岩石破碎机拆除 石砌体 全部拆除, 破碎、废渣清理成堆。	m³	1.00	65.99	65.99	
537	011602001006	风动凿岩机拆除 混凝土垫层、地坪 全部拆除, 破碎、废渣清理成堆。	m³	1.00	152.16	152.16	
538	011602001007	风动凿岩机拆除 混凝土基础 全部拆除, 破碎、废渣清理成堆。	m³	1.00	203.17	203.17	
539	011602002009	风动凿岩机拆除 混凝土基础 全部拆除, 破碎、废渣清理成堆。	m³	1.00	203.17	203.17	
540	011601001010	风动凿岩机拆除 砖基础、灰土垫层、三合 土垫层 全部拆除, 破碎、废渣清理成堆。	m³	1.00	163.87	163.87	
541	011602001008	风动凿岩机拆除 毛石基础 全部拆除, 破碎、废渣清理成堆。	m³	1.00	196.68	196.68	
542	011602001009	风动凿岩机拆除 混凝土 全部拆除, 破碎、废渣清理成堆。	m³	1.00	189.77	189.77	
543	011602002010	风动凿岩机拆除 钢筋混凝土 全部拆除, 破碎、废渣清理成堆。	m³	1.00	272.73	272.73	
544	011601001011	风动凿岩机拆除 砖、砌块砌体 全部拆除, 破碎、废渣清理成堆。	m³	1.00	117.88	117.88	
545	011601001012	风动凿岩机拆除 石砌体 全部拆除, 破碎、废渣清理成堆。	m³	1.00	149.85	149.85	
546	011603001001	拆除 附墙木柜(破坏性拆除) 按垂直投影面积计算 废渣清理、运至楼底, 码放整齐。	m²	1.00	44.18	44.18	
		单价措施项目					
安装拆除						2749.20	
		分部分项工程				2749.20	
		一、变配电及低压电器拆除				1574.40	
547	03B001	低压配电柜拆除 搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场。	台	1	313.57	313.57	
548	03B002	成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长 m)0.5 凿墙洞, 拆除, 搬运至现场指定集中堆放 地点, 清理现场。	台	1	77.35	77.35	
549	03B003	成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长 m)1.0 凿墙洞, 拆除, 搬运至现场指定集中堆放 地点, 清理现场。	台	1	113.43	113.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第39页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
550	03B004	成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长 m)1.5 凿墙洞,拆除,搬运至现场指定集中堆放 地点,清理现场。	台	1	172.22	172.22	
551	03B005	成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长 m)2.5 凿墙洞,拆除,搬运至现场指定集中堆放 地点,清理现场。	台	1	208.30	208.30	
552	03B006	成套配电箱拆除 悬挂明装式(半周长 m)0.5 凿墙洞,拆除,搬运至现场指定集中堆放 地点,清理现场。	台	1	50.53	50.53	
553	03B007	成套配电箱拆除 悬挂明装式(半周长 m)1.0 凿墙洞,拆除,搬运至现场指定集中堆放 地点,清理现场。	台	1	74.58	74.58	
554	03B008	成套配电箱拆除 悬挂明装式(半周长 m)1.5 凿墙洞,拆除,搬运至现场指定集中堆放 地点,清理现场。	台	1	114.12	114.12	
555	03B009	成套配电箱拆除 悬挂明装式(半周长 m)2.5 凿墙洞,拆除,搬运至现场指定集中堆放 地点,清理现场。	台	1	138.17	138.17	
556	03B010	钢制桥架、玻璃钢桥架、铝合金桥架拆除 槽式、托盘式桥架(宽+高mm以下)150 凿墙洞,拆除,搬运至现场指定集中堆放 地点,清理现场。	m	1.00	16.39	16.39	
557	03B011	钢制桥架、玻璃钢桥架、铝合金桥架拆除 槽式、托盘式桥架(宽+高mm以下)400 凿墙洞,拆除,搬运至现场指定集中堆放 地点,清理现场。	m	1.00	27.07	27.07	
558	03B012	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)10 工作内容:防火堵洞材料、电缆头、电缆 等拆除。搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场。	m	1.00	3.47	3.47	
559	03B013	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)16 工作内容:防火堵洞材料、电缆头、电缆 等拆除。搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场。	m	1.00	3.80	3.80	
560	03B014	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)35 工作内容:防火堵洞材料、电缆头、电缆 等拆除。搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场。	m	1.00	4.97	4.97	
561	03B015	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)70 工作内容:防火堵洞材料、电缆头、电缆 等拆除。搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场。	m	1.00	7.53	7.53	
562	03B016	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)120 工作内容:防火堵洞材料、电缆头、电缆 等拆除。搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场。	m	1.00	13.70	13.70	
563	03B017	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)150	m	1.00	17.38	17.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第40页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		工作内容: 防火堵洞材料、电缆头、电缆等拆除。搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场。					
564	03B018	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)185 工作内容: 防火堵洞材料、电缆头、电缆等拆除。搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场。	m	1.00	20.98	20.98	
565	03B019	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)240 工作内容: 防火堵洞材料、电缆头、电缆等拆除。搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场。	m	1.00	25.31	25.31	
566	03B020	刚性阻燃管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设(公称口径mm以内)15 工作内容: 拆除, 搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场。	m	1.00	3.56	3.56	
567	03B021	刚性阻燃管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设(公称口径mm以内)20 工作内容: 拆除, 搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场。	m	1.00	3.76	3.76	
568	03B022	刚性阻燃管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设(公称口径mm以内)25 工作内容: 拆除, 搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场。	m	1.00	4.39	4.39	
569	03B023	塑料线槽拆除 宽×高(mm以内)10×20 工作内容: 拆除, 搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场。	m	1.00	3.65	3.65	
570	03B024	塑料线槽拆除 宽×高(mm以内)22×59 工作内容: 拆除, 搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场。	m	1.00	4.61	4.61	
571	03B025	塑料线槽拆除 宽×高(mm以内)32×120 工作内容: 拆除, 搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场。	m	1.00	6.20	6.20	
572	03B026	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以内)2.5 工作内容: 拆除, 搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场。	m	1.00	0.35	0.35	
573	03B027	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以内)4 工作内容: 拆除, 搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场。	m	1.00	0.41	0.41	
574	03B028	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以内)6 工作内容: 拆除, 搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场。	m	1.00	0.48	0.48	
575	03B029	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以内)10 工作内容: 拆除, 搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场。	m	1.00	0.57	0.57	
576	03B030	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以内)16 工作内容: 拆除, 搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场。	m	1.00	0.66	0.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第41页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
577	03B031	铜芯线槽内配线拆除 导线截面(mm²以内)2.5 工作内容:拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场。	m	1.00	0.27	0.27	
578	03B032	铜芯线槽内配线拆除 导线截面(mm²以内)4 工作内容:拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场。	m	1.00	0.33	0.33	
579	03B033	铜芯线槽内配线拆除 导线截面(mm²以内)6 工作内容:拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场。	m	1.00	0.39	0.39	
580	03B034	铜芯线槽内配线拆除 导线截面(mm²以内)10 工作内容:拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场。	m	1.00	0.46	0.46	
581	03B035	铜芯线槽内配线拆除 导线截面(mm²以内)16 工作内容:拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场。	m	1.00	0.54	0.54	
582	011613001001	吸顶灯 平板灯 拆除 工作内容:拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场。	套	1	12.24	12.24	
583	011613001002	标志、诱导装饰灯、应急灯拆除 工作内容:拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场。	套	1	14.08	14.08	
584	011613001003	荧光灯具拆除 单管 工作内容:拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场。	套	1	13.45	13.45	
585	011613001004	荧光灯具拆除 二管 工作内容:拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场。	套	1	18.74	18.74	
586	011613001005	荧光灯具拆除 三管 工作内容:拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场。	套	1	23.11	23.11	
587	011613001006	筒灯 射灯 拆除 工作内容:拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场。	套	1	7.55	7.55	
588	03B036	开关、插座拆除 工作内容:拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场。	套	1	6.03	6.03	
589	03B037	风扇拆除 吊风扇 工作内容:拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场。	台	1	24.07	24.07	
590	03B038	风扇拆除 轴流排气扇 工作内容:拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场。	台	1	21.63	21.63	
		二、给排水、燃气工程拆除				812.88	
591	011612001001	塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)25 工作内容:泄水,打凿过墙(楼板)洞,拆除管卡、管道,搬运至现场指定集中堆放点,清理现场。	m	1.00	4.68	4.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第42页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
592	011612001002	塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)40 工作内容:泄水,打凿过墙(楼板)洞, 拆除管卡、管道,搬运至现场指定集中堆 放点,清理现场。	m	1.00	6.98	6.98	
593	011612001003	塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)63 工作内容:泄水,打凿过墙(楼板)洞, 拆除管卡、管道,搬运至现场指定集中堆 放点,清理现场。	m	1.00	8.58	8.58	
594	011612001004	塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)90 工作内容:泄水,打凿过墙(楼板)洞, 拆除管卡、管道,搬运至现场指定集中堆 放点,清理现场。	m	1.00	10.04	10.04	
595	011612001005	塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)110 工作内容:泄水,打凿过墙(楼板)洞, 拆除管卡、管道,搬运至现场指定集中堆 放点,清理现场。	m	1.00	11.75	11.75	
596	011612001006	钢塑复合给水管拆除 公称直径(mm以 内)20 工作内容:泄水,打凿过墙(楼板)洞, 拆除管卡、管道,搬运至现场指定集中堆 放点,清理现场。	m	1.00	6.87	6.87	
597	011612001007	钢塑复合给水管拆除 公称直径(mm以 内)32 工作内容:泄水,打凿过墙(楼板)洞, 拆除管卡、管道,搬运至现场指定集中堆 放点,清理现场。	m	1.00	10.32	10.32	
598	011612001008	钢塑复合给水管拆除 公称直径(mm以 内)50 工作内容:泄水,打凿过墙(楼板)洞, 拆除管卡、管道,搬运至现场指定集中堆 放点,清理现场。	m	1.00	11.99	11.99	
599	011612001009	钢塑复合给水管拆除 公称直径(mm以 内)80 工作内容:泄水,打凿过墙(楼板)洞, 拆除管卡、管道,搬运至现场指定集中堆 放点,清理现场。	m	1.00	17.61	17.61	
600	011612001010	钢塑复合给水管拆除 公称直径(mm以 内)100 工作内容:泄水,打凿过墙(楼板)洞, 拆除管卡、管道,搬运至现场指定集中堆 放点,清理现场。	m	1.00	24.83	24.83	
601	011612001011	钢塑复合给水管拆除 公称直径(mm以 内)150 工作内容:泄水,打凿过墙(楼板)洞, 拆除管卡、管道,搬运至现场指定集中堆 放点,清理现场。	m	1.00	30.69	30.69	
602	011612001012	铸铁排水管道拆除 公称直径(mm以内)50 工作内容:泄水,打凿过墙(楼板)洞, 拆除管卡、管道,搬运至现场指定集中堆 放点,清理现场。	m	1.00	24.88	24.88	
603	011612001013	铸铁排水管道拆除 公称直径(mm以内)75	m	1.00	29.71	29.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第43页 共44页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		工作内容:泄水,打凿过墙(楼板)洞,拆除管卡、管道,搬运至现场指定集中堆放点,清理现场。					
604	011612001014	铸铁排水管拆除 公称直径(mm以内)100 工作内容:泄水,打凿过墙(楼板)洞,拆除管卡、管道,搬运至现场指定集中堆放点,清理现场。	m	1.00	38.31	38.31	
605	011612001015	铸铁排水管拆除 公称直径(mm以内)150 工作内容:泄水,打凿过墙(楼板)洞,拆除管卡、管道,搬运至现场指定集中堆放点,清理现场。	m	1.00	47.24	47.24	
606	011612001016	塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)50 工作内容:泄水,打凿过墙(楼板)洞,拆除管卡、管道,搬运至现场指定集中堆放点,清理现场。	m	1.00	7.46	7.46	
607	011612001017	塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)75 工作内容:泄水,打凿过墙(楼板)洞,拆除管卡、管道,搬运至现场指定集中堆放点,清理现场。	m	1.00	10.14	10.14	
608	011612001018	塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)110 工作内容:泄水,打凿过墙(楼板)洞,拆除管卡、管道,搬运至现场指定集中堆放点,清理现场。	m	1.00	11.39	11.39	
609	03B039	螺纹水表拆除(公称直径mm以内)25 工作内容:拆除,搬运至现场指定集中堆放点,清理现场。	个	1	7.42	7.42	
610	03B040	螺纹水表拆除(公称直径mm以内)50 工作内容:拆除,搬运至现场指定集中堆放点,清理现场。	个	1	18.27	18.27	
611	03B041	法兰阀门拆除 公称直径(mm以内)50 工作内容:拆除,搬运至现场指定集中堆放点,清理现场。	个	1	24.28	24.28	
612	03B042	焊接法兰水表拆除(公称直径mm以内)100 工作内容:拆除,搬运至现场指定集中堆放点,清理现场。	个	1	71.71	71.71	
613	011612002001	洗脸盘、洗手盘拆除 工作内容:按序拆除,搬运至现场指定集中堆放点,清理现场。	组	1	58.77	58.77	
614	011612002002	成套淋浴器拆除 工作内容:拆除,搬运至现场指定集中堆放点,清理现场。	套	1	17.36	17.36	
615	011612002003	蹲式大便器拆除 工作内容:拆除,搬运至现场指定集中堆放点,清理现场。	套	1	120.81	120.81	
616	011612002004	坐式大便器拆除 工作内容:按序拆除,搬运至现场指定集中堆放点,清理现场。	套	1	65.46	65.46	
617	011612002005	小便器拆除 挂斗式 工作内容:按序拆除,搬运至现场指定集中堆放点,清理现场。	套	1	47.44	47.44	
618	011612002006	小便器拆除 立式	套	1	52.25	52.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:零星维修工程

第44页 共44页

[illegible]