

全州县中等职业技术学校田径场改造项目 工程

招标工程量清单

招标人：全州县中等职业技术学校 造价咨询人：_____
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人：_____(签字或盖章) 或其授权人：_____(签字或盖章)

编制人：_____(造价人员签字盖专用章) 复核人：_____(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____ 复核时间：_____

总 说 明

工程名称:全州县中等职业技术学校田径场改造项目

第1页 共1页

一、工程概况：该项目位于广西壮族自治区桂林市全州县中等职业技术学校内，为对原有运动场改造提升。

二、编制依据：

- 1、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2023]7号文调整。
- 2、《关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》桂建发〔2023〕6号
- 3、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标【2019】12号

三、编制办法：清单法。

四、计税办法：一般计税法

五、其他说明：

其中安全生产责任险3129.03元。

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县中等职业技术学校田径场改造项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县中等职业技术学校田径场改造项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
分部分项工程							
		园路铺装					
1	011605001001	拆除原有运动场塑胶地面 1. 含清运 2. 运距暂按10KM考虑	m²	5920.89			
2	011605001002	拆除原有足球场人工草坪 1. 含清运 2. 运距暂按10KM考虑	m²	7518.70			
3	05B001	拆除原足球场球门及基础 1. 含清运	个	2			
4	桂050201017001	塑胶面层 1. 13mm混合型喷颗粒塑胶面层(采用专业 厂家工艺工序完成) 2. 原有混凝土面层打磨、平整、清理	m²	5893.89			
5	桂050201017002	园路面层 1. 15~33mm厚人工草坪专用胶粘剂粘铺 2. 10厚合成材料吸震垫 3. 原有人工草皮基层	m²	7518.70			
6	040205006001	标线 1. 足球场划线宽度为50mm	m²	47.51			
7	05B002	足球门柱插穴(成品) 1. 垫层采用C20混凝土垫层 2. 基础采用C25混凝土	个	4			
8	05B003	成品球门 1. 按国标标准尺寸要求	副	1			
9	05B004	成品起跳板 1. 尺寸：200mm*1220mm	个	2			
10	05B005	沙坑 1. 尺寸：净空3000mm*9000mm 2. 具体做法详设计图纸 沙坑做法大样 3. 500厚黄细沙 4. 复合土工布 5. 粒径50卵石垫层（最薄100） 6. 素土夯实，压实度≥95% 7. 坑壁：240厚M10水泥砂浆砌MU10非黏土 烧结砖，水泥砂浆1:2抹灰 8. 坑壁：100厚C15混凝土垫层	个	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
单价措施项目							
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县中等职业技术学校田径场改造项目

第2页 共2页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:全州县中等职业技术学校田径场改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县中等职业技术学校田径场改造项目

第1页 共2页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	15.000	
3	020101002	橡胶板 2mm	m²	0.780	
4	021907001	弹性颗粒	kg	45382.953	
5	023301002	草袋	条	25.000	
6	030183001	铁钉(综合)	kg	0.787	
7	040301004	中砂	m³	17.550	
8	040502006	碎石 20~40mm	m³	1.147	
9	040502010	碎石 50~80	m³	4.651	
10	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	3.314	
11	050306001	周转板枋材	m³	0.015	
12	072901007.1	15~33mm厚人工草坪及10厚合成材料吸震垫	m²	7669.074	
13	130305006	面漆	kg	117.878	
14	130308002	聚氨酯主剂	kg	7072.668	
15	131101001	氯化橡胶标线漆(常温漆)	kg	21.570	
16	131102003	画线漆主剂	kg	58.939	
17	133508010	模板嵌缝料	kg	0.472	
18	143504005	稀释剂	kg	0.713	
19	143504005	稀释剂	kg	972.492	
20	143504034	聚氨酯面层硬化剂	kg	3536.334	
21	143504035	底层硬化剂	kg	2755.394	
22	143504036	画线漆硬化剂	kg	58.939	
23	143505001	防重流添加剂	kg	259.331	
24	143508001	脱模剂	kg	0.944	
25	144116014	氯丁胶粘合剂	kg	4135.285	
26	341101001	水	m³	1.133	
27	341508001	其他材料费	元	38.581	
28	341508003	其他材料费	元	15037.400	
29	350102003	组合钢模板	kg	6.514	
30	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	0.472	
31	350201001	模板钢支撑	kg	5.211	
32	350203003	卡具及扣件(综合)	kg	7.165	
33	360302001	土工布400g	m²	35.123	
34	370501003	枕木	m³	0.160	
35	800101007	水泥砂浆中砂M10	m³	1.268	
36	800102003	水泥砂浆1:2	m³	0.522	

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县中等职业技术学校田径场改造项目

第2页 共2页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	B-C	地面打磨 材料费	m²	5893.890	
38	B-C	成品球门 材料费	副	1.000	
39	B-C	成品起跳板 材料费	个	2.000	
40	B-C.2	足球门柱插穴(成品) 材料费	根	4.000	
41	B-C.4	拆除原足球场球门及基础 材料费	元	2.000	
42		◆商品砼◆			
43	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³	1.117	
44	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³	0.264	
45	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³	1.208	
46		◆机械台班组成◆			
47	000701002	市政机械台班人工费	元	4390.218	
48	000701003	市政机械第一类费用	元	4967.685	
49	140304001	轻柴油 0#	kg	859.039	
50	341103001	电	kW.h	7.884	
51		◆机械◆			
52	990101005	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1m³	台班	0.005	
53	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m³	台班	0.885	
54	990506001	混凝土振捣器平板式	台班	0.012	
55	990506002	混凝土振捣器插入式	台班	0.108	
56	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班	0.368	
57	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班	0.013	
58	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班	2.562	
59	990704005	载重汽车装载质量5t	台班	0.052	
60	990704012	载重汽车装载质量20t	台班	0.630	
61	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班	12.018	
62	990707006	平板拖车组装载质量30t	台班	0.630	
63	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	0.037	
64	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	0.029	
65	991305001	电动夯实机夯击能量 250N·m	台班	0.119	
66	991318002	划线车	台班	0.052	
67	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班	0.094	
68		合 计			