

# 编制说明

## 一、编制原则及依据

（一）广西水利厅、广西发展和改革委员会、广西财政厅桂水基[2007]第38号文，“关于发布《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》、《广西水利水电工程设计概（预）算系列定额》的通知”。

（二）广西水利厅2007年颁发的《广西水利水电建筑工程概（预）算定额》。

（三）广西水利厅“桂水基[2014]41号”文，“关于发布《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算补充定额》的通知”。

（四）广西水利厅2007年颁发的《广西水利水电设备安装工程概（预）算定额》。

（五）广西水利厅2007年颁发的《广西水利水电工程机械台时费定额》。

（六）广西水利厅“桂水基[2016]1号”文，关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知。

（七）桂水建设【2023】4号 自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知。

（八）广西水利厅“桂水基[2016]16号”文，水利厅关于营业税改增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知。

（九）广西水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知，桂水基【2018】11号文

（十）（桂水建设【2019】4号，自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知

（十一）（桂人社规【2019】9号）广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率

（十二）设计文件等。

## 二、材料价格

（一）材料价格按2025年4月份桂林市全州县信息价，水泥暂按P042.5MPa单价计。

（二）本工程位于全州县文桥镇谏禄村委，材料超运距40km。

（三）本工程采用现场自拌混凝土，弃土石方运距暂定3km。

（四）本工程模板暂按木模板计，按实结算。

### 工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 全州县文桥镇谏禄村委和平片基础设施项目

第1页 共1页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 全州县文桥镇谏禄村委和平片基础设施项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		盖板水沟=44m						
1.1	500109001001	C20砼沟身	m <sup>3</sup>	20.06				
1.2	500109001002	C20砼沟底板	m <sup>3</sup>	5.72				
1.3	500109001003	C25砼盖板	m <sup>3</sup>	5.54				
1.4	500109001004	渠道衬砌木模板制作安装与拆除	m <sup>2</sup>	109.12				
1.5	500111001001	钢筋加工及安装HPB300	t	0.0876				
1.6	500111001002	钢筋加工及安装HRB400	t	0.7647				
1.7	500109001005	沥青麻絮伸缩缝	m <sup>2</sup>	2.32				
1.8	500109001006	清除淤泥	m <sup>3</sup>	4.4				
2		挡土墙=1597m						
2.1	500109001007	C20片石砼(埋石率20%)	m <sup>3</sup>	1560.6				
2.2	500101002001	墙背回填碎石	m <sup>3</sup>	28.5				
2.3	500101002002	基础土方开挖(利用方)	m <sup>3</sup>	464.715				
2.4	500101002003	回填土方	m <sup>3</sup>	404.1				
2.5	500101002004	开挖土方,弃土外运3km	m <sup>3</sup>	826.785				
2.6	500109001008	木模板制作安装与拆除	m <sup>2</sup>	3849.6				
2.7	500109001009	沥青麻絮伸缩缝	m <sup>2</sup>	84				
3		护堤墙=1458m						
3.1	500109001010	C20砼基础	m <sup>3</sup>	72.3				
3.2	500109001011	C20片石砼(埋石率20%)	m <sup>3</sup>	2595.2				
3.3	500101002005	墙背回填碎石	m <sup>3</sup>	620.6				
3.4	500101002006	基础土方开挖(利用方)	m <sup>3</sup>	2355.315				
3.5	500101002007	回填土方	m <sup>3</sup>	2048.1				
3.6	500101002008	开挖土方,弃土外运3km	m <sup>3</sup>	1130.385				
3.7	500109001012	木模板制作安装与拆除	m <sup>2</sup>	5162				
3.8	500109001013	沥青麻絮伸缩缝	m <sup>2</sup>	127.9				
4		道路硬化工程						
4.1	500101002009	8cm级配碎石垫层	m <sup>2</sup>	2316				

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：全州县文桥镇谏禄村委和平片基础设施项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2	500109001014	18cmC25混凝土面层	m <sup>2</sup>	2316				
4.3	500109001015	旧路面破除，渣土弃运3km	m <sup>3</sup>	7.7				
4.4	500111001003	钢筋加工及安装HRB400	t	1.807				
4.5	500111001004	植筋钻孔（30cm深） （参考公路定额）	个	1642				
5		钢筋混凝土圆管涵1-1.5						
5.1	500109001016	成品钢筋混凝土圆管涵安装1500	m	18				
5.2	500109001017	C20砼基础	m <sup>3</sup>	57.899				
5.3	500109001018	木模板制作安装与拆除	m <sup>2</sup>	75.6				
5.4	500109001019	人工铺筑砂砾垫层	m <sup>3</sup>	8.64				
5.5	500109001020	M7.5浆砌块石	m <sup>3</sup>	5.63				
5.6	500109001021	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	4.8				
5.7	500101002010	开挖土方，弃土外运3km	m <sup>3</sup>	131				
6		人行预制盖板						
6.1	500101002011	开挖土方，弃土外运3km	m <sup>3</sup>	16.2				
6.2	500101002012	开挖石方，弃土外运3km	m <sup>3</sup>	10.8				
6.3	500109001022	C30砼基础	m <sup>3</sup>	5.1				
6.4	500109001023	C30砼预制板	m <sup>3</sup>	5.6				
6.5	500109001024	C30砼墩帽	m <sup>3</sup>	1.18				
6.6	500109001025	C30砼墩身	m <sup>3</sup>	2.88				
6.7	500111001005	钢筋加工及安装HPB300	t	0.068				
6.8	500111001006	钢筋加工及安装HRB400	t	2.427				
6.9	500109001026	木模板制作安装与拆除	m <sup>2</sup>	24.368				
7	500114002001	拆卸原有路边波形梁护栏（参考公路定额）	m	1488				
8	500114002002	安装原有路边波形梁护栏（参考公路定额）	m	1488				
9		公共照明普通太阳能路灯（高度6米，LED灯具120瓦）						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：全州县文桥镇谏禄村委和平片基础设施项目

第3页 共4页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：全州县文桥镇谏禄村委和平片基础设施项目

第4页 共4页

[illegible]

## 其他项目清单

招标编号:

工程名称: 全州县文桥镇谏禄村委和平片基础设施项目

第1页 共1页

[illegible]