

# 总 说 明

工程名称:全州县文桥镇谏禄村委和平片基础设施项目(文化室)

第1页 共1页

1、工程概况：全州县文桥镇谏禄村委和平片基础设施项目，文化室建筑面积200.5m²。

2、编制依据：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）等有关规范。

（2）2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套的费用定额。

（3）2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套的费用定额。

（4）桂建标〔2023〕7号-自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知。

（5）材料价格按2025年4月份桂林市全州县信息价。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:全州县文桥镇谏禄村委和平片基础设施项目(文化室)

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
文化室-土建			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
文化室-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县文桥镇谏禄村委和平片基础设施项目(文化室)

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
文化室-土建							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度: 2m以内	m³	98.94			
2	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度: 2m以内	m³	13.16			
3	010103001001	回填方	m³	77.89			
4	010103002001	余土弃置 1. 运距: 3km	m³	22.53			
	0104	砌筑工程					
5	010401004001	190厚多孔砖墙 1. 砂浆种类、强度等级: M5混合砂浆砌筑	m³	49.32			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	垫层 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m³	5.21			
7	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m³	21.53			
8	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m³	7.41			
9	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m³	0.69			
10	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m³	7.98			
11	010503004001	梁加高混凝土 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m³	0.96			
12	010503005001	过梁 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m³	0.31			
13	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m³	41.51			
14	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 梯板厚度: 100	m²	4.32			
15	010506001002	直形楼梯 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 梯板厚度: 120	m²	7.13			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县文桥镇谏禄村委和平片基础设施项目(文化室)

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
16	010507005001	压顶 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m	0.45			
17	010507001001	散水 (详图集11ZJ901 4/5) 1. 60厚C15混凝土面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 60厚中砂铺垫 3. 素土夯实	m²	41.25			
18	010507001002	坡道 (详图集11ZJ901 5/19) 1. 20厚1:2水泥砂浆随打随压光, 加做100x100菱形防滑凹槽 2. 素水泥浆结合层一道 (内掺建筑胶) 3. 100厚C15混凝土 4. 砌150厚块石 5. M5水泥砂浆灌缝 6. 素土夯实	m²	11.93			
19	桂010507010001	暗沟 (详图集11ZJ901 2/8) 1. 内空尺寸: 260*120mm 2. 20厚1:2水泥砂浆 3. C15 混凝土捣制 4. 100厚3:7灰土 5. 素土夯实	m	59.40			
20	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 $\phi$ 10以内	t	0.110			
21	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	3.867			
22	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	6.101			
23	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.264			
24	桂010516004001	电渣压力焊接	个	136			
25	010516003001	套筒直形螺纹钢接头 $\phi$ 32以内	个	29			
26	010516002001	铁件 预埋铁件	t	0.100			
	0106	金属结构工程					
27	010603003001	钢管柱 1. DN89x6, Q235-B热镀锌钢管	t	0.132			
28	010604001001	钢梁 1. 上弦杆: DN83x4.5, Q235-B热镀锌钢管 2. 下弦杆: DN70x4.5, Q235-B热镀锌钢管 3. 竖腹杆: DN30x3.0, Q235-B热镀锌钢管 4. 斜腹杆: DN45x3.0, Q235-B热镀锌钢管	t	0.742			
29	010606001001	钢支撑 1. $\phi$ 20 (M20), Q235-B热镀锌钢管	t	0.128			
30	010606002001	钢檩条 C120X50X20X2.5, Q235-B热镀锌钢	t	0.755			
	0108	门窗工程					
31	010802001001	90系列铝合金平开门 不带亮 洞口面积 $\leq 2m^2$ 1. 框厚: 2.2mm 2. 玻璃种类: 6mm厚普通白玻 3. 含五金、安装及运输	m²	1.52			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县文桥镇谏禄村委和平片基础设施项目(文化室)

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
32	010802001002	90系列铝合金平开门 带亮 洞口面积>2 m² 1. 框厚: 2.2mm 2. 玻璃种类: 6mm厚普通白玻 3. 含五金、安装及运输	m²	13.32			
33	010807001001	90系列铝合金推拉窗 带亮 洞口面积>2 m² 1. 框厚: 1.8mm 2. 玻璃种类: 6mm厚普通白玻 3. 含五金、安装及运输	m²	7.56			
34	010807001002	90系列铝合金平开窗 带亮 洞口面积>2 m² 1. 框厚: 1.8mm 2. 玻璃种类: 6mm厚普通白玻 3. 含五金、安装及运输	m²	26.40			
35	010807001003	90系列铝合金平开窗 不带亮 洞口面积 ≤2m² 1. 框厚: 1.8mm 2. 玻璃种类: 6mm厚普通白玻 3. 含五金、安装及运输	m²	0.54			
36	桂010811002001	门窗周边塞缝	m	102.60			
	0109	屋面及防水工程					
37	010901001001	瓦屋面(屋面二、三) 1. 合成树脂瓦 2. 木挂瓦条30x30, 中距660 3. 木顺水条30x20, 中距500	m²	107.82			
38	010901002001	型材屋面(屋面一) 1. 0.6厚外层压型金属板(板型HH-YXB 760), 单层	m²	102.60			
39	010902001001	屋面卷材防水(屋面一) 1. 50厚C25细石混凝土, 内配 Φ6.5@200(双向), 随浇随抹平, 每(3 米留缝, 缝宽10, 缝内灌填沥青麻丝) 2. 干铺聚酯无纺布一层 3. 湿铺2道1.5厚合成高分子防水卷材 4. 2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 5. 20厚聚合物水泥砂浆找平层, 基层处理 剂一道 6. 最薄处40厚轻质陶粒混凝土找3%坡坡向 屋面天沟或地漏(另计) 7. 钢筋混凝土屋面结构板	m²	79.55			
40	010902001002	屋面卷材防水(屋面二、三) 1. 40厚C20细石混凝土找平层(内配 Φ6@500x500钢筋网) 2. 50厚聚苯乙烯保温板(另计) 3. 两道3厚高聚物改性沥青防水卷材 4. 2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 5. 20厚1:3水泥砂浆找平 6. 钢筋混凝土板	m²	107.82			
41	010904003001	墙身防潮层 1. 在-0.06标高处做20厚1:2水泥砂浆, 内 加5%防水剂的墙身防潮层	m²	12.55			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县文桥镇谏禄村委和平片基础设施项目(文化室)

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
42	010903003001	外墙面砂浆防水 1. 15厚聚合物防水砂浆 2. 2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 3. 5厚1: 2.5防水砂浆(掺5%防水剂)找平打底,每立方水泥砂浆内掺0.9公斤,聚丙烯抗裂纤维;砌墙与砼墙面处挂 $\phi$ 0.7@20X20镀锌钢丝网每边搭接150mm	m <sup>2</sup>	238.40			
	0110	保温、隔热、防腐工程					
43	011001001001	保温隔热屋面(屋一) 1. 最薄处40厚轻质陶粒混凝土找3%坡坡向屋面天沟或地漏	m <sup>2</sup>	71.05			
44	011001001002	保温隔热屋面(屋二、三) 1. 50厚聚苯乙烯保温板	m <sup>2</sup>	107.82			
45	011001003001	保温隔热墙面(外墙内侧) 1. 5厚抗裂砂浆 2. 25厚无机保温砂浆 3. 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆,中间满挂 $\phi$ 1钢丝网,(网眼 $\leq$ 20X20),钢钉双向中距300 4. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶嵌贴	m <sup>2</sup>	79.72			
	0111	楼地面装饰工程					
46	011102003001	块料地面(房间、一层办公室) 1、8~10厚地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、60厚C15混凝土垫层 5、素土夯实	m <sup>2</sup>	106.31			
47	011102003002	块料地面(厨房) 1. 8~10厚防滑地砖,干水泥擦缝(厨房选用防滑瓷砖) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实	m <sup>2</sup>	21.94			
48	011102003003	防滑瓷砖楼面(卫生间) 1. 详图集:参15ZJ001/楼(地)201XF/29页 2. 8~14厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 3. 25厚1:2水泥砂浆 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 20厚1:3水泥砂浆找平 6. h厚C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏 7. 厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度 $>$ 0.5) 6. 用1.3厚专用配套粘结料满粘 7. 20厚1:3水泥砂浆找平 8. 80厚C15混凝土	m <sup>2</sup>	3.93			
49	011102003004	块料楼面(二层办公室) 1. 8~10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m <sup>2</sup>	37.04			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县文桥镇谏禄村委和平片基础设施项目(文化室)

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 水泥浆一道(内掺建筑胶)					
50	011106002001	块料楼梯面层 1. 8~10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m²	11.45			
51	011105003001	块料踢脚线(除卫生间外) 1. 17厚1:3水泥砂浆 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 8~10厚面砖,水泥浆擦缝	m²	16.84			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
52	011201001001	内墙面一般抹灰 1. 参15ZJ001/61页/内墙12 2. 10厚1:3水泥砂浆 3. 除卫生间外所有内墙	m²	149.10			
53	桂011204007001	釉面砖防水墙面 1. 15ZJ001/61页/内墙24 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)2. 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 5厚釉面砖,白水泥浆擦缝 6. 部位卫生间内墙	m²	12.44			
	0113	天棚工程					
54	011301001001	防潮顶棚(卫生间) 1. 参15ZJ001/87页/顶6 2. 基层配套界面处理 3. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m²	3.88			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
55	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 参15ZJ001/87页/顶9 2. 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平(3遍) 3. 表面喷刷涂料	m²	241.76			
56	011407001001	内墙面喷(刷)涂料 1. 参15ZJ001/61页/内墙12 2. 2~5厚专用基底料打底 3. 涂刷封底漆封底 4. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 5. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 6. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m²	149.10			
57	011407001002	水性弹性外墙涂料 1. 涂饰底层涂料;喷涂主层涂料;涂饰面层涂料二遍 2. 十年保质,国产	m²	238.46			
		单价措施项目					
	0117	单价措施项目					
58	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	360.54			
59	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m²	68.45			
60	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m²	200.48			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县文桥镇谏禄村委和平片基础设施项目(文化室)

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
61	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	9.44			
62	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	42.80			
63	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m²	85.45			
64	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	8.26			
65	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	80.68			
66	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m²	8.52			
67	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m²	5.60			
68	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m²	353.90			
69	011702024001	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m²	11.45			
70	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	23.60			
71	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m²	41.25			
72	011702029002	混凝土坡道 混凝土60mm厚 木模板木支撑 [实际厚度=100]	m²	11.93			
	011703	垂直运输					
73	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m²	200.48			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011708	混凝土运输及泵送工程		1			
74	桂011708002001	混凝土泵送	m³	83.01			
文化室-安装							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
75	030404017001	AL配电箱 1. 材质、尺寸: 铁皮、喷漆 800×600×0.8 2. 含箱内元件 3. 安装方式: 距地1.6米暗装	台	1			
76	030412005001	双管LED荧光灯 2*18W 1. 安装方式: 吸顶安装	套	18			
77	030412001001	普通吸顶灯 1*20W 1. 安装方式: 吸顶安装	套	3			
78	030412001002	防水防尘灯 1*20W 1. 安装方式: 吸顶安装	套	5			
79	030412001003	壁灯 1*20W 1. 安装方式: 距地2.6壁装	套	2			
80	030404034001	单联单控开关 250V, 10A 1. 安装方式: 距地1.3米暗装	套	6			
81	030404034002	双联单控开关 250V, 10A 1. 安装方式: 距地1.3米暗装	套	6			
82	030404034003	三联单控开关 250V, 10A 1. 安装方式: 距地1.3米暗装	套	2			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县文桥镇谯禄村委和平片基础设施项目(文化室)

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
83	030404035001	二三孔插座 250V, 10A 1. 安装方式: 距地0.3米暗装	套	16			
84	030404035002	挂式空调插座 250V, 10A 1. 安装方式: 距地2.0米暗装	套	4			
85	030404035003	二三孔插座(防水型) 250V, 10A 1. 安装方式: 距地1.3米暗装	套	4			
86	030404033001	排气扇	台	1			
87	030408001001	铜芯交联电力电缆WDZ-YJY-5*16	m	20.00			
88	030408006001	电力电缆头WDZ-YJY-5x16	个	2			
89	030411004001	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-2.5m2	m	355.23			
90	030411004002	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-4m2	m	350.31			
91	030411001001	刚性阻燃管PC20	m	227.18			
92	030411001002	刚性阻燃管PC50	m	20.00			
93	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	66.80			
94	030414002001	送配电装置系统	系统	1			
	030409	防雷及接地装置					
95	030409002001	接地母线 1. 材质: -40x4镀锌扁钢 2. 规格: 利用梁内两根直径大于16的主筋通常焊接	m	53.33			
96	030409003001	避雷引下线利用此柱内>中16两主筋作为引下线	m	21.60			
97	030409006001	避雷针 $\phi$ 20热镀锌圆钢L=0.35m	根	4			
98	030409005001	避雷网 $\phi$ 12热镀锌圆钢 1. 沿平屋而敷设	m	50.14			
99	030409008001	总等电位端子联接箱	台	1			
100	030409008002	接地电阻测试点	块	2			
101	030414011001	接地装置	系统	1			
	0305	建筑智能化工程					
102	030404017002	弱电箱	台	1			
103	030411001003	弱电预埋镀锌钢管SC32	m	20.00			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
104	031001006001	PE给水管DN25 公称压力1.0Mpa 1. 连接方式: 热熔连接	m	5.50			
105	031001006002	PP-R给水管DN25 公称压力1.0Mpa 1. 连接方式: 热熔连接	m	1.70			
106	031001006003	PVC-U排水管dn110 1. 连接方式: 粘接连接	m	5.00			
107	031001006004	PVC-U排水管dn50 1. 连接方式: 粘接连接	m	1.35			
108	031001006005	PVC-U雨水管dn110 1. 连接方式: 粘接连接	m	7.00			
109	031003005001	塑料截止阀DN25	个	1			

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:全州县文桥镇谏禄村委和平片基础设施项目(文化室)

第8页 共8页

[illegible]



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:全州县文桥镇谏禄村委和平片基础设施项目(文化室)

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12



## 规费、增值税计价表

工程名称:全州县文桥镇谏禄村委和平片基础设施项目(文化室)

第1页 共1页

[illegible]



# 主要材料及价格表

工程名称:全州县文桥镇谏禄村委和平片基础设施项目(文化室)

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010103001	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以内(综合)	t		
2	010103002	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以上(综合)	t		
3	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
4	010310002	镀锌铁丝 $\Phi$ 4	kg		
5	010310004	镀锌铁丝 $\Phi$ 2.8	kg		
6	010310013	镀锌铁丝 $\Phi$ 0.7	kg		
7	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
8	010902001	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以内(综合)	t		
9	010902002	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以上(综合)	t		
10	011303003	镀锌扁钢 -40 $\times$ 4	kg		
11	011303005	镀锌扁钢 -60 $\times$ 6	kg		
12	011701001	工字钢(综合)	t		
13	011901001	槽钢(综合)	t		
14	012102001	等边角钢(综合)	t		
15	012104001	不等边角钢(综合)	t		
16	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
17	030183001	铁钉(综合)	kg		
18	031311001	电焊条(综合)	kg		
19	032105001	批挡铁丝网	m <sup>2</sup>		
20	032116004	预埋铁件	kg		
21	040101001	水泥(综合)	t		
22	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
23	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
24	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
25	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
26	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
27	040301003	细砂	m <sup>3</sup>		
28	040301004	中砂	m <sup>3</sup>		
29	040301005	粗砂	m <sup>3</sup>		
30	040301005.1	中砂	m <sup>3</sup>		
31	040701001	陶粒	m <sup>3</sup>		
32	040701003	炉(矿)渣	m <sup>3</sup>		
33	040902001	生石灰	kg		
34	040902004	石灰膏	m <sup>3</sup>		
35	041101001	毛石(块石)	m <sup>3</sup>		
36	041302002	多孔页岩砖 240 $\times$ 180 $\times$ 90	千块		
37	041706001.1	树脂瓦	m <sup>2</sup>		

# 主要材料及价格表

工程名称:全州县文桥镇谏禄村委和平片基础设施项目(文化室)

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	050102005	周转圆木	m³		
39	050102006	周转圆木(支撑)	m³		
40	050306001	周转板枋材	m³		
41	050306002	周转枋材	m³		
42	050306003	周转板材	m³		
43	070103007.1	陶瓷墙面砖 300×600	m²		
44	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m²		
45	070501003.1	陶瓷防滑地面砖 300×300	m²		
46	070501006.1	8~10厚陶瓷地面砖 600×600	m²		
47	070501006.2	陶瓷防滑地面砖 600×600	m²		
48	070501013	陶瓷踢脚砖	m²		
49	090508010.1	压型彩钢板 0.6mm	m²		
50	110903001.1	70系列铝合金平开门 洞口面积>2m², 框厚2.2mm, 5+6A+5中空钢化玻璃	m²		
51	110904001.1	70系列铝合金平开门 洞口面积≤2m², 框厚2.2mm, 5+6A+5中空钢化玻璃	m²		
52	110907001.1	90系列铝合金推拉窗 带亮 洞口面积>2m², 框1.8mm厚, 5+6+5中空玻璃	m²		
53	110909001.1	90系列铝合金平开窗 洞口面积>2m², 框厚1.8mm, 5+6A+5中空玻璃	m²		
54	110910001.1	90系列铝合金平开窗 洞口面积≤2m², 框厚1.8mm, 5+6A+5中空玻璃	m²		
55	130102001	调和漆(综合)	kg		
56	130301001	乳胶漆	kg		
57	130303001	复层罩面涂料	kg		
58	130308001	聚氨酯甲料	kg		
59	130507001	防锈漆	kg		
60	130526001	抗碱底涂料	kg		
61	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
62	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
63	133309001	CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚	m²		
64	133311001	CPS双面反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚	m²		
65	133319001	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 3.0mm厚	m²		
66	143504015	聚氨酯乙料	kg		
67	144101005	建筑胶	kg		
68	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³		
69	151303102	挤塑聚苯板(XPS) 50mm	m²		
70	172504001.2	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
71	190301003	闸阀 Z15T-10 DN25	个		
72	341101001	水	m³		

# 主要材料及价格表

工程名称:全州县文桥镇谏禄村委和平片基础设施项目(文化室)

第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
73	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
74	350302001	回转扣件	个		
75	350302002	对接扣件	个		
76	350302003	直角扣件	个		
77	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
78	360302001.1	无纺布	m²		
79	043103003.1	碎石 GD20 商品普通砼 C20 细石[商品砼]	m³		
80	043103003.2	碎石 GD20 商品普通砼 C20 细石[商品砼]	m³		
81	043103003.3	碎石 GD20 商品普通砼 C20 细石[商品砼]	m³		
82	043103004	碎石 GD20 商品普通砼 C25	m³		
83	043104001.1	碎石 GD40 商品普通砼 C10[商品砼]	m³		
84	043104002.1	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³		
85	043104002.2	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³		
86	043104002.3	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³		
87	043104002.4	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³		
88	043104002.5	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³		
89	043104002.6	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³		
90	043104003.1	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m³		
91	043104003.2	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m³		
92	043104003.3	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m³		
93	043104003.4	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m³		
94	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³		
95	172500000.1	PVC-U雨水管dn110	m		
96	172501000.1	PVC-U排水管dn110	m		
97	172501000.2	PVC-U排水管dn50	m		
98	172502000.1	PE给水管DN25 公称压力1.0Mpa	m		
99	172502000.2	PP-R给水管DN25 公称压力1.0Mpa	m		
100	180903000.1	PE给水管DN25管件	个		
101	180903000.2	PP-R给水管DN25管件	个		
102	180903000.3	PVC-U排水管dn110管件	个		
103	180903000.4	PVC-U排水管dn50管件	个		
104	193800000.1	塑料截止阀DN25	个		
105	211501000	蹲式大便器	个		
106	213301000	水嘴	个		
107	213316003	自闭式冲洗阀 DN25	个		
108	213320000	大便器冲洗管	根		
109	213331000.1	雨水斗De100	个		

## 主要材料及价格表

工程名称:全州县文桥镇谏禄村委和平片基础设施项目(文化室)

第4页 共4页

[illegible]