

全州县白宝镇水晶坪村委挂鱼山渠道砼三面光项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

编制说明

一、工程概况

- (一) 工程名称：全州县白宝镇水晶坪村委挂鱼山渠道砼三面光项目。
- (二) 建设地址：全州县白宝镇水晶坪村委
- (三) 项目建设规模及内容：水渠、大坝等。

一、 招标预算编制依据、定额和取费标准

- (一) 国家、自治区有关招标投标和工程造价管理的规定；
- (二) 材料价格参考《桂林市建设工程造价信息》2025年第4期的全州县信息价，信息价没有的按市场询价加相关费用计取。
- (三) 工程量清单、投标须知、合同条款、技术条款和图纸；
- (四) 定额、取费标准使用的优先顺序如下：
 - 1、桂水基[2007]38号文《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电工程施工机械台时定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》、《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》。
 - 2、广西水利厅桂水基[2014]41号文颁发的《广西壮族自治区水利水电建筑工程概（预）算补充定额》。
 - 3、桂水基[2016]16号文《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》及桂水基[2016]31号文。
 - 4、桂水基[2018]11号文《自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率》的通知。
 - 5、桂人社规[2019]9号文《广西人力资源和社会保障厅降低社会保障费率》的通知。
 - 6、桂水基[2016]1号《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。
 - 7、桂水基（2004）46号文发布《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》。
 - 8、根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税(2016) 36号）的相关规定，“营改增”后，本项目增值税的计税方法采用一般计税方法及(桂水基(2018)4号)调整水利工程增值税税率、(桂水基(2019)4号)调整水利工程增值税计算方法，具体的计价依据按行业主管部门规定执行。
 - 9、桂水建设[2019]4号文发布的《自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知》，将增值税调整为9%。
 - 10、(桂人社规（2019）9号)广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于印发降低社会保险费率实施方案的通知费率调整为32.8%。
 - 11、缺项子目套用相关行业预算定额，但其费用构成及计算标准仍套用桂水基[2007]38号文执行。
 - 12、本项目采用的计价软件为《广西水利水电工程造价系统2020》。
 - 13、本项目距全州县27.2km，扣除10km基本运距，材料增距按17.2km计算。每增运1km增加运费：砂石0.63元/m³，钢材2.48元/t, 水泥0.71元/t, 毛石0.55元/m³。以上均为除税信息价。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称：全州县白宝镇水晶坪村委挂鱼山渠道砼三面光项目

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：全州县白宝镇水晶坪村委挂鱼山渠道砼三面光项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		水渠1（1320m）						
1.1	500101002001	机械挖渠道土方	m ³	188.34			6.3	
1.2	500101010001	余土外运5km	m ³	188.34				
1.3	500109001001	C20砼底板厚100mm	m ³	78.60			14.5	
1.4	500109001002	C20砼边墙200mm	m ³	209.60			14.5	
1.5	500110001001	渠道衬砌木模板制作、安装与拆除	m ²	2358.00				
2		水渠2（1061m）						
2.1	500101002002	机械挖渠道土方	m ³	134.90			6.3	
2.2	500101010002	余土外运5km	m ³	134.90				
2.3	500109001003	C20砼底板厚100mm	m ³	63.66			14.5	
2.4	500109001004	C20砼边墙200mm	m ³	169.76			14.5	
2.5	500110001002	渠道衬砌木模板制作、安装与拆除	m ²	1909.80				
3		水渠3（412m）						
3.1	500101002003	机械挖渠道土方	m ³	63.44			6.3	
3.2	500101010003	余土外运5km	m ³	63.44				
3.3	500109001005	C20砼底板厚100mm	m ³	24.72			14.5	
3.4	500109001006	C20砼边墙200mm	m ³	65.92			14.5	
3.5	500110001003	渠道衬砌木模板制作、安装与拆除	m ²	741.60				
4		灌溉水渠4、5、6（119+90+182m）						
4.1	500101002004	机械挖渠道土方	m ³	58.77			6.3	
4.2	500101010004	余土外运5km	m ³	58.77				
4.3	500109001007	C20砼底板	m ³	23.46			14.5	
4.4	500109001008	C20砼边墙	m ³	62.56			14.5	
4.5	500110001004	渠道衬砌木模板制作、安装与拆除	m ²	703.80				
5		水坝1						
5.1	500101002005	机械挖土方	m ³	133.03			6.3	
5.2	500103001001	回填土石方	m ³	48.59				
5.3	500101010005	余土外运5km	m ³	84.44				
5.4	500109001009	C25砼坝体	m ³	12.39				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：全州县白宝镇水晶坪村委挂鱼山渠道砼三面光项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.5	500109001010	C20砼底板	m ³	7.56			14.5	
5.6	500114001001	PVC塑料管安装(黏接连接) 公称直径50mm	m	14.20				
5.7	500110001005	普通平面木模板制作安拆	m ²	206.92				
5.8	500105003001	浆砌块石, 护底	m ³	24.00				
5.9	500109001011	C20砼边墙	m ³	57.51				
6		水坝2(同水坝1)						
6.1	500101002006	机械挖土方	m ³	133.03			6.3	
6.2	500103001002	回填土石方	m ³	48.59				
6.3	500101010006	余土外运5km	m ³	84.44				
6.4	500109001012	C25砼坝体	m ³	12.39				
6.5	500109001013	C20砼底板	m ³	7.56			14.5	
6.6	500109001014	C20砼边墙	m ³	57.51			14.5	
6.7	500110001006	普通平面木模板制作安拆	m ²	206.92				
6.8	500105003002	浆砌块石, 护底	m ³	24.00				
6.9	500109009001	PVC塑料管安装(黏接连接) 公称直径50mm	m	14.20				
7		水坝3						
7.1	500101002007	机械挖土方	m ³	169.36			6.3	
7.2	500103001003	回填土石方	m ³	49.51				
7.3	500101010007	余土外运5km	m ³	119.85				
7.4	500109001015	C25砼坝体	m ³	30.68				
7.5	500109001016	C20砼底板	m ³	17.01			14.5	
7.6	500109001017	C20砼边墙	m ³	57.51			14.5	
7.7	500110001007	普通平面木模板制作安拆	m ²	238.38				
7.8	500105003003	浆砌块石, 护底	m ³	54.00				
7.9	500109009002	PVC塑料管安装(黏接连接) 公称直径50mm	m	14.20				
8		水坝4						
8.1	500101002008	机械挖土方	m ³	123.41			6.3	
8.2	500103001004	回填土石方	m ³	50.71				
8.3	500101010008	余土外运5km	m ³	72.70				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：全州县白宝镇水晶坪村委挂鱼山渠道砼三面光项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.4	500109001018	C25砼坝体	m ³	12.39				
8.5	500109001019	C20砼底板	m ³	7.56			14.5	
8.6	500109001020	C20砼边墙	m ³	57.51			14.5	
8.7	500110001008	普通平面木模板制作安拆	m ²	206.92				
8.8	500109009003	PVC塑料管安装(黏接连接) 公称直径50mm	m	14.20				
8.9	500105003004	浆砌块石, 护底	m ³	24.00				
9		C20砼挡墙 (42m)						
9.1	500101002009	机械挖土方	m ³	312.01				
9.2	500103001005	回填土石方	m ³	169.74				
9.3	500101010009	余土外运5km	m ³	142.27				
9.4	500109001021	C20砼挡墙	m ³	117.02				
9.5	500110001009	普通平面木模板制作安拆	m ²	213.48				
9.6	500109009004	PVC 公称直径50mm 排水管	m	21.96				
9.7	500103016001	反滤料	m ³	1.08				
9.8	500103016002	抛石护脚	m ³	33.60				
10		波形护栏						
10.1	500109009005	波形护栏	m	24.00				
11		二次搬运 (平均运距100m)						
11.1	500114002001	胶轮车运水泥, 装运卸100m	t	354.66			6.3	
11.2	500109001022	胶轮车运砂, 挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	678.64				
11.3	500109001023	胶轮车运碎石, 挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	1039.25				
11.4	500109001024	胶轮车运木材, 装运卸100m	m ³	108.01				
12		临时工程						
12.1	500114002002	办公生活及文化福利建筑	%	1.00				
12.2	500114002003	其他工程	%	1.50				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：全州县白宝镇水晶坪村委挂鱼山渠道砼三面光项目

第4页 共5页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 全州县白宝镇水晶坪村委挂鱼山渠道砼三面光项目

第5页 共5页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称：全州县白宝镇水晶坪村委挂鱼山渠道砼三面光项目

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称：全州县白宝镇水晶坪村委挂鱼山渠道砼三面光项目

第1页 共1页

[illegible]

零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 全州县白宝镇水晶坪村委挂鱼山渠道砼三面光项目

第1页 共1页

[illegible]