

灵川县定江镇供水管网建设工程（二期）龙口渡田
村工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：灵川县定江镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：中晟汇创建设发展有限公司

(单位盖章)

灵川县定江镇供水管网建设工程（二期）龙口渡田
村工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：灵川县定江镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：中晟汇创建设发展有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：(造价人员签字)

复 核 人：(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：复 核 时 间：

总 说 明

工程名称:灵川县定江镇供水管网建设工程（二期）龙口渡田村工程

第1页 共1页

一、工程概况:

- 1、项目位于桂林市灵川县定江镇龙口村和渡田村。
- 2、工程特点:给水管道路开挖回填、道路破除修复。

二、编制范围:

- 1、市政工程:包括给水管道路开挖回填、道路破除修复等;

三、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则;
- 3、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则;
- 4、桂建标[2018]19号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
- 5、《自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年〈广西壮族自治区建设工程费用定额〉的通知》桂建标【2016】16号;
- 6、《自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》桂建标【2016】17号;
- 7、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标【2023】7号;
- 8、桂造价[2019]10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》;
- 9、自治区住房和城乡建设厅关于颁布2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》的通知桂建标【2022】11号;

四、编制方法

- 1、分部分项工程和单价措施项目:采用单价法;
- 2、总价措施项目:采用费率法;
- 3、其他项目清单:无;
- 4、综合单价为全费用综合单价;
- 5、规费、增值税:按自治区政府或自治区有关权力机关确定的费率计取。

五、编制说明

◆运距的计算

编制暂按5km, 结算按实;

◆工程量的计算

工程量根据业主提供的图纸进行计算;

◆材料价格的取定

材料价格参照2025年第7期《桂林市建设工程造价信息》中的灵川县除税信息价, 造价信息上没有的材料按同期桂林市的信息价或市场询价确定。

六、其他说明:

本工程采用计价软件:博奥云。

建设项目投标报价汇总表

工程名称:灵川县定江镇供水管网建设工程(二期)龙口渡田村工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县定江镇供水管网建设工程（二期）龙口渡田村工程

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
龙口村供水管道工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
1	040103001001	回填方 1. 回填级配碎石至路面层顶 2. 压实度等要求详施工图	m³	624.76			
2	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5米以内	m³	3054.92			
3	040103001002	回填方 1. 回填原土 2. 压实度等要求详施工图	m³	1273.68			
4	040103002002	余方弃置 运距：5km	m³	1781.24			
	3.	道路工程					
5	041001005001	道路切缝 1. 用于破除混凝土路面	m	7002.00			
6	041001001001	拆除混凝土路面 1. 路面类型:混凝土路面 2. 厚度:250mm	m²	1678.04			
7	041001003001	拆除基层 1. 基层类型:水稳层 2. 厚度:200mm	m²	1678.04			
8	041001002001	拆除人行道 1. 拆除6cm厚仿石步道砖及结合层	m²	136.08			
9	041001003002	拆除基层 1. 基层类型:水泥垫层 2. 拆除15cm厚C15水泥砼	m²	136.08			
10	040203007001	水泥混凝土（修复混凝土路面） 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:250mm 3. 部位：车行道路面结构层 4. 含路面刻纹、养护	m²	1678.04			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县定江镇供水管网建设工程（二期）龙口渡田村工程

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
11	040202015001	水泥稳定碎石（修复水稳层） 1. 厚度:200mm 2. 水泥含量:6% 3. 部位: 车行道路面结构层	m²	1678.04			
12	040203008001	块料面层（修复人行道） 1. 块料品种、规格:6cm仿石步道砖 2. 垫层: 材料品种、厚度、强度等级:3cm1:4干砂浆层	m²	136.08			
13	040203007002	水泥混凝土（修复垫层） 1. 15cm厚C15水泥混凝土 2. 部位: 人行道路面结构层	m³	20.41			
	6.	管网工程					
14	040305001001	垫层 1. 材料品种、规格:粗砂 2. 厚度:100mm	m³	171.91			
15	040501004001	塑料管 聚乙烯PE管 dn160 1. 材质及规格:dn160、1.0MPa 2. 连接形式: 热熔连接 3. 管道检验及实验要求: 管道消毒冲洗、管道试压	m	243.00			
16	040501004002	塑料管 聚乙烯PE管 dn110 1. 材质及规格:dn110、1.0MPa 2. 连接形式: 热熔连接 3. 管道检验及实验要求: 管道消毒冲洗、管道试压	m	704.00			
17	040501004003	塑料管 聚乙烯PE管 dn90 1. 材质及规格:dn90、1.0MPa 2. 连接形式: 热熔连接 3. 管道检验及实验要求: 管道消毒冲洗、管道试压	m	451.00			
18	040501004004	塑料管 聚乙烯PE管 dn75 1. 材质及规格:dn75、1.0MPa 2. 连接形式: 热熔连接 3. 管道检验及实验要求: 管道消毒冲洗、管道试压	m	984.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县定江镇供水管网建设工程（二期）龙口渡田村工程

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
19	040501004005	塑料管 聚乙烯PE管 dn63 1. 材质及规格:dn63、1.0MPa 2. 连接形式:热熔连接 3. 管道检验及实验要求:管道消毒冲洗、 管道试压	m	1362.00			
20	040501004006	塑料管 聚乙烯PE管 dn32 1. 材质及规格:dn32、1.0MPa 2. 连接形式:热熔连接 3. 管道检验及实验要求:管道消毒冲洗、 管道试压	m	8700.00			
21	040501004007	塑料管 钢塑管 dn25 1. 内衬塑钢管DN25 2. 包含管道试压及消毒	m	295.80			
22	040504001001	圆形立式闸阀井 φ1200 1. 圆形立式闸阀井○1200 2. 砖砌 3. 做法参照07MS101-2, 页14	座	3			
23	040502005001	闸阀（球阀Z45X-10） dn110 1. 闸阀球铸Z45X-10型 DN110 2. 每个阀门井配塑料法兰盘，法兰头2个	个	1			
24	040502005002	闸阀（球阀Z45X-10） dn160 1. 闸阀球铸Z45X-10型 DN160 2. 每个阀门井配塑料法兰盘，法兰头2个	个	2			
25	040504001002	排气井 dn110 1. 圆形立式闸阀井排气井 2. 砖砌 3. 做法参照07MS101-2, 页52	座	1			
26	040504001003	排气井 dn160 1. 圆形立式闸阀井排气井 2. 砖砌 3. 做法参照07MS101-2, 页52	座	1			
27	040504001004	排泥井 dn110 1. 排泥井 2. 砖砌	座	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县定江镇供水管网建设工程(二期)龙口渡田村工程

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3.做法参照07MS101-2, 页58					
28	040502005004	排气阀 dn25 1. DN25自动排气阀	个	2			
29	040502005005	排泥阀 dn75 1. DN75自动排泥阀	个	1			
30	040504001005	水表井 2150*1100 1. 规格2150*1100 2. 参照07MS101-2, 页41	座	1			
31	040502009001	LXSW物联网NB-Iot阀控水表 DN15 1. LXSW物联网NB-Iot阀控水表DN15 2. 含一个带锁表前控制闸阀 dn25 3. 品牌: 宁波水表集团、西安旌旗电子、 南京迈拓仪表、上海熊猫机械	个	174			
32	040502005006	表后无锁铜闸阀 dn25 1. 无锁铜闸阀 dn25	个	174			
33	040502005007	止回阀 dn25	个	174			
34	040502002001	不锈钢分水器 dn50 1. DN50*DN20*6不锈钢分水器	个	30			
35	040502005008	阀门 1. 表组阀门	个	30			
36	040502003001	塑料管管件 1. PE注塑三通 2. DN110*63	个	15			
37	040502003002	塑料管管件 1. PE注塑三通 2. DN110*110	个	3			
38	040502003003	塑料管管件 1. PE注塑三通 2. DN90*63	个	3			
39	040502003004	塑料管管件 1、45° 注塑弯头 2、DN110	个	4			
40	040502003005	注塑弯头 dn110/90 1、注塑弯头	个	26			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县定江镇供水管网建设工程（二期）龙口渡田村工程

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、DN110/90					
41	040502006001	法兰 dn110 1. 材质、规格、结构形式:塑料 dn110	副	6			
42	040502006002	法兰 dn160 1. 材质、规格、结构形式:塑料 dn160	副	4			
43	040503002001	混凝土支墩 1. C15素混凝土支墩	m³	7.86			
44	040501004008	前稳流管 DN25*20cm 1. 材质及规格:塑钢管 2. 材质及规格:塑钢管 DN25*20cm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道检验及试验要求:管道消毒冲洗、管道试压	个	174			
45	040501004009	后稳流管 DN25*10cm 1. 材质及规格:塑钢管 2. 材质及规格:塑钢管 DN25*10cm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道检验及试验要求:管道消毒冲洗、管道试压	个	174			
46	040502003006	90° 弯头 DN25 1. 材质及规格:塑钢管 DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	174			
47	040502003007	大小头 DN25*DN15 1. 材质及规格:塑钢管 DN25*DN15 2. 连接形式:螺纹连接	个	348			
48	040502003008	90° 内牙弯 DN50 1. 材质及规格:塑钢管 DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	30			
49	030901011001	室外消火栓 1. 规格SA100/65-1.0 2. 参照07MS101-2, 页8	套	1			
50	040502009002	水表 1. 规格: DN100 2. 型号: 电磁水表 (MAG-AX) 带压	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县定江镇供水管网建设工程(二期)龙口渡田村工程

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
51	040502009003	水表 1. 规格: DN100 2. 型号: 普通水表	个	1			
52	040501004	塑料管 聚乙烯PE管 dn90 1. 材质及规格: dn90、1.0MPa 2. 连接形式: 管道过桥挂壁安装 3. 管道检验及实验要求: 管道消毒冲洗、 管道试压	m	28.00			
53	040502003	M10 热镀锌U型卡箍	个	18			
54	040503003	角钢制作安装 L80*80*10热镀锌角钢, 电焊连接, 连接处 采用油漆防锈处理, 喷涂防锈漆两层、银 灰色面漆两层	m	28.80			
55	040503003	螺栓安装 M14*150膨胀螺栓	套	108			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
56	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
	041108	其他工程					
57	桂041109008001	铁马护栏 1. 高度: 1.0*1.5m	m	400.00			
渡田村供水管道工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
58	040103001001	回填方 1. 回填级配碎石至路面层顶 2. 压实度等要求详施工图	m ³	1034.99			
59	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5米以内	m ³	2162.79			
60	040103001001	回填方 1. 回填原土	m ³	270.84			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县定江镇供水管网建设工程（二期）龙口渡田村工程

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 压实度等要求详施工图					
61	040103002002	余方弃置 运距: 5km	m ³	1891.95			
	3.	道路工程					
62	041001005001	道路切缝 1. 用于破除混凝土路面	m	2608.00			
63	041001001001	拆除混凝土路面 1. 路面类型:混凝土路面 2. 厚度:250mm	m ²	636.88			
64	041001003001	拆除基层 1. 基层类型:水稳层 2. 厚度:200mm	m ²	636.88			
65	041001002001	拆除人行道 1. 拆除6cm厚仿石步道砖及结合层	m ²	1342.32			
66	041001003002	拆除基层 1. 基层类型:水泥垫层 2. 拆除15cm厚C15水泥砼	m ²	1342.32			
67	040203007001	水泥混凝土（修复混凝土路面） 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:250mm 3. 部位:车行道路面结构层 4. 含路面刻纹、养护	m ²	636.88			
68	040202015001	水泥稳定碎石（修复水稳层） 1. 厚度:200mm 2. 水泥含量:6% 3. 部位:车行道路面结构层	m ²	636.88			
69	040203008001	块料面层（修复人行道） 1. 块料品种、规格:6cm仿石步道砖 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:3cm1:4干砂浆层	m ²	1342.32			
70	040203007002	水泥混凝土（修复垫层） 1. 15cm厚C15水泥混凝土 2. 部位:人行道路面结构层	m ³	201.35			
	6.	管网工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县定江镇供水管网建设工程（二期）龙口渡田村工程

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
71	040305001001	垫层 1. 材料品种、规格:粗砂 2. 厚度:100mm	m³	211.36			
72	040501004001	塑料管 聚乙烯PE管 dn160 1. 材质及规格:dn160、1.0MPa 2. 连接形式: 热熔连接 3. 管道检验及实验要求: 管道消毒冲洗、 管道试压	m	2397.00			
73	040501004002	塑料管 聚乙烯PE管 dn110 1. 材质及规格:dn110、1.0MPa 2. 连接形式: 热熔连接 3. 管道检验及实验要求: 管道消毒冲洗、 管道试压	m	516.00			
74	040501004003	塑料管 聚乙烯PE管 dn90 1. 材质及规格:dn90、1.0MPa 2. 连接形式: 热熔连接 3. 管道检验及实验要求: 管道消毒冲洗、 管道试压	m	248.00			
75	040501004004	塑料管 聚乙烯PE管 dn75 1. 材质及规格:dn75、1.0MPa 2. 连接形式: 热熔连接 3. 管道检验及实验要求: 管道消毒冲洗、 管道试压	m	182.00			
76	040501004005	塑料管 聚乙烯PE管 dn63 1. 材质及规格:dn63、1.0MPa 2. 连接形式: 热熔连接 3. 管道检验及实验要求: 管道消毒冲洗、 管道试压	m	358.00			
77	040501004006	塑料管 聚乙烯PE管 dn32 1. 材质及规格:dn32、1.0MPa 2. 连接形式: 热熔连接 3. 管道检验及实验要求: 管道消毒冲洗、 管道试压	m	1850.00			
78	040501004007	塑料管 钢塑管 dn25 1. 内衬塑钢管DN25 2. 包含管道试压及消毒	m	62.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县定江镇供水管网建设工程（二期）龙口渡田村工程

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
79	040504001001	圆形立式闸阀井 φ1200 1. 圆形立式闸阀井○1200 2. 砖砌 3. 做法参照07MS101-2, 页14	座	3			
80	040502005001	闸阀（球阀Z45X-10） dn110 1. 闸阀球铸Z45X-10型 DN110 2. 每个阀门井配塑料法兰盘，法兰头2个	个	2			
81	040502005002	闸阀（球阀Z45X-10） dn160 1. 闸阀球铸Z45X-10型 DN160 2. 每个阀门井配塑料法兰盘，法兰头2个	个	1			
82	040504001002	排气井 dn110 1. 圆形立式闸阀井排气井 2. 砖砌 3. 做法参照07MS101-2, 页52	座	1			
83	040504001003	排气井 dn90 1. 圆形立式闸阀井排气井 2. 砖砌 3. 做法参照07MS101-2, 页52	座	1			
84	040504001004	排泥井 dn110 1. 排泥井 2. 砖砌 3. 做法参照07MS101-2, 页58	座	1			
85	040502005004	排气阀 dn25 1. DN25自动排气阀	个	2			
86	040502005005	排泥阀 dn75 1. DN75自动排泥阀	个	1			
87	040504001005	水表井 2150*1100 1. 规格2150*1100 2. 参照07MS101-2, 页41	座	1			
88	040502009001	LXSW物联网NB-lot阀控水表 DN15 1. LXSW物联网NB-lot阀控水表DN15 2. 含一个带锁表前控制闸阀 dn25 3. 品牌：宁波水表集团、西安旌旗电子、 南京迈拓仪表、上海熊猫机械	个	37			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县定江镇供水管网建设工程(二期)龙口渡田村工程

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
89	040502005006	表后无锁铜闸阀 dn25 1. 无锁铜闸阀 dn25	个	37			
90	040502005007	止回阀 dn25	个	37			
91	040502002001	钢管管件制作、安装 1. DN50*DN20*6不锈钢分水器	个	7			
92	040502005008	阀门 1. 表组阀门	个	7			
93	040502003001	塑料管管件 1. PE注塑三通 2. DN110*63	个	5			
94	040502003002	塑料管管件 1. PE注塑三通 2. DN110*110	个	1			
95	040502003003	塑料管管件 1. PE注塑三通 2. DN90*63	个	3			
96	040502003004	塑料管管件 1、45° 注塑弯头 2、DN110	个	2			
97	040502003005	注塑弯头 dn110/90 1、注塑弯头 2、DN110/90	个	16			
98	040502006001	法兰 dn110 1. 材质、规格、结构形式:塑料 dn110	副	5			
99	040502006002	法兰 dn110 1. 材质、规格、结构形式:塑料 dn110	副	2			
100	040503002001	混凝土支墩 1. C15素混凝土支墩	m ³	3.42			
101	040501004008	前稳流管 DN25*20cm 1. 材质及规格:塑钢管 2. 材质及规格:塑钢管 DN25*20cm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道检验及试验要求:管道消毒冲洗、管道试压	个	37			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县定江镇供水管网建设工程（二期）龙口渡田村工程

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
102	040501004009	后稳流管 DN25*10cm 1. 材质及规格:塑钢管 2. 材质及规格:塑钢管 DN25*10cm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道检验及试验要求:管道消毒冲洗、管道试压	个	37			
103	040502003006	90° 弯头 DN25 1. 材质及规格:塑钢管 DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	37			
104	040502003007	大小头 DN25*DN15 1. 材质及规格:塑钢管 DN25*DN15 2. 连接形式:螺纹连接	个	74			
105	040502003008	90° 内牙弯 DN50 1. 材质及规格:塑钢管 DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	6			
106	030901011001	室外消火栓 1. 规格SA100/65-1.0 2. 参照07MS101-2, 页8	套	1			
107	040502009002	水表 1. 规格: DN100 2. 型号: 电磁水表 (MAG-AX) 带压	个	1			
108	040502009003	水表 1. 规格: DN100 2. 型号: 普通水表	个	1			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
109	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
	041108	其他工程					
110	桂041109008001	铁马护栏 1. 高度:1.0*1.5m	m	400.00			
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县定江镇供水管网建设工程(二期)龙口渡田村工程

第12页 共12页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县定江镇供水管网建设工程(二期)龙口渡田村工程

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:灵川县定江镇供水管网建设工程(二期)龙口渡田村工程

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:灵川县定江镇供水管网建设工程(二期)龙口渡田村工程

第1页 共1页

[illegible]

主要材料及价格表

工程名称:灵川县定江镇供水管网建设工程（二期）龙口渡田村工程

第1页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701001	市政人工	元		
5		◆材料◆			
6	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
7	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
8	011303003	镀锌扁钢 -40×4	kg		
9	012902022	钢板 2~2.5mm	kg		
10	012902027	钢板 3~10mm	kg		
11	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
12	020102004	石棉橡胶板 1~6mm	kg		
13	020102006	石棉橡胶板 中压 0.8~6mm	kg		
14	020901006	塑料薄膜	m²		
15	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
16	022705003	棉丝	kg		
17	022705004	棉纱头	kg		
18	022706002	棉布	kg		
19	022706004	白布 0.9m	m²		
20	022706010	破布	kg		
21	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
22	023301002	草袋	条		
23	030125001	螺栓（综合）	kg		
24	030126060	螺栓 M16×45	套		
25	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
26	030126063	螺栓 M16×60	套		
27	030126065	螺栓 M16×60~90	套		
28	030126077	螺栓 M20×80	套		
29	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
30	030144008.1	M14*150膨胀螺栓	套		
31	031301006	砂轮片 Φ400	片		
32	031311001	电焊条（综合）	kg		
33	031311002	电焊条 结422 ³ 2.5~3.2	kg		
34	031345001	钢锯条	根		
35	031345004	石料切割锯片	片		
36	031345008	刻纹机刀片	组		

主要材料及价格表

工程名称:灵川县定江镇供水管网建设工程（二期）龙口渡田村工程

第2页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
37	031345011	切缝机刀片	片		
38	031347001	砂纸	张		
39	031349001	风镐凿子	根		
40	032116001	铁件（综合）	kg		
41	040102003	普通硅酸盐水泥P.0 42.5MPa	t		
42	040301006.1	天然中（粗）砂	m ³		
43	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
44	040502011	碎石 10~80mm	m ³		
45	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
46	050102006	周转圆木（支撑）	m ³		
47	050306002	周转枋材	m ³		
48	130507002.1	红丹防锈漆	kg		
49	130705002	铅油	kg		
50	140101001	清油	kg		
51	140101001	清油	kg		
52	140501003	油漆溶剂油	kg		
53	140702001	机油（综合）	kg		
54	142304004.1	银粉	kg		
55	143124002	漂白粉 32%	kg		
56	143304005	三氯乙烯	kg		
57	143506001	催干剂	kg		
58	143901002A	乙炔气	kg		
59	143901002	乙炔气	kg		
60	143906001	氧气	m ³		
61	143906001	氧气	m ³		
62	172801006	钢塑复合管 DN50	m		
63	180319001	镀锌丝堵 DN15	个		
64	181514002	镀锌活接头 DN20	个		
65	181515003	钢制活接头 DN25	个		
66	190301002.1	带锁表前控制闸阀 dn25	个		
67	200109009	平焊法兰 1.0MPa DN100	片		
68	203302000	石棉橡胶板（综合）	kg		
69	330114001	高稀钢爬梯	个		
70	341101001	水	m ³		
71	341508001	其他材料费	元		
72	341508001	其他材料费	元		

主要材料及价格表

工程名称:灵川县定江镇供水管网建设工程（二期）龙口渡田村工程

第3页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
73	350102001	钢模板	kg		
74	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
75	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
76	362701001.1	铁马护栏 1.0×1.5m	个		
77	370501003	枕木	m³		
78	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
79	800102006	水泥砂浆1:4	m³		
80	800702002	水泥防水砂浆（加防水粉5%）1:2	m³		
81	801101001	素水泥浆	m³		
82		◆商品砼◆			
83	043104001	预拌普通混凝土 C10	m³		
84	043104002.1	预拌普通混凝土 C15	m³		
85	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
86	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³		
87	043113002.1	预拌商品混凝土C30	m³		
88		◆主材◆			
89	012101003.1	L80*80*10热镀锌角钢	m		
90	040907001Z	三合土（天然级配）	m³		
91	041104005Z.1	6cm厚仿石步道砖	m²		
92	172500000Z.1	聚乙烯PE100管DN160，压力1.0mpa	m		
93	172500000Z.2	聚乙烯PE100管DN110，压力1.0mpa	m		
94	172500000Z.3	聚乙烯PE100管DN90，压力1.0mpa	m		
95	172500000Z.4	聚乙烯PE100管DN75，压力1.0mpa	m		
96	172500000Z.5	聚乙烯PE100管DN63，压力1.0mpa	m		
97	172500000Z.7	聚乙烯PE100管DN32，压力1.0mpa	m		
98	172801000Z.1	钢塑复合管DN25	m		
99	172801000Z.2	钢塑复合管DN25*20cm	m		
100	172801000Z.3	钢塑复合管DN25*10cm	m		
101	172801000Z.4	聚乙烯PE100管DN90，压力1.0mpa	m		
102	172902001.1	钢筋混凝土排水管 DN300	m		
103	180003000Z	沟槽卡箍	套		
104	180301000Z.1	DN50*DN20*6不锈钢分水器	个		
105	180301000Z.2	90°弯头塑钢管DN25	个		
106	180301000Z.3	钢塑大小头 DN25*DN15	个		
107	180301000Z.4	90°内牙弯 DN50塑钢管DN25	个		
108	180901000Z	PE注塑三通DN110*110	个		

主要材料及价格表

工程名称:灵川县定江镇供水管网建设工程（二期）龙口渡田村工程

第4页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
109	180901000Z.1	45° 注塑弯头DN110	个		
110	180901000Z.4	弯头DN90	个		
111	180901000Z.9	PE注塑三通DN110*63	个		
112	180901000Z.11	PE注塑三通DN90*63	个		
113	194103000.1	无锁铜球阀DN25	个		
114	194110000Z	DN75排泥阀	个		
115	194110000Z.1	球铸Z45X-10型 DN160	个		
116	194110000Z.4	球铸Z45X-10型 DN110	个		
117	194110000Z.9	DN25排气阀	个		
118	194110000Z.10	DN25止回阀	个		
119	194110000Z.11	DN50表组阀门	个		
120	200002000.1	塑料 dn110法兰	片		
121	200002000.2	塑料 dn160法兰	片		
122	230302000Z.1	地上式消火栓SA100/65-1.0	套		
123	240101000.1	LXSW物联网NB-lot阀控水表DN15	个		
124	240102000Z.1	DN100电磁水表（MAG-AX）带压	个		
125	240102000Z.2	DN100普通水表	个		
126	B-Z.1	M10 热镀锌U型卡箍 主材费	元		
127		◆机械台班组成◆			
128	000301001A	机械台班人工费	元		
129	000701002	市政机械台班人工费	元		
130	000701003	市政机械第一类费用	元		
131	140301004	汽油 92#	kg		
132	140304001	轻柴油 0#	kg		
133	140304001	轻柴油 0#	kg		
134	341103001	电	kW. h		
135	341103001	电	kW. h		
136	994701003	停滞费	元		
137	994701004	折旧费	元		
138	994701005	大修理费	元		
139	994701006	经常修理费	元		
140	994701007	安拆及场外运输费	元		
141	994701008	其他费用	元		
142		◆机械◆			
143	990101002	履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m3	台班		
144	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班		

主要材料及价格表

工程名称:灵川县定江镇供水管网建设工程（二期）龙口渡田村工程

第5页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
145	990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
146	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
147	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
148	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m ³ /h	台班		
149	990514010	稳定土厂拌设备 300t/h 以内	台班		
150	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
151	990703002	轮胎式装载机斗容量 1m ³	台班		
152	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
153	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班		
154	990705010	自卸汽车装载质量20t	台班		
155	990707006	平板拖车组装载质量30t	台班		
156	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
157	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
158	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
159	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
160	991302006	钢轮振动压路机工作质量18t	台班		
161	991305001	电动夯实机夯击能量 250N·m	台班		
162	991313001	稳定土摊铺机 9.5m ³ 以内	台班		
163	991316001	混凝土切缝机功率 7.5kW	台班		
164	991317001	刻纹机	台班		
165	991529001	电动扭力扳手	台班		
166	991908002	立式钻床钻孔直径 25mm	台班		
167	991924002	管子切断套丝机管径 159mm	台班		
168	991930001	滚槽机	台班		
169	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班		
170	992103002	木工双面压刨床刨削宽度 600mm	台班		
171	992301003	砂轮切割机砂轮直径 ϕ 400mm	台班		
172	992302001	石料切割机 5.5kW 以内	台班		
173	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
174	992501001	交流电弧焊机容量 21kV·A	台班		
175	992501002A	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
176	992511002	热熔对接焊机直径 160mm	台班		
177	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		
178	993301001	履带式液压岩石破碎机斗容量 1m ³	台班		
179	993306001	风镐	台班		
180	994301008	内燃空气压缩机排气量3m ³ /min	台班		

主要材料及价格表

工程名称:灵川县定江镇供水管网建设工程(二期)龙口渡田村工程

第6页 共6页

[illegible]