

灵勃工业园横一路维修工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：灵川县灵川镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：万锦建设集团有限公司

(单位盖章)



灵勃工业园横一路维修工程

工程

招标工程量清单

招标人：灵川县灵川镇人民政府
(单位盖章)



造价咨询人：万锦建设集团有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：

秦明

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



有效期至：2029年03月17日
(造价人员签字盖专用章)

复核人：



有效期至：2027年08月20日
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

总 说 明

工程名称:灵勃工业园横一路维修工程

第1页 共1页

1、工程概况:工程建设内容:土方开挖及外运;拆除混凝土路面、水泥稳定碎石基层及外运;重建18cm厚水泥稳定碎(砾)石及沥青砼路面等。本预算包含图纸范围内的市政工程。

2、编制依据:

(1)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量计价规范广西壮族自治区实施细则》(GB50500-2013)。

(2)《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》(GB50854~50862-2013)。

(3)2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及相关配套的费用定额。

(4)《自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》(桂建标[2016]16号文)。

(5)《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号文)。

(6)《自治区住宅城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号文)。

(7)广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号文)。

(8)广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知-桂建发〔2023〕6号文。

(9)《桂林市建设工程造价信息》2025年第04期(灵川县),灵川县没有的材料价格采用同期桂林市及市场询价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵勃工业园横一路维修工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
分部分项工程							
	0410	拆除工程					
1	041001001001	拆除路面 1. 路面类型:混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 外运:5公里 4. K0+000-K1+080	m²	6474.50			
2	041001003001	拆除基层 1. 基层类型:水泥稳定碎石基层 2. 厚度:20 3. 外运:5公里 4. K0+000-K1+080	m²	6474.50			
	0401	土石方工程					
3	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:平均0.4m 3. 部位:K1+080-K1+592 4. 土方外运:5公里	m³	1151.00			
	040203	道路工程					
4	040201002001	路基平整碾压	m²	9552.73			
5	040202005001	级配碎石层, 10cm	m²	9552.73			
6	040202015001	18cm厚水泥稳定碎(砾)石 水泥含量5% 集中拌制 运距1KM	m²	9552.73			
7	040203003001	透层、粘层 乳化沥青1kg/m2	m²	9552.73			
8	040203004001	沥青下封层 乳化沥青	m²	9552.73			
9	040203006001	6cm厚粗粒式沥青砼 6cm厚粗粒式沥青砼 (AC-25C)	m²	9552.73			
10	040203006002	4cm厚中粒式改性沥青砼 4cm厚中粒式改性沥青砼 (AC-16C)	m²	9552.73			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
单价措施项目							
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵勃工业园横一路维修工程

第1页 共2页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
3	023301002	草袋	条		
4	040102003	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t		
5	040502003	碎石 5~20mm	m³		
6	040502004.1	碎石 5~40mm	m³		
7	040502004.2	碎石 5~40mm	m³		
8	040701006	石屑	m³		
9	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
10	341101001	水	m³		
11	341104001	煤	t		
12	341508001	其他材料费	元		
13	370501003	枕木	m³		
14		◆主材◆			
15	043117001Z.1	粗粒式沥青混凝土 AC-25C	m³		
16	043117002Z.1	中粒式改性沥青砼 AC-16C	m³		
17		◆机械台班组成◆			
18	000701002	市政机械台班人工费	元		
19	000701003	市政机械第一类费用	元		
20	002401001	机械台班人工费	元		
21	140301004	汽油 92#	kg		
22	140304001	轻柴油 0#	kg		
23	341103001	电	kW.h		
24	994701004	折旧费	元		
25	994701005	检修费	元		
26	994701006	维护费	元		
27	994701008	其他费	元		
28		◆机械◆			
29	990514010	稳定土厂拌设备 300t/h 以内	台班		
30	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
31	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
32	990701006	履带式推土机 功率105kW	台班		
33	990703002.2	轮胎式装载机斗容量 1m³	台班		
34	990705010	自卸汽车 装载质量20t	台班		
35	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
36	990712002	平地机功率 120kW	台班		

