

中共广西省工委桂中红色教育基地（大湾交通站）修  
复及配套设施建设项目-天马运输两侧街区改造

---

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：来宾市兴宾区文化广电和旅游局  
(单位盖章)

造价咨询人：东信工程项目管理有限公司  
(单位盖章)

2025年7月11日



# 总 说 明

工程名称:中共广西省工委桂中红色教育基地（大湾交通站）修复及配套设施建设项目-天马运输两侧街区改造

第1页 共1页

## 一、工程概况:

- 1、工程名称:中共广西省工委桂中红色教育基地（大湾交通站）修复及配套设施建设项目-天马运输两侧街区改造;
- 2、建设地点:来宾市兴宾区大湾交通站;
- 3、建设内容:中共广西省工委桂中红色教育基地（大湾交通站）修复及配套设施建设项目-天马运输两侧街区改造;

## 二、编制依据:

### 1、国家、自治区颁布的计价规范:

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB20500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）、《建设工程工程量计算规范（GB50584~50862-2013）广西壮族自治区实施细则》修订本。

### 2、广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的计价规定及文件:

- ①、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》
  - ②、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料机械台班基期价》
  - ③、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》及其相关计价规定
  - ④、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》
  - ⑤、2015年版《广西壮族自治区安装工程费用定额》及计价相关规定与文件。
  - ⑥、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标[2016]16号）
  - ⑦、2011年版《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》
  - ⑧、2013年版《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》
  - ⑨、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》
- 3、桂建标[2018]19号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。
  - 4、桂造价[2019]10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》。
  - 5、桂建标[2019]12号《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。
  - 6、工程设计施工图和相关编制要求。

## 三、编制说明:

- 1、主要材料价格按《来宾市建设工程造价信息》2025年第5期发布的来宾市信息价(除税价)计取,造价信息中没有的材料参考目前市场价。
- 2、本工程采用商品砼。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:中共广西省工委桂中红色教育基地（大湾交通站）修复及配套设施  
 建设项目-天马运输两侧街区改造

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>建筑拆除工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>建筑工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>安装拆除工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>安装工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中共广西省工委桂中红色教育基地(大湾交通站)修复及配套设施建设项目-天马  
运输两侧街区改造

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
<b>建筑拆除工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>1.</b>	<b>G.1 人工拆除工程</b>					
1	011608002001	铲除外墙涂料面 1. 人工拆除	m <sup>2</sup>	262.28			
2	011610002001	拆除现状铝合金玻璃门 1. 人工拆除	m <sup>2</sup>	216.23			
3	011605002001	拆除外墙面砖 1. 人工拆除	m <sup>2</sup>	1214.06			
4	011602002001	拆除雨蓬混凝土 1. 人工拆除	m <sup>3</sup>	4.39			
5	011610001001	拆除木门 1. 人工拆除	樘	31			
6	011610002002	拆除铝合金窗 1. 人工拆除	m <sup>2</sup>	508.91			
7	010901001001	拆除现状青瓦 1. 人工拆除	m <sup>2</sup>	104.86			
8	011610002003	拆除铝合金卷帘门 1. 人工拆除	m <sup>2</sup>	208.74			
9	011610002004	防盗网拆除 1. 人工拆除	m <sup>2</sup>	229.97			
10	011609002001	拆除彩钢板外墙 1. 人工拆除	m <sup>2</sup>	23.59			
11	011605001001	拆除地面砖 1. 人工拆除	m <sup>2</sup>	33.91			
12	011604001001	拆除现状水泥砂浆坡道 1. 人工拆除	m <sup>2</sup>	239.23			
13	011602001001	拆除现状水泥砂浆坡道混凝土层 1. 人工拆除	m <sup>3</sup>	17.92			
14	011610001002	拆除木窗 1. 人工拆除	樘	1			
15	011609001001	拆除现状Φ20铁栏杆 1. 人工拆除	m <sup>2</sup>	1.24			
16	011612002001	拆除水舌 1. 人工拆除	个	2			
17	011606003001	拆除屋面彩钢板 1. 人工拆除	m <sup>2</sup>	203.23			
18	011606003002	拆除屋面挂瓦条 1. 人工拆除	m <sup>2</sup>	236.61			
19	011606003003	拆除屋面顺水条 1. 人工拆除	m <sup>2</sup>	236.61			
20	010401004001	拆除砖墙 1. 人工拆除	m <sup>3</sup>	5.07			
21	011604002001	拆除外墙面粉灰层 1. 人工拆除	m <sup>2</sup>	1476.34			
22	011611005001	广告牌拆除 1. 广告牌拆除, 包含骨架、墙纸	m <sup>2</sup>	181.80			
23	010103002001	新型智能环保渣土车挖、装、运渣土(第一个1km) 1. 类别: 拆除的混凝土	m <sup>3</sup>	162.88			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中共广西省工委桂中红色教育基地(大湾交通站)修复及配套设施建设项目-天马  
运输两侧街区改造

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 本项包含挖、装、运废碴工作内容 3. 结算时需提供柳州市城市建筑垃圾处置许可证(消纳场)即倒土场经营许可复印件作为结算依据 4. 结算时需提供柳州市城市建筑垃圾处置许可证(倾倒或排放)作为结算依据 5. 结算时按实际运距为准, 需提供签证单、运距图、环保车运土相片					
24	桂010103003001	新型智能环保渣土车运土方、石渣(每增减1km) 1. 类别:拆除建筑垃圾 2. 结算时需提供柳州市城市建筑垃圾处置许可证(消纳场)即倒土场经营许可复印件作为结算依据 3. 结算时按实际运距为准, 需提供签证单、运距图、环保车运土相片	m <sup>3</sup> ·km	162.88			
25	01B001	建筑垃圾消纳费(倒土场收取) 1. 结算时需提供柳州市城市建筑垃圾处置许可证(消纳场)即倒土场经营许可复印件作为结算依据 2. 结算时需提供与倒土场签订协议书、发票或转账凭证办理结算	m <sup>3</sup>	162.88			
		<b>单价措施项目</b>					
<b>建筑工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	1.	<b>A.1 土(石)方工程</b>					
26	010101004001	挖基坑土方 1. 挖土深度: 500mm 2. 土壤类别: 三类土	m <sup>3</sup>	4.57			
	3.	<b>A.3 砌筑工程</b>					
27	010401004002	新增窗间墙 1. MU10烧结页岩多孔砖M7.5砂浆砌筑 2. 墙体厚度: 240	m <sup>3</sup>	8.19			
28	010401010001	多孔砖柱 1. MU10烧结页岩多孔砖M7.5砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	3.14			
29	010401012001	屋脊砌筑 1. M5混合砂浆砌MU5砖	m <sup>3</sup>	0.13			
	4.	<b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
30	010501003001	独立基础 1. 混凝土强度等级: C30 2. 非泵送混凝土	m <sup>3</sup>	4.57			
31	010502002001	构造柱 1. 混凝土强度等级: C25 2. 非泵送混凝土	m <sup>3</sup>	22.92			
32	010507004001	混凝土台阶 1. 80厚C15混凝土台阶 2. 非泵送混凝土	m <sup>3</sup>	25.50			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中共广西省工委桂中红色教育基地(大湾交通站)修复及配套设施建设项目-天马  
运输两侧街区改造

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
33	010502001001	矩形柱 1. 混凝土强度等级: C25 2. 非泵送混凝土	m <sup>3</sup>	3.69			
34	010503002001	矩形梁 1. 混凝土强度等级: C30 2. 非泵送混凝土	m <sup>3</sup>	4.41			
35	010507005001	压顶 1. 混凝土强度等级: C25 2. 非泵送混凝土	m <sup>3</sup>				
36	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内	t	0.051			
37	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以内	t	2.276			
38	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以上	t	0.778			
39	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.011			
	<b>6.</b>	<b>A.6 金属结构工程</b>					
40	010606002001	钢檩条 1. 60*60*3方钢管檩条	t	2.933			
41	010602003001	钢桁架 1. 60*60*3方钢管桁架	t	2.469			
42	010606001001	顺水条 1. 规格: 30*6@500 2. 做法参照15ZJ211-21-2	t	1.705			
43	010606001002	挂瓦条 1. 规格: 角钢L30*4@420 2. 做法参照15ZJ211-21-2	t	0.987			
44	010606001	钢支撑 1. 50*50*3角钢	t	1.131			
	<b>7.</b>	<b>A.7 屋面及防水工程</b>					
45	010901001002	小青瓦屋面 1. 小青瓦屋面(水泥膏固定)	m <sup>2</sup>	169.51			
46	040402018001	石灰麻刀填缝 1. 1:1:4水泥石灰砂浆加1.5%麻刀	m	188.47			
47	010901001003	水泥彩瓦屋面 1. 做法参15ZJ211-12页-1	m <sup>2</sup>	236.61			
48	010903003001	外墙防水砂浆 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 2. 部位: 外墙涂料、仿古面砖处	m <sup>2</sup>	683.04			
49	010903003002	外墙面防水砂浆 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 部位: 外墙真石漆	m <sup>2</sup>	1053.14			
50	010902003001	瓦屋面防水砂浆找平层 1. 20厚1:2水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	236.61			
51	040308001001	聚合物水泥砂浆修复瓦屋面 1. 10厚聚合物水泥砂浆	m <sup>2</sup>	2.00			
52	010902001001	屋面卷材防水 1. 3.0厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材	m <sup>2</sup>	236.61			
53	010902002	屋面涂膜防水 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料	m <sup>2</sup>	236.61			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中共广西省工委桂中红色教育基地(大湾交通站)修复及配套设施建设项目-天马  
运输两侧街区改造

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	<b>9.</b>	<b>A.9 楼地面工程</b>					
54	011101003001	正脊细石混凝土 1. C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	0.37			
55	011102003001	仿古地面青砖 1. 240*120*50mm仿古地面青砖 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	318.69			
	<b>10.</b>	<b>A.10 墙、柱面工程</b>					
56	011108004001	正脊水泥砂浆抹面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆刷青灰	m <sup>2</sup>	5.98			
57	011201001001	内墙柱面一般抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 部位: 新建砖墙、构造柱处	m <sup>2</sup>	141.61			
58	011201001002	外墙面一般抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 部位: 外墙真石漆处、仿古外墙面砖处	m <sup>2</sup>	1736.18			
59	桂011204007001	300*100三混色仿古青砖面砖 1. 做法详15ZJ001-82页-外墙17	m <sup>2</sup>	683.04			
60	011207001001	成品GRC装饰 1. 成品定制	m <sup>2</sup>	657.97			
61	011201001003	外墙挂钉网增加人工费	m <sup>2</sup>	1746.55			
	<b>12.</b>	<b>A.12 门窗工程</b>					
62	010805007001	折叠防腐木门 1. 成品定制, 带防盗功能 2. 门窗洞口面积平均为: 3.3*3	樘	63			
63	010805007002	折叠防腐木门 1. 成品定制, 带防盗功能 2. 门窗洞口面积: 4.8*3	樘	1			
64	010805007003	折叠防腐木门 1. 成品定制, 带防盗功能 2. 门窗洞口面积: 4.53*3	樘	1			
65	010805007004	双开防腐木门 1. 成品定制, 带防盗功能 2. 门窗洞口面积: 2.14*2.9	樘	1			
66	010805007005	单开防腐木门 1. 成品定制, 带防盗功能 2. 门窗洞口面积: 2.1*1	樘	4			
67	010802001001	铝合金5+9A+5mm无色透明中空玻璃推拉门 1. 普通铝合金5+9A+5mm无色透明中空玻璃 推拉门 2. 洞口面积>2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10.50			
68	010807003001	空调护栏 1. 木色镀锌百叶护栏 2. 参06J505-1-K6, 百叶片70*0.6, 叶片 净空70, 间距120, 净距50	m <sup>2</sup>	217.55			
69	010807001001	铝合金推拉窗 5+9A+5mm无色透明中空玻 璃 洞口面积>2m <sup>2</sup> 1. 铝合金推拉窗, 洞口面积>2m <sup>2</sup> 2. 铝合金5+9A+5mm无色透明中空玻璃	m <sup>2</sup>	359.64			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中共广西省工委桂中红色教育基地(大湾交通站)修复及配套设施建设项目-天马  
运输两侧街区改造

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
70	010807001002	铝合金推拉窗 5+9A+5mm无色透明中空玻璃 洞口面积≤2m <sup>2</sup> 1. 铝合金推拉窗, 洞口面积≤2m <sup>2</sup> 2. 铝合金5+9A+5mm无色透明中空玻璃	m <sup>2</sup>	78.79			
71	桂010811002001	门窗周边塞缝 1. 发泡剂塞缝	m	1673.43			
	<b>14.</b>	<b>A. 14 其他装饰工程</b>					
72	011502008001	GRC装饰线条300*300 1. 成品定制, 高300、宽300	m	0.49			
73	011502008002	GRC装饰线条300*200 1. 成品定制, 高300、宽200	m	3.18			
74	011502008003	GRC装饰线条200*200 1. 成品定制, 高200、宽200	m	189.56			
75	011502008004	GRC装饰线条200*100 1. 成品定制, 高200、宽120	m	60.23			
76	011507001001	铝合金封板 1. 1.5厚铝合金封面刷仿木色漆 2. 部位: 雨棚底部	m <sup>2</sup>	709.69			
77	011507001002	广告牌 1. 1.5厚铝合金封面刷仿木色漆广告牌位	m <sup>2</sup>	160.20			
78	011502001001	铝合金装饰条 1. 25宽1厚铝合金装饰条至于玻璃窗外侧 2. 部位: 新建窗处	m	1072.87			
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
79	桂011701003001	外装修脚手架 20m以内 1. 搭设高度: 20m以内	m <sup>2</sup>	1888.55			
80	桂011701003002	外装修脚手架 10m以内 1. 搭设高度: 10m以	m <sup>2</sup>	1432.95			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
81	011702002001	矩形柱 1. 胶合模板木支撑	m <sup>2</sup>	24.48			
82	011702003001	构造柱 1. 胶合模板木支撑	m <sup>2</sup>	283.22			
83	011702006001	矩形梁 1. 胶合模板木支撑	m <sup>2</sup>	17.41			
84	011702027001	台阶 1. 木模木支撑	m <sup>2</sup>	318.69			
85	011702028001	压顶 1. 木模木支撑	m	1.50			
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>					
86	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	m <sup>2</sup>	3163.33			
<b>安装拆除工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>3.</b>	<b>3 给排水、燃气工程拆除</b>					
87	031001006001	拆除现状雨水管 1. 人工拆除	m	159.46			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中共广西省工委桂中红色教育基地(大湾交通站)修复及配套设施建设项目-天马  
运输两侧街区改造

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
88	030701003001	拆除空调器 1. 拆除空调外机	台	58			
		单价措施项目					
<b>安装工程</b>							
		分部分项工程					
	<b>9.</b>	<b>B9 给排水、燃气工程</b>					
89	031001006002	PVC雨水管 DN75 1. 规格: DN75	m	159.46			
90	031001006003	φ32PVC-U排水管 1. 规格: 32	m	301.14			
91	030701003002	空调器 1. 利用原拆除空调器	台	58			
92	030404017	铝合金仿木纹电表箱 1. 规格: 650高*450宽*150厚 2. 正立面带检修活动开启扇	台	64			
93	030411002	金属线槽 1. 规格: 400*100	m	8.65			
94	桂031004023	侧排水斗 1. 做法参15ZJ201-38页-1	个	12			
		单价措施项目					
<b>市政工程</b>							
		分部分项工程					
	<b>3.</b>	<b>道路工程</b>					
95	041001001001	拆除现状水泥混凝土路面 1. 拆除180厚水泥混凝土路面	m <sup>2</sup>	140.55			
96	041001003001	拆除水稳层 1. 机械拆除150厚水稳层	m <sup>2</sup>	140.55			
97	040303001001	水泥混凝土路面 1. 180厚C25水泥混凝土路面	m <sup>3</sup>	25.30			
98	040402018002	路面割缝	m	65.47			
99	040202003001	级配碎石垫层 1. 100厚天然级配碎石	m <sup>2</sup>	140.55			
100	010103002005	挖装石渣 1. 土壤类别: 拆除后废渣 2. 工作内容: 包含挖、装 3. 工程量计算规则: 按设计图示尺寸结合 定额规则以体积计算	m <sup>3</sup>	372.75			
101	010103002006	外运石渣 1. 土壤类别: 拆除后废渣 2. 工作内容: 运石渣 3. 运输车辆: 新型智能环保渣土车 4. 工程量计算规则: 按设计图示尺寸结合 定额规则以体积计算	m <sup>3</sup>	372.75			



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:中共广西省工委桂中红色教育基地(大湾交通站)修复及配套设施建设项目-天  
马运输两侧街区改造

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>建筑拆除工程</b>						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
<b>建筑工程</b>						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>安装拆除工程</b>						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工 费+机械费)			
2		环境保护费				
3		文明施工费				
4		安全施工费				
5		临时设施费				
7	桂031401003001	雨季施工增加费				
<b>安装工程</b>						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
<b>市政工程</b>						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		<b>合 计</b>				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,  
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:中共广西省工委桂中红色教育基地(大湾交通站)修复及配套设施建设项目-天马运输两侧街区改造

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
<b>建筑拆除工程</b>			
一	<b>建筑拆除工程(营改增)简易计税法</b>	<b>193.62</b>	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	193.62	分部分项工程费及措施项目费
<b>建筑工程</b>			
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>	<b>102949.00</b>	
1	暂列金额	100000.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2949.00	分部分项工程费及措施项目费
<b>安装拆除工程</b>			
一	<b>安装拆除工程(营改增)简易计税法</b>	<b>12.86</b>	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	12.86	分部分项工程费及措施项目费
<b>安装工程</b>			
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法</b>	<b>106.60</b>	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	106.60	分部分项工程费及措施项目费
<b>市政工程</b>			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。





## 规费、增值税计价表

工程名称:中共广西省工委桂中红色教育基地(大湾交通站)修复及配套设施建设  
项目-天马运输两侧街区改造

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
<b>建筑拆除工程</b>				
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费		
1.3	工程排污费	+其他项目费		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费 +其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>建筑工程</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>安装拆除工程</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			



# 主要材料及价格表

工程名称:中共广西省工委桂中红色教育基地(大湾交通站)修复及配套设施建设项目-  
天马运输两侧街区改造

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
2	010103001	螺纹钢HRB400 ▶10以内(综合)	t		
3	010103002	螺纹钢HRB400 ▶10以上(综合)	t		
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
6	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
7	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
8	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
9	012102001	等边角钢(综合)	t		
10	012102001.1	60*60*3方钢管	t		
11	012102001.2	50*50*3角钢	t		
12	012901001	钢板(综合)	t		
13	012901031.1	60*60*3方钢管	t		
14	012907006	镀锌铁皮26# 0.5mm	m <sup>2</sup>		
15	030156001	膨胀螺栓	套		
16	030183001	铁钉(综合)	kg		
17	031311001	电焊条(综合)	kg		
18	032116001	铁件(综合)	kg		
19	040101001	水泥(综合)	t		
20	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
21	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
22	040103001	白水泥(综合)	t		
23	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
24	040301003	细砂	m <sup>3</sup>		
25	040301004	中砂	m <sup>3</sup>		
26	040501003	砾石 5~20mm	m <sup>3</sup>		
27	040502003	碎石 5~20mm	m <sup>3</sup>		
28	040502004	碎石 5~40mm	m <sup>3</sup>		
29	040701006	石屑	m <sup>3</sup>		
30	040902001	生石灰	kg		
31	040902004	石灰膏	m <sup>3</sup>		
32	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
33	041701001.1	水泥彩瓦420*332	千块		
34	041701002	水泥脊瓦(综合)	块		
35	041701003	小青瓦	千块		
36	050102005	周转圆木	m <sup>3</sup>		
37	050102006	周转圆木(支撑)	m <sup>3</sup>		

# 主要材料及价格表

工程名称:中共广西省工委桂中红色教育基地(大湾交通站)修复及配套设施建设项目-  
天马运输两侧街区改造

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	050301003	一等杉木枋材	m <sup>3</sup>		
39	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m <sup>3</sup>		
40	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
41	050306002	周转枋材	m <sup>3</sup>		
42	050306003	周转板材	m <sup>3</sup>		
43	050501004.1	1.5厚铝合金封面	m <sup>2</sup>		
44	070103001.1	300*100三混色仿古青砖面砖	m <sup>2</sup>		
45	090504001.1	1.5厚铝合金封面	m <sup>2</sup>		
46	092502003.1	GRC空心轻质墙板 σ=100	m <sup>2</sup>		
47	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m <sup>2</sup>		
48	110104001.1	单开防腐木门2.1*1	樘		
49	110104002.1	双开防腐木门2.14*2.9	樘		
50	110104002.2	折叠防腐木门,双开	樘		
51	110104002.3	折叠防腐木门4.8*3	樘		
52	110104002.4	折叠防腐木门4.53*3	樘		
53	110901001.1	铝合金5+9A+5mm无色透明中空玻璃推拉门 洞口面积>2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
54	110907001.1	铝合金推拉窗 5+9A+5mm无色透明中空玻璃 洞口面积>2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
55	110907001.2	铝合金推拉窗 5+9A+5mm无色透明中空玻璃 洞口面积≤2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
56	110911002.1	木色镀锌百叶护栏	m <sup>2</sup>		
57	120305002.2	25宽1厚铝合金装饰条	m		
58	120701001.1	GRC装饰线条300*300	m		
59	120701001.2	GRC装饰线条300*200	m		
60	120701001.3	GRC装饰线条200*200	m		
61	120701001.4	GRC装饰线条200*120	m		
62	130308001	聚氨酯甲料	kg		
63	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
64	133308002	石油沥青油毡 350#	m <sup>2</sup>		
65	133321002	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 3.0mm厚	m <sup>2</sup>		
66	143520001	隔离剂	kg		
67	143901001	乙炔气	m <sup>3</sup>		
68	143906001	氧气	m <sup>3</sup>		
69	144101005	建筑胶	kg		
70	144108001	乳白胶	kg		
71	170701000.1	60*60*3方钢管	t		
72	341101001	水	m <sup>3</sup>		
73	341101001	水	m <sup>3</sup>		
74	341105003	木柴	kg		

